

1	2	3	4	5	6	7
4.7.3	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,00	282,31 256,01	3 387,72 3 072,12
4.7.4	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00	192,82 179,32	192,82 179,32
4.7.5	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	1,00	71,50 70,35	71,50 70,35
4.7.6	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	8,00	23,91 23,06	191,31 184,51
4.7.7	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,00	72,07 70,92	72,07 70,92
4.7.8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,80	38,67 36,90	572,35 546,16
4.7.9	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	76,00	1,72 0,17	130,95 13,15
4.7.10	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	110,30	4,36 2,31	480,51 254,40
4.7.11	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc	1,00	97,22 95,72	97,22 95,72
<b>Total Sistemul    C-7</b>					<b>5 964,36</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>5 066,70</b>	
4.8.1	RpVC37A	4.8. Sistemul BC-1,BC-13 Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul	buc	2,00	582,42 402,47	1 164,83 804,93

