

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1 1/4"-2"			21,91	8 019,35
5.3	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	379,00	31,14 31,14	11 800,70 11 800,70
5.4	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	160,00	31,14 31,14	4 981,82 4 981,82
5.5	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	31,00	4,61 4,61	143,00 143,00
5.6	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	50,00	6,34 6,34	317,13 317,13
5.7	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	9,00	8,65 8,65	77,84 77,84
5.8	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	6,00	13,26 13,26	79,57 79,57
5.9	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc	24,00	25,95 25,95	622,73 622,73
5.10	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 125-150 mm	buc	7,00	54,20 54,20	379,40 379,40
5.11	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	16,00	95,14 95,14	1 522,22 1 522,22

