

**Schimbarea ferestrelora Liceului
Teoretic A.Cehov din str. Alba Iulia
200/2 mun. Chişinău**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular Nr.3

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 359 305,67 Lei

Intocmit in preioruri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,2975	57,66	2 842,494
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	319,4131	57,66	18 417,359
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	77,5200	57,66	4 469,803
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,5390	57,66	3 663,659
5.	7422010060100	Timplar	h-om	69,1600	57,66	3 987,766
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8050	57,66	450,036
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,3224	57,66	6 476,509
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,9200	57,66	1 840,507
		Total manopera				42 148,14

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3245	218,00	506,741
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	152,0000	1 083,33	164 666,160
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,4325	10,00	164,325
4.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,8200	20,07	879,467
5.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	93,1000	79,33	7 385,623
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0412	1,50	526,562
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3795	2 750,00	1 043,625
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5730	2,00	13,146
9.	2653102100831	Aniestee uscat	kg	782,1870	2,50	1 955,467
10.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	115,5643	4,50	520,039
11.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	93,1000	83,33	7 758,023
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	931,0000	0,45	418,950
		Total materiale de constructii				185 838,12

Utilaje de constructii:

1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,7534	375,00	2 157,525
		Total utilaje de constructii				2 157,53


Cheltuieli directe

Lei

230 143,79

Aigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 483,33
Transportarea materialelor	10 %	18 583,81
Total		258 210,93
Cheltuieli de regie	11,5 %	29 694,26
Total		287 905,19
Beneficiu de deviz	4 %	11 516,20
Total		299 421,39
TVA	20 %	59 884,28
Total		359 305,67
Total deviz:		359 305,6

7



Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

1	1220040000	...	...	...	2 542,494
2	1220040000	...	...	...	18 477,339
3	1220040000	...	...	...	4 463,823
4	1220040000	...	...	...	3 467,429
5	1220040000	...	...	...	3 467,429
6	1220040000	...	...	...	490,836
7	1220040000	...	...	...	1 476,309
8	1220040000	...	...	...	1 446,507
Total transport					42 143,11

1	1220040000	...	...	...	385,741
2	1220040000	...	...	...	104 866,169
3	1220040000	...	...	...	154,395
4	1220040000	...	...	...	279,467
5	1220040000	...	...	...	7 180,425
6	1220040000	...	...	...	556,363
7	1220040000	...	...	...	1 667,621
8	1220040000	...	...	...	13,148
9	1220040000	...	...	...	1 938,467
10	1220040000	...	...	...	536,029
11	1220040000	...	...	...	7 782,623
12	1220040000	...	...	...	410,350
Total materiale de constructii					186 438,11

1	1220040000	...	...	...	1 157,523
Total utilitate de constructii					2 157,53

Investitor

Obiect

Schimbarea ferestrelora Liceului Teoretic A.Cehov din str. Alba Iulia 200/2
mun. Chişinău

Catalog de prețuri unitare


Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ , plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 43 buc - dimensiuni 1,76(L) x 2,05(H) 25 buc; dimensiuni 1,88(L) x 2,05(H) - 12 buc; dimensiuni 1,18(L) x 2,05(H) - 2 buc; dimensiuni 0,8(L) x 2,05(H) - 1 buc; dimensiuni 1,75(L) x 1,75(H) - 3buc)	m2			1 115,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 083,33	1 083,33
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			87,219
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	79,33	79,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
4	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminu	m			108,194
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	83,33	83,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
		2. Capitolul 2.Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			33,208
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 750,00	2,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	218,00	1,07
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller9	m2			106,070
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			36,460
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			39,861
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,07	8,03

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Evacuarea gunoiului				
10	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
11	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			96,750
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	375,00	96,75

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura)

(funcția, semnatura)

**Schimbarea ferestrelora Liceului
Teoretic A.Cehov din str. Alba Iulia
200/2 mun. Chişinău**
(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 359 305,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1.Schimbarea geamurilor						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	152,0000	24,217 24,217	3 681,014 3 681,014
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ , plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 43 buc - dimensiuni 1,76(L) x 2,05(H) 25 buc; dimensiuni 1,88(L) x 2,05(H) - 12 buc; dimensiuni 1,18(L) x 2,05(H) - 2 buc; dimensiuni 0,8(L) x 2,05(H) - 1 buc; dimensiuni 1,75(L) x1,75(H) - 3buc)	m2	152,0000	1 115,620 32,290	169 574,179 4 908,019
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	93,1000	87,219 5,189	8 120,126 483,133
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	93,1000	108,194 23,064	10 072,862 2 147,259
Cheltuieli directe			Lei		191 448,181	
Total Capitolul 1.Schimbarea geamurilor					191 448,181	
Inclusiv salariu					11 219,425	
2. Capitolul 2.Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor						
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	474,3800	33,208 28,830	15 753,303 13 676,375

		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	109,5500	3,230 1,730	353,825 189,500
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller9	m2	109,5500	106,070 88,220	11 619,946 9 664,479
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	109,5500	36,460 31,713	3 994,198 3 474,159
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	109,5500	39,861 31,713	4 366,772 3 474,159
Cheltuieli directe			Lei		36 088,044	
Total Capitolul 2.Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor					36 088,044	
Inclusiv salariu					30 478,672	
3. Capitolul 3. Evacuarea gunoiului						
10	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	22,3000	20,181 20,181	450,036 450,036
11	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,3000	96,750 0,000	2 157,525 0,000
Cheltuieli directe			Lei		2 607,561	
Total Capitolul 3. Evacuarea gunoiului					2 607,561	
Inclusiv salariu					450,036	
Cheltuieli directe			Lei		230 143,79	
Aigurarea sociala si medicala			22,5 %		9 483,33	
Transportarea materialelor			10 %		18 583,81	
Total					258 210,93	
Cheltuieli de regie			11,5 %		29 694,26	
Total					287 905,19	
Beneficiu de deviz			4 %		11 516,20	
Total					299 421,39	
TVA			20 %		59 884,28	
Total					359 305,67	
Total deviz:					359 305,67	
Inclusiv salariu					42 148,14	

Intocmit

Verificat