

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : **Примэрии с.Баурчи**

IDNO: 1007601004401

РМ, (АТО Гагаузия) с.Баурчи, ул.Ленина, 107а
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО "Montaj"** мун.Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Благоустройство площадки перед Домом Культуры с. Баурчи**
(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС **256 026,00 лей (двести пятьдесят шесть тысяч двадцать шесть лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 51 205,00 лей

(пятьдесят одна тысяча двести пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **45 дней (сорок пять) дней** (период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **30 дней** (тридцать дней) соответственно до 07.09.2026г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 06.08.2026г.

Директор АО "Montaj" Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 10 календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)



**Благоустройство площадки
перед Домом Культуры с.
Баурчи**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Благоустройство площадки перед Домом Культуры с. Баурчи

Valoarea de deviz 307 231,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18Ap p	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza cement pına la 150 kg/mc (Демонтаж бетона и существующих бордюров по периметру)	m3	9,024	860,968 853,146	7 769,374 7 698,794
2	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	18,048	43,382 43,382	782,961 782,961
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка демонтированного бетона автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	18,048	44,091 0,000	795,760 0,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,504	1 068,989 95,439	1 607,760 143,540
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	75,200	151,295 28,920	11 377,384 2 174,784

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 тротуаров, уложенные на бетонное основание норма 0,02 мз/м)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под плитку	m3	49,850	1 068,746 95,437	53 276,973 4 757,533
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см, цветная	m2	498,500	235,911 57,454	117 601,671 28 641,018

	Total	lei	
	Соц. страхование	24,00 %	193 211,883
	Транспортировка материалов	5,00 %	10 607,671
	Накладные расходы	14,50 %	7 127,090
	Итого	100,00 +	30 587,263
	Сметная прибыль	6,00 %	241 533,907
	Итого	100,00 +	14 492,034
	НДС	20,00 %	256 026,00
			51 205,00
	Total deviz:		307 231,00
	Inclusiv salariu		44 198,00

Intocmit

Verificat

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Благоустройство площадки
перед Домом Культуры с.

Formular Nr.3

Баурчи

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Благоустройство площадки перед Домом Культуры с. Баурчи

Valoarea de deviz 307 231,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,949	96,40	5 393,484
2.	7129020012800	Pavator	h-om	302,766	96,40	29 186,642
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,987	96,40	6 553,948
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,914	96,40	2 305,310
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,876	96,40	759,246
		Total manopera				44 198,630

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	59,058	750,00	44 293,500
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,493	570,00	1 421,010
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,336	570,00	12 161,520
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	797,600	2,50	1 994,000
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 923,195	2,50	9 807,988
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	505,977	125,00	63 247,125
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,504	2 350,00	3 534,400
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	75,576	75,00	5 668,200
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,970	33,00	329,010
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180	16,00	2,880
11.	4100126202818	Apa	m3	5,135	16,00	82,160
		Total materiale de construcții				142 541,793

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,569	200,00	4 313,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,785	120,00	1 294,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,354	50,00	67,700
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,372	580,00	795,760
		Total utilaje de construcții				6 471,460

Total	lei	193 211,883
-------	-----	-------------

Соц. страхование	24,00 %	10 607,671
Транспортировка материалов	5,00 %	7 127,090
Накладные расходы	14,50 %	30 587,263
Итого	100,00 +	241 533,907
Сметная прибыль	6,00 %	14 492,034
Итого	100,00 +	256 026,00
НДС	20,00 %	51 205,00

Total deviz:

**307 231,0
0**


Intocmit

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Благоустройство площадки перед
Домом Культуры с. Баурчи**

Investitor **Примэрия с. Баурчи**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18Aпp	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pina la 150 kg/mc (Демонтаж бетона и существующих бордюров по периметру)	m3			860,968
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	96,40	597,682
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	96,40	255,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,00	0,319
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,502
2	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t			43,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	96,40	43,382
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка демонтированного бетона автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			44,091
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	580,00	44,091
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			1 068,989
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	96,40	95,439
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	750,00	862,699
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,596
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,213
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,043
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8тротуаров, уложенные на бетонное основание норма 0,02 м3/м)	m			151,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	96,40	11,568
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	96,40	17,352
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	2 350,00	47,000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под плитку	m3			1 068,746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	96,40	95,437
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	750,00	862,508
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,201
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2			235,911

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см, цветная				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	96,40	55,931
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	96,40	1,523
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	570,00	2,851
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	570,00	24,396
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	33,00	0,660

APROBAT:

Intocmit

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Примерия с. Баурчи

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.