

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1 A2
Teren de minifotbal 53.7x34 m. Etapa 2**

Valoarea de deviz 509 250,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	1 790,00	171,25 9,59	306 537,68 17 166,10
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m	675,00	4,07 3,78	2 749,95 2 551,50
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m	22,60	5,59 5,18	126,28 117,04

1	2	3	4	5	6	7
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00	2,14 2,10	4,27 4,20
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			309 418,18
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 761,32
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			25 550,93
		<i>Total</i>				339 730,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	8,5 %			28 877,09
		<i>Total</i>				368 607,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			11 058,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				379 665,75 19 838,84
		2. Lucrari de montare				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00	44,10 44,10	88,20 88,20
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			88,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			21,17
		<i>Total</i>				109,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			67,03
		<i>Total</i>				176,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				181,70 88,20
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	22 000,00 0,00	44 000,00 0,00
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			44 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			528,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				44 528,00

		Сумма по смете	lei			424 375,45
		TVA	20 %			84 875,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				509 250,54
						19 927,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1 A2
Teren de minifotbal 53.7x34 m. Etapa 2**

Valoarea de deviz 509 250,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1 A2:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,26	70,00	88,20
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,412	70,00	19 838,84
Total manopera						19 927,04

Materiale:

1.	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	35 835,80	0,83	29 743,71
2.	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	16 126,11	14,00	225 765,54
3.	27744135904010 1	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	1 845,544	0,00	0,00
4.	27744135904010 2	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	101,366	0,00	0,00
5.	27744135904020 2	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (beneficiar)	m	1 259,671	0,00	0,00
6.	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (beneficiar)	kg	419,092	0,00	0,00
7.	302	Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	2,00	22 000,00	44 000,00
Total materiale de construcții						299 509,25

Utilaje de construcții:

1.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	12,993	350,00	4 547,55
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,781	35,00	202,34
3.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	68,02	350,00	23 807,00
4.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,537	350,00	187,95
5.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	15,215	350,00	5 325,25
Total utilaje de construcții						34 070,09

Сумма по смете	lei	424 375,4 5
TVA	20 %	84 875,09
Total deviz:		509 250,5 4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			171,25 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	277441359040101	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	1,0300	0,00	0,00
	277441359040202	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (beneficiar)	m	0,2830	0,00	0,00
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (beneficiar)	kg	0,1082	0,00	0,00
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,83	16,62
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	14,00	126,13
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	350,00	2,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	350,00	13,30
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	350,00	2,98
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	350,00	0,11
		<i>Прямые затраты</i>	lei			306 537,68
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m			4,07 3,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	70,00	3,78
	277441359040102	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	0,1440	0,00	0,00
	277441359040202	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (beneficiar)	m	1,0700	0,00	0,00
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (beneficiar)	kg	0,3200	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	350,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,15
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 749,95
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m			5,59 5,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	70,00	5,18
	277441359040102	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	0,1800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	277441359040202	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (beneficiar)	m	1,3400	0,00	0,00
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (beneficiar)	kg	0,4000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	350,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	35,00	0,19
		<i>Прямые затраты</i>	lei			126,28
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			2,14
						2,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	277441359040102	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (beneficiar)	m2	0,0490	0,00	0,00
	277441359040202	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (beneficiar)	m	0,0300	0,00	0,00
	27744135904031	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (beneficiar)	kg	0,0900	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4,27
		2. Lucrari de montare				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	70,00	44,10
		<i>Прямые затраты</i>	lei			88,20
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru svrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			22 000,00
						0,00
	302	Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	1,0000	22 000,00	22 000,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			44 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.