

IDNO: 1003602015796

TVA : 1201074

C/B: 225121101670

C/D: AGRNMD2X750

Banca: Moldova Agroindbank S.A.
filiala Balti



CLEMANTIN
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

mun. Balti, str. Victoriei 90A

Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30

Mobil: +373 69143622

Email: clemantin@mail.ru

Web: www.clemantin.md

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Inspectoratul General al Poliției

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului **SRL “CLEMANTIN”**

ne oferim ca , în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să
executăm „**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.5 ”Chetrosu”, sat. Chetrosu, r-
nul Drochia”**

pentru suma fără TVA de: **1 530 790.43 lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **306 158.09 lei**

Total (inclusiv TVA): 1 836 948.51 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai
curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuție anexate în **180 zile**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la
data de **26.08.2019 (inclusiv)**

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea , semnarea contractului de achiziție această ofertă , împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră , prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare , vor constitui un contract angajat
între noi.

5. Alături de oferta de bază :

[] depunem oferta alternativă , ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat , marcat în mod
clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă .

6. Am înțeles și consimțim ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare , să
constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru
elaborarea și prezentarea ofertei .

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o
puteți primi .

Data **28.06.2019**, în calitate de **director** , legal

autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „Clemantin” director – Vasilos N.**

ANEXA LA OFERTĂ

- | | |
|---|---|
| 1. Valoarea maximă a lucrărilor executate | (% din prețul total ofertat) de subantreprenor |
| 2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă : | 10 % (din prețul total ofertat) în cuantum de :
183 994.85 mii lei |
| 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate | 60 (5 ani) luni calendaristice |
| 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) | 5 zile calendaristice |
| 5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) | 5 zile calendaristice |

OFERTANT: SRL CLEMANTIN

SEMNATURA: SEMNAT ELECTRONIC

27 iunie 2019

Nr.S750/ E00305

Beneficiarul: Inspectoratul General al Politiei al MAI
adresa: mun. Chisinau str. Tiraspol 11/1

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD 1917800247/750

„27” iunie 2019

mun. Balti

1. În baza prezentării la data de 27 iunie 2019 de către SRL „CLEMANTIN”, adresa: mun. Balti, str. Victoriei, nr.90/A, numărul de identificare de stat-cod fiscal 1003602015796 (numită în continuare Ordonator) al anunțului de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr. 5 „Chetrosu”, sat. Chetrosu, r-nul Drochia (numit în continuare „Concurs”), B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **Douazeci mii (20000,00)MDL**, în favoarea **Inspectoratul General al Politiei al MAI** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- Ordonatorul nu execută ceea ce este specificat în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „26” august 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Rosea, Valentina
Director adjuncț sucursalei Bălți
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

L.Ș.

Dovbenko Liudmila
Contabil șef al sucursalei Bălți
a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

Cont corespondent al B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. – 35213805
BIC-AGRNMD2X, numărul de identificare de stat- codul fiscal 1002600003778

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.

Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei.

Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md

E-mail: aib@maib.md

Tel.: /373 22/ 268 999

Fax: /373 22/ 228 058

Grafic
de executie a lucrarilor

“Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia“

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2019						Anul 2020	
		Lunile						Lunile	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
1.	Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)								
2.	Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)								
3.	Retele interioare apeduct si canalizare								
4.	Incalzire si ventilare								
5.	Cazangerie								
6.	Retele de gaze interioare								
7.	Lucrari electrotehnice IEI/EEF								
8.	Retea de telecomunicatie								
9.	Sistemul antiincendiu								
10.	Sistemul de paza								
11.	REAE, Retele -0,4kV								
12.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.								
13.	Retele de gaze exterioare								

14.	Sistematizari verticale							
15.	Pavaj							
16.	Spatii verzi							

Semnat: _____

Nume: **Nicolae Vasilos**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumire firmei si sigiliu: **SRL “Clemantin”**


IDNO: 1003602015796

TVA : 1201074

C/B: 225121101670

C/D: AGRNMD2X750

Banca: Moldova Agroindbank S.A.
filiala Balti



CLEMANTIN
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

mun. Balti, str. Victoriei 90A

Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30

Mobil: +373 69143622

Email: clemantin@mail.ru

Web: www.clemantin.md

Inspectoratul de Poliție Drochia

Confirmăm faptul, că SRL Clemantin a examinat amplasamentul, a vizitat obiectul și a făcut cunoștință cu proiectul de execuție Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.5 "Chetrosu", sat. Chetrosu, r-nul Drochia

**Cu respect,
Director**



Vasilos N.

Seș adjunct al GP Drochia Conformata:
comisar principal Marin Novac

Deviz pe obiect № 1: Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

[illegible]

Întocmit: Vasilos I. - Director Tehnic

DEVIZ LOCAL № 2-1-1.....	2
DEVIZ LOCAL № 2-1-2.....	63
DEVIZ LOCAL № 2-1-3.....	77
DEVIZ LOCAL № 2-1-4.....	88
DEVIZ LOCAL № 2-1-5.....	103
DEVIZ LOCAL № 2-1-6.....	112
DEVIZ LOCAL № 2-1-7.....	126
DEVIZ LOCAL № 2-1-8.....	139
DEVIZ LOCAL № 2-1-9.....	147
DEVIZ LOCAL № 2-1-10.....	156
DEVIZ LOCAL № 4-1-1.....	164
DEVIZ LOCAL № 6-1-1.....	175
DEVIZ LOCAL № 6-1-2.....	195
DEVIZ LOCAL № 7-1-1.....	214
DEVIZ LOCAL № 7-1-2.....	220
DEVIZ LOCAL № 7-1-3.....	226

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Valoarea de deviz 793 016,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare constructie existenta				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	141,50	15,56 15,36	2 201,88 2 173,58
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,03	113,17 113,17	229,73 229,73
3	RpCH32A	Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuietele impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2	145,60	17,92 17,62	2 609,79 2 566,11
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,45	19,48 19,48	359,40 359,40
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,90	19,48 19,48	543,48 543,48
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	5,77	186,47 183,20	1 075,95 1 057,07
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,18	186,47 183,20	3 017,13 2 964,19
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	3,24	181,37	587,64

1	2	3	4	5	6	7
		spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.			178,10	577,04
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	72,80	19,62 18,09	1 428,20 1 316,82
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	291,85	13,65 12,52	3 984,51 3 654,72
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti.	m2	191,70	13,65 12,52	2 617,21 2 400,59
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	80,00	57,98 57,98	4 638,00 4 638,00
13	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	80,00	32,47 32,47	2 597,28 2 597,28
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	80,00	12,72 0,00	1 017,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 907,80
		Total Lucrari de demolare constructie existenta Inclusiv salariu				26 907,80 25 078,01
		2. Pereti si pereti despartitori				
		2.1. Pereti si pereti despartitori				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3	5,20	996,94 172,53	5 184,10 897,17
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de ventilare)	m3	7,68	1 732,27 252,31	13 303,87 1 937,72
		<i>Total</i>	Lei			18 487,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				18 487,97 2 834,89
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg	457,50	23,97 9,74	10 967,39 4 455,96
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg	55,00	19,37 3,20	1 065,35 176,01
		<i>Total</i>	Lei			12 032,74
		Total Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV) Inclusiv salariu				12 032,74 4 631,97
		<i>Total</i>	Lei			30 520,71
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				30 520,71 7 466,86
		3. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3	2,03	4 804,60 1 043,55	9 753,34 2 118,41
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,03	166,01 39,42	337,01 80,03
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie)	m2	141,50	19,22 11,59	2 719,87 1 640,69
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa	m2	141,50	45,84 13,68	6 486,65 1 936,01

1	2	3	4	5	6	7
		proiect.(Asteria-1.415mc)				
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,415	41,62 7,89	58,89 11,16
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100m2	1,415	591,49 146,56	836,96 207,38
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc	58,00	20,55 16,70	1 191,72 968,42
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	34,56	260,35 115,95	8 997,58 4 007,23
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect.	m2	34,56	68,52 46,38	2 368,01 1 602,89
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2	141,50	181,41 53,34	25 668,91 7 547,18
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m	40,00	65,90 18,55	2 636,08 742,08
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm.	m	46,70	128,63 13,91	6 007,11 649,78
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m	46,80	143,03 16,23	6 693,75 759,70
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3	2,36	1 732,31 252,31	4 088,26 595,45

1	2	3	4	5	6	7
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,80	148,70 37,10	2 646,78 660,45
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	83,00	24,26 11,60	2 013,24 962,39
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35)	m2	83,00	130,64 5,57	10 842,87 461,94
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	83,00	70,77 32,47	5 874,07 2 694,67
		<i>Total</i>	Lei			99 221,10
		Total Acoperis Inclusiv salariu				99 221,10 27 645,86
		4. Articole de timplarie				
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1, Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U	m2	5,52	2 555,80 44,06	14 108,02 243,21

1	2	3	4	5	6	7
		min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)				
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic)	buc	2,00	641,98 90,90	1 283,97 181,81
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,80	2 555,80 44,06	4 600,44 79,31
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se	m2	11,48	1 522,69 62,61	17 480,44 718,80

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneaza cu beneficiarul)				
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,46	2 555,80 44,06	6 287,28 108,39
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3, F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	27,90	861,16 33,86	24 026,34 944,62
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	20,00	89,62 4,17	1 792,49 83,49

1	2	3	4	5	6	7
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	20,00	127,09 4,64	2 541,76 92,76
		<i>Total</i>	Lei			72 120,74
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				72 120,74 2 452,39
		5. Pardoseli				
		5.1. Pardoseli, Parter - P1				
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	26,90	197,42 51,02	5 310,56 1 372,38
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	31,30	63,79 46,38	1 996,66 1 451,69
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	26,90	70,77 32,47	1 903,76 873,33
48	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	26,90	23,86 11,13	641,79 299,42
49	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	26,90	50,75 15,26	1 365,17 410,47
50	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la	m2	26,90	8,91 2,32	239,60 62,38

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				
		<i>Total</i>	Lei			11 457,54
		Total Pardoseli, Parter - P1 Inclusiv salariu				11 457,54 4 469,67
		5.2. Pardoseli, Parter - P2				
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,30	197,42 51,02	651,50 168,36
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	3,30	26,27 11,59	86,69 38,26
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,30	70,77 32,47	233,55 107,14
54	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	3,30	23,86 11,13	78,73 36,73
55	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	3,30	50,74 15,26	167,45 50,35
56	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	3,30	8,91 2,32	29,39 7,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 247,31
		Total Pardoseli, Parter - P2 Inclusiv salariu				1 247,31 408,49
		5.3. Pardoseli, Parter - P3				
57	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,50	197,42 51,02	2 467,74 637,72
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,50	70,77 32,47	884,66 405,83
59	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	12,50	23,86 11,13	298,23 139,14
60	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	12,50	50,75 15,26	634,39 190,74
61	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	12,50	8,91 2,32	111,34 28,99
		<i>Total</i>	Lei			4 396,36
		Total Pardoseli, Parter - P3 Inclusiv salariu				4 396,36 1 402,42
		5.4. Pardoseli, Parter - P4				
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C	m2	20,80	299,94	6 238,79

1	2	3	4	5	6	7
		32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC			60,29	1 254,12
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2	20,80	26,27 11,60	546,41 241,18
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,80	70,77 32,47	1 472,05 675,29
65	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	20,80	23,86 11,13	496,26 231,53
66	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	20,80	50,75 15,26	1 055,58 317,39
67	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	20,80	8,91 2,32	185,27 48,24
		<i>Total</i>	Lei			9 994,36
		Total Pardoseli, Parter - P4 Inclusiv salariu				9 994,36 2 767,75
		5.5. Pardoseli, Parter - P5				
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,20	197,42 51,02	2 803,37 724,46

1	2	3	4	5	6	7
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,20	70,77 32,47	1 004,97 461,02
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	14,20	23,86 11,13	338,79 158,06
71	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	14,20	8,91 2,32	126,48 32,93
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,20	110,54 41,74	1 569,63 592,74
73	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	42,60	17,49 1,39	745,22 59,27
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,42	381,08 45,92	541,13 65,20
		<i>Total</i>	Lei			7 129,59
		Total Pardoseli, Parter - P5 Inclusiv salariu				7 129,59 2 093,68
		5.6. Pardoseli, Mansarda - P6				
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,60	197,42 51,02	1 105,55 285,70

1	2	3	4	5	6	7
76	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	7,60	63,79 46,38	484,80 352,49
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,60	70,77 32,47	396,32 181,81
78	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	5,60	23,86 11,13	133,61 62,34
79	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	5,60	50,75 15,26	284,18 85,45
80	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	5,60	8,91 2,32	49,89 12,99
		<i>Total</i>	Lei			2 454,35
		Total Pardoseli, Mansarda - P6 Inclusiv salariu				2 454,35 980,78
		5.7. Pardoseli, Mansarda - P7				
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2	51,20	299,94 60,29	15 356,98 3 087,05
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli	m2	51,20	26,27	1 345,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Izolatie fonica)			11,59	593,66
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	51,20	70,77 32,47	3 623,53 1 662,26
84	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2	51,20	23,86 11,13	1 221,56 569,92
85	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2	51,20	50,75 15,26	2 598,39 781,26
86	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	51,20	8,91 2,32	456,03 118,73
		<i>Total</i>	Lei			24 601,49
		Total Pardoseli, Mansarda - P7 Inclusiv salariu				24 601,49 6 812,88
		5.8. Pardoseli, Mansarda - P8				
87	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,50	197,42 51,02	1 283,24 331,62
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,50	70,77 32,47	460,02 211,03
89	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	6,50	23,86	155,08

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)			11,13	72,35
90	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg	48,80	76,69 9,74	3 742,45 475,30
91	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	6,10	1 301,17 41,74	7 937,14 254,63
		<i>Total</i>	Lei			13 577,93
		Total Pardoseli, Mansarda - P8 Inclusiv salariu				13 577,93 1 344,93
		5.9. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara)				
92	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	13,60	197,78 54,73	2 689,78 744,31
93	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg	43,20	76,69 9,74	3 312,99 420,77
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m	5,40	1 301,17 41,74	7 026,32 225,41
		<i>Total</i>	Lei			13 029,09
		Total Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara) Inclusiv salariu				13 029,09 1 390,49
		<i>Total</i>	Lei			87 888,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				87 888,02 21 671,09
		6. Finisari interioare				
		6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	42,80	181,10 61,22	7 750,94 2 620,29
96	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,50	115,52 66,44	2 368,22 1 362,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,50	3,07 1,39	62,86 28,52
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,50	84,17 70,96	1 725,43 1 454,71
99	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-20,50	34,06 28,76	-698,20 -589,49
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,50	23,29 20,41	477,35 418,34
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,50	3,07 1,39	62,86 28,52
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,50	29,33 20,41	601,17 418,35
		<i>Total</i>	Lei			12 350,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari interioare, Parter - Tavane Inclusiv salariu				12 350,63 5 741,24
		6.2. Finisari interioare - Vanguri Sc.1				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	6,40	3,07 1,39	19,62 8,90
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,40	84,17 70,96	538,67 454,15
105	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2	-6,40	34,06 28,76	-217,98 -184,04
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,40	16,14 9,28	103,28 59,37
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,40	23,29 20,41	149,03 130,61
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	6,40	3,07 1,39	19,62 8,90
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,40	29,32 20,41	187,68 130,61
		<i>Total</i>	Lei			799,92
		Total Finisari interioare - Vanguri Sc.1 Inclusiv salariu				799,92 608,50
		6.3. Finisari interioare, Mansarda - Tavane				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	42,80	181,10	7 750,94

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm			61,22	2 620,29
		<i>Total</i>	Lei			7 750,94
		Total Finisari interioare, Mansarda - Tavane Inklusiv salariu				7 750,94 2 620,29
		6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol)				
111	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	181,30	74,02 55,66	13 420,73 10 090,43
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	181,30	3,61 1,39	653,84 252,26
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	181,30	43,73 30,56	7 927,45 5 539,65
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,30	16,14 9,28	2 925,67 1 681,74
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181,30	23,29 20,41	4 221,75 3 699,83
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	181,30	3,07 1,39	555,94 252,26
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	181,30	29,33 20,41	5 316,70 3 699,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			35 022,08
		Total Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol) Inklusiv salariu				35 022,08 25 216,00
		6.5. Finisari interioare, Parter - Pereti (Garderoba, Cazangerie)				
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	63,90	74,02 55,66	4 730,19 3 556,42
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,95	218,13 113,63	6 969,23 3 630,51
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	31,95	3,61 1,39	115,23 44,46
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	31,95	43,73 30,56	1 397,03 976,24
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,95	16,14 9,28	515,59 296,37
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,95	23,29 20,41	743,99 652,01

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	31,95	3,07 1,39	97,97 44,46
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,95	29,33 20,41	936,95 652,01
		<i>Total</i>	Lei			15 506,18
		Total Finisari interioare, Parter - Pereti (Garderoba, Cazangerie) Inklusiv salariu				15 506,18 9 852,48
		6.6. Finisari interioare, Parter - Pereti (WC)				
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,60	74,03 55,66	1 524,92 1 146,52
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	20,60	218,13 113,63	4 493,46 2 340,80
		<i>Total</i>	Lei			6 018,38
		Total Finisari interioare, Parter - Pereti (WC) Inklusiv salariu				6 018,38 3 487,32
		6.7. Finisari interioare, Mansarda - Pereti (Birouri, Hol)				
128	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	192,00	74,02	14 212,78

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.			55,66	10 685,95
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2	192,00	3,61 1,39	692,43 267,15
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	192,00	43,73 30,56	8 395,31 5 866,59
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,00	16,14 9,28	3 098,34 1 780,99
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,00	23,29 20,41	4 470,93 3 918,19
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	192,00	3,07 1,39	588,75 267,15
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	192,00	29,33 20,41	5 630,47 3 918,18
		<i>Total</i>	Lei			37 089,01
		Total Finisari interioare, Mansarda - Pereti (Birouri, Hol) Inklusiv salariu				37 089,01 26 704,20
		<i>Total</i>	Lei			114 537,14
		Total Finisari interioare Inklusiv salariu				114 537,14 74 230,03
		7. Finisari exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri				
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	215,10	101,80 78,85	21 897,21 16 959,77
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2	191,70	152,26 79,68	29 189,04 15 274,82
137	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml)	m2	23,40	148,27 79,68	3 469,60 1 864,53
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2	215,10	3,07 1,39	659,58 299,29
139	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	191,70	37,83 20,87	7 252,55 4 000,97
140	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	23,40	37,83 20,87	885,29 488,38
141	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (vang balcon)	m2	6,50	84,17 70,96	547,10 461,25
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare (vang balcon)	m2	6,50	3,07 1,39	19,93 9,04
143	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	m2	6,50	37,83	245,91

1	2	3	4	5	6	7
		baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la vanguardul balconului executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)			20,87	135,66
144	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	191,70	22,04 16,23	4 224,19 3 111,86
		<i>Total</i>	Lei			68 390,40
		Total Finisari exterioare - Pereti si glafuri Inclusiv salariu				68 390,40 42 605,57
		7.2. Finisari exterioare - Soclu				
145	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	22,20	50,06 6,49	1 111,41 144,15
146	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2	22,20	210,25 100,88	4 667,60 2 239,46
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	22,20	101,80 78,85	2 259,96 1 750,38
148	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2	22,20	375,58 222,62	8 337,86 4 942,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 376,83
		Total Finisari exterioare - Soclu Inklusiv salariu				16 376,83 9 076,24
		7.3. Finisari exterioare - Pereul				
149	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,40	95,54 95,54	898,10 898,10
150	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	14,38 14,38	67,58 67,58
151	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	4,70	42,41 40,35	199,33 189,65
152	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,70	381,08 45,92	1 791,06 215,81
153	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	47,00	160,66 41,74	7 551,11 1 961,88
154	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	47,00	13,90 1,86	653,10 87,19
		<i>Total</i>	Lei			11 160,28
		Total Finisari exterioare - Pereul Inklusiv salariu				11 160,28 3 420,21
		<i>Total</i>	Lei			95 927,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				95 927,51 55 102,02

		Total	Lei	527 123,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	48 070,41
		Transport	6 %	18 559,87
		Total		593 753,30
		Cheltuieli de regie	6 %	35 625,19
		Total		629 378,49
		Beneficiu de deviz	5 %	31 468,92
		Total		660 847,41
		TVA	20 %	132 169,47
		793 016,88		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		213 646,26		

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de

Formular Nr.3

**Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr III)

Valoarea de deviz 793 016,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 003,4615	46,38	46 540,54
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	155,5740	46,38	7 215,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	301,4027	46,38	13 979,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	48,9600	46,38	2 270,77
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6400	46,38	215,20
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,5512	46,38	1 695,24
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	119,7875	46,38	5 555,74
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	41,1075	46,38	1 906,57
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,4140	46,38	854,04
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	198,1575	46,38	9 190,54
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	289,5580	46,38	13 429,68
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,9960	46,38	4 498,67
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	426,9684	46,38	19 802,79
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	357,0030	46,38	16 557,79
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,4950	46,38	254,86
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	194,5224	46,38	9 021,93
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8000	46,38	176,24
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,3130	46,38	385,55
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	114,7550	46,38	5 322,35
20.	7422010060100	Timplar	h-om	222,8783	46,38	10 337,09
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,9688	46,38	4 033,62
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	621,2982	46,38	28 815,87
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,2249	46,38	7 523,99
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,5940	46,38	4 062,61
		Total manopera				213 646,26

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2,8112	265,00	744,97
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,0025	25,00	275,06
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	76,3560	3,20	244,34
4.	1212121212121	apa	m3	1,5847	20,60	32,65
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,6800	685,00	3 205,80
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,6330	265,00	432,74
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,4050	265,00	1 432,32
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,8520	265,00	225,78
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	18,3396	265,00	4 859,99

		mm				
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9230	265,00	244,60
11.	1421302200467	Concentrat celular	l	15,0375	16,70	251,12
12.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	2,4060	161,50	388,58
13.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,9585	265,00	254,00
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,1600	25,00	29,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,4155	0,50	17,19
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4725	3 000,00	4 417,50
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,2436	3 000,00	730,80
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1150	3 000,00	345,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0203	3 000,00	60,90
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,8879	3 000,00	5 663,70
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0076	3 000,00	22,80
22.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,4838	3 000,00	1 451,40
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 059,1800	0,01	30,60
24.	2010237318750	Distantieri	buc	28,1800	0,50	14,09
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0230	3 000,00	69,00
26.	2030112930100	Usi interioare din MDF (U1)	m2	11,4800	1 450,00	16 646,00
27.	2030112938250	Ferestre din mase plastice (F1, F2, F3, F4)	m2	27,9000	770,00	21 483,00
28.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	65,4480	16,50	1 079,89
29.	2051142950700	Dibluri	buc	0,3006	0,35	0,09
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	33,9941	0,40	13,60
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	104,0900	1,20	124,91
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0525	120,00	6,30
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,9410	12,00	143,29
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	14,1000	28,70	404,67
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,6900	16,75	128,80
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,3500	21,95	885,69
37.	23203226000361	Gudron	kg	5,2374	8,20	42,95
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	116,2000	7,20	836,64
39.	2413217300010	Cleme	buc	23,8680	23,35	557,32
40.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	40,3500	21,95	885,69
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,1103	24,85	151,84
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,0030	89,00	1 602,27
43.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,4812	89,00	42,82
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,0975	10,00	1 020,97
45.	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	60,7875	13,60	826,71
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	172,8600	17,50	3 025,05
47.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	141,8240	23,50	3 332,87
48.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0810	36,00	2,92
49.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,2208	36,00	223,95
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2075	36,00	43,47
51.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	46,1460	12,00	553,75
52.	24302261000001	Fuga	kg	52,2329	11,45	598,07
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0600	36,00	2,16
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,1472	36,00	149,30

55.	2430226100801	Grund din acril	kg	9,0225	36,00	324,81
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8027	13,60	24,52
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,9084	11,45	285,20
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,3150	65,50	413,63
59.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,8752	36,00	211,51
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,5833	2,70	15,07
61.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,1472	28,70	119,02
62.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	3,4560	45,00	155,52
63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,7475	1,70	104,97
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	282,6608	1,90	537,06
65.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	958,6920	1,90	1 821,52
66.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	958,6920	5,06	4 850,98
67.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9102	24,85	47,47
68.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,6064	0,50	7,80
69.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	7,4287	15,50	115,14
70.	252110672393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	20,0000	83,25	1 665,00
71.	2521302612902	Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35	m2	83,8300	112,50	9 430,88
72.	2521302612907	Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm	m2	25,2884	18,75	474,16
73.	2521302622907	Placi polistiren FS-25, gr 50mm	m2	207,1702	31,25	6 474,07
74.	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	23,9915	62,50	1 499,47
75.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	48,4159	0,50	24,21
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	720,2670	6,00	4 321,60
77.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3640	820,00	298,48
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 981,4000	3,15	12 541,41
79.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	14,8575	45,85	681,22
80.	2651122100000	Ciment	kg	1 804,5000	1,40	2 526,30
81.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,8900	1,40	5,44
82.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 557,7800	1,40	9 180,90
83.	26511221004022	Ciment M-400	kg	521,5780	1,40	730,21
84.	2652102100737	Var hidratat	kg	404,3968	1,20	485,28
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,0090	1,70	62,90
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 055,0270	1,70	5 193,55
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	455,8752	2,70	1 230,86
88.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,9000	0,30	8,97
89.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	85,9290	120,85	10 384,53
90.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	21,6326	22,25	481,33
91.	2663102101101	Beton B150	m3	4,8175	1 140,00	5 491,95
92.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5200	820,00	426,40
93.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	8,9430	1 140,00	10 195,02
94.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	510,5752	2,25	1 148,80
95.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,6202	19,35	186,15
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,1775	87,50	4 828,03
97.	2670112204151	Placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm	m2	76,3560	208,35	15 908,77
98.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	39,6780	12,50	495,98

99.	2670112213000	Placi ceramice la soclu	m2	24,4555	120,85	2 955,45
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	361,1830	3,50	1 264,16
101.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,9435	8,20	24,14
102.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,4440	8,20	28,24
103.	2682132601465	Pelicola de difuzie	m2	167,6068	6,25	1 047,54
104.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,4200	8,20	200,24
105.	2682132602465	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	98,3135	10,50	1 032,29
106.	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	89,1928	12,20	1 088,16
107.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,7220	44,25	76,20
108.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	74,2875	18,35	1 363,18
109.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	103,7295	18,35	1 903,44
110.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	170,8612	87,50	14 950,36
111.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,9430	45,85	272,49
112.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	50,1228	51,00	2 556,26
113.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	50,5060	45,35	2 290,45
114.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2130	12,20	2,60
115.	2710602101100	Otel beton OB 37 d4 VR-1 STAS 23279-85	kg	56,3750	15,35	865,36
116.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	61,0230	3,65	222,73
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,9337	4,60	87,10
118.	2710703520285	Profil de suport	m	45,3255	6,70	303,68
119.	2732103646100	Lambriu de brad 95x12mm, clasa A	m2	38,0160	87,50	3 326,40
120.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	89,8800	112,50	10 111,50
121.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5750	14,60	66,80
122.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9760	14,60	14,25
123.	2743123549126	Opritori de zapada	m	40,0000	45,85	1 834,00
124.	2743123549127	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	20,0000	120,25	2 405,00
125.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	457,5000	13,50	6 176,25
126.	2811236309854	Confectii metalice diverse (balustrade de inox)	kg	92,0000	65,85	6 058,20

127.	2812106306003	Profil din metal usor	m	42,1050	15,25	642,10
128.	2812106315714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	11,5000	1 250,00	14 375,00
129.	2812106316050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue1, Ue2)	m2	5,5200	2 450,00	13 524,00
130.	2812106326050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ue2)	m2	1,8000	2 450,00	4 410,00
131.	2812106336050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U2)	m2	2,4600	2 450,00	6 027,00
132.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,9020	15,50	106,98
133.	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm 150x150	kg	43,0260	15,50	666,90
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,1602	15,50	343,49
135.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,5607	15,50	8,69
136.	2873147300863	Agrafe	kg	4,6725	15,50	72,42
137.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6900	39,00	26,91
138.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7475	39,00	107,15
139.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,2250	45,00	685,12
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	550,7200	0,35	192,75
141.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,9340	44,00	525,10
142.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	333,5545	0,10	33,36
143.	2874115837745	Suruburi	buc	481,0100	0,10	48,10
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	342,4000	0,40	136,96
145.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 438,0380	0,55	790,92
146.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,0900	15,50	94,40
147.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,7441	35,35	591,91
148.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,6202	68,35	657,54
149.	2875274000502	Cot burlan	buc	23,8680	43,35	1 034,68
150.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,9340	46,35	553,14
151.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,9340	23,35	278,66
152.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,6202	44,00	423,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	67,3414	23,35	1 572,42

153.						
154.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 337,1750	0,50	668,59
155.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 705,5280	0,01	37,06
156.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,4000	3,50	60,90
157.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	550,00	1 100,00
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,6460	2,08	78,30
159.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4700	20,60	9,68
160.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,1210	20,60	847,13
161.	4100126202818	Apa	m3	10,1438	20,60	208,96
162.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,2950	3,50	190,04
		Total materiale de constructii				309 331,13

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,9610	66,00	129,42
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3045	150,00	45,68
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5704	45,00	115,67
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2852	45,00	57,84
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,3157	10,00	123,15
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,4939	10,00	114,93
7.	2922140007000	Macara	h-ut	6,0206	150,00	903,09
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,5157	10,00	145,15
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,4800	25,00	87,00
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,8271	15,00	42,40
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4669	25,00	11,67
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,7013	10,00	767,03
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,1765	10,00	111,77
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,5044	15,00	82,56
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1224	150,00	18,36
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2831	35,00	9,91
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3672	15,00	5,51
18.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8233	15,00	12,35
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,6314	15,00	114,46
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,5098	10,00	15,09
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,4320	10,00	14,32
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,9227	15,00	43,84
23.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	182,1150	0,70	127,48
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,6699	25,00	16,75

25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1050	120,00	12,60
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4800	120,00	1 017,60
		Total utilaje de construcții				4 145,63

Total	Lei	527 123,02
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	48 070,41
Transport	6 %	18 559,87
Total		593 753,30
Cheltuieli de regie	6 %	35 625,19
Total		629 378,49
Beneficiu de deviz	5 %	31 468,92
Total		660 847,41
TVA	20 %	132 169,47

Total deviz: 793 016,88

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare constructie existenta				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			15,56 15,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	7,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 201,88
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			113,17 113,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,41
		<i>Total</i>	Lei			229,73
3	RpCH32A	Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuiete impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2			17,92 17,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	46,38	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 609,79
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			359,40
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
		<i>Total</i>	Lei			543,48
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			186,47 183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			1 075,95
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3			186,47 183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 017,13
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			181,37 178,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	46,38	157,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			587,64
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			19,62 18,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	9,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	9,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 428,20
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			13,65 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			3 984,51
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti.	m2			13,65 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 617,21
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			57,98 57,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,38	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			4 638,00
13	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,47 32,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	46,38	32,47
		<i>Total</i>	Lei			2 597,28
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	Lei			1 017,60
		2. Pereti si pereti despartitori				
		2.1. Pereti si pereti despartitori				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II	m3			996,94 172,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	685,00	616,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,15	9,45
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	820,00	57,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,1000	820,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
		25				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	150,00	55,50
		Total	Lei			5 184,10
16	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (inclusiv bloc de ventilare)	m3			1 732,27 252,31
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	46,38	211,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,15	1 244,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,40	72,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	1,20	15,50
	00000052	Nisip	m3	0,2800	265,00	74,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	20,60	10,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	15,00	1,23
		Total	Lei			13 303,87
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori (SAC nr IV)				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de jonctiune E1=305 buc)	kg			23,97 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		Total	Lei			10 967,39
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (d4 VR-1 STAS 23279-85)	kg			19,37 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602101100	Otel beton OB 37 d4 VR-1 STAS 23279-85	kg	1,0250	15,35	15,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Total	Lei			1 065,35
		3. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic.	m3			4 804,60 1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,35
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,50	52,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,85	74,80
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,20	21,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,50	46,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,20	11,89
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	150,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
		Total	Lei			9 753,34
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			166,01 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,60	4,74
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,75	16,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	66,00	0,33
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	Lei			337,01
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie)	m2			19,22 11,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132601465	Pelicola de difuzie	m2	1,1500	6,25	7,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			2 719,87
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria-1.415mc)	m2			45,84 13,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,50	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			6 486,65
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			41,62 7,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	46,38	7,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,85	33,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	66,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		Total	Lei			58,89
24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul.	100m2			591,49 146,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	46,38	146,56
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,60	16,28
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,00	72,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	12,00	276,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,00	1,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,75	67,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	66,00	1,51
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	35,00	3,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	120,00	6,71
		Total	Lei			836,96
25	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente.	buc			20,55 16,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1800	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	25,00	0,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Total	Lei			1 191,72
26	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2			260,35 115,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,38	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2732103646100	Lambriu de brad 95x12mm, clasa A	m2	1,1000	87,50	96,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,50	1,55
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			8 997,58
27	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect.	m2			68,52 46,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,70	3,44
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		Total	Lei			2 368,01
28	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - vopsita RAL conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2.	m2			181,41 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,35	9,63
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,85	4,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,85	1,93
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,50	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	Lei			25 668,91
29	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2.	m			65,90 18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123549126	Opritori de zapada	m	1,0000	45,85	45,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			2 636,08
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm.	m			128,63 13,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,35	49,05
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	23,35	33,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,35	3,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,35	3,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	44,00	9,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,35	14,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	Lei			6 007,11
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm.	m			143,03 16,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	51,00	54,62

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,35	22,11
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	23,35	5,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	23,35	11,91
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	46,35	11,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,35	9,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 693,75
32	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier - bloc de ventilare BV1	m3			1 732,31 252,31
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	46,38	211,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,15	1 244,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,53
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,40	72,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	1,20	15,50
	00000052	Nisip	m3	0,2800	265,00	74,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	20,60	10,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	15,00	1,23
		<i>Total</i>	Lei			4 088,26
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,70 37,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,35	106,93
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,50	0,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,50	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 646,78
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2			24,26 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132602465	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	10,50	12,44
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 013,24
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35)	m2			130,64 5,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2521302612902	Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35	m2	1,0100	112,50	113,63
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,30	0,08
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	7,20	10,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,20	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			10 842,87
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 874,07
		4. Articole de timplarie				
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue1, Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			2 555,80 44,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106316050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (Ue1, Ue2)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			14 108,02
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic)	buc			641,98 90,90
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Total</i>	Lei			1 283,97
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Ue2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla simpla, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			2 555,80 44,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106326050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (Ue2)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			4 600,44
40	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (U1 - Bloc de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			1 522,69 62,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	46,38	49,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	46,38	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2030112930100	Usi interioare din MDF (U1)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	15,50	0,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,20	2,46
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	44,25	6,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			17 480,44
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U2 - Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			2 555,80 44,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2812106336050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (U2)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,50	11,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			6 287,28
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F2, F3, F4 - Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor	m2			861,16 33,86

1	2	3	4	5	6	7
		de fereastră se coordonează cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	46,38	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2030112938250	Ferestre din mase plastice (F1, F2, F3, F4)	m2	1,0000	770,00	770,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,50	10,81
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			24 026,34
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu lățimea de 300 - 500 mm	m			89,62 4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	252110672393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	1,0000	83,25	83,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 792,49
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m			127,09 4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2743123549127	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	1,0000	120,25	120,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 541,76
		5. Pardoseli				
		5.1. Pardoseli, Parter - P1				
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			5 310,56
46	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp.	m			63,79 46,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	265,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,60	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 996,66
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			70,77 32,47

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			1 903,76
48	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			641,79
49	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			1 365,17
50	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			239,60
		5.2. Pardoseli, Parter - P2				
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Total	Lei			651,50
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			26,27

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pardoseli (Izolatie fonica)				11,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	1,1500	12,20	14,45
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			86,69
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			233,55
54	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86
						11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		Total	Lei			78,73
55	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 50 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,74
						15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			167,45
56	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91
						2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			29,39
		5.3. Pardoseli, Parter - P3				
57	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42
						51,02

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Total	Lei			2 467,74
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			884,66
59	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			298,23
60	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			634,39
61	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			111,34
		5.4. Pardoseli, Parter - P4				
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele	m2			299,94 60,29

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2670112204151	Placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm	m2	1,0500	208,35	220,96
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,20	3,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			6 238,79
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2			26,27
						11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	1,1500	12,20	14,45
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			546,41
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			1 472,05
65	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86
						11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		Total	Lei			496,26
66	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75
						15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			1 055,58
67	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91
						2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			185,27
		5.5. Pardoseli, Parter - P5				
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Total	Lei			2 803,37
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			1 004,97
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		Total	Lei			338,79
71	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			126,48
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,54 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,23
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	265,00	15,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,60	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Total	Lei			1 569,63

1	2	3	4	5	6	7
73	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			17,49 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm 150x150	kg	1,0100	15,50	15,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		Total	Lei			745,22
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			381,08 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Total	Lei			541,13
		5.6. Pardoseli, Mansarda - P6				
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Total	Lei			1 105,55
76	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			63,79 46,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	265,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,60	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			484,80
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			396,32
78	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			133,61
79	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			284,18
80	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			49,89
		5.7. Pardoseli, Mansarda - P7				
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC	m2			299,94 60,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2670112204151	Placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm	m2	1,0500	208,35	220,96
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,20	3,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			15 356,98
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Izolatie fonica)	m2			26,27 11,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132610465	Folie suplimentara polimerica (Izolatie fonica)	m2	1,1500	12,20	14,45
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	Lei			1 345,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			3 623,53
84	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			1 221,56
85	IzF52A K=0.5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5)	m2			50,75 15,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	46,38	15,26
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,40	21,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	16,70	2,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,50	3,23
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,25	5,34
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	36,00	2,70
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	89,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	15,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,24
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,35
		Total	Lei			2 598,39
86	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,91 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	21,95	6,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			456,03
		5.8. Pardoseli, Mansarda - P8				
87	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,42 51,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,25	14,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	11,45	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Total	Lei			1 283,24
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			70,77 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 140,00	37,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	Lei			460,02
89	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2)	m2			23,86 11,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 140,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Total	Lei			155,08
90	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg			76,69 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2811236309854	Confectii metalice diverse (balustrade de inox)	kg	1,0000	65,85	65,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		Total	Lei			3 742,45
91	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m			1 301,17 41,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2812106315714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,08	0,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		Total	Lei			7 937,14
		5.9. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara)				
92	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			197,78 54,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,38	54,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,85	125,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,25	10,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,45	5,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Total	Lei			2 689,78
93	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox	kg			76,69 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2811236309854	Confectii metalice diverse (balustrade de inox)	kg	1,0000	65,85	65,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			3 312,99
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX	m			1 301,17 41,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2812106315714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,08	0,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			7 026,32
		6. Finisari interioare				
		6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2			181,10 61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	57,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,50	118,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 750,94
96	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			115,52 66,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	66,44
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofob	m2	1,0500	22,25	23,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,60	4,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,70	14,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,70	0,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,60	1,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			2 368,22
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			62,86
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,17 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 725,43
99	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2			34,06 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,38	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			-698,20
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,29 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			477,35
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			62,86
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			29,33 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			601,17
		6.2. Finisari interioare - Vanguri Sc.1				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			19,62
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			84,17 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			538,67
105	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). Se scade 2 mm (K=2)	m2			34,06 28,76

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,38	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			-217,98
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			103,28
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,29 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			149,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			19,62
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			29,32 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			187,68
		6.3. Finisari interioare, Mansarda - Tavane				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2			181,10 61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	4,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	57,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,50	118,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 750,94
		6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti (Birouri, Hol)				
111	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,02 55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			13 420,73
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2			3,61 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			653,84
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			43,73 30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	30,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			7 927,45
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 925,67
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,29 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			4 221,75
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			555,94
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,33 20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			5 316,70
		6.5. Finisari interioare, Parter - Pereti (Garderoba, Cazangerie)				
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			74,02

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.				55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		Total	Lei			4 730,19
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			218,13 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	87,50	91,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,45	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	Lei			6 969,23
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2			3,61 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	Lei			115,23
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			43,73 30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	30,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	Lei			1 397,03
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		Total	Lei			515,59
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,29 20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			743,99
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			3,07
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			97,97
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,33
						20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			936,95
		6.6. Finisari interioare, Parter - Pereti (WC)				
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,03
						55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			1 524,92
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			218,13
						113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	87,50	91,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,45	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			4 493,46
		6.7. Finisari interioare, Mansarda - Pereti (Birouri, Hol)				
128	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			74,02
						55,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			14 212,78
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca)	m2			3,61
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586115303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			692,43
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			43,73
						30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	30,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			8 395,31
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			3 098,34
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,29
						20,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	3,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			4 470,93
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			3,07
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			588,75
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,33
						20,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	20,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			5 630,47
		7. Finisari exterioare				
		7.1. Finisari exterioare - Pereti si				

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,80 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			21 897,21
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren FS-25, gr 50mm).	m2			152,26 79,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302622907	Placi polistiren FS-25, gr 50mm	m2	1,0700	31,25	33,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,65	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			29 189,04
137	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda cu placi de polistiren (Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm, Cornier din aluminiu - 60,4 ml)	m2			148,27 79,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302612907	Placi polistiren ignifugat M-25, gr 30mm	m2	1,0700	18,75	20,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,5820	3,65	9,52
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			3 469,60
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			659,58
139	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 252,55
140	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			885,29
141	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavanul intrarii principale (vang balcon)	m2			84,17 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			547,10
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare (vang balcon)	m2			3,07 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			19,93
143	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la vangul balconului executate pe glet existent. (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			37,83 20,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	23,50	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			245,91
144	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			22,04 16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	265,00	1,32
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,50	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	66,00	0,66
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,70	0,66
		<i>Total</i>	Lei			4 224,19
		7.2. Finisari exterioare - Soclu				
145	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			50,06 6,49
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,95	32,93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,20	9,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 111,41
146	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2			210,25 100,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	46,38	83,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	46,38	17,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,06	20,44
	2521302632907	Polistiren extrudat 50 mm	m2	1,0700	62,50	67,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	10,00	2,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			4 667,60
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			101,80 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			2 259,96
148	CI07A	Placaj din placi ceramice executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu pasta adezivă, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Dimensiunile, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul).	m2			375,58 222,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	46,38	166,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	46,38	55,66
	2670112213000	Placi ceramice la soclu	m2	1,0800	120,85	133,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	11,45	12,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,01	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	1,90	6,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			8 337,86
		7.3. Finisari exterioare - Pereul				
149	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			898,10
150	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			67,58

1	2	3	4	5	6	7
151	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42,41 40,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,38	40,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			199,33
152	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,08 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			1 791,06
153	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			160,66 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102101101	Beton B150	m3	0,1025	1 140,00	116,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,60	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			7 551,11
154	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			13,90 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	21,95	3,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	120,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,70	8,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			653,10

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)

Valoarea de deviz 310 498,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,00	95,54 95,54	2 197,48 2 197,48
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	36,80	12,72 0,00	468,10 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	337,50 0,00	33,75 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	16,00	12,72 0,00	203,52 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,00	14,38 14,38	230,04 230,04
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	16,00	42,41 40,35	678,57 645,61

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			3 811,46
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 811,46 3 073,13
		2. Fundatii sub pereti despartitori, terasa				
7	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,00	1 414,72 204,07	2 829,43 408,14
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	75,32	15,18 2,46	1 143,68 185,15
9	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii la terasa	m3	4,36	1 414,68 204,07	6 168,02 889,76
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere la terasa	kg	55,00	15,18 2,46	835,12 135,19
		<i>Total</i>	Lei			10 976,25
		Total Fundatii sub pereti despartitori, terasa Inclusiv salariu				10 976,25 1 618,24
		3. Planseu				
		3.1. Planseu cota -0,100				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,70	160,66 41,74	12 322,70 3 201,61
12	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	237,77	17,49 1,39	4 159,41 330,84
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,67	381,08 45,92	2 922,85 352,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 404,96
		Total Planseu cota -0,100 Inclusiv salariu				19 404,96 3 884,63
		3.2. Planseu, cota +2.900				
14	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	9,94	1 500,56 245,81	14 915,54 2 443,39
15	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	280,45	15,58 2,64	4 370,71 741,41
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	71,00	263,35 55,66	18 697,91 3 951,58
17	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.	t	2,68	19 806,20 1 855,20	53 080,61 4 971,93
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,68	792,12 298,69	2 122,89 800,48
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	106,50	74,54 39,42	7 938,45 4 198,55
		<i>Total</i>	Lei			101 126,11
		Total Planseu, cota +2.900 Inclusiv salariu				101 126,11 17 107,34
		3.3. Planseu cota +6,000				
20	CA04F	Beton B-150 turnat in placi	m3	13,28	1 500,56	19 927,38

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane			245,81	3 264,41
21	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci	kg	1 193,13	15,58 2,64	18 594,53 3 154,23
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci	m2	83,00	74,81 55,66	6 209,31 4 619,45
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE3100R	buc	230,00	27,07 20,87	6 226,33 4 800,33
		<i>Total</i>	Lei			50 957,55
		Total Planșeu cota +6,000 Inclusiv salariu				50 957,55 15 838,42
		<i>Total</i>	Lei			171 488,62
		Total Planșeu Inclusiv salariu				171 488,62 36 830,39
		4. Grinda cota +6,000				
24	CA04F	Beton B-150 turnat în cadru preparat cu centrala de betoane în rame	m3	3,40	1 500,57 245,81	5 101,93 835,77
25	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi	kg	108,80	17,53 4,59	1 907,53 499,56
26	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi	kg	305,50	16,19 3,25	4 945,31 991,84
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	58,40	83,55 60,29	4 879,56 3 521,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 834,33
		Total Grinda cota +6,000 Inclusiv salariu				16 834,33 5 848,34
		5. Scara Sc.1				
28	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	2,40	1 500,55 245,81	3 601,32 589,95
29	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	50,80	16,14 3,20	819,97 162,57
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	193,46	15,58 2,64	3 015,01 511,44
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2	16,80	74,81 55,66	1 256,82 935,02
		<i>Total</i>	Lei			8 693,12
		Total Scara Sc.1 Inclusiv salariu				8 693,12 2 198,98

		Total	Lei	211 803,78
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	11 153,04
		Transport	6 %	9 521,90
		Total		232 478,72
		Cheltuieli de regie	6 %	13 948,72
		Total		246 427,44
		Beneficiu de deviz	5 %	12 321,38
		Total		258 748,82
		TVA	20 %	51 749,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		310 498,59 49 569,08

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 Solutii Arhitectural-Constructive (SAC - Album nr IV)

Valoarea de deviz 310 498,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	227,5470	46,38	10 553,63
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	135,9759	46,38	6 306,56
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	164,0400	46,38	7 608,17
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	143,5500	46,38	6 657,85
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,2592	46,38	800,48
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	78,1000	46,38	3 622,28
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	93,8000	46,38	4 350,44
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,8533	46,38	3 425,31
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,6349	46,38	6 244,36
		Total manopera				49 569,08

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,8205	265,00	2 337,43
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6130	0,50	1,31
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2130	3 000,00	639,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1874	3 000,00	562,20
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6460	3 000,00	1 938,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	687,8782	0,50	343,93
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	21,7340	68,25	1 483,35
8.	2320166200676	White spirit	kg	5,2260	28,70	149,99
9.	2320187315789	Decofrol	kg	18,9840	5,00	94,92
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2680	30,00	8,04
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1742	36,00	6,27
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	20,9040	36,00	752,54
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	10,4520	36,00	376,27
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,4550	15,50	115,55
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,4740	28,70	42,30
16.	2663102101100	Beton B7,5	m3	7,8617	1 140,00	8 962,34
17.	2663102101200	Beton B150	m3	37,2548	1 140,00	42 470,47
18.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	85,7325	154,20	13 219,95
19.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,7300	16,25	726,86
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	164,7788	12,20	2 010,29

		de 8 mm				
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 155,4314	12,20	26 296,28
22.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,2287	12,20	295,59
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,6500	14,60	155,49
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,9100	14,60	115,48
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,0023	14,60	365,04
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,3600	14,50	77,72
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 733,6000	17,50	47 838,00
28.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	92,0000	8,00	736,00
29.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,6720	15,50	72,42
30.	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150	kg	240,1477	15,50	3 722,29
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,9300	15,50	308,91
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2060	39,00	47,03
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,4200	2,15	37,45
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	79,4100	1,25	99,26
35.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	372,7500	0,50	186,38
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	79,4100	0,60	47,64
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,4200	0,90	15,68
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,4200	0,90	15,68
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	32,7410	45,00	1 473,34
40.	2874125886734	Nituri POP	buc	372,7500	0,50	186,38
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,0710	15,50	156,11
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2060	2,08	2,51
43.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6000	20,60	32,96
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,1291	20,60	105,67
45.	4100126202818	Apa	m3	3,2981	20,60	67,94
		Total materiale de construcții				158 698,26

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2214	45,00	144,96
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6107	45,00	72,48
3.	2922140007000	Macara	h-ut	12,7004	150,00	1 905,05
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,2320	10,00	92,32
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2250	150,00	33,75
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1534	150,00	23,01
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,2280	10,00	212,28
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4602	15,00	6,90
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4020	150,00	60,30
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,7540	66,00	313,77
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,5968	120,00	671,62
		Total utilaje de construcții				3 536,44

Total	Lei	211 803,78
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	11 153,04
Transport	6 %	9 521,90
Total		232 478,72

Cheltuieli de regie	6 %	13 948,72
Total		246 427,44
Beneficiu de deviz	5 %	12 321,38
Total		258 748,82
TVA	20 %	51 749,77
Total deviz:		310 498,59

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			2 197,48
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	Lei			468,10
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	Lei			33,75
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		<i>Total</i>	Lei			203,52
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			230,04
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,38	40,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			678,57
		2. Fundatii sub pereti despartitori, terasa				
7	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 414,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 186,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			2 829,43
8	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere	kg			15,18 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 143,68
9	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații la terasă	m3			1 414,68 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 186,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	66,00	16,50
		<i>Total</i>	Lei			6 168,02
10	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere la terasă	kg			15,18 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			835,12
		3. Planșeu				
		3.1. Planșeu cota -0,100				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			160,66 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102101100	Beton B7.5	m3	0,1025	1 140,00	116,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,60	0,68
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			12 322,70
12	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			17,49 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004110	Plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150	kg	1,0100	15,50	15,66
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			4 159,41
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			381,08 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea	h-ut	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			2 922,85
		3.2. Planseu, cota +2.900				
14	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3			1 500,56 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 203,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			14 915,54
15	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			15,58 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 370,71
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			263,35 55,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	46,38	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	154,20	186,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,25	10,24
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,20	4,16
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			18 697,91
17	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.	t			19 806,20 1 855,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	17,50	17 850,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,00	17,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,90	5,85
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,15	13,97
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,90	5,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	14,50	29,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,08	0,94
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Total</i>	Lei			53 080,61
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			792,12 298,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	55,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,49
		<i>Total</i>	Lei			2 122,89
19	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			74,54 39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,38	32,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	45,00	13,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,60	1,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,50	2,32
		<i>Total</i>	Lei			7 938,45
		3.3. Planseu cota +6,000				
20	CA04F	Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3			1 500,56 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 203,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			19 927,38
21	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			15,58 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 594,53
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2			74,81 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,25	8,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			6 209,31
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R	buc			27,07 20,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	8,00	3,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	150,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 226,33
		4. Grinda cota +6,000				
24	CA04F	Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3			1 500,57 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 203,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			5 101,93
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg			17,53 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 907,53
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg			16,19 3,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 945,31
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,55 60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,50	1,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	68,25	10,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			4 879,56
		5. Scara Sc.1				
28	CA04F	Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3			1 500,55 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102101200	Beton B150	m3	1,0250	1 140,00	1 203,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,60	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			3 601,32
29	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			16,14

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm, si montate in scari				3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			819,97
30	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			15,58
						2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,20	12,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 015,01
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2			74,81
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,37
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,50	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,25	8,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	66,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			1 256,82

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele interioare apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 21 177,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B		1,00	425,00 0,00	425,00 0,00
2	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm		1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 275,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 275,00
		2. Lucrari de montare				
3	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc	1,00	11,60 11,60	11,60 11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2,61
		<i>Total</i>				14,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8,82
		<i>Total</i>				37,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24,18 11,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. A1				
4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	7,00	52,46 8,35	367,24 58,44
5	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	20,00	31,53 16,23	630,64 324,66
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m	20,00	27,93 23,65	558,52 473,08
7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,00	7,42 7,42	148,42 148,42
		<i>Total</i>	Lei			1 704,82
		Total A1 Inclusiv salariu				1 704,82 1 004,60
		3.2. T3				
8	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	18,00	31,53 16,23	567,58 292,19

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m	18,00	27,93 23,65	502,66 425,77
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,00	7,42 7,42	133,57 133,57
11	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic ϕ 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc	2,00	939,52 76,52	1 879,05 153,05
12	SD02A	Baterie amestecatoare p/u baie, cu cartus ceramic ϕ 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la-2000gr.	buc	1,00	1 108,59 53,34	1 108,59 53,34
		<i>Total</i>	Lei			4 191,45
		Total T3 Inclusiv salariu				4 191,45 1 057,92
		3.3. C1				
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc	1,00	38,50 12,99	38,50 12,99
14	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	6,00	69,97 14,84	419,80 89,05

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri				
15	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m	11,00	77,60 33,39	853,63 367,33
16	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	3,71 3,71	6,31 6,31
17	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	26,90 26,90	107,61 107,61
18	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm	buc	1,00	151,05 13,45	151,05 13,45
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	695,05 88,12	1 390,10 176,24
20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 621,10 217,99	1 621,10 217,99
21	SC02A	Cada pentru dus din ceramica,	buc	1,00	2 038,53	2 038,53

1	2	3	4	5	6	7
		tabla emailata, polimetacril etc.			85,80	85,80
		<i>Total</i>	Lei			6 626,63
		Total C1 Inclusiv salariu				6 626,63 1 076,77
		<i>Total</i>	Lei			12 522,90
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			706,34
		<i>Transport</i>	6 %			561,16
		<i>Total</i>				13 790,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			827,42
		<i>Total</i>				28 408,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			730,90
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 348,72 3 139,29

		Total	Lei	17 647,90
		TVA	20 %	3 529,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 177,48 3 150,89

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele interioare apeduct si canalizare**

Valoarea de deviz 21 177,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,2360	46,38	2 144,43
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,3800	46,38	898,85
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1200	46,38	98,33
		Total manopera				3 150,89

Materiale:

1.	00000000111	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	425,00	425,00
2.	00000000114	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9161	25,00	22,91
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0915	16,75	1,53
5.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,1716	25,00	4,29
6.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3661	25,00	9,15
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1655	25,00	4,14
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	21,50	22,58
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	21,50	86,00
10.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	45,85	48,14
11.	2521216701210	Teava PVC SN2 d110 mm, pt. canalizare	m	11,7832	40,00	471,33
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	14,60	8,94
13.	2521216717150	Teava PPR d20mm	m	38,7600	9,60	372,10
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	14,60	15,33
15.	2521216721160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	8,6520	37,50	324,45
16.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100	135,75	137,11
17.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,6600	1,25	3,33
18.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,0400	1,30	3,95
19.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	26,9800	3,50	94,43
20.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,1800	13,50	56,43
21.	2523156721137	Piesa de curatire PP d110mm	buc	1,0000	24,25	24,25
22.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	360,00	741,74
23.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	850,00	901,42

24.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	180,00	189,00
25.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	120,00	247,25
26.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	45,00	47,25
27.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	15,00	15,75
28.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	1 850,00	1 905,50
29.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	60,00	122,40
30.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0700	45,85	140,76
31.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	75,00	78,75
32.	2875274201110	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d15mm	buc	7,1400	43,25	308,80
33.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	1 050,00	1 055,25
34.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	820,00	1 640,00
35.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	35,00	36,75
36.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	45,85	48,14
37.	3220137315778	Decapant	kg	0,2280	5,00	1,14
38.	332051735213	Tub de izolatie d22mm	m	41,0970	3,95	162,33
Total materiale de construcții						11 627,62

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8854	35,00	30,99
Total utilaje de construcții						30,99

Total	Lei	17 647,90
TVA	20 %	3 529,58

Total deviz: 21 177,48

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B				425,00
						0,00
	00000000111	Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	425,00	425,00
		<i>Total</i>	Lei			425,00
2	Pret de piata	Cadita de dus din acril 90x90x15cm				1 850,00
						0,00
	00000000114	Cadita de dus din acril 90x90x15cm	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	Lei			1 850,00
		2. Lucrari de montare				
3	SE58A	Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm.	buc			11,60
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. A1				
4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc			52,46
						8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274201110	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	1,0000	43,25	44,11
		<i>Total</i>	Lei			367,24
5	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			31,53
						16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216717150	Teava PPR d20mm	m	1,0200	9,60	9,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	1,30	0,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,50	2,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	13,50	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
		<i>Total</i>	Lei			630,64
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m			27,93
						23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735213	Tub de izolatie d22mm	m	1,0300	3,95	4,27
		<i>Total</i>	Lei			558,52

1	2	3	4	5	6	7
7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
		Total	Lei			148,42
		3.2. T3				
8	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			31,53 16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216717150	Teava PPR d20mm	m	1,0200	9,60	9,79
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	1,30	0,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,50	2,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	13,50	1,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
		Total	Lei			567,58
9	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d22mm	m			27,93 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735213	Tub de izolatie d22mm	m	1,0300	3,95	4,27
		Total	Lei			502,66
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
		Total	Lei			133,57
11	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic ϕ 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la-1000gr.	buc			939,52 76,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	820,00	820,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,50	43,00
		Total	Lei			1 879,05
12	SD02A	Baterie amestecatoare p/u baie, cu cartus ceramic ϕ 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la-2000gr.	buc			1 108,59 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 050,00	1 055,25
		Total	Lei			1 108,59
		3.3. C1				
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP d110mm)	buc			38,50 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721137	Piesa de curatire PP d110mm	buc	1,0000	24,25	24,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			38,50
14	SB08E Kmat=1.4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fittinguri	m			69,97 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2521216721160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 110	m	1,0300	37,50	54,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,52
		Total	Lei			419,80
15	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d110 mm	m			77,60 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,39
	2521216701210	Teava PVC SN2 d110 mm, pt. canalizare	m	1,0300	40,00	42,85
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	25,00	0,83
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,75	0,14
		Total	Lei			853,63
16	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
		Total	Lei			6,31
17	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90 26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		Total	Lei			107,61
18	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm	buc			151,05 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	135,75	137,11
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		Total	Lei			151,05
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,05 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	360,00	370,87
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,76
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,60	4,47
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,62
		Total	Lei			1 390,10
20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 621,10 217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,38	217,99
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	901,42
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	189,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	48,14
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,60	15,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	21,50	22,58
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,85	48,14
		<i>Total</i>	Lei			1 621,10
21	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 038,53
						85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 850,00	1 905,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	47,23
		<i>Total</i>	Lei			2 038,53

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 90 340,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)		1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)		10,00	120,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 400,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 400,00
		2. Lucrari de montare				
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc	1,00	1 113,75 1 005,52	1 113,75 1 005,52
4	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc	10,00	97,28 91,83	972,82 918,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 086,57
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			432,86
		<i>Transport</i>	6 %			3,56
		<i>Total</i>				2 522,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 462,12
		<i>Total</i>				6 508,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			199,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 184,37 1 923,84
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x600, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	613,59 23,19	613,59 23,19
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc	5,00	698,59 23,19	3 492,95 115,95
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	798,59 23,19	1 597,18 46,38
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	831,72 30,14	1 663,44 60,29
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1400, complet echipat, sau echivalent)	buc	2,00	1 101,72 30,14	2 203,44 60,29
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 33K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc	1,00	1 916,72 30,15	1 916,72 30,15
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	9,00	84,25	758,24

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent			8,35	75,14
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	9,00	159,25 8,35	1 433,24 75,14
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	17,00	84,25 8,35	1 432,22 141,92
14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m	55,00	23,80 13,91	1 309,11 765,27
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m	90,00	28,95 13,91	2 605,68 1 252,26
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	145,00	5,17 4,17	750,26 605,26
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m	55,00	27,93 23,65	1 535,92 1 300,96
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m	90,00	28,47 23,65	2 561,98 2 128,84
19	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	70,00	20,35 18,55	1 424,64 1 298,64

1	2	3	4	5	6	7
		Угол PPR 20				
20	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc	20,00	21,05 18,55	421,04 371,04
21	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc	10,00	20,90 18,55	209,02 185,52
22	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc	20,00	22,45 18,55	449,04 371,04
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc	2,00	64,70 8,35	129,40 16,70
24	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	26,90 26,90	538,01 538,01
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 20 buc.)	kg	20,00	24,17 10,67	483,35 213,35
		<i>Total</i>	Lei			27 528,47
		Total Отопление Inclusiv salariu				27 528,47 9 675,34
		3.2. Вентиляция				
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc	4,00	171,14 23,19	684,56 92,76
27	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,00	222,14	888,56

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)			23,19	92,76
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc	1,00	270,14 23,19	270,14 23,19
29	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 2000x150)	m2	40,00	273,98 159,55	10 959,01 6 381,89
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2	10,00	226,66 114,09	2 266,58 1 140,95
31	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D- 160)	m2	20,00	287,40 175,32	5 747,98 3 506,33
32	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2	3,00	273,97 159,55	821,92 478,64
33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	60,00	106,48 21,98	6 388,99 1 319,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 027,74
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				28 027,74 13 035,57
		<i>Total</i>	Lei			55 556,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 109,95
		<i>Transport</i>	6 %			1 957,14
		<i>Total</i>				62 623,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			3 757,40
		<i>Total</i>				129 004,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 319,04
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				69 699,74 22 710,91

		Total	Lei			75 284,11
		TVA	20 %			15 056,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				90 340,93 24 634,75

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 90 340,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,2300	46,38	242,56
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	28,4400	46,38	1 319,05
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123,0600	46,38	5 707,53
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,9500	46,38	3 429,80
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	289,6000	46,38	13 431,65
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8700	46,38	504,16
		Total manopera				24 634,75

Materiale:

1.	00000000111	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000	200,00	200,00
2.	00000000112	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	10,0000	120,00	1 200,00
3.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	61,8000	81,40	5 030,52
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4880	25,00	12,21
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5231	25,00	38,07
6.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7969	16,75	13,35
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	25,00	5,25
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4744	30,00	74,24
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0523	36,00	37,88
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9760	25,00	24,40
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,3756	36,00	49,52
12.	2521216710110	Teava PPR PN20, T=90° D=20x2,8	m	56,6500	9,60	543,84
13.	2521216710120	Teava PPR PN20, T=90° D=25x3,5	m	92,7000	14,60	1 353,42
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,5000	1,40	6,30

15.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	24,0000	3,50	84,00
16.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	344,5110	16,25	5 598,31
17.	2710700000110	Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.	kg	20,0000	13,50	270,00
18.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	101,8585	12,20	1 242,68
19.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	50,9040	12,20	621,02
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,7000	14,60	39,42
21.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4389	14,60	35,62
22.	2811236306211	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150	buc	4,0000	145,00	580,00
23.	2811236306212	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200	buc	4,0000	196,00	784,00
24.	2811236306214	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200	buc	1,0000	244,00	244,00
25.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6500	22,50	14,61
26.	2822115700120	Radiator 22K 500x600	buc	1,0000	585,00	585,00
27.	2822115700140	Radiator 22K 500x900	buc	5,0000	670,00	3 350,00
28.	2822115700150	Radiator 22K 500x1000	buc	2,0000	770,00	1 540,00
29.	2822115700160	Radiator 22K 500x1100	buc	2,0000	795,00	1 590,00
30.	2822115700170	Radiator 33K 500x1200	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
31.	2822115700180	Radiator 22K 500x1400	buc	2,0000	1 065,00	2 130,00
32.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	543,3800	0,35	190,18
33.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	0,40	10,92
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,60	16,38
35.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	543,3800	0,30	163,01
36.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,4282	45,00	19,27
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	543,3800	0,35	190,18
38.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500	15,00	20,25
39.	2875274110111	Угол PPR 20	buc	70,0000	1,10	77,00
40.	2875274110211	Угол PPR 25	buc	20,0000	1,80	36,00
41.	2875274110311	Тройник PPR 20x20	buc	10,0000	1,65	16,50
42.	2875274110411	Тройник PPR 25x20	buc	20,0000	3,20	64,00
43.	2875274212700	Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	9,0000	75,00	675,00
44.	2875274222700	Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	9,0000	150,00	1 350,00
45.	2875274222710	Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	17,0000	75,00	1 275,00
46.	2875274242700	Шаровый кран d20	buc	2,0000	55,45	110,90
47.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	44,0000	0,35	15,40
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7373	3,50	2,58
49.	332051735233	Termoizolatie conducte Armaflex d22	m	59,4825	3,95	234,96
50.	332051735243	Termoizolatie conducte Armaflex d27	m	97,3350	4,45	433,14

		Total materiale de construcții				34 078,33
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0500	10,00	40,50
2.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,8000	25,00	145,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	35,00	29,75
4.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	2,8500	15,00	42,75
5.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,6200	35,00	56,70
6.	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total utilaje de construcții				329,70

Total	Lei	75 284,11
TVA	20 %	15 056,82

Total deviz: 90 340,93

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)				200,00 0,00
	00000000111	Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
2	Pret de piata	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)				120,00 0,00
	00000000112	Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc)	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,00
		2. Lucrari de montare				
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent)	buc			1 113,75 1 005,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,00	11,34
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,67
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	30,00	7,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,60	16,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,60	1,84
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,40	10,92
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	35,00	29,75
		<i>Total</i>	Lei			1 113,75
4	VB09A apl	Rama cu jaluzele, gata confectionate, montata pe blocuri de ferestre (Приточное устройство DUCO Klep 80 SR "sau echivalent") (Atentie: exclusiv materialele)	buc			97,28 91,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	46,38	91,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			972,82
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x600, complet echipat, sau echivalent)	buc			613,59 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700120	Radiator 22K 500x600	buc	1,0000	585,00	585,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	Lei			613,59
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x900, complet echipat, sau echivalent)	buc			698,59 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700140	Radiator 22K 500x900	buc	1,0000	670,00	670,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	Lei			3 492,95
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI" 22K 500x1000, complet echipat, sau echivalent)	buc			798,59 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700150	Radiator 22K 500x1000	buc	1,0000	770,00	770,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	Lei			1 597,18
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1100, complet echipat, sau echivalent)	buc			831,72 30,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2822115700160	Radiator 22K 500x1100	buc	1,0000	795,00	795,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	Lei			1 663,44
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 22K 500x1400, complet echipat, sau echivalent)	buc			1 101,72 30,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2822115700180	Radiator 22K 500x1400	buc	1,0000	1 065,00	1 065,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	Lei			2 203,44
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, ("KERMI" 33K 500x1200, complet echipat, sau echivalent)	buc			1 916,72 30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700170	Radiator 33K 500x1200	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Total	Lei			1 916,72
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			84,25

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent				8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274212700	Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			758,24
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc			159,25 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274222700	Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			1 433,24
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc			84,25 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274222710	Вентиль запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Total	Lei			1 432,22
14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x2,8)	m			23,80 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710110	Teava PPR PN20, T=90° D=20x2,8	m	1,0300	9,60	9,89
		Total	Lei			1 309,11
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x3,5)	m			28,95 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710120	Teava PPR PN20, T=90° D=25x3,5	m	1,0300	14,60	15,04
		Total	Lei			2 605,68
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,17 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			750,26
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22	m			27,93 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735233	Termoizolatatie conducte Armaflex d22	m	1,0300	3,95	4,27
		Total	Lei			1 535,92
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d27	m			28,47 23,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	46,38	23,65
	332051735243	Termoizolatatie conducte Armaflex d27	m	1,0300	4,45	4,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 561,98
19	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 20	buc			20,35
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110111	Угол PPR 20	buc	1,0000	1,10	1,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 424,64
20	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Угол PPR 25	buc			21,05
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110211	Угол PPR 25	buc	1,0000	1,80	1,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		<i>Total</i>	Lei			421,04
21	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 20x20	buc			20,90
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110311	Тройник PPR 20x20	buc	1,0000	1,65	1,65
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		<i>Total</i>	Lei			209,02
22	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Тройник PPR 25x20	buc			22,45
						18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2875274110411	Тройник PPR 25x20	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,50	0,70
		<i>Total</i>	Lei			449,04
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Шаровый кран d20	buc			64,70
						8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274242700	Шаровый кран d20	buc	1,0000	55,45	55,45
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			129,40
24	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90
						26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		<i>Total</i>	Lei			538,01
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 20 buc.)	kg			24,17
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000110	Гильза для прохода через стену D32 - 26 buc.	kg	1,0000	13,50	13,50
		<i>Total</i>	Lei			483,35
		3.2. Вентиляция				
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150)	buc			171,14
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306211	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 200x150	buc	1,0000	145,00	145,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Total	Lei			684,56
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200)	buc			222,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306212	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 250x200	buc	1,0000	196,00	196,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Total	Lei			888,56
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200)	buc			270,14 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306214	Вытяжная решётка регулируемая с клапаном 400x200	buc	1,0000	244,00	244,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Total	Lei			270,14
29	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 2000x150)	m2			273,98 159,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	Lei			10 959,01
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, 300x200)	m2			226,66 114,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,38	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,20	16,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,75	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,35	5,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	14,60	0,59
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	16,25	73,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,35	5,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			2 266,58
31	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод, gr 0,5mm, D-160)	m2			287,40 175,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,38	175,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,20	15,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,75	0,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			5 747,98
32	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Фасонные детали, gr 0,5 mm)	m2			273,97 159,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	16,25	77,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			821,92
33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			106,48 21,98
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	46,38	21,98
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	81,40	83,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,60	0,66
		<i>Total</i>	Lei			6 388,99

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Cazangerie

Valoarea de deviz 27 862,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Котел газовый THERM 23 TCLN (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ...) "sau echivalent"		1,00	12 800,00 0,00	12 800,00 0,00
2	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.		2,00	112,50 0,00	225,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 025,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 025,00
		2. Lucrari de montare				
3	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00	1 197,54 834,84	1 197,54 834,84
4	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	2,00	435,53 180,88	871,06 361,76
		<i>Total</i>	Lei			2 068,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			269,24

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	5 %			35,73
		Total				2 373,57
		Cheltuieli de regie	76 %			909,42
		Total				5 656,56
		Beneficiu de deviz	4 %			131,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 414,31 1 196,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,00	62,64 6,96	62,64 6,96
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc	3,00	63,58 6,96	190,74 20,87
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc	4,00	108,38 6,96	433,53 27,83
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д32мм	buc	2,00	162,33 6,96	324,66 13,91
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm	buc	1,00	132,43 106,67	132,43 106,67
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32mm	buc	1,00	167,98 106,67	167,98 106,67
11	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	10,00	57,83 18,55	578,34 185,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de $\varnothing 20 \times 2 \text{ mm}$ /Kmat=1,4 на фитинги/				
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de $\varnothing 25 \times 2 \text{ mm}$	m	2,00	53,67 22,26	107,34 44,52
13	IC11D Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, $\varnothing 32 \times 2,8 \text{ mm}$ /K=mat1,4 на фитинги/	m	20,00	80,84 25,97	1 616,81 519,46
14	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de $\varnothing 45 \times 2,8 \text{ mm}$	m	10,00	108,03 51,02	1 080,30 510,18
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,00	5,17 4,17	217,32 175,32
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m ²	6,58	89,70 64,00	590,25 421,15
		<i>Total</i>	Lei			5 502,34
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				5 502,34 2 139,06
		<i>Total</i>	Lei			5 502,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			481,29
		<i>Transport</i>	5 %			166,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				6 149,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			368,98
		<i>Total</i>				12 668,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			260,74
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 779,41 2 139,06

		Total	Lei	23 218,72
		TVA	20 %	4 643,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 862,46 3 335,66

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5 Cazangerie

Valoarea de deviz 27 862,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	46,38	213,34
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	58,2400	46,38	2 701,17
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0804	46,38	421,15
		Total manopera				3 335,66

Materiale:

1.	00000000111	Котел газовый THERM 23 TCLN (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ...) "sau echivalent"	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
2.	00000000112	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.	buc	2,0000	112,50	225,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3790	0,50	0,18
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1900	25,00	4,75
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,6580	28,70	18,88
6.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,1440	30,00	64,32
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,9120	36,00	176,84
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,9610	36,00	106,60
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4000	25,00	10,00
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,9870	36,00	35,53
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,2764	28,70	7,93
12.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	45,50	11,38
13.	2521216701330	Teava din otel 20x2mm	m	14,2100	24,20	343,88
14.	2521216701340	Teava din otel 25x2mm	m	2,0300	27,50	55,82
15.	2521216701350	Teava din otel 32x2,8mm	m	28,4200	34,05	967,70
16.	2521216701360	Teava din otel 45x2,8mm	m	10,1500	47,00	477,05
17.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,0000	8,35	16,70
18.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,0000	24,20	193,60
19.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1820	14,60	2,66
20.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,9440	14,60	13,78
21.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2900	14,60	4,23
22.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,85	6,80
23.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,95	7,60
24.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,05	8,40
25.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,8000	9,35	16,83

26.	2875274117000	Cot fonta	buc	4,0000	8,50	34,00
27.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0000	65,50	262,00
28.	2875274205111	Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,0000	54,50	54,50
29.	2875274205112	Шаровой кран д20мм	buc	3,0000	55,45	166,35
30.	2875274205113	Шаровой кран д25мм	buc	4,0000	100,25	401,00
31.	2875274205114	Шаровой кран д32мм	buc	2,0000	154,20	308,40
32.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
33.	2924127322165	Фильтр сетчатый д20mm	buc	1,0100	25,50	25,76
34.	2924127322166	Фильтр сетчатый д32mm	buc	1,0100	60,70	61,31
Total materiale de construcții						17 060,78

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6800	25,00	42,00
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
Total utilaje de construcții						199,50

Total	Lei	23 218,72
TVA	20 %	4 643,74

Total deviz:

27 862,46

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Котел газовый THERM 23 TCLN (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ...) "sau echivalent"				12 800,00 0,00
	00000000111	Котел газовый THERM 23 TCLN (в комплекте: Газоход котла, Система автоматич.регулирования, ...) "sau echivalent"	buc	1,0000	12 800,00	12 800,00
		<i>Total</i>	Lei			12 800,00
2	Pret de piata	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.				112,50 0,00
	00000000112	Термоманометр РОСМА Р=6 bar.	buc	1,0000	112,50	112,50
		<i>Total</i>	Lei			225,00
		2. Lucrari de montare				
3	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 197,54 834,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	46,38	834,84
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,95	7,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,05	8,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	45,50	11,38
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
		<i>Total</i>	Lei			1 197,54
4	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc			435,53 180,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	46,38	180,88
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	24,20	96,80
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	65,50	131,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	8,35	8,35
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	8,50	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			871,06
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан муфтовый д20мм	buc			62,64 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205111	Обратный клапан муфтовый д20мм	buc	1,0000	54,50	54,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			62,64
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc			63,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205112	Шаровой кран д20мм	buc	1,0000	55,45	55,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			190,74
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc			108,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205113	Шаровой кран д25мм	buc	1,0000	100,25	100,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			433,53
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д32мм	buc			162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205114	Шаровой кран д32мм	buc	1,0000	154,20	154,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			324,66
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20мм	buc			132,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322165	Фильтр сетчатый д20мм	buc	1,0000	25,50	25,76
		<i>Total</i>	Lei			132,43
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32мм	buc			167,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322166	Фильтр сетчатый д32мм	buc	1,0000	60,70	61,31
		<i>Total</i>	Lei			167,98
11	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д20x2мм /Kmat=1,4 на фитинги/	m			57,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2521216701330	Teava din otel 20x2мм	m	1,0150	24,20	34,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	36,00	3,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,60	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	1,26
		<i>Total</i>	Lei			578,34
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д25x2мм	m			53,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	46,38	22,26
	2521216701340	Teava din otel 25x2мм	m	1,0150	27,50	27,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	36,00	2,30
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,60	0,25
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			107,34
13	IC11D Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			80,84
						25,97

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32x2,8мм /K=mat1,4 на фитинги/				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	46,38	25,97
	2521216701350	Teava din otel 32x2,8мм	m	1,0150	34,05	48,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	36,00	4,33
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,60	0,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	30,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			1 616,81
14	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de д45x2,8мм	m			108,03 51,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2521216701360	Teava din otel 45x2,8мм	m	1,0150	47,00	47,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	36,00	5,33
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	14,60	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	9,35	1,68
		<i>Total</i>	Lei			1 080,30
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,17 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			217,32
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2			89,70 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	36,00	16,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,70	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		<i>Total</i>	Lei			590,25

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 26 149,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 ".	m	15,00	79,74 32,47	1 196,13 486,99
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 ".	m	2,50	52,18 24,12	130,44 60,29
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2"	m	8,00	43,65 24,12	349,20 192,94
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	10,50	6,85 5,10	71,94 53,57
5	IE06B	Verificarea preliminara la	m	15,00	9,41	141,11

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"			6,96	104,36
6	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	10,50	5,57 4,17	58,53 43,83
7	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	15,00	8,13 6,03	121,94 90,44
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4".11ч66к	buc	7,00	120,81 30,61	845,68 214,28
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2".116126к	buc	1,00	101,77 20,87	101,77 20,87
10	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 32 mm.	buc	1,00	64,21 53,80	64,21 53,80
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,74	25,17 10,67	68,96 29,23
12	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0.50m	buc	2,00	31,40 18,55	62,81 37,10
13	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 1 1/4" KT3-32	buc	1,00	865,24 12,99	865,24 12,99
14	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	534,58 92,76	534,58 92,76

1	2	3	4	5	6	7
15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm.	buc	1,00	125,64 23,19	125,64 23,19
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	4,67	36,58 21,80	170,81 101,80
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	149,60	24,97 9,74	3 735,87 1 457,07
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,15	170,20 110,87	25,53 16,63
19	IzD04A	Vopsirea conformectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15	374,73 177,20	56,21 26,58
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3	0,76	1 410,21 178,57	1 071,76 135,71
21	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"KIIIГ-32	buc	2,00	186,10 78,84	372,19 157,69
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,50	95,54 95,54	716,57 716,57
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	1,50	299,92 28,29	449,88 42,44

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /				
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00	14,38 14,38	86,27 86,27
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,00	36,84 34,78	221,07 208,71
		<i>Total</i>	Lei			11 644,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 004,87
		<i>Transport</i>	6 %			421,94
		<i>Total</i>				13 071,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			784,27
		<i>Total</i>				26 926,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			692,77
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				14 548,19 4 466,11
		2. Lucrari de montare				
26	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,00	15,24 12,99	15,24 12,99
27	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm.	buc	1,00	407,58 162,33	407,58 162,33
28	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1".	buc	1,00	33,97 32,47	33,97 32,47
29	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare	buc	1,00	236,13 231,90	236,13 231,90

1	2	3	4	5	6	7
		monobloc				
		<i>Total</i>	Lei			692,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			98,93
		<i>Transport</i>	6 %			15,08
		<i>Total</i>				806,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			334,16
		<i>Total</i>				1 948,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			57,06
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 198,15 439,69
		3. Utilaj				
30	Pret de piata	Clapeta de blocare Dn32, normal inchisa		1,00	1 545,00 0,00	1 545,00 0,00
31	Pret de piata	Semnalizator de gaze SIGAS		1,00	830,00 0,00	830,00 0,00
32	Pret de piata	Contor de gaze BK G-47T		1,00	1 160,00 0,00	1 160,00 0,00
33	Pret de piata	Датчик низкой частоты		1,00	840,00 0,00	840,00 0,00
34	Pret de piata	Регистратор импульсов со втстроенным GSM-модемом CRS-03		1,00	1 670,00 0,00	1 670,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 045,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 045,00

		Total	Lei	21 791,34
		TVA	20 %	4 358,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		26 149,61 4 905,80

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Rețele de gaze interioare

Valoarea de deviz 26 149,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,0000	46,38	231,90
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,4477	46,38	67,14
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,6220	46,38	121,61
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	46,38	53,80
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	38,9202	46,38	1 805,13
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6787	46,38	77,87
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9960	46,38	92,57
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,4240	46,38	1 318,31
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,8100	46,38	1 011,55
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	46,38	83,48
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9150	46,38	42,44
		Total manopera				4 905,80

Materiale:

1.	00000000111	Clapeta de blocare Dn32, normal inchisa	buc	1,0000	1 545,00	1 545,00
2.	00000000112	Semnalizator de gaze SIGAS	buc	1,0000	830,00	830,00
3.	00000000113	Contor de gaze BK G-47T	buc	1,0000	1 160,00	1 160,00
4.	00000000114	Датчик низкой частоты	buc	1,0000	840,00	840,00
5.	00000001114	Регистратор импульсов со втроемым GSM-модемом CRS-03	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2440	25,00	56,10
7.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 700,00	0,00
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	35,00	0,02
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,00	1,00
10.	1111000102110	Supapa dn 11/4" KT3-32	buc	1,0000	850,00	850,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5375	265,00	407,44
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0836	265,00	22,15
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	25,00	2,75
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2449	0,50	0,13
15.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,2640	25,00	6,60
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,2573	28,70	7,38
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2885	30,00	38,66

18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,9570	36,00	106,45
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9433	36,00	33,96
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,7800	36,00	28,08
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	36,00	0,43
22.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	36,00	18,00
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5280	25,00	13,20
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2340	36,00	8,42
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7098	36,00	25,55
26.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1401	28,70	4,02
27.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	75,50	5,28
28.	2521216701140	Teava din otel 1 1/4 "	m	15,2250	41,60	633,36
29.	2521216701150	Teava din otel 3/4"	m	2,5375	24,50	62,17
30.	2521216701160	Teava din otel 1/2"	m	8,1200	16,10	130,73
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,40	0,90
32.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,40	2,10
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,24
34.	2663102100000	Beton	m3	0,7907	1 140,00	901,40
35.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	16,25	6,66
36.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,7400	14,50	39,73
37.	2722103311100	Teava instalatie d 50, L=0.50m	m	0,4000	53,75	21,50
38.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0800	14,60	1,17
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4960	14,60	21,84
40.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0765	14,60	1,12
41.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,60	3,80
42.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4365	14,60	6,37
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	149,6000	14,50	2 169,20
44.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	390,00	390,00
45.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	39,00	13,26
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7480	39,00	29,17
47.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,45	11,60
48.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,85	6,80
49.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,95	7,60
50.	2875274115200	Robinet 3/4".11ч66к	buc	7,0000	89,00	623,00
51.	2875274135200	Robinet 1/2".116126к	buc	1,0000	80,00	80,00
52.	2875274206500	Robinet dn 1 1/4"KIIIГ-32	buc	2,0000	105,00	210,00
53.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
54.	2875274411200	Flanse din otel Dn 32 mm.	buc	1,0000	75,00	75,00
55.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,50	10,50
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1968	2,08	2,49
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000	20,60	12,36
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0781	20,60	1,61
59.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,60	0,02
60.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	205,00	1,23
		Total materiale de constructii				13 328,55

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	2,8950	35,00	101,32
----	---------------	---	------	--------	-------	--------

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4560	10,00	4,56
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	35,00	11,55
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	22,00	1,98
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1900	150,00	28,50
		Total utilaje de construcții				147,91

Total	Lei	21 791,34
TVA	20 %	4 358,27

Total deviz: 26 149,61

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 ".	m			79,74 32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	46,38	32,47
	2521216701140	Teava din otel 1 1/4 "	m	1,0150	41,60	42,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	30,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	36,00	3,46
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	14,60	0,29
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 196,13
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 ".	m			52,18 24,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	46,38	24,12
	2521216701150	Teava din otel 3/4"	m	1,0150	24,50	24,87
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	30,00	0,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0580	36,00	2,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	14,60	0,19
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			130,44
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2"	m			43,65 24,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	46,38	24,12
	2521216701160	Teava din otel 1/2"	m	1,0150	16,10	16,34
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	30,00	0,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0580	36,00	2,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	14,60	0,19
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			349,20
4	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			6,85 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit	h-ut	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 - 5,9 mc/min				
		<i>Total</i>	Lei			71,94
5	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			9,41 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		<i>Total</i>	Lei			141,11
6	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5,57 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			58,53
7	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8,13 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			121,94
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4".11ч66к	buc			120,81 30,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	46,38	30,61
	2875274115200	Robinet 3/4".11ч66к	buc	1,0000	89,00	89,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			845,68
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".116126к	buc			101,77 20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2875274135200	Robinet 1/2".116126к	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			101,77
10	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 32 mm.	buc			64,21 53,80
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	46,38	53,80
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	16,25	6,66
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	14,60	1,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Total</i>	Lei			64,21
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg			25,17 10,67

1	2	3	4	5	6	7
		bucata				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			68,96
12	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0.50m	buc			31,40 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2722103311100	Teava instalatie d 50, L=0.50m	m	0,2000	53,75	10,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	30,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	36,00	0,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	265,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,60	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			62,81
13	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 11/4" KT3-32	buc			865,24 12,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,99
	1111000102110	Supapa dn 11/4" KT3-32	buc	1,0000	850,00	850,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			865,24
14	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			534,58 92,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	46,38	92,76
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	390,00	390,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	36,00	18,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,40	2,10
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	265,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			534,58
15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm.	buc			125,64 23,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2875274411200	Flanse din otel Dn 32 mm.	buc	1,0000	75,00	75,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	39,00	13,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	30,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	36,00	1,44
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	35,00	11,55
		<i>Total</i>	Lei			125,64
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			36,58 21,80
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	46,38	14,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	36,00	7,27
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	36,00	5,47
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	28,70	0,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,70	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		<i>Total</i>	Lei			170,81
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			24,97

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.				9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			3 735,87
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			170,20 110,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,87
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	36,00	56,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,70	3,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	0,50	0,07
		<i>Total</i>	Lei			25,53
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			374,73 177,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,70	10,33
		<i>Total</i>	Lei			56,21
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3			1 410,21 178,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 140,00	1 186,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	Lei			1 071,76
21	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"KIIIГ-32	buc			186,10 78,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	46,38	78,84
	2875274206500	Robinet dn 1 1/4"KIIIГ-32	buc	1,0000	105,00	105,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			372,19
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			716,57
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			299,92 28,29

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Total</i>	Lei			449,88
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			86,27
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,84 34,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			221,07
		2. Lucrari de montare				
26	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			15,24 12,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			15,24
27	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm.	buc			407,58 162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	46,38	162,33
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	85,50	171,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,45	11,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,95	7,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	30,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	36,00	29,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,60	3,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	75,50	5,28
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	25,00	2,75
		<i>Total</i>	Lei			407,58
28	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1".	buc			33,97 32,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	46,38	32,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			33,97
29	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc			236,13 231,90
	1	Muncitor	h-om	5,0000	46,38	231,90
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 700,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	35,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	205,00	1,23
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	22,00	1,98
		<i>Total</i>	Lei			236,13

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
30	Pret de piata	Clapeta de blocare Dn32, normal inchisa				1 545,00
						0,00
	00000000111	Clapeta de blocare Dn32, normal inchisa	buc	1,0000	1 545,00	1 545,00
		<i>Total</i>	Lei			1 545,00
31	Pret de piata	Semnalizator de gaze SIGAS				830,00
						0,00
	00000000112	Semnalizator de gaze SIGAS	buc	1,0000	830,00	830,00
		<i>Total</i>	Lei			830,00
32	Pret de piata	Contor de gaze BK G-47T				1 160,00
						0,00
	00000000113	Contor de gaze BK G-47T	buc	1,0000	1 160,00	1 160,00
		<i>Total</i>	Lei			1 160,00
33	Pret de piata	Датчик низкой частоты				840,00
						0,00
	00000000114	Датчик низкой частоты	buc	1,0000	840,00	840,00
		<i>Total</i>	Lei			840,00
34	Pret de piata	Регистратор импульсов со втроеным GSM-модемом CRS-03				1 670,00
						0,00
	00000001114	Регистратор импульсов со втроеным GSM-модемом CRS-03	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
		<i>Total</i>	Lei			1 670,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea clădirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Lucrari electrotehnice IEI/EEF

Valoarea de deviz 133 790,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ИЦРБ-II-363 / complet echipat	buc	1,00	151,92 109,92	151,92 109,92
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	1,00	232,21 130,33	232,21 130,33
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc	9,00	118,51 72,35	1 066,57 651,18
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,00	118,50 72,35	118,50 72,35
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	7,00	118,51 72,35	829,55 506,47
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ИЦРБ-II-123 / complet echipat	buc	1,00	151,92 109,92	151,92 109,92
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,00	232,21 130,33	232,21 130,33
8	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	4,00	120,16	480,65

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A			72,35	289,41
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,00	118,50 72,35	118,50 72,35
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	11,56	267,79 260,19	3 095,68 3 007,82
11	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m	280,00	8,50 0,00	2 380,00 0,00
12	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	m	870,00	13,43 0,00	11 684,10 0,00
13	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	m	6,00	23,00 0,00	138,00 0,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	6,50	1 581,04 1 103,84	10 276,79 7 174,99
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,20	1 581,04 1 103,84	11 383,52 7 947,68
16	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	m	650,00	2,60 0,00	1 690,00 0,00
17	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	m	720,00	3,00 0,00	2 160,00 0,00
18	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,20	15 719,35 14 702,45	3 143,87 2 940,49
19	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gipscarton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc	0,02	15 719,50 14 702,50	314,39 294,05
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 1x60Вт IP44 настенный	100 buc	0,03	5 067,33 4 095,33	152,02 122,86
21	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	20,00	225,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	Pret de piata	Corp de iluminat "Gips carton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	2,00	245,00 0,00	490,00 0,00
23	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,00	210,00 0,00	420,00 0,00
24	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Interior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	1,00	186,00 0,00	186,00 0,00
25	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,00	112,00 0,00	10 304,00 0,00
26	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc	6,00	145,00 0,00	870,00 0,00
27	08-03-591-2	Intreuptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,19	1 550,42 1 493,42	294,58 283,75
28	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc	14,00	34,00 0,00	476,00 0,00
29	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
30	Pret de piata	Intretupator cap-scara cu o clapa 10A	buc	4,00	34,00 0,00	136,00 0,00
31	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc	0,40	3 868,30 3 529,52	1 547,32 1 411,81
32	Pret de piata	Priza 16A	buc	40,00	34,00 0,00	1 360,00 0,00
33	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	100,00	2,75 0,00	275,00 0,00
34	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			70 870,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 682,53
		<i>Transport</i>	6 %			2 591,50
		<i>Total</i>				79 144,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 194,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				177 483,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			4 916,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				103 255,62 25 255,71
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	26,90 26,90	645,61 645,61
		<i>Total</i>	Lei			645,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			145,26
		<i>Total</i>				790,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			47,46
		<i>Total</i>				1 629,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			41,91
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				880,24 645,61
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Dulap ЦРБ-П-36з / complet echipat	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00
37	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,00	384,00 0,00	384,00 0,00
38	Pretul firmei	Automat ABDT32/C30/10A	buc	9,00	560,00 0,00	5 040,00 0,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,00	61,00 0,00	61,00 0,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc	7,00	61,00 0,00	427,00 0,00
41	Pretul firmei	Sina ШНН/ N	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
42	Pretul firmei	Sina ШНН/ PE	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
43	Pretul firmei	Dulap ЦРБ-П-12з / complet echipat	buc	1,00	265,00 0,00	265,00 0,00
44	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,00	386,00	386,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B3A	buc	4,00	61,00 0,00	244,00 0,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,00	61,00 0,00	61,00 0,00
47	Pretul firmei	Sina IIIII/ N	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
48	Pretul firmei	Sina IIIII/ PE	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 356,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 356,00

		Total	Lei	111 491,86
		TVA	20 %	22 298,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		133 790,23 25 901,32

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7 Lucrari electrotehnice IEI/EEF

Valoarea de deviz 133 790,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	544,5386	46,38	25 255,71
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	46,38	55,66
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7200	46,38	589,95
		Total manopera				25 901,32

Materiale:

1.	0000001	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	M	280,0000	8,50	2 380,00
2.	0000002	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2.5	M	870,0000	13,43	11 684,10
3.	0000003	Cablu BBΓHΓ-LS-5*2.5	M	6,0000	23,00	138,00
4.	0000005	Tub gofrat PVC d16mm	M	650,0000	2,60	1 690,00
5.	0000006	Tub gofrat din PVC d20mm	M	720,0000	3,00	2 160,00
6.	0000007	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	20,0000	225,00	4 500,00
7.	0000008	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000	245,00	490,00
8.	0000009	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	2,0000	210,00	420,00
9.	0000009-001	Corp de iluminat de perete Interior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriile)	buc	1,0000	186,00	186,00
10.	0000010	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	92,0000	112,00	10 304,00
11.	0000011	Bec LED 20W E27	buc	6,0000	145,00	870,00
12.	0000012	Intretupator cu o clapa 10A	buc	14,0000	34,00	476,00
13.	0000013	Intretupator cu doua clape 10A	buc	1,0000	31,00	31,00
14.	0000013-001	Intretupator cap-scara cu o clapa 10A	buc	4,0000	34,00	136,00
15.	0000014	Priza 16A	buc	40,0000	34,00	1 360,00
16.	0000015	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	100,0000	2,75	275,00
17.	0000016	Cutie de distributie 100x100x50	buc	15,0000	12,00	180,00
18.	0000017	Dulap ЦПБ-II-363	buc	1,0000	440,00	440,00
19.	0000018	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,0000	384,00	384,00
20.	0000019	Automat ABDT32/C30/10A	buc	9,0000	560,00	5 040,00
21.	0000020	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
22.	0000022	Automat BA47-29/1/C10A	buc	7,0000	61,00	427,00
23.	0000023	Sina ШИИ/ N	buc	2,0000	12,00	24,00
24.	0000024	Sina ШИИ/ PE	buc	2,0000	12,00	24,00

25.	0000025	Dulap ІІРБ-ІІ-12з	buc	1,0000	265,00	265,00
26.	0000026	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,0000	386,00	386,00
27.	0000027	Automat BA47-29/1/B3A	buc	4,0000	61,00	244,00
28.	0000028	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
29.	1011924	Electrozi Ѳ42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	56,00	11,20
30.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5680	46,00	256,13
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	220,1300	15,00	3 301,95
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220,1300	5,00	1 100,65
33.	1019852	Vopsea	kg	0,1440	46,00	6,62
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0280	18 000,00	504,00
35.	5009030	Flanse	10 buc	13,7000	5,00	68,50
36.	5009031	Scoabe	10 buc	91,7900	5,00	458,95
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	407,0120	0,50	203,51
Total materiale de constructii						50 547,61

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4200	30,00	42,60
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,7280	30,00	51,84
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	66,3080	30,00	1 989,24
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,2620	150,00	339,30
Total utilaje de constructii						2 422,98

Total	Lei	111 491,86
TVA	20 %	22 298,37

Total deviz:

133 790,23

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ИПБ-II-36з / complet echipat	buc			151,92
						109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			151,92
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc			232,21
						130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	46,00	20,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	150,00	1,35
		<i>Total</i>	Lei			232,21
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C30/10A	buc			118,51
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			1 066,57
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			118,50
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			118,50
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			118,51
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			829,55
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Dulap ИПБ-II-12з / complet echipat	buc			151,92
						109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			151,92
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc			232,21
						130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	46,00	20,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	150,00	1,35
		<i>Total</i>	Lei			232,21
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc			120,16
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			480,65
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			118,50
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			118,50
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			267,79
						260,19
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 095,68
11	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	M			8,50
						0,00
	0000001	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	M	1,0000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	Lei			2 380,00
12	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	M			13,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000002	Cablu BBΓ _{HF} -LS-3*2.5	M	1,0000	13,43	13,43
		Total	Lei			11 684,10
13	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*2.5	M			23,00
						0,00
	0000003	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*2.5	M	1,0000	23,00	23,00
		Total	Lei			138,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 581,04
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			10 276,79
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 581,04
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			11 383,52
16	Pret de piata	Tub gofrat PVC d16mm	M			2,60
						0,00
	0000005	Tub gofrat PVC d16mm	M	1,0000	2,60	2,60
		Total	Lei			1 690,00
17	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M			3,00
						0,00
	0000006	Tub gofrat din PVC d20mm	M	1,0000	3,00	3,00
		Total	Lei			2 160,00
18	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc			15 719,35
						14 702,45
	1	Muncitor	h-om	317,0000	46,38	14 702,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	46,00	478,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
		Total	Lei			3 143,87
19	08-03-594-11	Corp de iluminat incorporat tavane "Gips carton", pentru tuburi LED 4x18 W, 600x600 mm (Exclusiv materialele)	100 buc			15 719,50
						14 702,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	46,38	14 702,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	46,00	478,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
		Total	Lei			314,39
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete 1x60Bт IP44 настенный	100 buc			5 067,33
						4 095,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,38	4 095,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	150,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			152,02
21	Pret de piata	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriiile)	buc			225,00
						0,00
	0000007	Corp de iluminat "Armstrong", LED 4x18 W (inclusiv accesoriiile)	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	Lei			4 500,00
22	Pret de piata	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriiile)	buc			245,00
						0,00
	0000008	Corp de iluminat "Gipscarton", LED 4x18 W (inclusiv accesoriiile)	buc	1,0000	245,00	245,00
		<i>Total</i>	Lei			490,00
23	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriiile)	buc			210,00
						0,00
	0000009	Corp de iluminat de perete Exterior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriiile)	buc	1,0000	210,00	210,00
		<i>Total</i>	Lei			420,00
24	Pret de piata	Corp de iluminat de perete Interior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriiile)	buc			186,00
						0,00
	0000009-001	Corp de iluminat de perete Interior OPAL 2x40 IP20 (inclusiv accesoriiile)	buc	1,0000	186,00	186,00
		<i>Total</i>	Lei			186,00
25	Pret de piata	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			112,00
						0,00
	0000010	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	112,00	112,00
		<i>Total</i>	Lei			10 304,00
26	Pret de piata	Bec LED 20W E27	buc			145,00
						0,00
	0000011	Bec LED 20W E27	buc	1,0000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	Lei			870,00
27	08-03-591-2	Intreruptor cu una sau doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			1 550,42
						1 493,42
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			294,58
28	Pret de piata	Intretupator cu o clapa 10A	buc			34,00
						0,00
	0000012	Intretupator cu o clapa 10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	Lei			476,00
29	Pret de piata	Intretupator cu doua clape 10A	buc			31,00
						0,00
	0000013	Intretupator cu doua clape 10A	buc	1,0000	31,00	31,00
		<i>Total</i>	Lei			31,00
30	Pret de piata	Intretupator cap-scara cu o clapa 10A	buc			34,00
						0,00
	0000013-001	Intretupator cap-scara cu o clapa 10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	Lei			136,00
31	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc			3 868,30
						3 529,52
	1	Muncitor	h-om	76,1000	46,38	3 529,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	46,00	125,57

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	15,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	150,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			1 547,32
32	Pret de piata	Priza 16A	buc			34,00
						0,00
	0000014	Priza 16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	Lei			1 360,00
33	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc			2,75
						0,00
	0000015	Cutie pentru priza si intreruptor D65	buc	1,0000	2,75	2,75
		<i>Total</i>	Lei			275,00
34	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100x50	buc			12,00
						0,00
	0000016	Cutie de distributie 100x100x50	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,90
						26,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		<i>Total</i>	Lei			645,61
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Dulap ЩПБ-П-36з / complet echipat	buc			440,00
						0,00
	0000017	Dulap ЩПБ-П-36з	buc	1,0000	440,00	440,00
		<i>Total</i>	Lei			440,00
37	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc			384,00
						0,00
	0000018	Intreruptor de sarcina BH-32 63A	buc	1,0000	384,00	384,00
		<i>Total</i>	Lei			384,00
38	Pretul firmei	Automat ABDT32/C30/10A	buc			560,00
						0,00
	0000019	Automat ABDT32/C30/10A	buc	1,0000	560,00	560,00
		<i>Total</i>	Lei			5 040,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc			61,00
						0,00
	0000020	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			61,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc			61,00
						0,00
	0000022	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			427,00
41	Pretul firmei	Sina ШИИ/ N	buc			12,00
						0,00
	0000023	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00
42	Pretul firmei	Sina ШИИ/ PE	buc			12,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000024	Sina ШИИ/ PE	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00
43	Pretul firmei	Dulap ЩРБ-П-12з / complet echipat	buc			265,00
						0,00
	0000025	Dulap ЩРБ-П-12з	buc	1,0000	265,00	265,00
		<i>Total</i>	Lei			265,00
44	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc			386,00
						0,00
	0000026	Intreruptor de sarcina BH-32 16A	buc	1,0000	386,00	386,00
		<i>Total</i>	Lei			386,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B3A	buc			61,00
						0,00
	0000027	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			244,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc			61,00
						0,00
	0000028	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			61,00
47	Pretul firmei	Sina ШИИ/ N	buc			12,00
						0,00
	0000023	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00
48	Pretul firmei	Sina ШИИ/ PE	buc			12,00
						0,00
	0000024	Sina ШИИ/ PE	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			12,00

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 95 909,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonie si Retea de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc	1,00	1 771,72 1 771,72	1 771,72 1 771,72
2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m	0,80	1 971,15 1 971,15	1 576,92 1 576,92
3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	800,00	7,10 0,00	5 680,00 0,00
4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc	29,00	3,45 0,00	100,05 0,00
5	10-02-016-02	Router	buc	1,00	192,66 156,76	192,66 156,76
6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,00	192,66 156,76	192,66 156,76
7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc	15,00	46,38 46,38	695,70 695,70
8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc	14,00	46,38 46,38	649,32 649,32
9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc	0,10	1 771,70 1 771,70	177,17 177,17
10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	15,00	46,38 46,38	695,70 695,70

1	2	3	4	5	6	7
11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc	5,00	185,52 185,52	927,60 927,60
12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,00	497,24 468,44	497,24 468,44
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,00	1 380,04 1 103,84	6 900,22 5 519,22
14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M	500,00	3,75 0,00	1 875,00 0,00
15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	M	380,00	36,18 36,18	13 747,03 13 747,03
16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M	150,00	14,00 0,00	2 100,00 0,00
17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M	120,00	4,12 0,00	494,40 0,00
18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M	110,00	10,85 0,00	1 193,50 0,00
19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	0,50	695,70 695,70	347,85 347,85
20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	M	50,00	6,75 0,00	337,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			40 152,24
		Total Telefonie si Retea de calculatoare Inclusiv salariu				40 152,24 26 890,19
		1.2. Radioficarea				
21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc	5,00	92,76 92,76	463,80 463,80
		<i>Total</i>	Lei			463,80
		Total Radioficarea Inclusiv salariu				463,80 463,80
		<i>Total</i>	Lei			40 616,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 154,65

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	6 %			747,21
		Total				47 517,90
		Cheltuieli de regie	76 %			20 789,03
		Total				115 824,83
		Beneficiu de deviz	5 %			3 415,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 722,27 27 353,99
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,00	1 132,00 0,00	1 132,00 0,00
23	Pretul firmei	Router	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
24	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,00	825,00 0,00	825,00 0,00
25	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
26	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	15,00	38,00 0,00	570,00 0,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,00	2 135,00 0,00	2 135,00 0,00
28	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	5,00	408,00 0,00	2 040,00 0,00
		Total	Lei			8 202,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 202,00

		Total	Lei	79 924,27
		TVA	20 %	15 984,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		95 909,12 27 353,99

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8 Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 95 909,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	589,7800	46,38	27 353,99
		Total manopera				27 353,99

Materiale:

1.	000001	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	M	800,0000	7,10	5 680,00
2.	000002	Cutie de montaj	buc	29,0000	3,45	100,05
3.	000003	Tub gofrat din PVC d20mm	M	500,0000	3,75	1 875,00
4.	000004	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M	150,0000	14,00	2 100,00
5.	000005	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M	120,0000	4,12	494,40
6.	000006	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M	110,0000	10,85	1 193,50
7.	000007	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	M	50,0000	6,75	337,50
8.	000008	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000	1 132,00	1 132,00
9.	000009	Router	buc	1,0000	750,00	750,00
10.	000010	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000	825,00	825,00
11.	000011	16-port патч-панель	buc	1,0000	750,00	750,00
12.	000012	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	15,0000	38,00	570,00
13.	000013	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
14.	000014	Dinamic UKV-difuzor	buc	5,0000	408,00	2 040,00
15.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,6000	46,00	73,60
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,8000	15,00	27,00
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	67,0000	5,00	335,00
18.	5009030	Flanse	10 buc	5,0000	5,00	25,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	33,5000	5,00	167,50
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,0000	0,50	45,00
		Total materiale de construcții				20 655,55

Utilaje de construcții:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,2000	30,00	726,00
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	150,00	82,50
		Total utilaje de construcții				808,50

Total	Lei	79 924,27
TVA	20 %	15 984,85
Total deviz:		95 909,12

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonie si Retea de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U	buc			1 771,72
						1 771,72
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,72
		<i>Total</i>	Lei			1 771,72
2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 5e cat (exclusiv materialele)	100 m			1 971,15
						1 971,15
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
		<i>Total</i>	Lei			1 576,92
3	Pretul firmei	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m			7,10
						0,00
	000001	Cablu UTP cat 5e (inclusiv accesoriile)	m	1,0000	7,10	7,10
		<i>Total</i>	Lei			5 680,00
4	Pretul firmei	Cutie de montaj	buc			3,45
						0,00
	000002	Cutie de montaj	buc	1,0000	3,45	3,45
		<i>Total</i>	Lei			100,05
5	10-02-016-02	Router	buc			192,66
						156,76
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	46,00	29,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			192,66
6	10-02-016-02	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc			192,66
						156,76
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	46,00	29,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			192,66
7	10-04-066-07	Priza calculator cat 5e	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			695,70
8	10-04-066-07	Priza telefon cat 5e	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			649,32
9	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports cat.5e	10 buc			1 771,70

1	2	3	4	5	6	7
						1 771,70
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,70
		Total	Lei			177,17
10	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		Total	Lei			695,70
11	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (сетевой фильтр 5 розеток, 1,5m)	buc			185,52
						185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
		Total	Lei			927,60
12	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			497,24
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	Lei			497,24
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 380,04
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			6 900,22
14	Pret de piata	Tub gofrat din PVC d20mm	M			3,75
						0,00
	000003	Tub gofrat din PVC d20mm	M	1,0000	3,75	3,75
		Total	Lei			1 875,00
15	10-01-038-08	Cablu canal PVC	M			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		Total	Lei			13 747,03
16	Pret de piata	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M			14,00
						0,00
	000004	Cablu canal 40x40mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	14,00	14,00
		Total	Lei			2 100,00
17	Pret de piata	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M			4,12
						0,00
	000005	Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	4,12	4,12
		Total	Lei			494,40
18	Pret de piata	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M			10,85
						0,00
	000006	Cablu canal pentru pardoseala 50x12mm (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	10,85	10,85
		Total	Lei			1 193,50
19	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m			695,70
						695,70
	1	Muncitor	h-om	15,0000	46,38	695,70
		Total	Lei			347,85

1	2	3	4	5	6	7
20	Pretul firmei	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	M			6,75
						0,00
	000007	Cablu FO (inclusiv accesoriile)	M	1,0000	6,75	6,75
		Total	Lei			337,50
		1.2. Radioficarea				
21	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		Total	Lei			463,80
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc			1 132,00
						0,00
	000008	Dulap 19" 6U Telecomunicatii	buc	1,0000	1 132,00	1 132,00
		Total	Lei			1 132,00
23	Pretul firmei	Router	buc			750,00
						0,00
	000009	Router	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
24	Pretul firmei	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc			825,00
						0,00
	000010	Comutator Switch 1U, 24 port 100 Md/sec	buc	1,0000	825,00	825,00
		Total	Lei			825,00
25	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc			750,00
						0,00
	000011	16-port патч-панель	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	Lei			750,00
26	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc			38,00
						0,00
	000012	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	1,0000	38,00	38,00
		Total	Lei			570,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc			2 135,00
						0,00
	000013	Bloc de alimentare UPS700	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
		Total	Lei			2 135,00
28	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc			408,00
						0,00
	000014	Dinamic UKV-difuzor	buc	1,0000	408,00	408,00
		Total	Lei			2 040,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea clădirii Sectorului de Poliție Nr.5
situat în s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 77 756,32 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	1,00	224,12 202,22	224,12 202,22
2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc	1,00	1 120,72 1 113,12	1 120,72 1 113,12
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	489,24 468,44	489,24 468,44
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,00	92,76 92,76	185,52 185,52
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc	2,00	46,38 46,38	92,76 92,76
6	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3.10М	buc	21,00	99,31 92,76	2 085,51 1 947,96
7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc	2,00	99,31 92,76	198,62 185,52
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	3,00	46,38 46,38	139,14 139,14
9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	1 516,63 1 516,63	1 516,63 1 516,63
10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,00	24,12 24,12	24,12 24,12
11	10-08-002-02	Оповещатели HC-103	buc	4,00	99,31 92,76	397,24 371,04
12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la	100 cupluri	0,25	602,96 602,96	150,74 150,74

1	2	3	4	5	6	7
		si dupa reglarea in dispozitive terminale				
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	2,50	1 971,15 1 971,15	4 927,88 4 927,88
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBΓHΓ-FRLS	100 m	0,50	1 971,16 1 971,16	985,58 985,58
15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	300,00	36,18 36,18	10 852,92 10 852,92
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,50	1 461,04 1 103,84	730,52 551,92
17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	1 461,00 1 103,80	73,05 55,19
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	22 841,00 2 885,00	228,41 28,85
19		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare СПД-3.10М	buc	21,00	114,00 0,00	2 394,00 0,00
21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc	2,00	52,00 0,00	104,00 0,00
22	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	250,00	5,15 0,00	1 287,50 0,00
23	590-4002	Cablu BBΓHΓ-FRLS-3*1.5	m	50,00	8,95 0,00	447,50 0,00
24	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	buc	300,00	4,12 0,00	1 236,00 0,00
25	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,00	3,75 0,00	187,50 0,00
26	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,00	12,15 0,00	60,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 139,97
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 354,90
		<i>Transport</i>	6 %			363,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				35 857,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 087,66
		<i>Total</i>				89 803,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 697,29
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 642,93 23 799,55
		2. Utilaj				
27	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЦМПИ-2-0	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
28	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,00	2 408,00 0,00	2 408,00 0,00
29	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc	2,00	542,00 0,00	1 084,00 0,00
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	272,00 0,00	272,00 0,00
31	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,00	267,00 0,00	534,00 0,00
32	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,00	132,00 0,00	264,00 0,00
33	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc	3,00	125,00 0,00	375,00 0,00
34	Pretul firmei	Radioemitorator ATC-100	buc	1,00	2 224,00 0,00	2 224,00 0,00
35	Pretul firmei	Rezistor ППУ -2	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
36	Pretul firmei	Оповещатели HC-103	buc	1,00	128,00 0,00	128,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 154,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 154,00

		Total	Lei	64 796,93
		TVA	20 %	12 959,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 756,32 23 799,55

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea clădirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9 Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 77 756,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	513,1420	46,38	23 799,55
		Total manopera				23 799,55

Materiale:

1.	0000001	Avertizoare СПД-3.10М	buc	21,0000	114,00	2 394,00
2.	0000002	Avertizoare FTL-2A	buc	2,0000	52,00	104,00
3.	0000004	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	250,0000	5,15	1 287,50
4.	0000005	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	50,0000	8,95	447,50
5.	0000006	Jgheaburi 10x22	buc	300,0000	4,12	1 236,00
6.	0000007	Teava gofro de PVC Д20mm	m	50,0000	3,75	187,50
7.	0000008	Teava gofro de PVC Д40mm	m	5,0000	12,15	60,75
8.	0000009	Box 600x500x200 ЦМП-2-0	buc	1,0000	850,00	850,00
9.	0000010	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
10.	0000011	Огнетушитель ОУ	buc	2,0000	542,00	1 084,00
11.	0000012	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	272,00	272,00
12.	0000013	Acumulator 12V	buc	2,0000	267,00	534,00
13.	0000014	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	2,0000	132,00	264,00
14.	0000015	Извещатели Fire-03	buc	3,0000	125,00	375,00
15.	0000016	Radioemitor ATC-100	buc	1,0000	2 224,00	2 224,00
16.	0000017	Rezistor РПУ -2	buc	1,0000	15,00	15,00
17.	0000018	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	128,00	128,00
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5700	46,00	26,22
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	9,3500	7,00	65,45
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3700	5,00	36,85
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,5500	5,00	2,75
23.	5009031	Scoabe	10 buc	3,6850	5,00	18,43
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,9000	0,50	4,95

		Total materiale de construcții				14 205,90
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6360	30,00	49,08
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,4800	30,00	134,40
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6620	30,00	79,86
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1679	150,00	25,18
		Total utilaje de construcții				288,52

Total	Lei	64 796,93
TVA	20 %	12 959,39

Total deviz: 77 756,32

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc			224,12
						202,22
	1	Muncitor	h-om	4,3600	46,38	202,22
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	7,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	150,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			224,12
2	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6	buc			1 120,72
						1 113,12
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,00	2,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			1 120,72
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc			489,24
						468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			489,24
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			92,76
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			185,52
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc			46,38
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			92,76
6	10-08-002-02	Avertizoare СИД-3.10M	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			2 085,51
7	10-08-002-02	Avertizoare FTL-2A	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			198,62
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc			46,38

1	2	3	4	5	6	7
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		Total	Lei			139,14
9	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 516,63
						1 516,63
	1	Muncitor	h-om	32,7000	46,38	1 516,63
		Total	Lei			1 516,63
10	11-03-001-01	Rezistor	buc			24,12
						24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
		Total	Lei			24,12
11	10-08-002-02	Оповещатели НС-103	buc			99,31
						92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,00	1,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,80
		Total	Lei			397,24
12	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			602,96
						602,96
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	602,96
		Total	Lei			150,74
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			1 971,15
						1 971,15
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
		Total	Lei			4 927,88
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBΓHF-FRLS	100 m			1 971,16
						1 971,16
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,16
		Total	Lei			985,58
15	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		Total	Lei			10 852,92
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 461,04
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			730,52
17	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			1 461,00
						1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,40
		Total	Lei			73,05
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 841,00
						2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,00
		Total	Lei			228,41
19		Materiale	buc			0,00
						0,00
		Total	Lei			
20	Pretul firmei	Avertizoare СИД-3.10М	buc			114,00
						0,00
	0000001	Avertizoare СИД-3.10М	buc	1,0000	114,00	114,00
		Total	Lei			2 394,00
21	Pretul firmei	Avertizoare FTL-2A	buc			52,00
						0,00
	0000002	Avertizoare FTL-2A	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	Lei			104,00
22	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			5,15
						0,00
	0000004	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	1,0000	5,15	5,15
		Total	Lei			1 287,50
23	590-4002	Cablu BBΓHΓ-FRLS-3*1.5	m			8,95
						0,00
	0000005	Cablu BBΓHΓ-FRLS-3*1.5	m	1,0000	8,95	8,95
		Total	Lei			447,50
24	Pretul firmei	Jgheaburi 10x22	buc			4,12
						0,00
	0000006	Jgheaburi 10x22	buc	1,0000	4,12	4,12
		Total	Lei			1 236,00
25	3470004	Teava gofro de PVC Д20mm	m			3,75
						0,00
	0000007	Teava gofro de PVC Д20mm	m	1,0000	3,75	3,75
		Total	Lei			187,50
26	3470004	Teava gofro de PVC Д40mm	m			12,15
						0,00
	0000008	Teava gofro de PVC Д40mm	m	1,0000	12,15	12,15
		Total	Lei			60,75
		2. Utilaj				
27	Pretul firmei	Box 600x500x200 ЦМП-2-0	buc			850,00
						0,00
	0000009	Box 600x500x200 ЦМП-2-0	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	Lei			850,00
28	Pretul firmei	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc			2 408,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000010	Panou pentru 6 zone FP9000L-6	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			2 408,00
29	Pretul firmei	Огнетушитель ОУ	buc			542,00
						0,00
	0000011	Огнетушитель ОУ	buc	1,0000	542,00	542,00
		<i>Total</i>	Lei			1 084,00
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			272,00
						0,00
	0000012	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	272,00	272,00
		<i>Total</i>	Lei			272,00
31	Pretul firmei	Акумулятор 12V	buc			267,00
						0,00
	0000013	Акумулятор 12V	buc	1,0000	267,00	267,00
		<i>Total</i>	Lei			534,00
32	Pretul firmei	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc			132,00
						0,00
	0000014	Sonerie 10-16VDC SA-107	buc	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	Lei			264,00
33	Pretul firmei	Извещатели Fire-03	buc			125,00
						0,00
	0000015	Извещатели Fire-03	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			375,00
34	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc			2 224,00
						0,00
	0000016	Radioemitor ATC-100	buc	1,0000	2 224,00	2 224,00
		<i>Total</i>	Lei			2 224,00
35	Pretul firmei	Резистор РИУ -2	buc			15,00
						0,00
	0000017	Резистор РИУ -2	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			15,00
36	Pretul firmei	Оповещатели НС-103	buc			128,00
						0,00
	0000018	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	128,00	128,00
		<i>Total</i>	Lei			128,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Sistemul de paza

Valoarea de deviz 23 173,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "TIC" pentru: 4 raze	buc	1,00	520,98 510,18	520,98 510,18
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,00	20,87 20,87	20,87 20,87
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	489,24 468,44	489,24 468,44
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	1 516,63 1 516,63	1 516,63 1 516,63
6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc	1,00	46,38 46,38	46,38 46,38
7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	2,00	46,38 46,38	92,76 92,76
8	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,00	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
					46,38	46,38
10	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,00	24,12	24,12
					24,12	24,12
11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,04	603,00	24,12
					603,00	24,12
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m	0,25	1 971,16	492,79
					1 971,16	492,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГНГ	100 m	0,15	1 971,13	295,67
					1 971,13	295,67
14	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	40,00	36,18	1 447,06
					36,18	1 447,06
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	1 380,00	138,00
					1 103,80	110,38
16	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	22 388,00	223,88
					2 885,00	28,85
17		Materiale	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc	1,00	165,00	165,00
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc	1,00	450,00	450,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,00	39,00	78,00
					0,00	0,00
21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	25,00	5,62	140,50
					0,00	0,00
22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,00	8,95	134,25
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m	40,00	4,12	164,80
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Металлорыкав d 25mm	m	10,00	12,00	120,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 816,95
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 194,78
		<i>Transport</i>	6 %			88,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 100,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 035,71
		<i>Total</i>				20 236,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			606,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 743,02 5 310,15
		2. Utilaj				
25	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,00	2 365,00 0,00	2 365,00 0,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare PИП	buc	1,00	267,00 0,00	267,00 0,00
27	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
28	Pretul firmei	Radioemitorator ATC	buc	1,00	2 408,00 0,00	2 408,00 0,00
29	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,00	1 213,00 0,00	1 213,00 0,00
30	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 568,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 568,00

		Total	Lei	19 311,02
		TVA	20 %	3 862,20
		Total deviz: Inclusiv salariu	23 173,22 5 310,15	

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea clădirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10 Sistemul de paza

Valoarea de deviz 23 173,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	114,4920	46,38	5 310,15
		Total manopera				5 310,15

Materiale:

1.	0000011	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	165,00	165,00
2.	0000012	Avertizoare ИК	buc	1,0000	450,00	450,00
3.	0000013	Avertizoare CMK (TANE)	buc	2,0000	39,00	78,00
4.	0000014	Cablu COR 6x0.22	m	25,0000	5,62	140,50
5.	0000015	Cablu VVGng-3*1.5	m	15,0000	8,95	134,25
6.	0000016	Jgheaburi MCS-1	m	40,0000	4,12	164,80
7.	0000017	Металлорукав d 25mm	m	10,0000	12,00	120,00
8.	0000018	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 365,00	2 365,00
9.	0000019	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	267,00	267,00
10.	0000020	Acumulator 12V	buc	1,0000	170,00	170,00
11.	0000021	Radioemitor ATC	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
12.	0000022	Claviatura	buc	1,0000	1 213,00	1 213,00
13.	0000023	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000	145,00	145,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5700	46,00	26,22
15.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,3000	7,00	9,10
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400	5,00	6,70
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,1000	5,00	0,50
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700	5,00	3,35
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8000	0,50	0,90
		Total materiale de construcții				8 047,32

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	30,00	8,70
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840	30,00	14,52
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0284	150,00	4,26
		Total utilaje de construcții				27,48

Total	Lei	19 311,02
TVA	20 %	3 862,20

Total deviz: 23 173,22

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "IIC" pentru: 4 raze	buc			520,98 510,18
	1	Muncitor	h-om	11,0000	46,38	510,18
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	7,00	2,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	30,00	8,70
		<i>Total</i>	Lei			520,98
2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			20,87 20,87
	1	Muncitor	h-om	0,4500	46,38	20,87
		<i>Total</i>	Lei			20,87
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			489,24 468,44
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	46,00	13,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			489,24
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			92,76 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			92,76
5	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 516,63 1 516,63
	1	Muncitor	h-om	32,7000	46,38	1 516,63
		<i>Total</i>	Lei			1 516,63
6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact- lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc			46,38 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			46,38
7	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact- lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			46,38 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			92,76
8	10-01-039-06	Claviatura	buc			92,76 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
		<i>Total</i>	Lei			92,76
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			46,38 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
		<i>Total</i>	Lei			46,38
10	11-03-001-01	Rezistor	buc			24,12

1	2	3	4	5	6	7
						24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
		Total	Lei			24,12
11	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			603,00
						603,00
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	603,00
		Total	Lei			24,12
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR	100 m			1 971,16
						1 971,16
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,16
		Total	Lei			492,79
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГHГ	100 m			1 971,13
						1 971,13
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,13
		Total	Lei			295,67
14	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			36,18
						36,18
	1	Muncitor	h-om	0,7800	46,38	36,18
		Total	Lei			1 447,06
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 380,00
						1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			138,00
16	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 388,00
						2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,00
		Total	Lei			223,88
17		Materiale	buc			0,00
						0,00
		Total	Lei			
18	Pretul firmei	Transformator TR-30V.A	buc			165,00
						0,00
	0000011	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	165,00	165,00
		Total	Lei			165,00
19	Pretul firmei	Avertizoare ИК	buc			450,00
						0,00
	0000012	Avertizoare ИК	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	Lei			450,00
20	Pretul firmei	Avertizoare CMK (TANE)	buc			39,00
						0,00
	0000013	Avertizoare CMK (TANE)	buc	1,0000	39,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			78,00
21	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m			5,62
	0000014	Cablu COR 6x0.22	m	1,0000	5,62	5,62
		<i>Total</i>	Lei			140,50
22	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m			8,95
	0000015	Cablu VVGng-3*1.5	m	1,0000	8,95	8,95
		<i>Total</i>	Lei			134,25
23	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1	m			4,12
	0000016	Jgheaburi MCS-1	m	1,0000	4,12	4,12
		<i>Total</i>	Lei			164,80
24	Pretul firmei	Металлорукав d 25mm	m			12,00
	0000017	Металлорукав d 25mm	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
		2. Utilaj				
25	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc			2 365,00
	0000018	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 365,00	2 365,00
		<i>Total</i>	Lei			2 365,00
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			267,00
	0000019	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	267,00	267,00
		<i>Total</i>	Lei			267,00
27	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			170,00
	0000020	Acumulator 12V	buc	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	Lei			170,00
28	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc			2 408,00
	0000021	Radioemitor ATC	buc	1,0000	2 408,00	2 408,00
		<i>Total</i>	Lei			2 408,00
29	Pretul firmei	Claviatura	buc			1 213,00
	0000022	Claviatura	buc	1,0000	1 213,00	1 213,00
		<i>Total</i>	Lei			1 213,00
30	Pretul firmei	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc			145,00
	0000023	Sonerie 11-14VDC SA-913F	buc	1,0000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	Lei			145,00

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

REAE, Retele -0,4kV

Valoarea de deviz 60 331,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 63	buc	1,00	180,84 109,92	180,84 109,92
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc	1,00	181,11 107,60	181,11 107,60
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc	1,00	110,48 72,35	110,48 72,35
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc	1,00	45,85 40,35	45,85 40,35
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile IIIIH-35 50A	buc	3,00	161,93 130,33	485,78 390,98
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NH-160	buc	1,00	181,11 107,60	181,11 107,60

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,00	1 007,60 793,10	6 045,59 4 758,59
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	600,00	31,60 0,00	18 960,00 0,00
9	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12	1 007,58 793,08	120,91 95,17
10	Pretul piata	Cablu BBГHГ-LS-5x6mm	m	12,00	51,67 0,00	620,04 0,00
11	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t	0,05	23 772,00 2 884,80	1 188,60 144,24
12	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t	0,02	23 772,00 2 885,00	475,44 57,70
13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,12	2 927,08 1 924,75	351,25 230,97
14		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	12,00	17,00 0,00	204,00 0,00
16		Scoabe metalice d 31mm	buc	1,00	18,00 0,00	18,00 0,00
17	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,00	12,00 0,00	48,00 0,00
18	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,00	8,20 0,00	16,40 0,00
19	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,00	0,40 0,00	40,00 0,00
20	139	Papuc TA 70 (KBT)	buc	8,00	16,00 0,00	128,00 0,00
21	139	Papuc PS-1-1	buc	10,00	14,50 0,00	145,00 0,00
22	139	Clema ZOI 16-70/1,5-10	buc	10,00	55,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
23		Арматура для прокладки провода марки СИП2А	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24		Анкерный зажим РА1000	buc	16,00	80,00 0,00	1 280,00 0,00
25		Анкерный зажим ES - 1500	buc	10,00	98,00 0,00	980,00 0,00
26		Кронштейн СА 1500	buc	24,00	60,00 0,00	1 440,00 0,00
27		Лента из нержавеющей стали F207	m	30,00	16,00 0,00	480,00 0,00
28		Скрепки для крепления лент A200	buc	30,00	6,00 0,00	180,00 0,00
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	10,00	14,00 0,00	140,00 0,00
30		Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,00	96,00 0,00	192,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 788,40
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 375,98
		<i>Transport</i>	6 %			1 623,35
		<i>Total</i>				37 787,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 647,76
		<i>Total</i>				80 223,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 121,78
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 557,27 6 115,47
		2. Utilaj				
31	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
32	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,00	386,00 0,00	386,00 0,00
34	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
35	Pretul firmei	Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	3,00	26,00 0,00	78,00 0,00
36	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 719,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 719,00

		Total	Lei	50 276,27
		TVA	20 %	10 055,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		60 331,52 6 115,47

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1 REAE, Retele -0,4kV

Valoarea de deviz 60 331,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	131,8560	46,38	6 115,47
		Total manopera				6 115,47

Materiale:

1.	000000-110	Tub retractabil 12-3 (1m)	m	10,0000	14,00	140,00
2.	000000-111	Manusa termoretractabila 5p D16	buc	2,0000	96,00	192,00
3.	000000113	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	600,0000	31,60	18 960,00
4.	000000114	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	12,0000	51,67	620,04
5.	000000115	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	12,0000	17,00	204,00
6.	000000116	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000	18,00	18,00
7.	000000117	Jgheab metalic perforat 50x45	m	4,0000	12,00	48,00
8.	000000118	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	2,0000	8,20	16,40
9.	000000119	Diblu prop cu surub 6x45	buc	100,0000	0,40	40,00
10.	000000120	Papuc TA 70 (KBT)	buc	8,0000	16,00	128,00
11.	000000121	Papuc PS-1-1	buc	10,0000	14,50	145,00
12.	000000121-1	Clema ZOI 16-70/1,5-10	buc	10,0000	55,00	550,00
13.	000000122	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
14.	000000123	Intreruptor BP32-63A	buc	1,0000	380,00	380,00
15.	000000124	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000	386,00	386,00
16.	000000125	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
17.	000000126	Sigurante fuzibile ППН-35 50А	buc	3,0000	26,00	78,00
18.	000000127	Intreruptor NH 160A	buc	1,0000	375,00	375,00
19.	00000015	Анкерный зажим PA1000	buc	16,0000	80,00	1 280,00
20.	00000016	Анкерный зажим ES - 1500	buc	10,0000	98,00	980,00
21.	00000017	Кронштейн СА 1500	buc	24,0000	60,00	1 440,00
22.	00000018	Лента из нержавеющей стали F207	m	30,0000	16,00	480,00
23.	00000019-1	Скрепцы для крепления лент А200	m	30,0000	6,00	180,00
24.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7300	56,00	40,88
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,3890	46,00	201,89
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600	5,00	18,30
27.	1019852	Vopsea	kg	0,4416	46,00	20,31
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0750	18 000,00	1 350,00

29.	5009030	Flanse	10 buc	0,1224	5,00	0,61
30.	5009031	Scoabe	10 buc	0,4920	5,00	2,46
		Total materiale de construcții				32 774,89

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7086	400,00	1 083,44
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9274	30,00	87,82
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3000	30,00	9,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0164	30,00	30,49
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7086	150,00	406,29
		Total utilaje de construcții				1 617,04

Total	Lei	50 276,27
TVA	20 %	10 055,25

Total deviz: 60 331,52

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 63	buc			180,84 109,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	46,00	4,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			180,84
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH-32 63A	buc			181,11 107,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	46,00	17,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			181,11
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B40A	buc			110,48 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	46,00	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			110,48
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit. ZMG310	buc			45,85 40,35
	1	Muncitor	h-om	0,8700	46,38	40,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	400,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			45,85
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc			161,93 130,33
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	46,00	24,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	46,00	3,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	150,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			485,78
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NH-160	buc			181,11 107,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	46,00	17,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			181,11
7	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 007,60 793,10
	1	Muncitor	h-om	17,1000	46,38	793,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		<i>Total</i>	Lei			6 045,59
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m			31,60 0,00
	000000113	Cablu СИП-2А/ 3x25+1x35mm	m	1,0000	31,60	31,60
		<i>Total</i>	Lei			18 960,00
9	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 007,58 793,08
	1	Muncitor	h-om	17,1000	46,38	793,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		<i>Total</i>	Lei			120,91
10	Pretul piata	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m			51,67 0,00
	000000114	Cablu ВВГнг-LS-5x6mm	m	1,0000	51,67	51,67
		<i>Total</i>	Lei			620,04
11	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel rotund d=20mm	t			23 772,00 2 884,80
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	400,00	696,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,00
		Total	Lei			1 188,60
12	08-01-087-3	Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm	t			23 772,00
						2 885,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 885,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	46,00	1 242,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	400,00	696,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,00
		Total	Lei			475,44
13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 927,08
						1 924,75
	1	Muncitor	h-om	41,5000	46,38	1 924,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,83
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,08
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	400,00	320,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	30,00	254,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	150,00	120,00
		Total	Lei			351,25
14		Echipament si materiale LEA-0,4 kV	set			0,00
						0,00
		Total	Lei			
15	136	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m			17,00
						0,00
	000000115	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC d 32mm	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	Lei			204,00
16		Scoabe metalice d 31mm	buc			18,00
						0,00
	000000116	Scoabe metalice d 31mm	buc	1,0000	18,00	18,00
		Total	Lei			18,00
17	136	Jgheab metalic perforat 50x45	m			12,00
						0,00
	000000117	Jgheab metalic perforat 50x45	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	Lei			48,00
18	110-03050	Diblu prop cu surub si inel D16	buc			8,20
						0,00
	000000118	Diblu prop cu surub si inel D16	buc	1,0000	8,20	8,20
		Total	Lei			16,40
19	110-03050	Diblu prop cu surub 6x45	buc			0,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000000119	Diblu prop cu surub 6x45	buc	1,0000	0,40	0,40
		Total	Lei			40,00
20	139	Papuc TA 70 (KBT)	buc			16,00
						0,00
	000000120	Papuc TA 70 (KBT)	buc	1,0000	16,00	16,00
		Total	Lei			128,00
21	139	Papuc PS-1-1	buc			14,50
						0,00
	000000121	Papuc PS-1-1	buc	1,0000	14,50	14,50
		Total	Lei			145,00
22	139	Clema ZOI 16-70/1,5-10	buc			55,00
						0,00
	000000121-1	Clema ZOI 16-70/1,5-10	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	Lei			550,00
23		Арматура для прокладки провада марки СИП2А	buc			0,00
						0,00
		Total	Lei			
24		Анкерный зажим PA1000	buc			80,00
						0,00
	00000015	Анкерный зажим PA1000	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	Lei			1 280,00
25		Анкерный зажим ES - 1500	buc			98,00
						0,00
	00000016	Анкерный зажим ES - 1500	buc	1,0000	98,00	98,00
		Total	Lei			980,00
26		Кронштейн СА 1500	buc			60,00
						0,00
	00000017	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	Lei			1 440,00
27		Лента из нержавеющей стали F207	m			16,00
						0,00
	00000018	Лента из нержавеющей стали F207	m	1,0000	16,00	16,00
		Total	Lei			480,00
28		Скрепки для крепления лент A200	buc			6,00
						0,00
	00000019-1	Скрепки для крепления лент A200	m	1,0000	6,00	6,00
		Total	Lei			180,00
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc			14,00
						0,00
	000000-110	Tub retractabil 12-3 (1m)	m	1,0000	14,00	14,00
		Total	Lei			140,00
30		Manusa termoretractabila 5p D16	buc			96,00
						0,00
	000000-111	Manusa termoretractabila 5p D16	buc	1,0000	96,00	96,00
		Total	Lei			192,00
		2. Utilaj				
31	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc			1 800,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000000122	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	Lei			1 800,00
32	Pretul firmei	Intreruptor BP32-63A	buc			380,00
						0,00
	000000123	Intreruptor BP32-63A	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	Lei			380,00
33	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B40A	buc			386,00
						0,00
	000000124	Automat BA47-29 3P B40A	buc	1,0000	386,00	386,00
		<i>Total</i>	Lei			386,00
34	Pretul firmei	Contor electric ZMG 310	buc			2 700,00
						0,00
	000000125	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,00
35	Pretul firmei	Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc			26,00
						0,00
	000000126	Sigurante fuzibile ППН-35 50A	buc	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	Lei			78,00
36	Pretul firmei	Intreruptor NH 160A	buc			375,00
						0,00
	000000127	Intreruptor NH 160A	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Total</i>	Lei			375,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 45 345,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct A1				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,25	95,54 95,54	788,23 788,23
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	1,10	299,92 28,29	329,91 31,12
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,15	14,38 14,38	102,80 102,80
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,15	36,84 34,78	263,44 248,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 484,38
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				1 484,38 1 170,86
		1.2. Conducte si accesorii				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm	m	13,00	18,61 2,50	241,91 32,56
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13,00	7,52 1,86	97,70 24,12
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	13,00	0,26 0,19	3,38 2,47
8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot PE100, SDR17, PN10, 90)	buc	1,00	201,11 16,23	201,11 16,23
9	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa	1,00	171,35 103,89	171,35 103,89
10	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa	1,00	171,35 103,89	171,35 103,89
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,50	41,17 2,50	61,76 3,75
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1шт)	m	0,60	159,37 12,88	95,62 7,73
		<i>Total</i>	Lei			1 044,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 044,18 294,64
		1.3. Nod Apometric				
13	SE58A	Apometru umed de apa rece d15	buc	1,00	440,85 11,60	440,85 11,60
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d25mm	buc	1,00	173,03 106,67	173,03 106,67
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 25mm, (Robinet reversibil d25)	buc	1,00	136,00 13,45	136,00 13,45
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 25mm, (Robinet sferic d25mm)	buc	2,00	115,96 13,45	231,92 26,90
17	SE58A	Monometru tehnic Py=10krc/cm cl. 1B	buc	2,00	99,97 11,60	199,94 23,19
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc	2,00	70,87 48,70	141,74 97,40
		<i>Total</i>	Lei			1 323,48
		Total Nod Apometric Inclusiv salariu				1 323,48 279,21
		1.4. Camin A1-1				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,17	1 435,38 643,29	1 679,39 752,65
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLD-10 (0,18 m3)	buc	1,00	426,00 0,00	426,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-10-6(0,48 m3)	buc	1,00	372,00 0,00	372,00 0,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
23	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,00	1 325,00 0,00	1 325,00 0,00
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,10	1 723,90 250,50	172,39 25,05
		<i>Total</i>	Lei			4 064,78
		Total Camin A1-1 Inclusiv salariu				4 064,78 777,70
		<i>Total</i>	Lei			7 916,82
		Total Apeduct A1 Inclusiv salariu				7 916,82 2 522,41
		2. Canalizare C1-1				
		2.1. Lucrari terasamente				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	95,54 95,54	573,26 573,26
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	1,20	299,92 28,29	359,90 33,95
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	4,80	14,38 14,38	69,01 69,01

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,80	36,85 34,79	176,86 166,97
		<i>Total</i>	Lei			1 179,03
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				1 179,03 843,19
		2.2. Conducte si accesorii				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	3,00	76,52 17,16	229,55 51,48
30	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	8,00	134,04 17,16	1 072,28 137,28
		<i>Total</i>	Lei			1 301,83
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 301,83 188,76
		2.3. Camine				
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,51	1 435,39 643,29	732,05 328,08
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	426,00 0,00	426,00 0,00
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-	buc	1,00	336,00 0,00	336,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1(0,1 m3)				
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-10-6(0,48 m3)	buc	1,00	372,00 0,00	372,00 0,00
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-10-1(0,02 m3)	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-7-3(0,05 m3)	buc	1,00	174,00 0,00	174,00 0,00
37	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,00	1 325,00 0,00	1 325,00 0,00
38	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,10	1 723,90 250,50	172,39 25,05
		<i>Total</i>	Lei			3 627,44
		Total Camine Inklusiv salariu				3 627,44 353,13
		2.4. Hazna				
39	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,30	1 187,91 373,82	2 732,20 859,79
40	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine KI-20	buc	1,00	1 860,00 0,00	1 860,00 0,00
41	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine KI-20-1	buc	1,00	1 560,00 0,00	1 560,00 0,00
42	Pret din piata	Inel KI-20-9	buc	3,00	1 230,00 0,00	3 690,00 0,00
43	Pret din	Inel de reazem KI-1	buc	1,00	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
44	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 167,00 0,00	1 167,00 0,00
45	Pret din piata	Scara	kg	26,80	16,50 0,00	442,20 0,00
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,27	792,15 298,70	213,88 80,65
47	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5 (Бет. подготовка под колодез)	m3	0,40	1 606,45 395,62	642,58 158,25
48	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	1,00	1 606,51 395,62	1 606,51 395,62
49	IzF04A	Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца)	m2	34,00	17,53 1,86	596,03 63,08
50	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла)	m2	13,70	86,54 17,62	1 185,60 241,45
51	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m	kg	64,00	17,26 3,34	1 104,92 213,72

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperirea de 1-5 m				
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,064	792,19 298,75	50,70 19,12
53	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,60	308,70 191,55	185,22 114,93
		<i>Total</i>	Lei			17 126,84
		Total Hazna Inclusiv salariu				17 126,84 2 146,61
		<i>Total</i>	Lei			23 235,14
		Total Canalizare C1-1 Inclusiv salariu				23 235,14 3 531,69

		Total	Lei	31 151,96
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 362,17
		Transport	6 %	1 437,05
		Total		33 951,18
		Cheltuieli de regie	6 %	2 037,07
		Total		35 988,25
		Beneficiu de deviz	5 %	1 799,41
		Total		37 787,66
		TVA	20 %	7 557,52
		Total deviz: Inclusiv salariu	45 345,18	
			6 054,10	

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 45 345,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8960	46,38	41,56
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6080	46,38	213,72
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,9420	46,38	553,87
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3600	46,38	63,08
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9200	46,38	181,81
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,8048	46,38	1 799,76
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4780	46,38	114,93
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6851	46,38	31,77
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1510	46,38	99,77
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,0220	46,38	1 948,98
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3180	46,38	14,74
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,7608	46,38	916,50
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1840	46,38	8,54
14.	9312040019600	Sapator	h-om	1,4030	46,38	65,07
		Total manopera				6 054,10

Materiale:

1.	000000000321	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	2,0000	1 325,00	2 650,00
2.	0000000333	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
3.	0000000334	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
4.	0000000335	Inel KII-20-9	buc	3,0000	1 230,00	3 690,00
5.	0000000337	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	90,00	90,00
6.	0000000338	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
7.	0000000339	Scara	kg	26,8000	16,50	442,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9333	265,00	777,32
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3256	0,50	0,16
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7054	68,25	48,15
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 000,00	0,00

12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	38,4200	1,20	46,10
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0204	120,00	2,45
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0097	25,00	0,24
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0018	16,75	0,03
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,6513	28,70	18,69
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	57,8000	8,20	473,96
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1720	30,00	5,17
19.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0374	1 250,00	46,76
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1391	36,00	5,00
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,6052	36,00	93,79
22.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,3099	36,00	47,16
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1837	28,70	5,27
24.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,8500	85,95	588,76
25.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,3080	0,95	15,50
26.	2521216700120	Teava PVC SN4 d110 mm	m	3,2130	51,25	164,67
27.	2521216700130	Teava PVC SN4 d160 mm	m	8,5680	97,50	835,38
28.	25212167100111	Teava PE100 PN10 SDR17 d25	m	13,0390	9,25	120,61
29.	25212167100121	Teava PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,5045	31,75	47,77
30.	25212167100211	Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1ш	m	0,6030	129,80	78,27
31.	2521216711000	Colier de bransare d50/25	m	0,8312	43,95	36,54
32.	2523156718811	Cot PE100, SDR17, PN10, 90	buc	1,0300	179,50	184,88
33.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	9,6000	2,50	24,00
34.	2524906710120	Piese de legatura din PVC dn 160 (mufe, cote, reductii)	buc	1,3954	71,25	99,42
35.	2524906710130	Piese de legatura din PVC dn 110 (mufe, cote, reductii)	buc	0,5233	25,45	13,32
36.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,4247	820,00	348,25
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	78,8000	3,15	248,22
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,7404	1,40	3,84
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,5600	0,30	3,47
40.	26611264330911	Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	90,00	180,00
41.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЩ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	174,00	174,00
42.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЩД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	426,00	852,00
43.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЩП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	336,00	336,00
44.	26611264331018	Inel prefabricat pt. camine КЩ-10-6 (0,48 m3)	buc	2,0000	372,00	744,00
45.	2663102100000	Beton	m3	1,4564	1 140,00	1 660,29
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0182	950,00	1 917,29
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0480	820,00	39,36

48.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2897	820,00	237,55
49.	2710413642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	2,8482	16,25	46,28
50.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	65,2800	12,20	796,42
51.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,8787	12,20	10,72
52.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,4848	12,20	5,91
53.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,6400	14,60	9,34
54.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2390	39,00	9,32
55.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0182	14,60	0,27
56.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,6360	0,35	1,27
57.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,6360	0,50	1,82
58.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0048	45,00	0,22
59.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,6360	0,60	2,18
60.	2875274113150	Reductie d20x15mm	buc	2,0400	13,50	27,54
61.	2875274201043	Robinet sferic d25mm	buc	2,0400	100,50	205,02
62.	2875274201120	Robinet reversibil d25	buc	1,0200	120,15	122,55
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0061	3,50	0,02
64.	2924127322165	Filtru de impuritati d25mm	buc	1,0100	65,70	66,36
65.	3320634625110	Apometru umed de apa rece d15	buc	1,0100	425,00	429,25
66.	3320634625130	Monometru tehnic Py=10kg/cm cl. 1B	buc	2,0200	87,50	176,75
67.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1950	20,60	24,62
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2568	20,60	5,29
69.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,3000	20,60	26,78
		Total materiale de construcții				23 950,77

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0260	35,00	0,91
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0340	10,00	0,34
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0800	66,00	5,28
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9400	35,00	32,90
6.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,5800	25,00	14,50
7.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0110	25,00	0,28
8.	2952270003706	Betoniera pînă la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric	h-ut	0,4550	25,00	11,37
9.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,8400	10,00	8,40
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4420	15,00	6,63
11.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,1792	25,00	4,48
12.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0640	15,00	0,96
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,7300	25,00	68,25
14.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	35,00	16,80
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,5800	120,00	69,60
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,6247	150,00	843,71
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0600	150,00	9,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0548	120,00	6,58

19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total utilaje de construcții				1 147,09

Total	Lei	31 151,96
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 362,17
Transport	6 %	1 437,05
Total		33 951,18
Cheltuieli de regie	6 %	2 037,07
Total		35 988,25
Beneficiu de deviz	5 %	1 799,41
Total		37 787,66
TVA	20 %	7 557,52

Total deviz: 45 345,18

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct A1				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
						95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			788,23
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			299,92
						28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Total</i>	Lei			329,91
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
						14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			102,80
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,84
						34,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			263,44
		1.2. Conducte si accesorii				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm	m			18,61
						2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	25212167100111	Teava PE100 PN10 SDR17 d25	m	1,0030	9,25	9,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,95	1,03
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			241,91
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,52
						1,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,60	2,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			97,70

1	2	3	4	5	6	7
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,26 0,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		Total	Lei			3,38
8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot PE100, SDR17, PN10, 90)	buc			201,11 16,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2523156718811	Cot PE100, SDR17, PN10, 90	buc	1,0300	179,50	184,88
		Total	Lei			201,11
9	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa			171,35 103,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	46,38	57,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2521216711000	Colier de bransare d50/25	m	0,4000	43,95	18,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,00	2,31
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	1 250,00	23,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	36,00	2,39
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,66
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	35,00	16,45
		Total	Lei			171,35
10	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Colier de bransare d50/25)	piesa			171,35 103,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	46,38	57,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2521216711000	Colier de bransare d50/25	m	0,4000	43,95	18,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,00	2,31
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	1 250,00	23,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	36,00	2,39
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,66
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	35,00	16,45
		Total	Lei			171,35
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m			41,17 2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	25212167100121	Teava PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,0030	31,75	31,85
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,95	1,03
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			61,76
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1шт)	m			159,37 12,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,40
	25212167100211	Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d110mm Л=0,6м (1шт)	m	1,0050	129,80	130,45
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,95	1,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total	Lei			95,62
		1.3. Nod Apometric				
13	SE58A	Apometru umed de apa rece d15	buc			440,85 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	3320634625110	Apometru umed de apa rece d15	buc	1,0000	425,00	429,25
		Total	Lei			440,85
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc			173,03

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, Filtru de impuritati d25mm				106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	2924127322165	Filtru de impuritati d25mm	buc	1,0000	65,70	66,36
		Total	Lei			173,03
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,avind diametrul 25mm, (Robinet reversibil d25)	buc			136,00
						13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2875274201120	Robinet reversibil d25	buc	1,0000	120,15	122,55
		Total	Lei			136,00
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 25mm, (Robinet sferic d25mm)	buc			115,96
						13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2875274201043	Robinet sferic d25mm	buc	1,0000	100,50	102,51
		Total	Lei			231,92
17	SE58A	Monometru tehnic Py=10кгс/см cl. 1Б	buc			99,97
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	3320634625130	Monometru tehnic Py=10кгс/см cl. 1Б	buc	1,0000	87,50	88,38
		Total	Lei			199,94
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, (Reductie d20x15mm)	buc			70,87
						48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2875274113150	Reductie d20x15mm	buc	1,0000	13,50	13,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
		Total	Lei			141,74
		1.4. Camin A1-1				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 435,38
						643,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,94
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,26
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	68,25	8,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	820,00	63,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	265,00	42,69
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,40	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,50
		Total	Lei			1 679,39
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			426,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	426,00	426,00
		Total	Lei			426,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ-10-6(0,48 m3)	buc			372,00
						0,00
	26611264331018	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,48 m3)	buc	1,0000	372,00	372,00
		Total	Lei			372,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			90,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	Lei			90,00
23	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc			1 325,00
						0,00
	000000000321	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
		Total	Lei			1 325,00
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 723,90
						250,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,15	1 241,10
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	820,00	196,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,60	9,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	66,00	26,40
		Total	Lei			172,39
		2. Canalizare C1-1				
		2.1. Lucrari terasamente				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
						95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		Total	Lei			573,26
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			299,92
						28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		Total	Lei			359,90
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
						14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		Total	Lei			69,01
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,85
						34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		Total	Lei			176,86
		2.2. Conducte si accesorii				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m			76,52
						17,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700120	Teava PVC SN4 d110 mm	m	1,0500	51,25	54,89
	2524906710130	Piese de legatura din PVC dn 110 (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	25,45	4,44
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	Lei			229,55
30	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m			134,04

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC SN4 d160 mm				17,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700130	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	97,50	104,42
	2524906710120	Piese de legatura din PVC dn 160 (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	71,25	12,43
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	Lei			1 072,28
		2.3. Camine				
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 435,39 643,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,94
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	68,25	8,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	820,00	63,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	265,00	42,71
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,40	1,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,51
		Total	Lei			732,05
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			426,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	426,00	426,00
		Total	Lei			426,00
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc			336,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	336,00	336,00
		Total	Lei			336,00
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-10-6(0,48 m3)	buc			372,00 0,00
	26611264331018	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,48 m3)	buc	1,0000	372,00	372,00
		Total	Lei			372,00
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc			90,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	Lei			90,00
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-7-3(0,05 m3)	buc			174,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	174,00	174,00
		Total	Lei			174,00
37	Pret furnizorului	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc			1 325,00 0,00
	000000000321	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
		Total	Lei			1 325,00
38	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x	m3			1 723,90

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m				250,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,15	1 241,10
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	820,00	196,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,60	9,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	66,00	26,40
		<i>Total</i>	Lei			172,39
		2.4. Hazna				
39	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 187,91 373,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	46,38	261,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	46,38	112,24
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	950,00	547,08
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	68,25	14,40
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	820,00	56,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	265,00	35,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,40	0,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	150,00	159,75
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
40	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20	buc			1 860,00 0,00
	0000000333	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
		<i>Total</i>	Lei			1 860,00
41	Pret din piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1	buc			1 560,00 0,00
	0000000334	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
		<i>Total</i>	Lei			1 560,00
42	Pret din piata	Inel KII-20-9	buc			1 230,00 0,00
	0000000335	Inel KII-20-9	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			3 690,00
43	Pret din piata	Inel de reazem KIIQ-1	buc			90,00 0,00
	0000000337	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
44	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 167,00 0,00
	0000000338	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
		<i>Total</i>	Lei			1 167,00
45	Pret din piata	Scara	kg			16,50 0,00
	0000000339	Scara	kg	1,0000	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			442,20
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			792,15 298,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,41
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	55,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,48
		Total	Lei			213,88
47	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5 (Бет. подготовка под колодез)	m3			1 606,45 395,62
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,62
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 140,00	1 185,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		Total	Lei			642,58
48	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3			1 606,51 395,62
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,62
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 140,00	1 185,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		Total	Lei			1 606,51
49	IzF04A	Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция наружных стен колодца)	m2			17,53 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,20	13,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,30	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	120,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,20
		Total	Lei			596,03
50	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла)	m2			86,54 17,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	820,00	25,42
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	85,95	42,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		Total	Lei			1 185,60
51	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			17,26 3,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	46,38	3,34
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	12,20	12,44
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt	buc	0,1500	2,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		diafrag				
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	25,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			1 104,92
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			792,19 298,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,47
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	55,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,47
		<i>Total</i>	Lei			50,70
53	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			308,70 191,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300	46,38	191,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,20	9,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,37
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	25,00	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,37
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,20	17,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,75	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,60	0,45
	2710413642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	4,7000	16,25	77,13
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			185,22

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2

Retele de gaze exterioare

Valoarea de deviz 41 878,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	40,00	307,50 0,00	12 300,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,50	95,54 95,54	334,40 334,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Pat de nisip /	m3	5,80	299,92 28,29	1 739,51 164,09
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,06	337,50 0,00	20,25 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,00	3,24 0,00	3,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	77,50 16,67	4,65 1,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,70	14,38 14,38	125,09 125,09
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,70	36,84 34,79	320,55 302,63
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,30	163,50 0,00	49,05 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	739,10 409,07	221,73 122,72
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,25	381,08 45,92	857,42 103,31
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. Основание под покрытие из щебня толщ.5см	m3	0,75	413,61 53,33	310,21 40,00
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Бетонное покрытие, выполненное в один слой, толщиной 10 см	m2	15,00	272,49 28,76	4 087,36 431,33
		<i>Total</i>	Lei			20 373,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				20 373,46 1 624,57
		1.2. Conducte si accesorii				
14	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, d 32x3.0 mm	m	60,00	34,15 4,17	2 049,06 250,45
15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 63x5.8 mm (Teava de protectie)	m	14,50	77,83 4,17	1 128,57 60,53
16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,06	1 281,33 605,33	76,88 36,32
17	GC02A	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc	3,00	15,11 6,96	45,32 20,87
18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,00	126,06 37,10	126,06 37,10
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d32/32mm	buc	1,00	408,61 37,10	408,61 37,10
		<i>Total</i>	Lei			3 834,50
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				3 834,50 442,37
		1.3. Tub de control				
20	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Kobep)	buc	1,00	1 056,18 55,66	1 056,18 55,66
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,50	299,92 28,30	149,96 14,15

1	2	3	4	5	6	7
22	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,05	310,80 39,40	15,54 1,97
23	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32x3 mm	m	1,00	34,15 4,17	34,15 4,17
24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3	0,06	414,00 53,33	24,84 3,20
25	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2	0,60	139,17 16,23	83,50 9,74
26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,30	1 404,03 395,63	421,21 118,69
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм	buc	1,00	150,30 37,10	150,30 37,10
		<i>Total</i>	Lei			1 935,68
		Total Tub de control Inclusiv salariu				1 935,68 244,68
		1.4. Bransament d32mm				
28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m	3,00	34,15 4,17	102,45 12,52
29	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m	0,50	94,66 32,46	47,33 16,23
30	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,60	101,00 4,17	161,60 6,68

1	2	3	4	5	6	7
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,00	444,40 96,47	444,40 96,47
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,00	126,06 37,10	126,06 37,10
33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,00	537,64 37,10	537,64 37,10
34	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКIII)	buc	1,00	985,45 26,90	985,45 26,90
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg	5,00	24,87 9,74	124,37 48,70
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	790,00 298,00	3,95 1,49
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,06	356,83 312,67	21,41 18,76
38		Cablu 1x4.0mm2	m	6,00	31,00 0,00	186,00 0,00
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	319,88 41,28	319,88 41,28
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,	buc	1,00	123,53 41,28	123,53 41,28

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm				
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	25,17 10,67	151,00 64,00
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,50	299,92 28,29	449,88 42,44
43	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,03	310,67 39,33	9,32 1,18
		<i>Total</i>	Lei			3 794,27
		Total Bransament d32mm Inclusiv salariu				3 794,27 492,13
		<i>Total</i>	Lei			29 937,91
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				29 937,91 2 803,75

		Total	Lei	29 937,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	630,84
		Transport	6 %	787,08
		Total		31 355,83
		Cheltuieli de regie	6 %	1 881,34
		Total		33 237,17
		Beneficiu de deviz	5 %	1 661,86
		Total		34 899,03
		TVA	20 %	6 979,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		41 878,84 2 803,75

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-2 Rețele de gaze exterioare

Valoarea de deviz 41 878,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	0,4044	46,38	18,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	46,38	403,51
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,9315	46,38	43,20
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4740	46,38	21,98
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,5590	46,38	118,69
6.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,3500	46,38	16,23
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800	46,38	64,00
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,9800	46,38	138,22
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,5996	46,38	259,71
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0322	46,38	1,49
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6470	46,38	30,01
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,8836	46,38	319,24
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	46,38	44,06
14.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	46,38	26,90
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6631	46,38	1 004,73
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4918	46,38	69,19
17.	9312040019600	Sapator	h-om	4,8260	46,38	223,83
		Total manopera				2 803,75

Materiale:

1.	00000000114	Cablu 1x4.0mm2	m	6,0000	31,00	186,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0750	25,00	1,88
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	1 500,00	0,00
4.	1019852	Vopsea	kg	0,0012	56,00	0,07
5.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0432	1 700,00	73,44
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	265,00	0,05
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5875	265,00	685,69
8.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0819	265,00	21,71
9.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0576	265,00	15,26
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0012	265,00	0,32
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4450	265,00	2 237,92

12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,0619	265,00	281,41
13.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0900	1 140,00	102,60
14.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	2,2500	1 140,00	2 565,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0049	0,50	0,00
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3600	0,50	0,19
17.	1724107361935	Banda de marcaj	m	86,5080	3,25	281,16
18.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
19.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0003	23,45	0,01
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1700	16,75	2,85
21.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,75	25,12
22.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0600	16,75	1,00
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,1748	28,70	5,02
24.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	65,00	1,95
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1650	5,00	0,82
26.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,4700	8,20	12,05
27.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	23,45	105,52
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1893	30,00	5,67
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2043	36,00	7,35
30.	2416526101467	Mastic	kg	1,2015	23,45	28,17
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0390	36,00	1,40
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0195	36,00	0,70
34.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,32
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0028	28,70	0,08
36.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,1500	55,00	8,25
37.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	17,25	13,80
38.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0848	85,95	7,29
39.	2521216701050	Teava din otel 108x4 mm	m	1,0200	125,00	127,50
40.	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclipse)	m	0,0055	36,15	0,20
41.	2521216701550	Teava din otel 32x3,2 mm	m	0,5025	41,70	20,95
42.	2521216710431	Teava PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,6048	83,35	133,76
43.	2521216712301	Teava polietilena d 32x3.0 mm	m	64,1920	16,70	1 072,01
44.	2521216712311	Teava PE80 SDR11 d 63x5.8 mm (Teava de protectie)	m	14,5435	60,25	876,25
45.	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	2,0200	46,50	93,92
46.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	3,2040	46,50	148,99
47.	2523156713831	Teu el.fuziune d32/32mm	buc	1,0100	326,25	329,51
48.	2523156714311	Заглушка д50мм	buc	1,0100	70,50	71,20
49.	2523156733811	Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,0100	454,00	458,54
50.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0201	725,00	739,57
51.	2663102100000	Beton	m3	0,3121	950,00	296,50
52.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,0200	125,00	127,50
53.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,7950	23,50	18,68
54.	2710503808003	Fir trasor	m	88,1100	1,25	110,14
55.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0750	12,20	0,92
56.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,0000	14,50	87,00

57.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,0120	16,25	0,20
58.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	14,60	0,07
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0500	4,60	0,23
60.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0000	14,50	72,50
61.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,2700	115,00	31,05
62.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0300	16,25	0,49
63.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0600	15,50	0,93
64.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,7365	39,00	28,72
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0250	39,00	0,98
66.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,25	26,00
67.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,1200	8,50	1,02
68.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
69.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,1200	2,35	0,28
70.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,20	17,60
71.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,1200	3,25	0,39
72.	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	1,5150	65,00	98,48
73.	2875274222100	Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc	1,0000	899,00	899,00
74.	2875274410100	Flansa din otel pentru sudura d 25 mm	buc	1,0500	65,00	68,25
75.	2875274450100	Flansa din otel pentru sudura d100 mm	buc	1,0500	252,00	264,60
76.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,1050	15,50	1,63
77.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0006	17,25	0,01
78.	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0100	35,50	35,86
79.	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0100	55,25	55,80
80.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0100	55,00	55,55
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0400	2,08	0,08
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1229	20,60	43,73
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0303	20,60	0,62
84.	4100126202818	Apa	m3	0,2250	20,60	4,64
85.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0186	15,00	0,28
86.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0480	8,00	0,38
87.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,7320	0,50	0,37
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0030	5,00	0,02
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012	5,00	0,01
90.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0096	125,00	1,20
		Total materiale de constructii				13 117,94

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0012	150,00	0,18
----	--------	---	------	--------	--------	------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9450	45,00	42,52
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,3645	45,00	16,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6827	45,00	30,71
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3472	150,00	52,08
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,9612	35,00	138,64
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,2040	10,00	32,04
8.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,3450	35,00	12,08
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	33,0000	15,00	495,00
10.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,3450	65,00	22,42
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1240	35,00	4,34
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	82,1350	150,00	12 320,25
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3270	150,00	49,05
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0240	150,00	3,60
15.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,3450	25,00	8,62
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0975	10,00	0,98
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1800	10,00	1,80
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,3450	45,00	15,52
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8290	35,00	99,01
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	10,00	0,60
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1050	25,00	2,62
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,9612	35,00	138,64
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	35,00	28,00
24.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4930	35,00	17,25
25.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,5040	120,00	420,48
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	120,00	3,24
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1251	120,00	15,01
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012	120,00	0,14
Total utilaje de constructii						14 016,22

Total	Lei	29 937,91
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	630,84
Transport	6 %	787,08
Total		31 355,83
Cheltuieli de regie	6 %	1 881,34
Total		33 237,17

Beneficiu de deviz	5 %	1 661,86
Total		34 899,03
TVA	20 %	6 979,81
Total deviz:		41 878,84

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			307,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	150,00	307,50
		<i>Total</i>	Lei			12 300,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
		<i>Total</i>	Lei			334,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Pat de nisip /	m3			299,92 28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Total</i>	Lei			1 739,51
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			337,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	Lei			20,25
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			3,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	120,00	3,24
		<i>Total</i>	Lei			3,24
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			77,50 16,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			4,65
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			125,09
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			36,84 34,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,60	2,06
		<i>Total</i>	Lei			320,55
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			163,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	150,00	163,50
		<i>Total</i>	Lei			49,05
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			739,10 409,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,03
		<i>Total</i>	Lei			221,73
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			381,08 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			857,42
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. Основание под покрытие из щебня толщ.5см	m3			413,61 53,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	265,00	347,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,60	4,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	35,00	5,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,75
		<i>Total</i>	Lei			310,21
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Бетонное покрытие, выполненное в один слой, толщиной 10 см	m2			272,49 28,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	46,38	0,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	46,38	26,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	46,38	0,93
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 140,00	6,84
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 140,00	171,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	16,25	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	125,00	8,50
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	8,20	0,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	23,50	1,25
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	23,45	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	15,50	0,06
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	15,50	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	28,70	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	16,75	0,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,60	1,46
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	115,00	2,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	5,00	0,05
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	65,00	1,49
	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	120,00	0,85
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	15,00	33,00
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	35,00	0,81
		Total	Lei			4 087,36
		1.2. Conducte și accesorii				
14	GD52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție, montată în sant, d 32x3.0 mm	m			34,15 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava polietilenă d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			2 049,06
15	GD52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție, montată în sant, PE80 SDR11 d 63x5.8 mm (Teava de protecție)	m			77,83 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712311	Teava PE80 SDR11 d 63x5.8 mm (Teava de protecție)	m	1,0030	60,25	60,43
	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 128,57
16	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km			1 281,33 605,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	46,38	468,50
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	46,38	136,83
	2733103610090	Tablă groasă 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	16,25	3,33
	2875277323000	Garniț. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	17,25	0,17
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	8,50	17,00
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	2,35	4,67
	2874115883650	Saibă prec. placă pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	3,25	6,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	39,00	337,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	30,00	63,83
	2513206622000	Placă mărșit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,95	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	36,00	76,67
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	0,50	0,33
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	35,00	63,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	150,00	93,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	45,00	3,33
		<i>Total</i>	Lei			76,88
17	GC02A	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm	buc			15,11 6,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	55,00	2,75
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1200	45,00	5,40
		<i>Total</i>	Lei			45,32
18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc			126,06 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0100	46,50	46,96
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			126,06
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.fuziune d32/32mm	buc			408,61 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156713831	Teu el.fuziune d32/32mm	buc	1,0100	326,25	329,51
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	Lei			408,61
		1.3. Tub de control				
20	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковеп)	buc			1 056,18 55,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	46,38	55,66
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	55,00	55,55
	2875277330521	Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra	buc	1,0000	35,50	35,86
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0000	55,25	55,80
	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	1,5000	65,00	98,48
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	725,00	739,57
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	265,00	15,26
		<i>Total</i>	Lei			1 056,18
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			299,92 28,30
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Total</i>	Lei			149,96
22	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			310,80 39,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	46,38	39,40
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	265,00	271,40
		<i>Total</i>	Lei			15,54
23	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д	m			34,15

1	2	3	4	5	6	7
		32x3 mm				4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava polietilena d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			34,15
24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3			414,00 53,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	265,00	347,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,60	4,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	35,00	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,83
		Total	Lei			24,84
25	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2			139,17 16,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	46,38	13,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	46,38	2,78
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 700,00	122,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	265,00	0,53
		Total	Lei			83,50
26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3			1 404,03 395,63
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,63
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	950,00	988,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,27
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		Total	Lei			421,21
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка d50мм	buc			150,30 37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156714311	Заглушка d50мм	buc	1,0100	70,50	71,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			150,30
		1.4. Bransament d32mm				
28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d 32x3.0 mm	m			34,15 4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216712301	Teava polietilena d 32x3.0 mm	m	1,0030	16,70	16,75
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			102,45
29	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32x3,2 mm	m			94,66
						32,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	46,38	32,46
	2521216701550	Teava din otel 32x3,2 mm	m	1,0050	41,70	41,90
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	36,15	0,40
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	39,00	6,04
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0100	14,60	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	30,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	36,00	1,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	35,00	6,64
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	Lei			47,33
30	GD52A	Teava de protectie din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m			101,00
						4,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710431	Teava PE80 SDR17,6 d 90mm, L=1.6m	m	1,0030	83,35	83,60
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0400	46,50	1,86
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,37
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	3,25	3,51
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	23,45	0,35
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			161,60
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m			444,40
						96,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	46,38	76,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	46,38	19,48
	2521216701050	Teava din otel 108x4 mm	m	1,0200	125,00	127,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	23,45	105,52
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,32
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	39,00	5,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,75	2,51
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,75	25,12
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	17,25	13,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	36,00	1,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	0,50	0,15
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	150,00	46,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	Lei			444,40
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm	buc			126,06
						37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713121	Mufa el.fuziune d32mm	buc	1,0100	46,50	46,96
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			126,06
33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc			537,64
						37,10
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2523156733811	Переход ПЕ/СТ д32/25мм	buc	1,0100	454,00	458,54
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		Total	Lei			537,64
34	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКIII)	buc			985,45
						26,90
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	46,38	26,90
	2875274222100	Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГКIII)	buc	1,0000	899,00	899,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,25	26,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,20	17,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,75	0,34
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	65,00	1,95
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	85,95	6,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
		Total	Lei			985,45
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Cornier 40x40 L=0,8 - 2buc	kg			24,87
						9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	4,60	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		Total	Lei			124,37
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			790,00
						298,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	16,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,00
		Total	Lei			3,95
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			356,83
						312,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,33
		<i>Total</i>	Lei			21,41
38		Cablu 1x4.0mm2	m			31,00
						0,00
	00000000114	Cablu 1x4.0mm2	m	1,0000	31,00	31,00
		<i>Total</i>	Lei			186,00
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			319,88
						41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274450100	Flansa din otel pentru sudura d100 mm	buc	1,0000	252,00	264,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			319,88
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc			123,53
						41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274410100	Flansa din otel pentru sudura d 25 mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			123,53
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,17
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			151,00
42	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			299,92
						28,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
		<i>Total</i>	Lei			449,88
43	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			310,67
						39,33
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	46,38	39,33
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	265,00	271,33
		<i>Total</i>	Lei			9,32

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizari verticale

Valoarea de deviz 3 797,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,60	292,50 0,00	175,50 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	78,00	7,68 0,00	599,04 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	63,94 13,91	383,66 83,48
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	181,50 0,00	54,45 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3	0,30	120,00 0,00	36,00 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100 m3	0,40	337,50 0,00	135,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	52,00	7,68 0,00	399,36 0,00
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,40	63,95 13,92	25,58 5,57
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,00	14,38 14,38	575,11 575,11
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	774,90 0,00	309,96 0,00

		Total	Lei	2 693,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	149,44
		Transport	6 %	0,20
		Total		2 843,30
		Cheltuieli de regie	6 %	170,60
		Total		3 013,90
		Beneficiu de deviz	5 %	150,69
		Total		3 164,59
		TVA	20 %	632,92
		Total deviz:		3 797,51
		Inclusiv salariu		664,16

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea cladirii Sectorului de Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Sistematizari verticale

Valoarea de deviz 3 797,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3200	46,38	664,16
		Total manopera				664,16

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0128	265,00	3,39
		Total materiale de construcții				3,39

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4768	300,00	143,04
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0700	150,00	310,50
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6360	150,00	95,40
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,7150	150,00	407,25
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,4768	150,00	71,52
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3200	120,00	998,40
		Total utilaje de construcții				2 026,11

Total	Lei	2 693,66
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	149,44
Transport	6 %	0,20
Total		2 843,30
Cheltuieli de regie	6 %	170,60
Total		3 013,90
Beneficiu de deviz	5 %	150,69
Total		3 164,59

TVA	20 %	632,92
-----	------	--------

Total deviz:

3 797,51

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			292,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	292,50
		Total	Lei			175,50
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			7,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	120,00	7,68
		Total	Lei			599,04
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			63,94 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,00	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	150,00	49,50
		Total	Lei			383,66
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			181,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	150,00	181,50
		Total	Lei			54,45
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3			120,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	150,00	120,00
		Total	Lei			36,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavare pamint lipsa)	100 m3			337,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		Total	Lei			135,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			7,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	120,00	7,68
		Total	Lei			399,36
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			63,95 13,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,00	0,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	150,00	49,50
		Total	Lei			25,58

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		<i>Total</i>	Lei			575,11
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			774,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	150,00	238,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,80
		<i>Total</i>	Lei			309,96

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-2

Pavaj

Valoarea de deviz 33 267,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	7,30	402,27 17,16	2 936,54 125,27
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	72,60	167,24 27,64	12 141,80 2 006,84
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m	15,80	134,20 27,36	2 120,29 432,35
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	76,80	74,84 13,91	5 747,77 1 068,60

	Total	Lei	22 946,40
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	817,44
	Transport	6 %	1 144,39
	Total		24 908,23
	Cheltuieli de regie	6 %	1 494,49
	Total		26 402,72
	Beneficiu de deviz	5 %	1 320,13
	Total		27 722,85

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			5 544,58
		Total deviz:				33 267,43
		Inclusiv salariu				3 633,06

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-2
Pavaj**

Valoarea de deviz 33 267,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	65,5995	46,38	3 042,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5860	46,38	537,36
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1471	46,38	53,20
		Total manopera				3 633,06

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3568	265,00	94,56
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,5703	265,00	2 536,13
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3630	265,00	96,20
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,7588	265,00	731,08
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,4720	1,40	174,26
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	116,1600	1,40	162,62
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	958,3200	1,40	1 341,65
8.	2661112802655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 4 cm	m2	73,6890	105,00	7 737,34
9.	2666122801285	Bordura beton 1000*300*150	m	15,8790	100,00	1 587,90
10.	2666122811325	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	77,1840	58,35	4 503,69
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,4520	45,50	66,07
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6936	20,60	34,89
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3252	20,60	6,70
		Total materiale de construcții				19 073,09

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3504	150,00	52,56
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1169	150,00	167,54
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1679	120,00	20,15
		Total utilaje de construcții				240,25

Total	Lei	22 946,40
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	817,44
Transport	6 %	1 144,39
Total		24 908,23
Cheltuieli de regie	6 %	1 494,49
Total		26 402,72
Beneficiu de deviz	5 %	1 320,13
Total		27 722,85
TVA	20 %	5 544,58

Total deviz:

33 267,43

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia**

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			402,27 17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,2320	20,60	4,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	265,00	347,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			2 936,54
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			167,24 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	2661112802655	Placi din beton, pentru trotuare gr. min. 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,57
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	265,00	1,33
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	265,00	10,07
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,0200	45,50	0,91
		<i>Total</i>	Lei			12 141,80
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m			134,20 27,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	265,00	2,12
	2666122801285	Bordura beton 1000*300*150	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,60	0,12
		<i>Total</i>	Lei			2 120,29
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m			74,84 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2666122811325	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	1,0050	58,35	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			5 747,77

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-3

Spatii verzi

Valoarea de deviz 52 653,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori si arbusti				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	5,00	0,56 0,00	2,81 0,00
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	3,00	197,06 36,64	591,19 109,93
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc	2,00	457,06 36,64	914,12 73,28
		<i>Total</i>	Lei			1 508,12
		Total Arbori si arbusti Inclusiv salariu				1 508,12 183,21
		2. Gazon				
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	122,70	5,10 5,10	625,99 625,99
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,227	636,19 223,55	780,60 274,30
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la	100m2	1,227	208,92	256,35

1	2	3	4	5	6	7
		cisterna GAZ-53 OG			49,63	60,89
		<i>Total</i>	Lei			1 662,94
		Total Gazon Inclusiv salariu				1 662,94 961,18
		3. Forme arhitecturale mici				
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,00	1 621,23 333,94	4 863,68 1 001,81
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,00	1 221,53 273,64	3 664,59 820,92
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3	2,40	40,35 40,35	96,84 96,84
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,40	1 241,02 204,07	2 978,44 489,77
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc	6,00	316,04 176,24	1 896,26 1 057,46
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	6,00	1 650,00 0,00	9 900,00 0,00
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc	6,00	67,03 59,83	402,18 358,98
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	6,00	1 585,00 0,00	9 510,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 311,99
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				33 311,99 3 825,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			36 483,05
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 118,29
		Transport	6 %			1 821,54
		Total				39 422,88
		Cheltuieli de regie	6 %			2 365,37
		Total				41 788,25
		Beneficiu de deviz	5 %			2 089,41
		Total				43 877,66
		TVA	20 %			8 775,53
						52 653,19
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 970,17

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii Sectorului de
Politie Nr.5 situat in s. Chetrosu,
r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-3
Spatii verzi**

Valoarea de deviz 52 653,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,5400	46,38	1 416,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,6000	46,38	445,25
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	46,38	1 349,66
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	23,1611	46,38	1 074,22
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,1920	46,38	8,90
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9089	46,38	505,96
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600	46,38	44,52
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000	46,38	125,22
		Total manopera				4 970,17

Materiale:

1.	00000321	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	6,0000	1 650,00	9 900,00
2.	00000322	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriile)	buc	6,0000	1 585,00	9 510,00
3.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,0000	66,85	133,70
4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,8589	104,20	506,30
5.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	3,1200	125,00	390,00
6.	1111101000001	Puieti arbori coniferi fara balot	buc	2,0800	375,00	780,00
7.	1212121212121	apa	m3	2,7405	20,60	56,45
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2000	25,50	5,10
9.	2030112931102	Urne	buc	3,0000	865,00	2 595,00
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2000	65,50	13,10
11.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
12.	2663102100000	Beton	m3	2,8569	950,00	2 714,05
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	20,60	0,20
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2436	20,60	5,02
		Total materiale de construcții				30 358,92

Utilaje de construcții:

1.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,6800	150,00	702,00
2.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0625	45,00	2,81

3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4400	15,00	21,60
4.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,3129	120,00	157,55
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000	150,00	90,00
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,5000	120,00	180,00
		Total utilaje de construcții				1 153,96

Total	Lei	36 483,05
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 118,29
Transport	6 %	1 821,54
Total		39 422,88
Cheltuieli de regie	6 %	2 365,37
Total		41 788,25
Beneficiu de deviz	5 %	2 089,41
Total		43 877,66
TVA	20 %	8 775,53

Total deviz: 52 653,19

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat
electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea cladirii Sectorului de Politie
Nr.5 situat in s. Chetrosu, r-nul Drochia

Investitor Inspectoratul General de Politie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori si arbusti				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,56
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	45,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			2,81
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			197,06
						36,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	46,38	1,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	46,38	34,79
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	125,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,60	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	66,85	26,74
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,50	1,02
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,50	2,62
		<i>Total</i>	Lei			591,19
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot.	buc			457,06
						36,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	46,38	1,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	46,38	34,78
	1111101000001	Puieti arbori coniferi fara balot	buc	1,0400	375,00	390,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,60	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	66,85	26,74
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,50	1,02
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,50	2,62
		<i>Total</i>	Lei			914,12
		2. Gazon				
4	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2			5,10
						5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	46,38	5,10
		<i>Total</i>	Lei			625,99
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100m2			636,19
						223,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	46,38	223,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	104,20	412,63
		<i>Total</i>	Lei			780,60
6	TsH96A	Udarea gazoanelor și florilor de la cisterna	100m2			208,92

1	2	3	4	5	6	7
		GAZ-53 OG				49,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	46,38	49,63
	1212121212121	apa	m3	1,5000	20,60	30,90
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	120,00	128,40
		<i>Total</i>	Lei			256,35
		3. Forme arhitecturale mici				
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 621,23
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,60	3,09
		<i>Total</i>	Lei			4 863,68
8	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 221,53
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	865,00	865,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	950,00	79,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,60	3,09
		<i>Total</i>	Lei			3 664,59
9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor.	m3			40,35
						40,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	46,38	36,64
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	46,38	3,71
		<i>Total</i>	Lei			96,84
10	CA03G	Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 241,02
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	Lei			2 978,44
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici pentru felinar H=2,5m (exclusiv materiale)	buc			316,04
						176,24
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	150,00	117,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	Lei			1 896,26
12	Pretul firmei	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc			1 650,00
						0,00
	00000321	Stilp metalic pentru felinar h=2,5m (inclusiv toate accesoriile)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 900,00
13	33-04-014-1	Montarea felinarelor LED (exclusiv materialele)	buc			67,03
						59,83
	1	Muncitor	h-om	1,2900	46,38	59,83
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			402,18
14	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriiile)	buc			1 585,00
						0,00
	00000322	Corp de iluminat stradal led 40 W 6500 K (complet echipat, inclusiv accesoriiile)	buc	1,0000	1 585,00	1 585,00
		<i>Total</i>	Lei			9 510,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I - Director Tehnic (semnat electronic)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.