

CONTRACT – MODEL
Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.36
privind achiziția de valoare mică

"16 " decembrie 2022

s.Zberoaia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21064754 din data 18.10.2022, între **Primăria Zberoaia**, cu sediul în s.Zberoaia r-nul Nisporeni , telefon 0264-59-2-36, IDNO 1007601006760 reprezentat prin **Guțuțui Dinu** primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Nisconslux,, SRL** , cu sediul în or. Nisporeni str. Viilor 146 a, telefon _____ , fax _____ , IDNO 1021609000959, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " __ " _____ 20__ , eliberată de _____ , pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____ , reprezentat prin **Mămălgă Iulian** – administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Modernizarea Complexului cultural sportiv prin construcția terenului artificial de minifotbal în s.Zberoaia raionul Nisporeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va

constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 (ani)**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este **de 1892464,00 lei (Un million opt sute nouăzeci și două mii patru sute șaiszeci și patru lei 00 bani) MD, inclusiv TVA 315411,00 (Trei sute cincisprezece mii patru sute unsprezece lei 00 bani)MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC „ NISCONSLUX „ SRL

Adresa poștală:or.Nisporeni

Telefon:

Cod fiscal:1021609000959

Banca:BC Moldova Agroindbank SA

Filiala Nisporeni

Cod:AGRNMD2X765

IBAN:MD96AG000000022514365826

PRIMARIA ZBEROAI A

Adresa poștala: s.Zberoaia

Telefon: 0264-59-236

Cod fiscal: 1007601006760

Banca:MF Trezoreria de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD14TRPDBI312120O11138AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Mămăligă Iulian
Date: 2023.01.06 11:19:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Guțuțui Dinu
Date: 2023.01.09 08:13:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Lazari Dorina-Maria
Date: 2023.01.11 09:07:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor NISCONSLUX SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
 (denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate **350 874 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe ianuarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
		1.1. Sol vegetal				
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	12,67	39,86 0,00	505,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I /Incarcarea pamantului	100 m3	3,80	975,00 0,00	3 705,00 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km/ transportare pentru reutilizare in zona verde	t	15,60	11,54 0,00	180,00 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	278,00	17,13 0,00	4 761,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,80	224,96	854,83

1	2	3	4	5	6	7	
		pamintului in depozit, teren categoria II			23,38	88,83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 005,83 88,83	
		1.2. Sol Mineral					
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,22	1 369,67 0,00	5 780,00 0,00	
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,22	975,12 0,00	4 115,00 0,00	
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	717,40	17,13 0,00	12 288,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 183,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 188,83 88,83	
		2. Imbracaminte din procauciuc					
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,24	1 043,66 585,52	9 643,41 5 410,25	
10	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	138,60	420,00 79,10	58 212,54 10 963,80	

1	2	3	4	5	6	7	
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.150mm	m3	108,60	528,41 90,78	57 385,59 9 858,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu				125 241,54 26 232,32	
		3. Gard din plasa (130m.l) inclusiv portita 1000x1500 (h)-1					
12	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	227,00	25,34 4,60	5 752,53 1 045,22	
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	316,00	24,43 3,70	7 720,82 1 167,77	
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	51,20	111,72 61,60	5 720,10 3 153,82	
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C10	m3	19,59	1 829,40 285,31	35 837,94 5 589,21	
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	0,99	26 202,26 2 593,61	25 940,24 2 567,67	

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 971,63 13 523,69

		Total	lei	238 401
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 563
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 626
		Cheltuieli de regie	10,00 %	25 559
		Beneficiu de deviz	4,00 %	11 246
		TVA	20,00 %	58 479
				350 874
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		39 845

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
NISCONSLUX SRL

Investitor
Primaria Zberoaia r-nul Nisporeni

(denumirea)

(denumirea)

Director Mamaliga Iulian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui Dinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Nisconslux SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Zberoaia
 (denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului
 cultural sportiv (constructie
 teren artificial de minifotbal) s.
 Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate 388 196 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imbracaminte din placi de beton						
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,88	1 043,07 585,77	917,90 515,48
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M300 pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100mm	m3	8,80	528,37 90,78	4 649,69 798,83
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton B15 GOST 17608-	m2	88,00	251,12 38,65	22 098,72 3 400,86

2	3	4	5	6	7	
	91(vibropresat) gr.50mm					
	Total capitol: Inclusiv salariu				27 666,31 4 715,17	
	2. Borduri					
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura PB 50.20. 10 pe beton C15	m	181,00	<u>168,61</u> 19,45	<u>30 518,95</u> 3 520,81
	Total capitol: Inclusiv salariu				30 518,95 3 520,81	
	3. Imbracaminte din procauciuc					
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.150mm	m3	30,00	<u>528,42</u> 90,78	<u>15 852,48</u> 2 723,28
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-1 150x150 (2,125 kg/m2)	kg	1 963,00	<u>25,79</u> 1,95	<u>50 627,06</u> 3 818,43
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80mm	m3	73,92	<u>1 876,14</u> 291,78	<u>138 684,16</u> 21 568,38
	Total capitol: Inclusiv salariu				205 163,70 28 110,09	

	Total	lei	263 347
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 723
	Transportarea materialelor	5,00 %	10 707
	Cheltuieli de regie	10,00 %	28 278
	Beneficiu de deviz	4,00 %	12 442

2	3	4	5	6	7
	TVA	20,00 %			64 699
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				388 196
					36 345

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Nisconslux SRL

Investitor
Primaria Zberoaia r.nul Nisporeni

(denumirea)

(denumirea)

Director Mamaliga Iulian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui Dinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginde de santier

Responsabil Tehnic



Antreprenor SC „NISCONSLUX” SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
(denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate 140 775 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Imbracaminte din placi de beton					
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,14	<u>1 043,96</u> 585,38	<u>2 234,07</u> 1 252,71	
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M300 pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100mm	m3	21,40	<u>528,43</u> 90,78	<u>11 308,49</u> 1 942,61	
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2	214,00	<u>251,11</u> 38,64	<u>53 737,25</u> 8 269,69	

1	2	3	4	5	6	7	
		nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton B15 GOST 17608-91(vibropresat) gr.50mm					
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 279,81 11 465,01	
		2. Borduri					
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura PB 50.20. 10 pe beton C15	m	10,00	168,61 19,45	1 686,07 194,52	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 686,07 194,52	
		3. Gard din plasa (130m.l) inclusiv portita 1000x1500 (h)-1					
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,99	1 382,48 472,22	1 368,66 467,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 368,66 467,50	
		4. FAM					
6	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca fara speteaza L=2.0 m	buc	12,00	2 018,23 466,85	24 218,72 5 602,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 218,72 5 602,18	

	Total	lei	94 556
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 255
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 735
	Cheltuieli de regie	10,00 %	10 256
	Beneficiu de deviz	4,00 %	4 511
	TVA	20,00 %	23 462

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				140 775
		Inclusiv salariu				17 731

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „NISCONSLUX” SRL
 (denumirea)

Investitor
Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
 (denumirea)

Director Mămăligă Iulian
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Guțuțui Dinu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Antreprenor SC „NISCONSLUX” SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
(denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate 74 226 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2024

INCLUDERE

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imbracaminte din procauciuc						
1	CE17A ad	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de beton	m2	924,000	10,752 1,297	9 935,036 1 198,243
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	216,000	43,093 18,804	9 308,101 4 061,578
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	764,000	37,231 13,616	28 444,790 10 402,930
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,764	1 382,369 472,042	1 056,130 360,640

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 744,057 16 023,391

		Total	lei	48 744
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 846
		Transportarea materialelor	5,00 %	1 479
		Cheltuieli de regie	10,00 %	5 407
		Beneficiu de deviz	4,00 %	2 379
		TVA	20,00 %	12 371
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		74 226 16 024

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC „NISCONSLUX” SRL

Primaria s.Zberoaiia r-nul Nisporeni

(denumirea)

(denumirea)

Director Mămăligă Iulian

Primar Guțuțui Dinu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Antreprenor NISCONSLUX SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r.nul Nisporeni
(denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate 61 036 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imbracaminte din procauciuc						
1	CC09C ad	Montarea plasa capron pentru imprejmui, cu ochiuri 120x120mm (doar manopera si utilajul)	m2	520,000	35,787 35,662	18 609,240 18 544,240
2	material	Plasa capron	m2	520,000	35,516 0,000	18 468,450 0,000
3	material 2	Inel- colier pentru prindere plasa capron	buc	110,000	17,400 0,000	1 914,000 0,000
Total capitol: Inclusiv salariu						38 991,690 18 544,240

7

corect.

	Total	lei	38 991
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 451
	Transportarea materialelor	5,00 %	1 019
	Cheltuieli de regie	10,00 %	4 446
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 957
	TVA	20,00 %	10 172

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				61 036
		Inclusiv salariu				18 544

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

NISCONSLUX SRL

Primaria S.Zberoia r-nul Nisporeni

(denumirea)

(denumirea)

Director Mamaliga Iulian

Primar Guțuțui Dinu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de șantier- Spatar Viorica

Responsabil Tehnic-Ibriuc Constantin



Antreprenor NISCONSLUX SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
(denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2024

Valoarea de deviz 2 530 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,32	70,24	92,72
2	material 3	Cablu din otel d6	m	132,00	12,48	1 647,36
					0,00	0,00

	Total	lei	1 740
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	22
	Transportarea materialelor	5,00 %	82
	Cheltuieli de regie	10,00 %	184
	Beneficiu de deviz	4,00 %	81
	TVA	20,00 %	421
	Total deviz:		2 530
	Inclisiv salariu		93

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „NISCONSLUX” SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
(denumirea)

Director Mămăliță Iulian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Guțuțui Dinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier

Responsabil Tehnic



Antreprenor NISCONSLUX SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Zberoaia r-nul Nisporeni
 (denumirea)

Obiect **Modernizarea complexului cultural sportiv (construcție teren artificial de minifotbal) s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate **874 827 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ mai _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	200,00	17,13 0,00	3 426,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 426,00
		2. Imbracaminte din procauciuc				
2	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ , se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40mm"	m2	924,00	610,41 55,11	564 017,66 50 925,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				564 017,66 50 925,34
		3. Canal de scungere (deschis) L=125m.l				
3	DE15A	Sapatura in platforma	m3	5,40	189,36	1 022,53

1	2	3	4	5	6	7	
		drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor			189,36	1 022,53	
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100	m3	1,80	528,70 90,78	951,66 163,40	
5	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale gr.50mm	m3	0,90	2 104,54 206,77	1 894,09 186,09	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 868,28 1 372,02	
		4. Pavare cu pietris					
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,00	77,16 77,16	308,64 308,64	
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,80	71,99 71,99	489,54 489,54	
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,80	17,21 0,00	117,00 0,00	
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,00	602,69 64,19	2 410,77 256,77	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 325,95 1 054,95	
		5. Gard din plasa (130m.l) inclusiv portita 1000x1500 (h)-1					
10	CC09C	Montarea plasa rabit zincata pentru imprejmui, cu ochiuri 35x35 φ2,0 (130ml x 1.8h) Se exclude otel beton; consum plasa rabit zincata φ1.8 65x65	m2	234,00	61,09 35,66	14 294,36 8 344,91	

1	2	3	4	5	6	7
		1.05m2/m2				
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 294,36 8 344,91
		6. FAM				
11	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00	1 699,49	6 797,97
					382,56	1 530,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 797,97 1 530,23

	Total	lei	595 730
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	15 175
	Transportarea materialelor	5,00 %	26 371
	Cheltuieli de regie	10,00 %	63 728
	Beneficiu de deviz	4,00 %	28 040
	TVA	20,00 %	145 809
			874 827
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 228

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC „NISCONSLUX” SRL

Primaria s.Zberoiaia r.nul Nisporeni

(denumirea)

(denumirea)

Director Mamaliga Iulian

Primar Guțuțui Dinu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Diriginte de șantier

Responsabil Tehnic



Primaria s.Zberoaia r.nul Nisporeni

Tel: 0(264) 59 556

Email: primaria.zberoaia@gmail.com

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se confirma ca compania de constructii NISCONSLUX"SRL a efectuat lucrarile de constructii la obiectul: **Modernizarea complexului cultural sportiv (constructie teren artificial de minifotbal) s.Zberoaia, r-nul Nisporeni** In termenii stabiliti in contractul incheiat si in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Am ramas satisfacuti de rezultatul obtinut in urma lucrarilor datorita profesionalismului membrilor de lucru care s-au remarcat prin modul si eficienta activităților efectuate.

Din aceste motive noi recomandam compania „NISCONSLUX" SRL ca find o echipa de lucru competenta care prin respectarea tuturor exigentelor si reglementarilor in vigoare din RM realizeaza lucrari calitative, estetice si eficiente in termeni stabiliti contractual.

Primar s.Zberoaia r.nul Nisporeni

Guțuțui Dinu

