

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

Valoarea de deviz 431 072,20 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	29,47 29,39	10 637,58 10 610,51
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	81,86 61,36	29 552,36 22 150,96
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	74,40 61,20	26 859,01 22 093,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	25,27 20,68	9 123,84 7 465,48
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,000	3,00 1,20	1 083,00 433,20
6		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	31,48 22,00	11 362,84 7 942,00
				Lei		88 618,63




Total


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22.5 %			15 906,45
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			354,03
		<i>Total</i>				104 879,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2 097,58
		<i>Total</i>				106 976,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 069,77
		Total Lucrari la pereti Inclusiv salariu				108 046,46 70 695,35
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	202,69 86,02	35 471,62 15 053,50
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	13 558,73 747,41	9 423,32 519,45
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	34,59 20,80	5 707,75 3 432,00
		<i>Total</i>	Lei			50 602,69
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			4 276,11
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			626,66
		<i>Total</i>				55 505,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			1 110,10
		<i>Total</i>				56 615,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			566,16
		Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu				57 181,72 19 004,95
		3. Lucrari la electricitate				
10		Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	12,00 12,00	192,00 192,00
		Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,260	30 680,00 12 680,00	7 976,80 3 296,80




1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	45,45 12,00	363,60 96,00
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	4 456,00 1 524,00	490,16 167,64
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	110,000	17,99 6,00	1 979,24 660,00
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	15,13 8,80	5 142,93 2 992,00
		<i>Total</i>		Lei		16 144,73
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>		22,5 %		1 666,00
		<i>Transportul materialelor</i>		2 %		174,81
		<i>Total</i>				17 985,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>		25 %		1 851,11
		<i>Total</i>				19 836,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1 %		198,37
		Total Lucrari la electricitate Includiv salariu				20 035,02 7 404,44
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	7,50 7,35	1 312,15 1 285,90
		Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 218,31 182,50	2 132,04 319,38
		Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	175,000	93,02 34,68	16 278,50 6 069,00




1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	192,26 50,02	33 645,89 8 753,50
		<i>Total</i>	Lei			53 368,58
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 696,25
		<i>Transportul materialelor</i>	2 %			735,54
		<i>Total</i>				57 800,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			1 156,00
		<i>Total</i>				58 956,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			589,57
		Total Lucrari la pardoseli Inklusiv salariu				59 545,94 16 427,78
		5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	6,40 6,40	102,40 102,40
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	23,43 20,00	374,93 320,00
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	2 846,57 208,00	2 846,57 208,00
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	38,00 38,00	114,00 114,00
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	210,30 82,00	630,90 246,00
		Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire, la constructii industriale, avind diametrul de 25mm	m	104,000	33,24 19,20	3 456,75 1 996,80




1	2	3	4	5	6	7
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalația de încălzire centrală, teava având 1"	buc	43,000	20,00 4,00	860,00 172,00
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m	104,000	45,85 14,80	4 768,81 1 539,20
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc	3,000	1 474,69 188,00	4 424,07 564,00
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 110 mm	m	15,000	46,14 12,80	692,03 192,00
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm	m	5,000	25,20 10,00	126,01 50,00
		<i>Total</i>		Lei		18 396,47
		<i>Asigurarea medicală și socială</i>		22,5 %		1 238,49
		<i>Transportul materialelor</i>		2 %		257,30
		<i>Total</i>				19 892,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		397,85
		<i>Total</i>				20 290,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1 %		202,89
		Total Sistemă de încălzire Inclusiv salariu				20 493,00 5 504,40
		6. Lucrări de tâmplărie				
		Glasvânduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 080,82 41,61	19 454,79 748,94
		Instalarea ferestrelor din PVC cu	m2	0,400	1 144,55	457,82



1	2	3	4	5	6	7
		5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E			30,27	12,11
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	30,000	14,03	420,84
					14,03	420,84
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,700	1 151,54	38 807,02
					31,34	1 056,29
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	20,43	899,14
					17,62	775,46
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	25,27	166,81
					20,68	136,49
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	31,48	207,74
					22,00	145,20
		<i>Total</i>		Lei		60 414,16
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>		22,5 %		741,45
		<i>Transportul materialelor</i>		2 %		1 142,25
		<i>Total</i>				62 297,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		1 245,95
		<i>Total</i>				63 543,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1 %		635,43
		Total Lucrari de timplarie Inklusiv salariu				64 179,24
		7. Lucrari la exterior				3 295,33
		Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la	m3	36,000	74,19	2 670,77



1	2	3	4	5	6	7
		4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu			74,19	2 670,77
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	260,83 26,53	4 694,98 477,58
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18.000	1 063,85 325,42	19 149,27 5 857,56
		<i>Total</i>		Lei		26 515,02
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>		22,5 %		2 026,33
		<i>Transportul materialelor</i>		2 %		332,13
		<i>Total</i>				28 873,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2 %		577,47
		<i>Total</i>				29 450,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1 %		294,50
		Total Lucrari la exterior Inclusiv salariu				29 745,45 9 005,91
		<i>Total</i>		Lei		359 226,83
		<i>TVA</i>		20 %		71 845,37
		Total deviz: Inclisiv salariu				431 072,20
						131 338,16



"Eurogrupstim" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Primaria Brinzenii Noi


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita din s.
Branzenii Vechi r.Telenesti


Investitor Primaria Brinzenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari la pereti						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			29,47
						29,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	26,80	11,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			81,86
						61,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,80	5,36
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,10	6,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	150,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisa	h-ut	0,0025	5,00	0,01
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			74,40
						61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,78	12,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,27
						20,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,80	2,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,48
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1043001903800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2055000000000	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	248812000147	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1113123000661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
2. Lucrari la tavan						
		Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			202,69




1	2	3	4	5	6	7
						86,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,80	4,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	108,00	113,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			13 558,73
						747,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	40,00	608,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	40,00	75,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	40,00	37,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	26,80	25,45
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	12,40	12 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 5013 4	kg	0,5000	30,00	14,98
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,80	3,19
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,60	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0800	20,00	1,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,60	1,02
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	18,80	23,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	5,00	2,49
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat ca zabrele	h-ut	0,9000	400,00	359,71
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			34,59
						20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	18,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	21,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,20	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	22,00	0,13
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,00
						12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat 4	100 buc			30 680,00
						12 680,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	40,00	12 680,00
	1-1	Corp de iluminat cu 4 lampi luminescente	buc	100,0000	180,00	18 000,00
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			45,45
						12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 456,00
						1 524,00
		Muncitor	h-om	38,1000	40,00	1 524,00
		Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,00
		Priza	buc	100,0000	28,00	2 800,00
		Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
		Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,5/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			17,99
						6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	40,00	6,00




1	2	3	4	5	6	7
	3130134817405-1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0200	8,60	9,21
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	5,20	1,36
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	9,00	1,42
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			15,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
	3130134817405-2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5 mmp	m	1,0500	4,50	4,96
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,20	1,36
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,50
	7132040012700	Parehetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,80	2,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 218,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	26,80	182,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	201,00	1 025,10
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,70
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			93,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,80	2,68
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	201,00	12,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	5,00	0,03
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			192,26
	7132040012700	Parehetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,80	4,02
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,70	7,11
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,50	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			23,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	2822115700000-1	Radiator (existente)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2822115700000-2	Cinapa fuior	kg	0,0030	5,00	0,01
	2811236311001	Solutie de etansare	kg	0,0060	28,00	0,17
	2811236311001	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,00	0,45
	2811236311001	Diblu cu expandare cu D=8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2811236311001	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l	buc			2 846,57
						208,00
		Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	40,00	208,00
		Racord olandez, U2	buc	2,0000	61,00	122,00



1	2	3	4	5	6	7
	2513206622159	Placa marsii de 3.0 mm. 100 at.	kg	0,3400	18,00	6,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	20,00	3,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,60	0,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	12,00	4,80
	3-1	Boiler 100 l	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan saritar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			210,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2622102438000-1	Lavoar (existent)	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	41,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	38,00	38,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,62	11,45
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,90
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire, la constructii industriale, avind diametrul de 25mm	m			33,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	11,00	7,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	8,60	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	20,00	4,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	12,00	0,78
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind 1"	buc			20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2875274204000	Bratară fixare D 1"	buc	1,0000	14,00	14,00
	2874115893468	Boit de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			45,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2521216717050-1	Teava din material plastic D20mm	m	1,0200	11,00	11,22
	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	1,60	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	1,80	0,38
	2523156719460	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	17,00	0,68
	2523156719400	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	1,80	0,07
	2523156719530	Racord drept M x Fe D20mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	17,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	17,50	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	5,00	0,10
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 474,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	40,00	188,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	157,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	34,00	35,70
	2913134201755	Robinet coltar. dn=3/8"	buc	1,0000	68,00	71,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2523156720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn= 32 mm	m	1,0000	24,80	26,04
	2523156720203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,00	29,40
	2875114206011	Tragator pt. closet	buc	1,0000	40,00	42,00
	2875114206011	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	63,00
	25132730621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	7136020011620	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			46,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	32,00	32,96



1	2	3	4	5	6	7
		D110mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	17,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	8,00	0,12
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuic, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,20 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,0300	14,60	15,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,00	0,10
		6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 080,82 41,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	26,80	1,61
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,1950	62,00	12,09
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0580	28,00	1,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2			1 144,55 30,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	26,80	30,27
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere "Low-E"	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,50	0,80
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,50	0,82
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,50	0,25
	2416566101576	Spuma de poliuretlan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	62,00	7,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	5,00	0,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	5,00	0,50
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			14,03 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,80	5,63
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 151,54 31,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,80	2,14
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m			20,43 17,62
		Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
		Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,80	4,82
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
		Var pasta	m3	0,0008	1 200,00	0,95
		Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0049	150,00	0,74
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
		Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,80	2,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Saptura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprrijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			74,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	26,80	64,59
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	40,00	9,60
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			260,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,80	26,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	201,00	231,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	5,00	2,10
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 063,85
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	40,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,80	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	436,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6850	201,00	139,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL


(semnatura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Brinzenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie la gradinita din s. Branzenii Vechi r.Telenesti

Valoarea de deviz 431 072,20 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	86,611	40,00	3 464,44
2.	7122050013400	Zidar	h-om	664,240	40,00	26 569,60
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,420	40,00	6 616,80
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,410	40,00	22 656,40
5.	7123010010200	Betonist	h-om	278,600	40,00	11 144,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,401	40,00	4 416,04
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	220,500	40,00	8 820,00
8.	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	67,630	40,00	2 705,20
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500	40,00	700,00
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,480	40,00	2 099,20
11.	7137010011500	Electrician	h-om	8,640	40,00	345,60
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,500	40,00	3 940,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,010	40,00	8 520,40
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,660	40,00	26,40
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,320	40,00	52,80
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,320	40,00	52,80
17.	7422010060100	Timplar	h-om	28,564	40,00	1 142,56
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	365,050	40,00	14 602,00
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,497	26,80	3 122,13
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,497	26,80	3 122,13
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	381,106	26,80	10 213,64
Total manopera						131 338,16

Materiale:


1.	1-1	Corp de iluminat cu 4 lampi luminiscente	buc	26,000	180,00	4 680,00
2.	1-2	Priza	buc	11,000	28,00	308,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,165	20,00	3,30
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	28,00	224,00
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,588	6,70	1 243,44
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,625	201,00	5 954,63
	2200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,500	201,00	2 110,50
	0220090	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,453	201,00	2 503,05
	1421102200068	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,165	150,00	24,75
	1421102200068	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,212	150,00	1 981,80
	1421102200068	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,301	150,00	3 795,15
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,380	5,00	91,90



13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,078	5,00	0,39
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere "Low-E"	m2	0,400	1 100,00	440,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,700	1 080,00	36 396,00
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	1 020,00	18 360,00
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,075	8,50	1 352,14
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2,600	0,50	1,30
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,365	8,00	18,92
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,330	16,20	5,35
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,663	8,60	117,50
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,592	20,00	511,84
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,360	62,00	1 262,32
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,050	62,00	3,10
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,150	11,00	595,65
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,040	19,00	2 793,76
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	28,00	4,37
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,660	20,00	13,20
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,941	28,00	194,35
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,990	22,00	21,78
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,990	18,00	17,82
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,330	21,00	6,93
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	17,00	4,17
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,330	18,00	5,94
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,475	24,00	59,40
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	17,50	3,64
37.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,600	1,20	1,92
38.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	18,00	6,12
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	28,00	88,20
40.	2513736621482	Banda izolanta	m	0,636	0,50	0,32
41.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	0,652	0,50	0,33
42.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,204	0,50	0,10
43.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	25,00	78,75
44.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,250	12,00	2 079,00
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	18,62	34,35
46.	2521216717050-1	Teava din material plastic D20mm	m	106,080	11,00	1 166,88
47.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	15,450	32,00	494,40
48.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	5,150	14,60	75,19
49.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	24,80	78,12
50.	2523156719400	Mufa din material plastic d20mm	buc	4,160	1,80	7,49
51.	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	20,800	1,60	33,28
52.	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	21,840	1,80	39,31
53.	2523156719460	Reductie din material plastic d20mm	buc	4,160	17,00	70,72
54.	2523156719500	Racord drept M x Fe D20mm	buc	104,000	18,00	1 872,00
55.	2523156719540	Lavoar (existent)	buc	3,106	0,00	0,00
56.	2523156719580	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	750,00	2 386,50
57.	2523156719620	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	150,00	472,50
58.	2523156719660	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,025	2,10	29,45
59.	2523156719700	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 530,225	1,50	17 295,34



60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,035	1 200,00	42,00
61.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 119,100	2,10	2 350,11
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,096	2,10	46,40
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,540	1,78	4 588,02
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	387,781	4,35	1 686,84
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,938	0,00	0,00
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,479	0,00	0,00
67.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,166	0,00	0,00
68.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,588	120,00	22 270,56
69.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,330	18,00	5,94
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	214,820	3,00	644,46
71.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	68,640	11,00	755,04
72.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,750	108,00	19 845,00
73.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	12,00	4,80
74.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,760	12,00	81,12
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,869	18,80	16,34
76.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,000	12,40	8 618,00
77.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,325	9,00	155,92
78.	2811236311001	Doze	buc	28,875	5,20	150,15
79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	5,20	41,60
80.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	89,250	5,20	464,10
81.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	9,00	7,20
82.	2822115700000-1	Radiator (existente)	buc	16,000	0,00	0,00
83.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	30,00	10,41
84.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,780	0,80	2,22
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	242,800	0,60	145,68
86.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,780	0,60	1,67
87.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,780	0,60	1,67
88.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	43,000	0,40	17,20
89.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	43,000	0,80	34,40
90.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	38,00	119,70
91.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,000	0,80	34,40
92.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,000	0,80	560,00
93.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	40,00	126,00
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	40,00	123,00
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	38,00	116,85
96.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	18,00	110,70
97.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	60,00	189,00
98.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	61,00	122,00
99.	2875274204000	Bratară fixare D 1"	buc	43,000	14,00	602,00
100.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	0,60	28,80
101.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	34,00	107,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	68,00	214,20
		Boiler 100 l	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	117,810	8,60	1 013,17
		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp	m	374,850	4,50	1 686,83
	3220157315778	Decapant	kg	0,520	17,00	8,84



106.						
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,100	0,00	0,00
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,968	0,00	0,00
109.	4100126202818	Apa	m3	14,068	0,00	0,00
110.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220	1,00	11,22
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,050	3,00	54,15
		Total materiale de constructii				181 135,47


Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560	5,00	37,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780	5,00	18,90
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,306	5,00	26,53
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,415	5,00	27,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,500	180,00	810,00
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,060	5,00	0,30
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,163	5,00	10,81
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,198	5,00	280,98
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,040	5,00	35,20
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,200	5,00	36,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,050	5,00	5,25
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,210	5,00	11,05
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	5,00	18,73
14.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	5,00	0,10
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	5,00	16,00
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,039	5,00	0,20
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,347	5,00	1,73
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,625	400,00	250,00
		Total utilaje de constructii				1 586,65

Total	Lei	359 226,83
TVA	20 %	71 845,37

Total deviz:

431 072,20



"Eurogrupstim" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Primaria Brinzenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)