

**Lucrari de reparatie a unei
portiuni de strazi din centrul
s.Mihailovca, com.Prepelita,
rl.Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 2

Valoarea de deviz 221 904,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,00	29,90 4,05	747,49 101,29
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,00	10,92 5,82	546,08 291,08
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	328,92 89,65	16 446,08 4 482,56
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x 685m2 = 0,21 tn	t	0,21	13 235,24 0,00	2 779,40 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,00	185,57 5,82	127 113,14 3 987,73
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	63,00	70,87 3,70	4 464,70 232,86

1	2	3	4	5	6	7
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5 K=5,00	m2	-63,00	30,46 0,00	-1 918,82 0,00

		Total	Lei	150 178,07
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 182,92
		Total		152 360,99
		Cheltuieli de regie	14,5 %	22 092,34
		Total		174 453,33
		Beneficiu	6 %	10 467,20
		Total		184 920,53
		TVA	20 %	36 984,11
		Total deviz:		221 904,64
		Inclusiv salariu		9 095,52

Intocmit

SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unei
portii de strazi din centrul
s.Mihailovca, com.Prepelita,
rl.Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № LOT 2

Valoarea de deviz 221 904,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT 2:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,75	116,43	8 470,29
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,37	116,43	625,23
		Total manopera				9 095,52

Materiale:

1.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	64,39	1 803,83	116 148,61
2.	141112220166012	Piatra sparta 16-32 mm	m3	3,97	483,33	1 918,82
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,06	650,00	1 339,00
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5,75	1 803,83	10 372,02
5.	23203226000401	Bitum	t	0,22	12 500,00	2 750,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0,03	12 500,00	375,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,53	1,50	11,30
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,24	20,00	24,80
		Total materiale de construcții				132 939,55

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,50	102,00	255,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6,25	102,00	637,50
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,46	450,00	207,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06	490,00	29,40
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	650,00	143,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,66	350,00	1 281,00
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,70	350,00	245,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,63	350,00	1 270,50
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,69	300,00	207,00
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,63	850,00	3 085,50
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,40	490,00	196,00
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,40	345,00	138,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,46	505,00	232,30
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,52	415,00	215,80

	stropire				
	Total utilaje de construcții				8 143,00

Total	Lei	150 178,07
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 182,92
Total		152 360,99
Cheltuieli de regie	14,5 %	22 092,34
Total		174 453,33
Beneficiu	6 %	10 467,20
Total		184 920,53
TVA	20 %	36 984,11

Total deviz: 221 904,64

Intocmit

SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unei portiuni de strazi din centrul s.Mihailovca, com.Prepelita, rl.Singerei

Investitor Primaria com.Prepelita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			29,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,43	4,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	415,00	7,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	505,00	9,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			747,49
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	102,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			546,08
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			328,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	116,43	89,65
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 803,83	207,44
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	102,00	12,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	490,00	3,92
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	345,00	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 446,08
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x 685m2 = 0,21 tn	t			13 235,24
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	13 095,24
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	490,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 779,40
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,82
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 803,83	169,56
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,50	0,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			127 113,14
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			70,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,70
	141112220166012	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	483,33	60,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,27
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 464,70
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 k=-5 K=5,00	m2			30,46 ----- 0,00
	141112220166012	Piatră spartă 16-32 mm	m3	0,0126	483,33	30,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-1 918,82

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.