

Lucrari de reparatie capitala a  
edificiului Casei de Cultura,  
amplasat in s.Scumpia, r-nul  
Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Lucrari

Valoarea de deviz 3 313 955,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.10.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatii exterioare</b>                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie                                                                                                                                 | m2   | 1 190,000                             | 31,10<br>30,60                        | 37 009,00<br>36 414,00 |
| 2      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta) | m2   | 1 190,000                             | 19,60<br>17,85                        | 23 324,00<br>21 241,50 |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn PVC si metal (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv timplaria interioara                                                                       | m2   | 71,030                                | 17,85<br>17,85                        | 1 268,20<br>1 268,20   |
| 4      | RpCI42A                     | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente                                                                                                                                                | m    | 37,000                                | 6,50<br>6,25                          | 240,50<br>231,25       |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                              | m2   | 300,000                               | 11,85<br>11,25                        | 3 555,00<br>3 375,00   |
| 6      | RpCJ35B                     | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare (curatarea vopselei si a tencuielei deteriorate)                                                                                                        | m2   | 350,000                               | 46,70<br>45,90                        | 16 343,25<br>16 065,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 7  | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                               | m2  | 75,000  | 11,85<br>11,25   | 888,75<br>843,75                |
| 8  | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri                                                                                                                                                           | m3  | 40,000  | 177,05<br>151,20 | 7 082,00<br>6 048,00            |
| 9  | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la pereu                                                                                                                                                             | m3  | 10,500  | 177,01<br>151,20 | 1 858,56<br>1 587,60            |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie (frontoane si parapet)                                                                                                                                                       | m3  | 26,000  | 108,49<br>81,65  | 2 820,74<br>2 122,90            |
| 11 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t   | 180,000 | 17,50<br>17,50   | 3 150,00<br>3 150,00            |
| 12 | TsH92B   | Incarcarea in auto deseurile de constructie                                                                                                                                                                                        | t   | 180,000 | 38,85<br>38,85   | 6 993,00<br>6 993,00            |
| 13 | TsI51A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                            | t   | 180,000 | 14,35<br>0,00    | 2 583,75<br>0,00                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                  | 107 116,75                      |
|    |          | <b>Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>107 116,75<br/>99 340,20</b> |
|    |          | <b>1.2. Centura antiseismica, cota +5.700. Elemente ale carcasului metalic.</b>                                                                                                                                                    |     |         |                  |                                 |
| 14 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj d=12mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                            | buc | 276,000 | 27,75<br>27,75   | 7 659,00<br>7 659,00            |
| 15 | CC01F    | Ancoraj, d=12mm A240 (276 buc.).                                                                                                                                                                                                   | kg  | 61,300  | 31,30<br>2,60    | 1 918,54<br>159,30              |
| 16 | CC01F    | Ancoraj A1, d=16mm A400 (120 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se                                                                                                                  | kg  | 119,450 | 36,43<br>2,60    | 4 351,62<br>311,10              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5         | 6                     | 7                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|------------------------|
|    |        | include in pretul ancorelor).                                                                                                                                                                                    |     |           |                       |                        |
| 17 | CA04F  | Beton turnat in centuri (Cm2)<br>clasa C16/20 (M250), cota +5.700                                                                                                                                                | m3  | 37,500    | 2 076,09<br>258,26    | 77 853,33<br>9 684,80  |
| 18 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in centuri                                                                          | kg  | 377,200   | 19,08<br>3,30         | 7 196,83<br>1 246,55   |
| 19 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,<br>pentru grinzi si stilpi, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante                     | kg  | 1 087,200 | 17,07<br>1,70         | 18 563,70<br>1 848,00  |
| 20 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu așteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2  | 210,000   | 77,79<br>57,00        | 16 335,90<br>11 970,00 |
| 21 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton.Piesa<br>inglobata inclusiv mustatile   | kg  | 216,000   | 38,35<br>10,35        | 8 283,60<br>2 235,60   |
| 22 | CL08A  | Elemente metalice (Grinda<br>IPE300) gata confectionate,<br>livrate complet asamblate,<br>montate pe santier, in structura<br>construcției usoare                                                                | t   | 4,051     | 30 686,06<br>1 924,98 | 124 309,24<br>7 798,10 |
| 23 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tevi metalice<br>120x120x4mm (114 m.l.)                                                                                                                      | kg  | 1 618,800 | 38,60<br>10,35        | 62 485,80<br>16 754,65 |
| 24 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tevi metalice<br>60x60x4mm (54 m.l.)                                                                                                                         | kg  | 362,340   | 38,35<br>10,35        | 13 895,22<br>3 749,70  |
| 25 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, placi metalice                                                                                                                                               | kg  | 547,850   | 38,35<br>10,35        | 21 010,10<br>5 670,30  |
| 26 | CL21A1 | Cornier din otel L 63x5mm                                                                                                                                                                                        | m   | 65,580    | 105,96<br>33,50       | 6 949,04<br>2 197,10   |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                            | Lei |           |                       | 370 811,92             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6                    | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | <b>Total Centura antiseismica, cota +5.700. Elemente ale carcasului metalic.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |           |                      | <b>370 811,92<br/>71 284,20</b> |
|    |        | <b>1.3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                      |                                 |
| 27 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                 | m3  | 12,220    | 6 009,02<br>1 091,28 | 73 430,26<br>13 335,50          |
| 28 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic inclusiv detaliile de prindere D1=285 buc.                                                                                                                                                                    | m3  | 12,060    | 6 522,69<br>1 168,33 | 78 663,68<br>14 090,10          |
| 29 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,000     | 1 422,92<br>320,67   | 8 537,50<br>1 924,00            |
| 30 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m<br>Placarea streasinei si a peretilor la intrarea in cerdac.                                                                         | m2  | 150,000   | 172,75<br>52,50      | 25 912,50<br>7 875,00           |
| 31 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                         | m2  | 1 280,000 | 17,80<br>11,75       | 22 779,01<br>15 040,00          |
| 32 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (13.23 m3+2,41 m3 contrasipca), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2  | 1 280,000 | 66,33<br>13,70       | 84 896,00<br>17 536,00          |
| 33 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0.45                                                                                                                                              | m2  | 1 280,000 | 224,59<br>53,75      | 287 468,80<br>68 800,00         |
| 34 | CK17A  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Lambriu din lemn la lucarne si copertine)                                                                              | m2  | 30,000    | 542,95<br>176,25     | 16 288,50<br>5 287,50           |
| 35 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email                                                                                                                                | m2  | 30,000    | 77,14<br>50,00       | 2 314,20<br>1 500,00            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | alchidic inclusiv grundul (la lucarne si copertine)                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                  |
| 36 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat, Usa acces acoperis(0.75x1.75h), 1buc..                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,310   | 1 666,57<br>39,31  | 2 183,21<br>51,50                |
| 37 | CK26B  | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 90,000  | 114,72<br>18,80    | 10 324,80<br>1 692,00            |
| 38 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 170,000 | 219,97<br>15,00    | 37 395,35<br>2 550,00            |
| 39 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 120,000 | 210,79<br>17,50    | 25 294,80<br>2 100,00            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                    | 675 488,61                       |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>675 488,61<br/>151 781,60</b> |
|    |        | <b>1.4. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                  |
| 40 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, din mase plastice Vitrine V1 cu usa                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 11,700  | 1 318,44<br>34,21  | 15 425,80<br>400,30              |
| 41 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10                              | m2  | 43,840  | 1 766,14<br>39,30  | 77 427,73<br>1 722,85            |
| 42 | CK12A  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1, U3 | m2  | 3,450   | 2 073,55<br>214,00 | 7 153,76<br>738,30               |
| 43 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                                              | m2  | 25,440  | 1 550,38<br>28,60  | 39 441,71<br>727,55              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 44 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre                                                                                                                                  | m   | 37,000  | 145,49<br>16,80  | 5 383,07<br>621,60             |
| 45 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=300mm                                                                                                                                                | m   | 37,000  | 169,97<br>18,80  | 6 288,89<br>695,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 151 120,96                     |
|    |                | <b>Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                  | <b>151 120,96<br/>4 906,20</b> |
|    |                | <b>1.5. Pereti fatada</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 46 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti deteriorati)   | m2  | 350,000 | 169,31<br>120,75 | 59 258,88<br>42 262,50         |
| 47 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate).  | kg  | 630,000 | 31,10<br>2,17    | 19 589,90<br>1 370,25          |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                  | m2  | 685,000 | 4,95<br>1,50     | 3 390,75<br>1 027,50           |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                | m2  | 685,000 | 26,15<br>10,00   | 17 914,22<br>6 850,00          |
| 50 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Refacerea tencuielilor deteriorate. | m2  | 685,000 | 91,96<br>61,00   | 62 994,78<br>41 785,00         |
| 51 | CK18C          | Montarea cornierelor din aluminiu                                                                                                                                                               | m   | 135,000 | 17,94<br>13,00   | 2 422,48<br>1 755,00           |
| 52 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)                                                                                | m2  | 685,000 | 19,43<br>6,00    | 13 309,39<br>4 110,00          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| 53 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)                                                                                      | m2  | 685,000 | 118,68<br>61,00  | 81 294,43<br>41 785,00           |
| 54 | CJ08A          | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, grunduirea si vopsire (carniz decorativ perimetral timplariei).                        | m   | 150,000 | 139,07<br>31,75  | 20 861,05<br>4 762,50            |
| 55 | CJ08A          | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, grunduirea si vopsire (carniz decorativ perimetral constructie).                       | m   | 200,000 | 160,11<br>31,75  | 32 021,40<br>6 350,00            |
| 56 | CJ08A          | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm grunduirea si vopsire (carniz decorativ sub ferestre).                                           | m   | 45,000  | 191,53<br>31,75  | 8 618,78<br>1 428,75             |
| 57 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m,                                                                                                          | m2  | 350,000 | 43,12<br>30,00   | 15 091,25<br>10 500,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei |         |                  | 336 767,31                       |
|    |                | <b>Total Pereti fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>336 767,31<br/>163 986,50</b> |
|    |                | <b>1.6. Soclu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                                  |
| 58 | CF15A<br>k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)                 | m2  | 120,000 | 169,31<br>120,75 | 20 317,32<br>14 490,00           |
| 59 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate). | kg  | 216,000 | 31,10<br>2,17    | 6 716,53<br>469,80               |
| 60 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. | m2  | 120,000 | 301,34<br>81,43  | 36 160,32<br>9 771,60            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | 100mm. (Nota: cornier 3m, 180 m.l.)                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                 |
| 61 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu                                                                                                                                                                                               | m2  | 120,000 | 19,43<br>6,00      | 2 331,60<br>720,00              |
| 62 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu                                                                                                                                                                               | m2  | 120,000 | 118,68<br>61,00    | 14 241,36<br>7 320,00           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                    | 79 767,13                       |
|    |         | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>79 767,13<br/>32 771,40</b>  |
|    |         | <b>1.7. Praguri si rampe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                 |
| 63 | CA03G   | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 35,000  | 1 979,69<br>214,00 | 69 289,03<br>7 490,00           |
| 64 | CC03C   | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm                                                                                                                                                                                                               | kg  | 153,000 | 30,35<br>1,43      | 4 643,24<br>218,45              |
| 65 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe                                                                                                                           | m2  | 95,000  | 73,67<br>57,75     | 6 998,40<br>5 486,25            |
| 66 | CG17D1  | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv                                                                                                                                                                         | m2  | 85,000  | 430,47<br>140,65   | 36 590,25<br>11 955,25          |
| 67 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, inox la praguri si rampe                                                                                                                                                                                    | kg  | 275,000 | 60,60<br>10,35     | 16 663,85<br>2 846,25           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                    | 134 184,77                      |
|    |         | <b>Total Praguri si rampe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>134 184,77<br/>27 996,20</b> |
|    |         | <b>1.8. Constructia intrarii principale (Portic)</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
|    |         | <b>1.8.1. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                 |
| 68 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m | m3  | 20,000  | 18,20<br>18,20     | 364,00<br>364,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | peste nivelul sapaturii teren usor                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
| 69 | CA02C   | Beton simplu C8/10 (M150)<br>turnat in egalizari,                                                                                                                                           | m3  | 1,000   | 1 792,20<br>215,25 | 1 792,20<br>215,25            |
| 70 | CA03G   | Beton armat C16/20 (M250)<br>turnat in fundatii, fundatii<br>continue FC1, Fm1                                                                                                              | m3  | 2,500   | 2 083,90<br>214,00 | 5 209,75<br>535,00            |
| 71 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                             | kg  | 14,350  | 19,07<br>3,30      | 273,70<br>47,40               |
| 72 | CC02D2  | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,<br>pentru grinzi si stilpi, exclusiv<br>construciile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 96,780  | 17,07<br>1,70      | 1 652,50<br>164,50            |
| 73 | CA03G   | Beton armat C12/15 (M200)<br>turnat in pereti fundatii (soclu)                                                                                                                              | m3  | 3,600   | 1 981,23<br>214,00 | 7 132,42<br>770,40            |
| 74 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asexuala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in ,<br>fundatii continue                                    | m2  | 35,000  | 73,67<br>57,75     | 2 578,50<br>2 021,25          |
| 75 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                               | t   | 36,000  | 14,38<br>0,00      | 517,50<br>0,00                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 19 520,57                     |
|    |         | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                    | <b>19 520,57<br/>4 117,80</b> |
|    |         | <b>1.8.2. Carcas intrare principala</b>                                                                                                                                                     |     |         |                    |                               |
| 76 | CA04F   | Beton turnat in stilpi, clasa<br>C16/20 (M250)                                                                                                                                              | m3  | 3,000   | 2 077,66<br>258,25 | 6 232,97<br>774,75            |
| 77 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in stilpi                                                      | kg  | 119,200 | 19,08<br>3,31      | 2 274,43<br>394,10            |
| 78 | CC02D2  | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,<br>pentru grinzi si stilpi, exclusiv                                                  | kg  | 384,000 | 17,08<br>1,70      | 6 557,00<br>653,00            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                      |    |         |                    |                       |
| 79 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 | 25,000  | 85,92<br>62,00     | 2 147,90<br>1 550,00  |
| 80 | CA04F  | Beton turnat în grinzi, clasă C16/20 (M250), cota +3.650, Cm1, Gr.1                                                                                                                              | m3 | 5,000   | 2 076,53<br>258,25 | 10 382,64<br>1 291,25 |
| 81 | CC01E  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în grinzi                                                                     | kg | 146,000 | 19,08<br>3,30      | 2 785,55<br>482,40    |
| 82 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                     | kg | 443,200 | 17,08<br>1,70      | 7 567,70<br>753,50    |
| 83 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 | 40,000  | 77,79<br>57,00     | 3 111,60<br>2 280,00  |
| 84 | CA04F  | Beton turnat în plăci, clasă C16/20 (M250), cota +3.650. Planșeu peste intrarea principală.                                                                                                      | m3 | 3,000   | 2 077,66<br>258,25 | 6 232,97<br>774,75    |
| 85 | CC01E  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în plăci                                                                      | kg | 142,200 | 19,08<br>3,31      | 2 713,13<br>470,05    |
| 86 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                     | kg | 222,120 | 17,07<br>1,70      | 3 792,55<br>377,50    |
| 87 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte                                                                                                     | m2 | 20,000  | 77,79<br>57,00     | 1 555,80<br>1 140,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                     |           |         |                    |                                 |
| 88 | CD55A   | Zidarie din blocuri BCA cu gr. 200mm la parapet                                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 3,500   | 1 725,87<br>176,53 | 6 040,55<br>617,85              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |         |                    | 61 394,79                       |
|    |         | <b>Total Carcas intrare principala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                    | <b>61 394,79<br/>11 559,15</b>  |
|    |         | <b>1.8.3. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                    |                                 |
| 89 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3        | 21,000  | 18,20<br>18,20     | 382,20<br>382,20                |
| 90 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris gr.10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 21,000  | 354,35<br>34,65    | 7 441,35<br>727,65              |
| 91 | CC03C   | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm (la pereu)                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 378,000 | 30,35<br>1,43      | 11 470,49<br>538,65             |
| 92 | CA03G   | Beton armat C12/15 (M200) turnat la pereu                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 21,000  | 1 979,84<br>214,00 | 41 576,59<br>4 494,00           |
| 93 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea pamintului).                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,210   | 2 142,86<br>0,00   | 450,00<br>0,00                  |
| 94 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                 | t         | 37,800  | 14,38<br>0,00      | 543,75<br>0,00                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |         |                    | 61 864,38                       |
|    |         | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                    | <b>61 864,38<br/>6 142,50</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |         |                    | 142 779,74                      |
|    |         | <b>Total Constructia intrarii<br/>principale (Portic)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                    | <b>142 779,74<br/>21 819,45</b> |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4   | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                |     |   |   |                                    |
|   |   | <i>Total</i>                                           | Lei |   |   | 1 998 037,19                       |
|   |   | <b>Total Reparatii exterioare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>1 998 037,19<br/>573 885,75</b> |

|  |  |                            |        |              |
|--|--|----------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 1 998 037,19 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 137 732,58   |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 139 611,12   |
|  |  | Total                      |        | 2 275 380,89 |
|  |  | Cheltueli de regie         | 14,5 % | 329 930,23   |
|  |  | Total                      |        | 2 605 311,12 |
|  |  | Benificiu de deviz         | 6 %    | 156 318,67   |
|  |  | Total                      |        | 2 761 629,79 |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 552 325,96   |
|  |  | Total                      |        | 3 313 955,75 |
|  |  | 3 313 955,75               |        |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        |              |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        |              |
|  |  | 573 885,75                 |        |              |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)