

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL**

### **Reparatia interioara**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatii interioare</b>		
		<b>1.1. Demontari/demolari</b>		
		<b>1.1.1. Cabinet nr. 139, 140</b>		
1	<b>RpCK42E</b>	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei uzinate din PVC)	m	30,54
2	<b>RpCK41C</b>	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (desfacerea pardoselilor din linoleum)	m2	28,60
3	<b>RpCR32B</b>	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	84,30
4	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
5	<b>RpIB11A</b>	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui)	m2	1,20
6	<b>RpIB11C</b>	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
7	<b>RpID19A</b>	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,00
		<b>1.1.2. Nod sanitar</b>		
8	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	5,20

1	2	3	4	5
		U3(2,0h*0,6m) - 2buc, U4(2,0h*0,7m) - 2buc)		
9	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 50 l	buc	1,00
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00
13	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri in canal cablu PVC), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	2,00
14	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (priza)	buc	1,00
15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	5,00
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,00
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv stratul suport din mortar ciment)	m2	74,38
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontari lambriu din material plastic la tavan)	m2	13,00
		<b>1.1.3. Anticamera si cabinet nr. 121</b>		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi U5(2,0h*0,9m) - 1buc)	m2	1,80
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei uzinate din PVC)	m	31,92
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (desfacerea pardoselilor din linoleum)	m2	35,10
22	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	89,70

1	2	3	4	5
23	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
24	<b>RpEE24A</b>	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	2,00
25	<b>RpEE24A</b>	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (priza)	buc	4,00
26	<b>RpIB11A</b>	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui)	m2	1,20
27	<b>RpIB11C</b>	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
28	<b>RpID19A</b>	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,00
		<b>1.1.4. Ghiseul unic</b>		
29	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (usi PVC U6(2,0h*0,9m) - 1buc)	m2	1,80
30	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor cu usa din aluminiu V1(3,2h*3,55m) - 1buc) la tambur	m2	11,36
31	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (fereastră din PVC V2(2,6h*4,05m) - 1buc; V3(2,6h*2,00m) - 1buc; V4(2,6h*1,30m) - 1buc; V5(2,6h*0,50m) - 1buc)	m2	20,41
32	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (usa de intrare cu fereastră de sus din PVC V6(3,2h*1,00m) - 1buc)	m2	3,20
33	<b>RpCK42E</b>	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei din gresie portelanata)	m	40,30
34	<b>RpCK42C</b>	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	100,80
35	<b>RpCK42A</b>	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (indepartare adezivului pe baza de ciment)	m2	100,80
36	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,00

1	2	3	4	5
37	<b>RpCO56C</b>	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavane suspendate tip "Armstrong")	m2	100,80
38	<b>RpIB11A</b>	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui)	m2	2,40
39	<b>RpIB11C</b>	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
40	<b>RpID19A</b>	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,00
		<b>1.1.5. Coridor</b>		
41	<b>RpCO56A</b>	Demontari: timplarie din lemn (usi U1(2,3h*0,9m) - 20buc, U2(2,3h*1,3m) - 2buc)	m2	47,38
42	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfaceri de tencuieli driscuite in jurul tocului la usi B=56cm)	m2	68,21
43	<b>RpCK42E</b>	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei din gresie portelanata)	m	82,50
44	<b>RpCK42C</b>	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	117,00
45	<b>RpCK42A</b>	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (indepartare adezivului pe baza de ciment)	m2	117,00
46	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00
		<b>1.1.6. Diverse</b>		
47	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00
48	<b>TsH92B</b>	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea molozului (deseuri de constructii))	t	5,00

1	2	3	4	5
49	<b>TsI50A10</b>	Transportarea molozului (deseuri de constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,00
		<b>1.2. Cabinet nr. 139, 140</b>		
50	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,60
51	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,60
52	<b>CG36B</b>	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (cl.33, gr.10mm)	m2	28,60
53	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgputh" sau analog)	m2	84,30
54	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,30
55	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor in jurul ferestrelor (Grund "Supraton" sau analog)	m2	87,60
56	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog)	m2	87,60
57	<b>CF17D</b>	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar)	kg	1,50
58	<b>CK29F</b>	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,60
59	<b>ID01B</b>	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE	buc	4,00
60	<b>IB01A</b>	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiatoare) EXISTENTE	m2	1,20

1	2	3	4	5
61	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
		<b>1.3. Nod sanitar</b>		
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,00
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,00
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,00
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,38
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,38
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafurile ferestrelor fara izolatie	m2	3,88
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 200 mm	m2	74,38
69	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (Grund "Supraton" sau analog)	m2	13,00
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (Grund "Supraton" sau analog)	m2	13,00
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	13,00

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog)		
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
77	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
78	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
79	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
80	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
81	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
		<b>1.4. Anticamera si cabinet nr. 121</b>		
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	35,10
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,10

1	2	3	4	5
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (cl.33, gr.10mm)	m2	35,10
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgputh" sau analog)	m2	89,70
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,70
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor in jurul ferestrelor (Grund "Supraton" sau analog)	m2	93,21
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog)	m2	93,21
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar)	kg	1,60
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,10
91	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE	buc	4,00
92	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiatoare) EXISTENTE	m2	1,20
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
94	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m) din lemn (in complet) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara prag sau analog)	m2	1,80



1	2	3	4	5
		<b>1.5. Ghiseul unic</b>		
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	100,80
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,80
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	100,80
98	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100mm	m	40,30
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgput" sau analog)	m2	146,24
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog)	m2	146,24
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar)	kg	2,50
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	100,80
103	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m) din lemn (in complet) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara prag sau analog)	m2	1,80
104	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor cu usa din aluminiu V1(3,2h*3,55m) - 1buc) la tambur din interior	m2	11,36
105	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	20,41

1	2	3	4	5
		(fereastră din aluminiu cu termomost V2(2,6h*4,05m) - 1buc; V3(2,6h*2,00m) - 1buc; V4(2,6h*1,30m) - 1buc; V5(2,6h*0,50m) - 1buc)		
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (usa exterioara cu termomost de intrare cu fereastră de sus din aluminiu V6(3,2h*1,00m) - 1buc)	m2	3,20
107	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizor usa 60-85kg alb Sherlock B4W sau analog)	buc	2,00
108	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE	buc	8,00
109	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara pret la radiatoare) EXISTENTE	buc	4,00
110	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
		<b>1.6. Coridor</b>		
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	117,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,00
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	117,00
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100mm	m	82,50
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m + partea de sus captuseli din MDF in culoarea usei cu h=30cm) din lemn (in complect) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara	m2	41,40

1	2	3	4	5
		prag sau analog)		
116	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu culoare stejar U2(2,3h*1,3m) - 2buc)	m2	5,98
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tocuri la usi plane Btot=56cm	m2	68,21
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul usilor (Grund "Supraton" sau analog)	m2	68,21
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgput" sau analog)	m2	222,26
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog)	m2	290,47
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar)	kg	2,40
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	117,00
123	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED	buc	10,00
124	RpEE01A	Inlocuirea interuptoarelor	buc	3,00
125	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng LS 3*1,5)	m	50,00
126	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm	m	50,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		

1	2	3	4	5
		<b>2.1. Electricitate</b>		
		<b>2.1.1. Cabinet nr. 139, 140</b>		
127	<b>RpEF13A</b>	Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED	buc	2,00
128	<b>RpEE01A</b>	Inlocuirea interupatoarelor	buc	2,00
129	<b>RpEE03A</b>	Inlocuirea prizelor	buc	4,00
		<b>2.1.2. Nod sanitar</b>		
130	<b>RpEF13A</b>	Montarea corpurilor de iluminat de 20W LED	buc	5,00
131	<b>RpEE01A</b>	Inlocuirea interupatoarelor	buc	5,00
132	<b>RpEE03A</b>	Inlocuirea prizelor	buc	1,00
133	<b>08-02-409-1</b>	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm)	100 m	0,25
134	<b>pret de piata</b>	Gofra d=16mm	m	25,00
135	<b>08-02-412-1</b>	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (cablu VVGng LS 3*1,5)	100 m	0,25
136	<b>pret de piata</b>	Cablu VVGng LS 3*1,5	m	25,00
137	<b>SE44A</b>	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l, montata pe console fixate in perete ("Boiler electric Tesy 30l sau analog" este prevazut in compartimentul Utilaj)	buc	1,00
		<b>2.1.3. Anticamera si cabinet nr. 121</b>		
138	<b>RpEF13A</b>	Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED	buc	3,00
139	<b>RpEE01A</b>	Inlocuirea interupatoarelor	buc	2,00
140	<b>RpEE03A</b>	Inlocuirea prizelor	buc	5,00
141	<b>08-02-409-1</b>	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm)	100 m	0,20

1	2	3	4	5
142	pret de piata	Gofra d=16mm	m	20,00
143	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (cablu VVGng LS 3*1,5)	100 m	0,20
144	pret de piata	Cablu VVGng LS 3*1,5	m	20,00
		<b>2.1.4. Ghiseul unic</b>		
145	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED	buc	9,00
146	RpEE01A	Inlocuirea interupatoarelor	buc	2,00
147	RpEE03A	Inlocuirea prizelor	buc	10,00
		<b>2.1.5. Coridor</b>		
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED	buc	10,00
149	RpEE01A	Inlocuirea interupatoarelor	buc	3,00
150	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm)	100 m	0,50
151	pret de piata	Gofra d=16mm	m	50,00
152	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (cablu VVGng LS 3*1,5)	100 m	0,50
153	pret de piata	Cablu VVGng LS 3*1,5	m	50,00
		<b>3. Utilaj</b>		
154	pret de piata	Boiler electric Tesy 30l sau analog	buc	1,00

Directoarea Agenției Teritoriale  
de Asistență Socială Nord-Nord-Vest

Lucia DIONEAC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)