

DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia acoperisului scoala primara nr.83 "Grigore Vieru" str.N.M.Spataru 13/3****Valoarea de deviz 72 496,44 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis moale.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	300,000	16,67 16,08	5 000,40 4 824,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	300,000	7,78 0,96	2 333,41 288,00
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat suport Bipoli)	m2	249,000	50,11 11,52	12 476,63 2 868,48
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli 1 strat)	m2	300,000	50,11 11,52	15 032,10 3 456,00
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli 2 strat EKP)	m2	300,000	65,80 11,52	19 741,35 3 456,00
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,000	8,40 8,40	33,60 33,60
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	4,000	159,00 0,00	636,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			55 253,49
		Fondul social	24,00 %			3 582,26
		Transport	1,00 %			387,57
		Total	100,00 +			59 223,32
		Cheltuieli de regie	1,00 %			592,23
		Total	100,00 +			59 815,55
		Beneficiu	1,00 %			598,15
		Total	100,00 +			60 413,70
		Total Capitolul 1. Acoperis moale.				60 413,70
		Inclusiv salariu				14 926,08
		Cheltuieli directe	lei			60 413,70
		TVA	20,00 %			12 082,74

Total deviz: **72 496,44**
Inclusiv salariu **14 926,08**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)