

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preturi

Nr.2 din "31" octombrie 2018

"31" octombrie 2018

1. Autoritatea contractantă

mun Chisinau
Liceul Ciprian Potrumbescu

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Liceul Ciprian Potrumbescu

3. Obiectul achiziției

Reparația capitală a Sălii Festive

4. Cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului Internat Republican de muzica " Ciprian Porumbescu " №17/07.06.18 - IVC

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2и

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Кондиционирование		
1	SB28A	Sifon din polipropilena, Дренажный сифон HL 138	buc	3,000
2	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20	m	25,000
3	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф25	m	10,000
4	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б = 0,5мм, 500x200 ГОСТ19904-90*)	m2	21,000
5	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de	m2	5,160

1	2	3	4	5
		la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б = 0,5мм, 815x260 L=800,3шт, ГОСТ19904-90*)		
6	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Переход из из оцинкованной стали б = 0,5мм, 713x179 на 500x200, L=800,3шт, ГОСТ19904-90*)	m2	4,770
7	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Приточная решетка с клапаном ІLAT 600x200 "АСР"	buc	15,000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка нар. DD 800x500 "АСР"	buc	3,000
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)	m2	35,000
		Capitolul 1.2. Вентиляция		
10	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 600x350	buc	1,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная 500x300	buc	2,000
12	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Патрубок с сеткой 600x350	buc	1,000
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная с клапаном FILAT 600x300	buc	6,000
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная с клапаном FILAT 400x200	buc	2,000
15	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Дроссель - клапан 300x200	buc	1,000
16	SB28A	Sifon din polipropilena, Дренажный сифон HL 138	buc	2,000
17	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent	m	10,000

1	2	3	4	5
		sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20		
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б = 0,5мм, 300x200 ГОСТ19904-90*)	m2	8,000
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б = 0,5мм, 500x300 ГОСТ19904-90*)	m2	32,000
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б = 0,5мм, 600x350 ГОСТ19904-90*)	m2	19,000
21	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)	m2	59,000
		Capitolul 1.3. Демонтаж		
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (90 секций)	m2	26,910
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Демонтаж решеток К-0,8	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Кондиционирование		
24	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Канальный кондиционер (В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны) KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1 "Kentatsu"	set	3,000
25	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm - Гибкая вставка 713x179	buc	3,000
		Capitolul 2.2. Вентиляция		
26	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор VKS 50-30 4L "SALDA"		
27	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор VKS 60-35 4L "SALDA"	buc	1,000
28	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель SKS 50-30 "SALDA"	buc	2,000
29	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 Шумоглушитель SKS 60-35 "SALDA"	buc	1,000
30	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x300	buc	4,000
31	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 600x350	buc	2,000
32	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FDS 50-30 со вставкой "SALDA"	buc	1,000
33	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Воздушный клапан SRK 50-30 с сервоприводом LF-230 "SALDA"	buc	2,000
34	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc	2,000
35	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель SVS 500-300-2 "SALDA"	buc	2,000
36	IB08B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw - Фреоновый воздухонагреватель RFC 700-300-F4 "SALDA"	buc	2,000
37	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль	buc	2,000

1	2	3	4	5
		8м, кронштейны, клапана)		
		Capitolul 3. Valoarea utilajului		
		Capitolul 3.1. Кондиционирование		
38	Pretul firmei	Канальный кондиционер (В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны) KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1 "Kentatsu"	set	3,000
39	Pretul firmei	Гибкая вставка 713x179	buc	3,000
		Capitolul 3.2. Вентиляция		
40	Pretul firmei	Вентилятор VKS 50-30 4L "SALDA"	buc	2,000
41	Pretul firmei	Вентилятор VKS 60-35 4L "SALDA"	buc	1,000
42	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 50-30 "SALDA"	buc	2,000
43	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 60-35 "SALDA"	buc	1,000
44	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x300	buc	4,000
45	"Systemair"	Гибкая вставка 600x350	buc	2,000
46	Pretul firmei	Фильтр FDS 50-30 со вставкой "SALDA"	buc	1,000
47	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 50-30 с сервоприводом LF-230 "SALDA"	buc	2,000
48	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель SVS 500-300-2 "SALDA"	buc	2,000
49	Pretul firmei	Фреоновый воздухонагреватель RFC 700-300-F4 "SALDA"	buc	2,000
50	Pretul firmei	Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)	buc	2,000

Proiectant G.Muntean

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.