

**Reparatia edificiului DDF
Briceni din cadrul Serviciului
Fiscal de Stat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia DDF Briceni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

Valoarea de deviz 625 864,38 lei

Intocmit in prețuri curente 23.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
Total UTILAJUL					0,00	
Incluziv salariu					0,00	
		2. LUCRARI DE MONTARE				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50,00	12,69 12,69	634,26 634,26
2	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	102,00	8,07 8,07	823,38 823,38
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,50	69 978,78 9 744,54	34 989,39 4 872,27
4	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25*25	100 m	1,02	4 405,48 939,52	4 493,59 958,31
5	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	76,00	97,96 31,14	7 444,96 2 366,37
6	RpEE16A	Inlocuirea intreruptoarelor	buc	27,00	121,87 27,68	3 290,52 747,27
Total LUCRARI DE					51 676,10	

1	2	3	4	5	6	7
MONTARE						
Incluziv salariu						10 401,86
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	284,40	333,48 126,85	94 840,92 36 076,71
Total Tavan						94 840,92
Incluziv salariu						36 076,71
		3.2. Pereti				
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,00	77,01 76,11	2 156,31 2 131,11
9	RpCM33E	Demontarea placajelor din PAL	m2	58,50	45,13 44,98	2 640,30 2 631,60
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	767,20	19,19 18,45	14 723,29 14 155,53
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	839,40	20,57 8,07	17 264,56 6 776,20
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	839,40	95,30 70,35	79 990,87 59 047,88
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	839,40	21,79 11,53	18 288,01 9 679,96
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	839,40	39,08 31,71	32 804,29 26 619,89
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	839,40	6,18 1,73	5 185,95 1 451,88
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,98	54,25 31,71	10 144,25 5 929,75

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,07	43,33 4,01	436,37 40,36
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -cornier perforat	m	251,30	15,22 5,77	3 823,74 1 449,00
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	62,80	168,80 57,14	10 600,80 3 588,18
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,80	21,79 11,53	1 368,22 724,21
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,80	6,17 1,73	387,77 108,40
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,80	54,25 31,71	3 407,12 1 991,58
Total Pereti						203 221,85
Incluziv salariu						136 325,53
		3.3. Pardoseli				
23	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	27,80	33,14 31,15	921,21 866,06
24	CG31B K=0,5	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu Betoncontact	m2	27,80	66,91 24,52	1 860,09 681,54
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,80	72,43 40,36	2 013,60 1 122,06
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,80	165,64 13,50	4 604,68 375,37
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,80	382,67 74,96	10 638,24 2 083,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						20 037,82
Incluziv salariu						5 128,86
Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII						318 100,59
Incluziv salariu						177 531,10
Прямые затраты			lei		369 776,69	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		42 284,92	
Cheltuieli de transport			10,00 %		17 660,44	
Total			100,00 +		429 722,05	
Cheltuieli de regie			14,50 %		62 309,70	
Total			100,00 +		492 031,75	
Beneficiu de deviz			6,00 %		29 521,90	
Total			100,00 +		521 553,65	
TVA			20,00 %		104 310,73	

Total deviz: **625 864,38**
Incluziv salariu **187 932,96**

