



## OFERTĂ

Către **Primăria comunei Stăuceni**

**MD- 839, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Stăuceni, Alexei Mateevici**

**Stimați domni,**

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, Cebotarenco Ana reprezentanți ai ofertantului Euromontaj CTI SRL ma ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație a acoperișului la blocurile de locuit din str. Studenților nr. 1, 2, 6, 7 și str. Florilor nr. 5 din com. Stăuceni** pentru suma fără TVA de **791 514,27 (șapte sute nouăzeci și unu mii cinci sute paisprezece,27) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **158 302,88 (una sută cinzeci și opt mii trei sute doi,88) lei**. Valoarea totală a ofertei inclusiv TVA constituie **949 817,15 (nouă sute patruzeci și nouă mii opt sute șaptesprezece ,15 lei**.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **90 zile**.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **18 august 2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:  
nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Cebotarenco Ana, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Euromontaj CTI SRL.

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din preț total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi 10% in formă de garanție emisă de o bancă comercială ce constituie 94981,71lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco Ana.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

# Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse str.Florilor nr.5

Valoarea de deviz 116 362,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 42,0000  | 28,44 | 1 194,480        |
| 2.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 19,3375  | 40,86 | 790,130          |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 315,5200 | 40,86 | 12 892,147       |
| 4.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 311,7100 | 35,90 | 11 190,389       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 288,0800 | 22,57 | 6 501,966        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>32 569,12</b> |

### Materiale:

|     |                |   |     |          |          |            |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3  | 3,0693   | 215,00   | 659,900    |
| 2.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                           | kg  | 49,3000  | 4,50     | 221,850    |
| 3.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t   | 0,0247   | 2 600,00 | 64,220     |
| 4.  | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44   | l   | 147,9000 | 30,00    | 4 437,000  |
| 5.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)   | kg  | 310,5900 | 10,00    | 3 105,900  |
| 6.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii -(праймером)  | kg  | 73,9500  | 21,00    | 1 552,950  |
| 7.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg  | 237,1200 | 1,65     | 391,248    |
| 8.  | 26511221004022 | Ciment M-400  | kg  | 718,2500 | 1,65     | 1 185,112  |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,0374   | 3 600,00 | 134,640    |
| 10. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3  | 0,6240   | 0,00     | 0,000      |
| 11. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100   | m3  | 1,6575   | 750,00   | 1 243,125  |
| 12. | 26821326004    | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat                                  | m2  | 595,2975 | 20,20    | 12 025,010 |
| 13. | 268213260047   | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)                               | m2  | 595,2975 | 35,70    | 21 252,121 |
| 14. | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2  | 41,1840  | 15,00    | 617,760    |
| 15. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg  | 156,0000 | 18,00    | 2 808,000  |
| 16. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                               | kg  | 12,4800  | 16,00    | 199,680    |
| 17. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg  | 3,7440   | 60,00    | 224,640    |
| 18. | 2812106308648  | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc | 5,2000   | 116,20   | 604,240    |

|                                       |               |                               |     |          |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----------|-------|------------------|
| 19.                                   | 2874115840603 | Piulita                       | buc | 104,0000 | 0,60  | 62,400           |
| 20.                                   | 2874115893300 | Bolt                          | buc | 104,0000 | 0,80  | 83,200           |
| 21.                                   | 2874117308500 | Cartus                        | buc | 104,0000 | 1,00  | 104,000          |
| 22.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3  | 0,2496   | 14,00 | 3,494            |
| 23.                                   | 4100126202818 | Apa                           | m3  | 0,5525   | 14,00 | 7,735            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |     |          |       | <b>50 988,22</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |         |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|------|---------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                          | h-ut | 98,6000 | 2,00 | 197,200       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 30,8389 | 3,00 | 92,517        |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,7400 | 3,00 | 122,220       |
| 4.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                      | h-ut | 0,4930  | 5,00 | 2,465         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |      | <b>414,40</b> |

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Total                          | Lei  | 83 971,74 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 816,59  |
| Transportarea                  | 1 %  | 509,88    |
| Total                          |      | 92 298,21 |
| Cheltueli de regie             | 3 %  | 2 768,95  |
| Total                          |      | 95 067,16 |
| Beneficiul de deviz            | 2 %  | 1 901,34  |
| Total                          |      | 96 968,50 |
| Tva                            | 20 % | 19 393,71 |

**Total deviz:** **116 362,21**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Obiect Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpC142F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 21,567                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 21,387                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 35,90                | 16,87                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 22,57                | 4,51                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |  |                      | 67,484                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 14,301                 |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,3500                                 | 40,86                | 14,30                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420                                 | 215,00               | 9,03                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 14,00                | 0,14                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 13,0000                                | 1,65                 | 21,45                  |
|        | 2664102102018               | Mortar ciment M-100   | m3   | 0,0300                                 | 750,00               | 22,50                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0210                                 | 3,00                 | 0,06                   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   |  |                      | 14,370                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 1,634                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 40,86                | 1,63                   |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatiei -(праймером)   | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (desuri)  | t    | 0,00005                                | 2 600,00             | 0,13                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 0,1000                                 | 4,50                 | 0,45                   |
|        | 2320166200670               | White spirit rafinat tip A S 44   | l    | 0,3000                                 | 30,00                | 9,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0002                                 | 3,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0010                                 | 5,00                 | 0,01                   |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   |  |                      | 44,182                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 26821326004                 | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat  | m2   | 1,1500                                 | 20,20                | 24,39                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   |  |                      | 62,898                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 268213260047                | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   | 1,1500                                 | 35,70                | 43,11                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 6      | CE24E                       | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton  | buc  |  |                      | 314,428                |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------|
|   |               | armat (Aerator)   |      |         |          | 143,600 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 4,0000  | 35,90    | 143,60  |
|   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc  | 1,0000  | 116,20   | 120,85  |
|   | 2874115893300 | Bolt  | buc  | 20,0000 | 0,80     | 16,64   |
|   | 2874117308500 | Cartus  | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,80   |
|   | 2874115840603 | Piulita   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,48   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                       | h-ut | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
| 7 | CE23B         | Planca de racordare montate (планка примыкания)                                   | m    |         |          | 68,028  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg   | 1,2500  | 18,00    | 23,40   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                               | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                       | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № str.Florilor nr.5

Valoarea de deviz 116 362,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 493,0000                              | 21,567<br>-----<br>21,387             | 10 632,531<br>-----<br>10 543,791 |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   | 55,2500                               | 67,484<br>-----<br>14,301             | 3 728,491<br>-----<br>790,130     |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   | 493,0000                              | 14,370<br>-----<br>1,634              | 7 084,540<br>-----<br>805,759     |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   | 493,0000                              | 44,182<br>-----<br>16,321             | 21 781,776<br>-----<br>8 046,056  |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport   | m2   | 493,0000                              | 62,898<br>-----<br>16,321             | 31 008,887<br>-----<br>8 046,056  |

| 1 | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                      |
|---|-------|--|-----|----------|--------------------|------------------------|
|   |       | continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)  |     |          |                    |                        |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | 5,0000   | 314,428<br>143,600 | 1 572,140<br>718,000   |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания)  | m   | 120,0000 | 68,028<br>30,161   | 8 163,374<br>3 619,320 |

|  |  |                                |      |                   |
|--|--|--------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                          | Lei  | 83 971,74         |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 816,59          |
|  |  | Transportarea                  | 1 %  | 509,88            |
|  |  | Total                          |      | 92 298,21         |
|  |  | Cheltueli de regie             | 3 %  | 2 768,95          |
|  |  | Total                          |      | 95 067,16         |
|  |  | Beneficiul de deviz            | 2 %  | 1 901,34          |
|  |  | Total                          |      | 96 968,50         |
|  |  | Tva                            | 20 % | 19 393,71         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |      | <b>116 362,21</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |      | <b>32 569,12</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № str. Studentilor 7

Valoarea de deviz 210 603,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 63,0000  | 28,44 | 1 791,720        |
| 2.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 35,5950  | 40,86 | 1 454,412        |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 580,4800 | 40,86 | 23 718,413       |
| 4.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 552,2900 | 35,90 | 19 827,211       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 525,9200 | 22,57 | 11 870,014       |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>58 661,76</b> |

### Materiale:

|     |                |   |    |            |          |            |
|-----|----------------|---|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3 | 5,3946     | 215,00   | 1 159,839  |
| 2.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                           | kg | 90,7000    | 4,50     | 408,150    |
| 3.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t  | 0,0454     | 2 600,00 | 118,040    |
| 4.  | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44   | l  | 272,1000   | 30,00    | 8 163,000  |
| 5.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)   | kg | 571,4100   | 10,00    | 5 714,100  |
| 6.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii -(праймером)  | kg | 136,0500   | 21,00    | 2 857,050  |
| 7.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg | 355,6800   | 1,65     | 586,872    |
| 8.  | 26511221004022 | Ciment M-400  | kg | 1 322,1000 | 1,65     | 2 181,465  |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3 | 0,0562     | 3 600,00 | 202,320    |
| 10. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3 | 0,9360     | 0,00     | 0,000      |
| 11. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100   | m3 | 3,0510     | 750,00   | 2 288,250  |
| 12. | 26821326004    | Membrane bituminoase-Linocrom ХПП - prima strat                                   | m2 | 1 095,2025 | 20,20    | 22 123,091 |
| 13. | 268213260047   | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)                               | m2 | 1 095,2025 | 35,70    | 39 098,729 |
| 14. | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2 | 61,7760    | 15,00    | 926,640    |
| 15. | 271040364      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Капельник                                     | kg | 195,0000   | 20,00    | 3 900,000  |
| 16. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg | 39,0000    | 18,00    | 702,000    |
| 17. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm  | kg | 18,7200    | 16,00    | 299,520    |

|                                       |               |  |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|--------|------------------|
|                                       |               | (agrafe)                                 |     |          |        |                  |
| 18.                                   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G    | kg  | 5,6160   | 60,00  | 336,960          |
| 19.                                   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator) | buc | 9,3600   | 116,20 | 1 087,632        |
| 20.                                   | 2874115840603 | Piulita                                  | buc | 187,2000 | 0,60   | 112,320          |
| 21.                                   | 2874115893300 | Bolt                                     | buc | 187,2000 | 0,80   | 149,760          |
| 22.                                   | 2874117308500 | Cartus                                   | buc | 187,2000 | 1,00   | 187,200          |
| 23.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane            | m3  | 0,3744   | 14,00  | 5,242            |
| 24.                                   | 4100126202818 | Apa                                      | m3  | 1,0170   | 14,00  | 14,238           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |          |        | <b>92 622,41</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|------|---------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                          | h-ut | 181,4000 | 2,00 | 362,800       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 56,7371  | 3,00 | 170,211       |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 74,5400  | 3,00 | 223,620       |
| 4.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                      | h-ut | 0,9070   | 5,00 | 4,535         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |      | <b>761,17</b> |

|                                |      |                |
|--------------------------------|------|----------------|
| Total                          | Lei  | 152 045,3<br>4 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 14 078,82      |
| Transportarea                  | 1 %  | 926,22         |
| Total                          |      | 167 050,3<br>8 |
| Cheltueli de regie             | 3 %  | 5 011,51       |
| Total                          |      | 172 061,8<br>9 |
| Beneficiul de deviz            | 2 %  | 3 441,24       |
| Total                          |      | 175 503,1<br>3 |
| Tva                            | 20 % | 35 100,62      |

**Total deviz:**

**210 603,7  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Obiect Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpC142F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 21,567                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 21,387                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 35,90                | 16,87                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 22,57                | 4,51                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |  |                      | 67,484                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 14,301                 |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,3500                                 | 40,86                | 14,30                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420                                 | 215,00               | 9,03                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 14,00                | 0,14                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 13,0000                                | 1,65                 | 21,45                  |
|        | 2664102102018               | Mortar ciment M-100   | m3   | 0,0300                                 | 750,00               | 22,50                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0210                                 | 3,00                 | 0,06                   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   |  |                      | 14,370                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 1,634                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 40,86                | 1,63                   |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatiei -(праймером)   | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (desuri)  | t    | 0,00005                                | 2 600,00             | 0,13                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 0,1000                                 | 4,50                 | 0,45                   |
|        | 2320166200670               | White spirit rafinat tip A S 44   | l    | 0,3000                                 | 30,00                | 9,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0002                                 | 3,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0010                                 | 5,00                 | 0,01                   |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   |  |                      | 44,182                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 26821326004                 | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat  | m2   | 1,1500                                 | 20,20                | 24,39                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   |  |                      | 62,898                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 268213260047                | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   | 1,1500                                 | 35,70                | 43,11                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 6      | CE24E                       | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton  | buc  |  |                      | 314,428                |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------|
|   |               | armat (Aerator)   |      |         |          | 143,600 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 4,0000  | 35,90    | 143,60  |
|   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc  | 1,0000  | 116,20   | 120,85  |
|   | 2874115893300 | Bolt  | buc  | 20,0000 | 0,80     | 16,64   |
|   | 2874117308500 | Cartus  | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,80   |
|   | 2874115840603 | Piulita   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,48   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
| 7 | CE23B         | Planca de racordare montate (планка примыкания)   | m    |         |          | 68,034  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания)       | kg   | 1,2500  | 18,00    | 23,40   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,13    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |
| 8 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m    |         |          | 70,629  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 271040364     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Капельник  | kg   | 1,2500  | 20,00    | 26,00   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № str. Studentilor 7

Valoarea de deviz 210 603,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 907,0000                              | 21,567<br>-----<br>21,387             | 19 561,269<br>-----<br>19 398,009 |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   | 101,7000                              | 67,484<br>-----<br>14,301             | 6 863,123<br>-----<br>1 454,412   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   | 907,0000                              | 14,370<br>-----<br>1,634              | 13 033,720<br>-----<br>1 482,401  |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   | 907,0000                              | 44,182<br>-----<br>16,321             | 40 073,165<br>-----<br>14 802,784 |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport   | m2   | 907,0000                              | 62,898<br>-----<br>16,321             | 57 048,803<br>-----<br>14 802,784 |

| 1 | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                       |
|---|-------|--|-----|----------|--------------------|-------------------------|
|   |       | continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)  |     |          |                    |                         |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | 9,0000   | 314,428<br>143,600 | 2 829,852<br>1 292,400  |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания)  | m   | 30,0000  | 68,034<br>30,161   | 2 041,024<br>904,830    |
| 8 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник                  | m   | 150,0000 | 70,629<br>30,161   | 10 594,398<br>4 524,150 |

|  |  |  |      |                                       |
|--|--|--|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 152 045,34                            |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 14 078,82                             |
|  |  | Transportarea                            | 1 %  | 926,22                                |
|  |  | Total                                    |      | 167 050,38                            |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 3 %  | 5 011,51                              |
|  |  | Total                                    |      | 172 061,89                            |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 2 %  | 3 441,24                              |
|  |  | Total                                    |      | 175 503,13                            |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 35 100,62                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>210 603,75</b><br><b>58 661,76</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № str. Studentilor 1

Valoarea de deviz 255 452,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 63,7000  | 28,44 | 1 811,628        |
| 2.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 43,7500  | 40,86 | 1 787,625        |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 713,6000 | 40,86 | 29 157,696       |
| 4.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 663,0500 | 35,90 | 23 803,495       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 642,6000 | 22,57 | 14 503,482       |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>71 063,93</b> |

### Materiale:

|     |                |   |    |            |          |            |
|-----|----------------|---|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3 | 6,3857     | 215,00   | 1 372,925  |
| 2.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                           | kg | 111,5000   | 4,50     | 501,750    |
| 3.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t  | 0,0558     | 2 600,00 | 145,080    |
| 4.  | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44   | l  | 334,5000   | 30,00    | 10 035,000 |
| 5.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)   | kg | 702,4500   | 10,00    | 7 024,500  |
| 6.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii -(праймером)  | kg | 167,2500   | 21,00    | 3 512,250  |
| 7.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg | 359,6320   | 1,65     | 593,393    |
| 8.  | 26511221004022 | Ciment M-400  | kg | 1 625,0000 | 1,65     | 2 681,250  |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3 | 0,0568     | 3 600,00 | 204,480    |
| 10. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3 | 0,9464     | 0,00     | 0,000      |
| 11. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100   | m3 | 3,7500     | 750,00   | 2 812,500  |
| 12. | 26821326004    | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat                                  | m2 | 1 346,3625 | 20,20    | 27 196,522 |
| 13. | 268213260047   | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)                               | m2 | 1 346,3625 | 35,70    | 48 065,141 |
| 14. | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2 | 62,4624    | 15,00    | 936,936    |
| 15. | 271040364      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Капельник                                     | kg | 195,0000   | 20,00    | 3 900,000  |
| 16. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg | 41,6000    | 18,00    | 748,800    |
| 17. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                               | kg | 18,9280    | 16,00    | 302,848    |

|                                       |               |  |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 18.                                   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G    | kg  | 5,6784   | 60,00  | 340,704           |
| 19.                                   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator) | buc | 12,4800  | 116,20 | 1 450,176         |
| 20.                                   | 2874115840603 | Piulita                                  | buc | 249,6000 | 0,60   | 149,760           |
| 21.                                   | 2874115893300 | Bolt                                     | buc | 249,6000 | 0,80   | 199,680           |
| 22.                                   | 2874117308500 | Cartus                                   | buc | 249,6000 | 1,00   | 249,600           |
| 23.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane            | m3  | 0,3786   | 14,00  | 5,300             |
| 24.                                   | 4100126202818 | Apa                                      | m3  | 1,2500   | 14,00  | 17,500            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |          |        | <b>112 446,10</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|------|---------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                          | h-ut | 223,0000 | 2,00 | 446,000       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 69,7480  | 3,00 | 209,244       |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 91,2600  | 3,00 | 273,780       |
| 4.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                      | h-ut | 1,1150   | 5,00 | 5,575         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |      | <b>934,60</b> |

|                                |      |                |
|--------------------------------|------|----------------|
| Total                          | Lei  | 184 444,6<br>3 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 17 055,34      |
| Transportarea                  | 1 %  | 1 124,46       |
| Total                          |      | 202 624,4<br>3 |
| Cheltueli de regie             | 3 %  | 6 078,73       |
| Total                          |      | 208 703,1<br>6 |
| Beneficiul de deviz            | 2 %  | 4 174,06       |
| Total                          |      | 212 877,2<br>2 |
| Tva                            | 20 % | 42 575,45      |

**Total deviz:** **255 452,6  
7**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Obiect Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpC142F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 21,567                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 21,387                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 35,90                | 16,87                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 22,57                | 4,51                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |  |                      | 67,484                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 14,301                 |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,3500                                 | 40,86                | 14,30                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420                                 | 215,00               | 9,03                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 14,00                | 0,14                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 13,0000                                | 1,65                 | 21,45                  |
|        | 2664102102018               | Mortar ciment M-100   | m3   | 0,0300                                 | 750,00               | 22,50                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0210                                 | 3,00                 | 0,06                   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   |  |                      | 14,370                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 1,634                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 40,86                | 1,63                   |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatiei -(праймером)   | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (desuri)  | t    | 0,00005                                | 2 600,00             | 0,13                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 0,1000                                 | 4,50                 | 0,45                   |
|        | 2320166200670               | White spirit rafinat tip A S 44   | l    | 0,3000                                 | 30,00                | 9,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0002                                 | 3,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0010                                 | 5,00                 | 0,01                   |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   |  |                      | 44,182                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 26821326004                 | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat  | m2   | 1,1500                                 | 20,20                | 24,39                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   |  |                      | 62,898                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 268213260047                | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   | 1,1500                                 | 35,70                | 43,11                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 6      | CE24E                       | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton  | buc  |  |                      | 314,428                |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------|
|   |               | armat (Aerator)   |      |         |          | 143,600 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 4,0000  | 35,90    | 143,60  |
|   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc  | 1,0000  | 116,20   | 120,85  |
|   | 2874115893300 | Bolt  | buc  | 20,0000 | 0,80     | 16,64   |
|   | 2874117308500 | Cartus  | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,80   |
|   | 2874115840603 | Piulita   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,48   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
| 7 | CE23B         | Planca de racordare montate (планка примыкания)   | m    |         |          | 68,031  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания)       | kg   | 1,2500  | 18,00    | 23,40   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |
| 8 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m    |         |          | 70,629  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 271040364     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Капельник  | kg   | 1,2500  | 20,00    | 26,00   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № str. Studentilor 1

Valoarea de deviz 255 452,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 1 115,0000                            | 21,567<br>21,387                      | 24 047,205<br>23 846,505 |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   | 125,0000                              | 67,484<br>14,301                      | 8 435,500<br>1 787,625   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   | 1 115,0000                            | 14,370<br>1,634                       | 16 022,680<br>1 822,356  |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   | 1 115,0000                            | 44,182<br>16,321                      | 49 263,041<br>18 197,469 |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu  | m2   | 1 115,0000                            | 62,898                                | 70 131,660               |

| 1 | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                       |
|---|-------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------|
|   |       | membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) |     |          | 16,321             | 18 197,469              |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator)  | buc | 12,0000  | 314,428<br>143,600 | 3 773,136<br>1 723,200  |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания)   | m   | 32,0000  | 68,031<br>30,161   | 2 177,000<br>965,152    |
| 8 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник   | m   | 150,0000 | 70,629<br>30,161   | 10 594,398<br>4 524,150 |

|  |  |      |                                       |
|--|--|------|---------------------------------------|
|  | Total                                    | Lei  | 184 444,63                            |
|  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 17 055,34                             |
|  | Transportarea                            | 1 %  | 1 124,46                              |
|  | Total                                    |      | 202 624,43                            |
|  | Cheltueli de regie                       | 3 %  | 6 078,73                              |
|  | Total                                    |      | 208 703,16                            |
|  | Beneficiul de deviz                      | 2 %  | 4 174,06                              |
|  | Total                                    |      | 212 877,22                            |
|  | Tva                                      | 20 % | 42 575,45                             |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>255 452,67</b><br><b>71 063,93</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № str. Studentilor 2

Valoarea de deviz 255 452,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 1 115,0000                            | 21,567<br>21,387                      | 24 047,205<br>23 846,505 |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   | 125,0000                              | 67,484<br>14,301                      | 8 435,500<br>1 787,625   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   | 1 115,0000                            | 14,370<br>1,634                       | 16 022,680<br>1 822,356  |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   | 1 115,0000                            | 44,182<br>16,321                      | 49 263,041<br>18 197,469 |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport   | m2   | 1 115,0000                            | 62,898<br>16,321                      | 70 131,660<br>18 197,469 |

| 1 | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                       |
|---|-------|--|-----|----------|--------------------|-------------------------|
|   |       | continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)  |     |          |                    |                         |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | 12,0000  | 314,428<br>143,600 | 3 773,136<br>1 723,200  |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания)  | m   | 32,0000  | 68,031<br>30,161   | 2 177,000<br>965,152    |
| 8 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник                  | m   | 150,0000 | 70,629<br>30,161   | 10 594,398<br>4 524,150 |

|  |  |  |      |                                       |
|--|--|--|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 184 444,63                            |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 17 055,34                             |
|  |  | Transportarea                            | 1 %  | 1 124,46                              |
|  |  | Total                                    |      | 202 624,43                            |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 3 %  | 6 078,73                              |
|  |  | Total                                    |      | 208 703,16                            |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 2 %  | 4 174,06                              |
|  |  | Total                                    |      | 212 877,22                            |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 42 575,45                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>255 452,67</b><br><b>71 063,93</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № str. Studentilor 2

Valoarea de deviz 255 452,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 63,7000  | 28,44 | 1 811,628        |
| 2.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 43,7500  | 40,86 | 1 787,625        |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 713,6000 | 40,86 | 29 157,696       |
| 4.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 663,0500 | 35,90 | 23 803,495       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 642,6000 | 22,57 | 14 503,482       |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>71 063,93</b> |

### Materiale:

|     |                |   |    |            |          |            |
|-----|----------------|---|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3 | 6,3857     | 215,00   | 1 372,925  |
| 2.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                           | kg | 111,5000   | 4,50     | 501,750    |
| 3.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t  | 0,0558     | 2 600,00 | 145,080    |
| 4.  | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44   | l  | 334,5000   | 30,00    | 10 035,000 |
| 5.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)   | kg | 702,4500   | 10,00    | 7 024,500  |
| 6.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii -(праймером)  | kg | 167,2500   | 21,00    | 3 512,250  |
| 7.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg | 359,6320   | 1,65     | 593,393    |
| 8.  | 26511221004022 | Ciment M-400  | kg | 1 625,0000 | 1,65     | 2 681,250  |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3 | 0,0568     | 3 600,00 | 204,480    |
| 10. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3 | 0,9464     | 0,00     | 0,000      |
| 11. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100   | m3 | 3,7500     | 750,00   | 2 812,500  |
| 12. | 26821326004    | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat                                  | m2 | 1 346,3625 | 20,20    | 27 196,522 |
| 13. | 268213260047   | Membrane bituminoase-(Виполи ЭКП - al doilea strat)                               | m2 | 1 346,3625 | 35,70    | 48 065,141 |
| 14. | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2 | 62,4624    | 15,00    | 936,936    |
| 15. | 271040364      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Капельник                                     | kg | 195,0000   | 20,00    | 3 900,000  |
| 16. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg | 41,6000    | 18,00    | 748,800    |
| 17. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                               | kg | 18,9280    | 16,00    | 302,848    |

|                                       |               |  |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 18.                                   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G    | kg  | 5,6784   | 60,00  | 340,704           |
| 19.                                   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator) | buc | 12,4800  | 116,20 | 1 450,176         |
| 20.                                   | 2874115840603 | Piulita                                  | buc | 249,6000 | 0,60   | 149,760           |
| 21.                                   | 2874115893300 | Bolt                                     | buc | 249,6000 | 0,80   | 199,680           |
| 22.                                   | 2874117308500 | Cartus                                   | buc | 249,6000 | 1,00   | 249,600           |
| 23.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane            | m3  | 0,3786   | 14,00  | 5,300             |
| 24.                                   | 4100126202818 | Apa                                      | m3  | 1,2500   | 14,00  | 17,500            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |          |        | <b>112 446,10</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|------|---------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                          | h-ut | 223,0000 | 2,00 | 446,000       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 69,7480  | 3,00 | 209,244       |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 91,2600  | 3,00 | 273,780       |
| 4.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                      | h-ut | 1,1150   | 5,00 | 5,575         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |      | <b>934,60</b> |

|                                |      |                        |
|--------------------------------|------|------------------------|
| Total                          | Lei  | 184 444,6<br>3         |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 17 055,34              |
| Transportarea                  | 1 %  | 1 124,46               |
| Total                          |      | 202 624,4<br>3         |
| Cheltueli de regie             | 3 %  | 6 078,73               |
| Total                          |      | 208 703,1<br>6         |
| Beneficiul de deviz            | 2 %  | 4 174,06               |
| Total                          |      | 212 877,2<br>2         |
| Tva                            | 20 % | 42 575,45              |
| <b>Total deviz:</b>            |      | <b>255 452,6<br/>7</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Obiect Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpC142F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 21,567                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 21,387                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 35,90                | 16,87                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 22,57                | 4,51                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |  |                      | 67,484                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 14,301                 |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,3500                                 | 40,86                | 14,30                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420                                 | 215,00               | 9,03                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 14,00                | 0,14                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 13,0000                                | 1,65                 | 21,45                  |
|        | 2664102102018               | Mortar ciment M-100   | m3   | 0,0300                                 | 750,00               | 22,50                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0210                                 | 3,00                 | 0,06                   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   |  |                      | 14,370                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 1,634                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 40,86                | 1,63                   |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatiei -(праймером)   | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (desuri)  | t    | 0,00005                                | 2 600,00             | 0,13                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 0,1000                                 | 4,50                 | 0,45                   |
|        | 2320166200670               | White spirit rafinat tip A S 44   | l    | 0,3000                                 | 30,00                | 9,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0002                                 | 3,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0010                                 | 5,00                 | 0,01                   |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   |  |                      | 44,182                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 26821326004                 | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat  | m2   | 1,1500                                 | 20,20                | 24,39                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   |  |                      | 62,898                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 268213260047                | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   | 1,1500                                 | 35,70                | 43,11                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 6      | CE24E                       | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton  | buc  |  |                      | 314,428                |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------|
|   |               | armat (Aerator)   |      |         |          | 143,600 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 4,0000  | 35,90    | 143,60  |
|   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc  | 1,0000  | 116,20   | 120,85  |
|   | 2874115893300 | Bolt  | buc  | 20,0000 | 0,80     | 16,64   |
|   | 2874117308500 | Cartus  | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,80   |
|   | 2874115840603 | Piulita   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,48   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
| 7 | CE23B         | Planca de racordare montate (планка примыкания)   | m    |         |          | 68,031  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания)       | kg   | 1,2500  | 18,00    | 23,40   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |
| 8 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m    |         |          | 70,629  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 271040364     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Капельник  | kg   | 1,2500  | 20,00    | 26,00   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № str. Studentilor 6

Valoarea de deviz 111 945,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 42,0000  | 28,44 | 1 194,480        |
| 2.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 18,4800  | 40,86 | 755,093          |
| 3.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 301,4400 | 40,86 | 12 316,838       |
| 4.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 301,3700 | 35,90 | 10 819,183       |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 275,7600 | 22,57 | 6 223,904        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>31 309,49</b> |

### Materiale:

|     |                |   |     |          |          |            |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                 | m3  | 2,9664   | 215,00   | 637,776    |
| 2.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                           | kg  | 47,1000  | 4,50     | 211,950    |
| 3.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t   | 0,0236   | 2 600,00 | 61,360     |
| 4.  | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44   | l   | 141,3000 | 30,00    | 4 239,000  |
| 5.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)   | kg  | 296,7300 | 10,00    | 2 967,300  |
| 6.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii -(праймером)  | kg  | 70,6500  | 21,00    | 1 483,650  |
| 7.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg  | 237,1200 | 1,65     | 391,248    |
| 8.  | 26511221004022 | Ciment M-400  | kg  | 686,4000 | 1,65     | 1 132,560  |
| 9.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,0374   | 3 600,00 | 134,640    |
| 10. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3  | 0,6240   | 0,00     | 0,000      |
| 11. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100   | m3  | 1,5840   | 750,00   | 1 188,000  |
| 12. | 26821326004    | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat                                  | m2  | 568,7325 | 20,20    | 11 488,396 |
| 13. | 268213260047   | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)                               | m2  | 568,7325 | 35,70    | 20 303,750 |
| 14. | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2  | 41,1840  | 15,00    | 617,760    |
| 15. | 271040364      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Капельник                                     | kg  | 65,0000  | 20,00    | 1 300,000  |
| 16. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания) | kg  | 91,0000  | 18,00    | 1 638,000  |
| 17. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                               | kg  | 12,4800  | 16,00    | 199,680    |
| 18. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg  | 3,7440   | 60,00    | 224,640    |
| 19. | 2812106308648  | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc | 5,2000   | 116,20   | 604,240    |
| 20. | 2874115840603  | Piulita   | buc | 104,0000 | 0,60     | 62,400     |

|                                       |               |                               |     |          |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----------|-------|------------------|
| 21.                                   | 2874115893300 | Bolt                          | buc | 104,0000 | 0,80  | 83,200           |
| 22.                                   | 2874117308500 | Cartus                        | buc | 104,0000 | 1,00  | 104,000          |
| 23.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3  | 0,2496   | 14,00 | 3,494            |
| 24.                                   | 4100126202818 | Apa                           | m3  | 0,5280   | 14,00 | 7,392            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |     |          |       | <b>49 084,45</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |         |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|------|---------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                          | h-ut | 94,2000 | 2,00 | 188,400       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 29,4630 | 3,00 | 88,389        |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 38,9800 | 3,00 | 116,940       |
| 4.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                      | h-ut | 0,4710  | 5,00 | 2,355         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |      | <b>396,09</b> |

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Total                          | Lei  | 80 790,03 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 514,28  |
| Transportarea                  | 1 %  | 490,84    |
| Total                          |      | 88 795,15 |
| Cheltueli de regie             | 3 %  | 2 663,86  |
| Total                          |      | 91 459,01 |
| Beneficiul de deviz            | 2 %  | 1 829,19  |
| Total                          |      | 93 288,20 |
| Tva                            | 20 % | 18 657,65 |

**Total deviz:** **111 945,8**  
**5**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Obiect Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpC142F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 21,567                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 21,387                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 35,90                | 16,87                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 22,57                | 4,51                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 3,00                 | 0,18                   |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |  |                      | 67,484                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 14,301                 |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,3500                                 | 40,86                | 14,30                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420                                 | 215,00               | 9,03                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 14,00                | 0,14                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 13,0000                                | 1,65                 | 21,45                  |
|        | 2664102102018               | Mortar ciment M-100   | m3   | 0,0300                                 | 750,00               | 22,50                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0210                                 | 3,00                 | 0,06                   |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   |  |                      | 14,370                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 1,634                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 40,86                | 1,63                   |
|        | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatiei -(праймером)   | kg   | 0,1500                                 | 21,00                | 3,15                   |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (desuri)  | t    | 0,00005                                | 2 600,00             | 0,13                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 0,1000                                 | 4,50                 | 0,45                   |
|        | 2320166200670               | White spirit rafinat tip A S 44   | l    | 0,3000                                 | 30,00                | 9,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0002                                 | 3,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0010                                 | 5,00                 | 0,01                   |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   |  |                      | 44,182                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 26821326004                 | Membrane bituminoase-Linocrom XIII - prima strat  | m2   | 1,1500                                 | 20,20                | 24,39                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   |  |                      | 62,898                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 16,321                 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,3000                                 | 40,86                | 12,26                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800                                 | 22,57                | 4,06                   |
|        | 268213260047                | Membrane bituminoase-(Bipoli ЭКП - al doilea strat)   | m2   | 1,1500                                 | 35,70                | 43,11                  |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)   | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,15                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,1000                                 | 2,00                 | 0,20                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
| 6      | CE24E                       | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton  | buc  |  |                      | 314,428                |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------|
|   |               | armat (Aerator)   |      |         |          | 143,600 |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 4,0000  | 35,90    | 143,60  |
|   | 2812106308648 | Trapa automata de fum de 45 kg-(Aerator)  | buc  | 1,0000  | 116,20   | 120,85  |
|   | 2874115893300 | Bolt  | buc  | 20,0000 | 0,80     | 16,64   |
|   | 2874117308500 | Cartus  | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,80   |
|   | 2874115840603 | Piulita   | buc  | 20,0000 | 0,60     | 12,48   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 3,00     | 0,06    |
| 7 | CE23B         | Planca de racordare montate (планка примыкания)   | m    |         |          | 68,027  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Planca de racordare montate (планка примыкания)       | kg   | 1,2500  | 18,00    | 23,40   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |
| 8 | CE23B         | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m    |         |          | 70,629  |
|   |               |   |      |         |          | 30,161  |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,5000  | 35,90    | 17,95   |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3500  | 28,44    | 9,95    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 22,57    | 2,26    |
|   | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00    |
|   | 271040364     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Капельник  | kg   | 1,2500  | 20,00    | 26,00   |
|   | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                     | kg   | 0,1000  | 16,00    | 1,66    |
|   | 2682132601626 | Carton bitumat  | m2   | 0,3300  | 15,00    | 5,15    |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300  | 60,00    | 1,87    |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,9000  | 1,65     | 3,26    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | m3   | 0,0060  | 215,00   | 1,34    |
|   | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0003  | 3 600,00 | 1,12    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03    |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 3,00     | 0,03    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Reparatia acoperisului la blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № str. Studentilor 6

Valoarea de deviz 111 945,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 471,0000                              | 21,567<br>-----<br>21,387             | 10 158,057<br>-----<br>10 073,277 |
| 2      | IzF18C                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   | 52,8000                               | 67,484<br>-----<br>14,301             | 3 563,155<br>-----<br>755,093     |
| 3      | IzF01A                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi(праймером)                         | m2   | 471,0000                              | 14,370<br>-----<br>1,634              | 6 768,400<br>-----<br>769,802     |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat)  | m2   | 471,0000                              | 44,182<br>-----<br>16,321             | 20 809,769<br>-----<br>7 687,003  |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata   | m2   | 471,0000                              | 62,898<br>-----<br>16,321             | 29 625,123<br>-----<br>7 687,003  |

| 1 | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|---|-------|--|-----|---------|--------------------|------------------------|
|   |       | orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat)                                     |     |         |                    |                        |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, , montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | 5,0000  | 314,428<br>143,600 | 1 572,140<br>718,000   |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания)  | m   | 70,0000 | 68,027<br>30,161   | 4 761,908<br>2 111,270 |
| 8 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник                  | m   | 50,0000 | 70,629<br>30,161   | 3 531,466<br>1 508,050 |

|  |  |                                |      |                   |
|--|--|--------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                          | Lei  | 80 790,03         |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 514,28          |
|  |  | Transportarea                  | 1 %  | 490,84            |
|  |  | Total                          |      | 88 795,15         |
|  |  | Cheltueli de regie             | 3 %  | 2 663,86          |
|  |  | Total                          |      | 91 459,01         |
|  |  | Beneficiul de deviz            | 2 %  | 1 829,19          |
|  |  | Total                          |      | 93 288,20         |
|  |  | Tva                            | 20 % | 18 657,65         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |      | <b>111 945,85</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |      | <b>31 309,49</b>  |


Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Euromontaj CTI SRL

Companie de constructii

## Totalizator

### Reparația acoperișului la blocurile de locuit

| Denumire deviz       | Fara TVA,lei     | Tva,lei          | Total cu TVA,lei |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| str.Florilor nr.5    | 96968,5          | 19393,71         | 116362,21        |
| str.Studentilor nr.1 | 212877,22        | 42575,45         | 255452,67        |
| str.Studentilor nr.2 | 212877,22        | 42575,45         | 255452,67        |
| str.Studentilor nr.6 | 93288,2          | 18657,65         | 111945,85        |
| str.Studentilor nr.7 | 175503,13        | 35100,62         | 210603,75        |
|                      |                  |                  |                  |
| <b>Total</b>         | <b>791514,27</b> | <b>158302,88</b> | <b>949817,15</b> |

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco Ana.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL