

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 01

Ремонт

Valoarea de deviz: 369 688 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Ремонтные работы						
1.1. Потолки						
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila подвесной потолок	m2	166,00	328,30 110,00	54 497,80 18 260,00
2	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) - обшивка ригелей Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	51,00	229,91 112,70	11 725,63 5 747,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00	4,50 1,50	229,50 76,50
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	35,98 27,50	1 834,94 1 402,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00	4,50 1,50	229,50 76,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00	56,64 27,50	2 888,64 1 402,50
<i>Total</i>			<i>lei</i>			71 406,01
Total Потолки						71 406,01
Inclusiv salariu						26 965,70
1.2. Полы						
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	173,50	12,20 11,00	2 116,70 1 908,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) в т.ч сцена				
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) цементопласт т.25 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	35,00	1 537,52 230,00	53 813,14 8 050,00
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg	160,50	24,05 1,50	3 860,02 240,74
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	142,00	91,02 35,00	12 924,84 4 970,00
11	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см) к=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	142,00	60,97 24,00	8 657,74 3 408,00
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	142,00	307,17 55,00	43 618,68 7 810,00

1	2	3	4	5	6	7
		размером: более 600 x 600 мм) - кармогранит толщ. не менее 12 мм и размерами 600*600 или 600*1200 мм - формат, фактуру и технические свойства керамогранита согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
13	СИ14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	36,00	70,78 25,00	2 548,08 900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			127 539,20
		Total Покрытия Inclusiv salariu				127 539,20 27 287,24
1.3. Цена						
14	СЕ41А	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,20	7 517,76 1 204,50	24 056,83 3 854,40
15	CN50А	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,20	172,46 42,50	551,87 136,00
16	CG01С прим	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волоконистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) обшивка пола ОСБ толщ. 12 мм	m2	38,50	148,65 27,50	5 723,03 1 058,75
17	CG04А- прим	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые	m2	46,00	413,00 47,50	18 998,00 2 185,00

1	2	3	4	5	6	7
		лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, в помещениях площадью более 16 м2) включая ступени и лобовую часть сцены				
18	CG06A- прим	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - деревянный уголок на стыки и углы сцены	m	15,40	55,95 35,00	861,63 539,00
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m	26,00	55,95 35,00	1 454,70 910,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			51 646,06
		Total Цена Inclusiv salariu				51 646,06 8 683,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			250 591,27
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 104,66
		<i>Total</i>				265 695,93
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			3 735,43
		<i>Total</i>				269 431,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			5 388,63
		<i>Total</i>				274 819,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 496,40
		Total Ремонтные работы Inclusiv salariu				280 316,39 62 936,09
	2. Электромонтажные работы					
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	11,00 11,00	154,00 154,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильники 60*60 под армстронг Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	16,00	326,52 14,00	5 224,32 224,00
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель двойной	buc	3,00	62,23 13,50	186,68 40,50
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель переходной	buc	2,00	168,28 13,50	336,55 27,00
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с	buc	4,00	1 297,75 15,50	5 191,00 62,00

1	2	3	4	5	6	7
		двумя розетками NEVE на 3 модуля				
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная	buc	10,00	73,75 15,50	737,50 155,00
26		Рамка на 4 розетки	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная наружная под потолок для проектора	buc	1,00	73,74 15,50	73,74 15,50
28	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм д 40 мм Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	10,00	54,81 37,50	548,14 375,00
29	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	30,00	52,51 7,00	1 575,30 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) - ВВГнг LS 3x4				
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) - ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	190,00	31,85 3,50	6 051,97 665,00
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) - ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	150,00	26,19 3,50	3 928,12 525,00
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный металлический ЩРВ-18з-036 УХЛЗ)	buc	1,00	333,34 116,00	333,34 116,00
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	8,00	40,62 36,00	325,00 288,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки)	buc	1,00	56,64 56,00	56,64 56,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 792,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	<i>24 %</i>			699,12
		<i>Total</i>				25 491,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	<i>2 %</i>			437,31
		<i>Total</i>				25 928,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>2 %</i>			58,26
		<i>Total</i>				25 986,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			519,75
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				26 506,74 2 913,00
	3. Оборудование					
35	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-183-036 УХЛЗ на 18 модулей,	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
36		Автомат В16	buc	5,00	35,00 0,00	175,00 0,00
37		Автомат В10	buc	3,00	35,00 0,00	105,00 0,00
38	Pret furnizor	Вводной автомат 63А	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 230,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,76
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 244,76
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			308 073
		<i>НДС</i>	20 %			61 615
		Total deviz: Inclusiv salariu				369 688 65 853

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **I.P.LICEUL TEORETIC FIODOR IANIOGLO DIN S.CIOC-MAIDAN**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse 01

РЕМОНТ

Valoarea de deviz: 369 688 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,4400	50,00	172,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,9500	50,00	1 147,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	138,2500	50,00	6 912,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0125	50,00	200,62
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,1000	50,00	1 955,00
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,3760	50,00	3 468,80
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	14,4000	50,00	720,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	298,2000	50,00	14 910,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,1750	50,00	3 158,75
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,8200	50,00	2 741,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,1100	50,00	1 555,50
12.	7422010060100	Timplar	h-om	340,3000	50,00	17 015,00
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,1745	50,00	6 008,72
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,6740	50,00	5 883,70
Total manopera						65 853

Materiale:

1.	Рамка на 4 розетки	Рамка на 4 розетки	buc	2,0000	35,00	70,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	55,00	16,50
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1900	32,00	6,08
4.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
5.	11110001000231	Автомат В10	buc	3,0000	35,00	105,00
6.	11110001000232	Автомат В16	buc	5,0000	35,00	175,00
7.	1111000100024-1	Intreupator manual Включатель двойной	buc	3,0300	45,00	136,35
8.	1111000100024-2	Intreupator manual Включатель переходной	buc	2,0200	150,00	303,00
9.	1212121212121	apa	m3	0,7360	20,00	14,72
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,9400	500,00	4 970,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6900	5,00	13,45
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,6560	5 000,00	13 280,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1920	5 000,00	960,00
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75ММ	m3	0,5120	5 000,00	2 560,00

		calit a II a				
15.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,5980	9 500,00	5 681,00
16.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,1500	9 500,00	10 925,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 095,2000	0,10	309,52
18.	2010237318750	Distantieri	buc	48,1500	0,10	4,82
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
20.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	42,2280	15,00	633,42
21.	2051142950700	Dibluri	buc	30,0000	1,10	33,00
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,9536	1,20	105,54
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	98,8000	1,20	118,56
24.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,4400	13,00	70,72
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,2000	21,00	67,20
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	18,7000	0,50	9,34
27.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,6000	15,00	69,00
28.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	6,2720	12,00	75,26
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,3000	18,00	275,40
30.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	20,4000	65,00	1 326,00
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0384	55,00	2,11
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,4400	12,00	257,28
33.	24302261000001	Fuga	kg	58,8022	22,00	1 293,65
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6642	22,00	102,61
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,7800	90,00	340,20
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,4539	8,00	115,63
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,2300	6,00	79,38
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	40,3787	1,00	40,38
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	125,2672	1,00	125,27
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 067,2000	2,60	7 974,72
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,7350	5,00	68,67
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,7999	8,00	430,40
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,7226	200,00	29 544,52
44.	266112280360140	Tub flexibil труба ПВХ д 40 мм	m	11,2200	15,00	168,30
45.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,0000	0,50	3,00
46.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	55,9705	55,00	3 078,38
47.	2663102100001ц	Цементопласт т 20 см	m3	36,2338	1 250,00	45 292,25
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	917,8880	5,00	4 589,44
49.	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antisepitizate- ОСБ	m2	40,4250	115,00	4 648,88
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,5000	5,10	130,05
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8160	15,00	162,24
52.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,0160	18,00	252,29
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8025	18,00	14,44
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,9998	15,00	735,00
55.	2710703520285	Profil de suport	m	117,2714	12,00	1 407,26
56.	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1.5	m	169,9500	20,00	3 399,00

57.	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2.5	m	215,2700	25,00	5 381,75
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,3000	200,00	34 860,00
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6050	21,00	33,71
60.	2746167335100-2	Priza (одинарная)	buc	10,2000	50,00	510,00
61.	274616733510033	Priza одинарная наружная	buc	1,0200	50,00	51,00
62.	27461673351b	Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	4,0800	1 250,00	5 100,00
63.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,2200	22,00	334,84
64.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	3,00	60,00
65.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,5000	3,00	22,50
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,6000	19,00	2 310,40
67.	2873122004100100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	162,1050	22,00	3 566,31
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6000	24,00	110,40
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	863,1342	0,30	258,94
70.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,0000	1,00	30,00
71.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	82,8000	1,00	82,80
72.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	1,10	17,60
73.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	38,5560	30,00	1 156,68
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	664,0000	2,00	1 328,00
75.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,0400	24,00	552,96
76.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400	0,50	8,32
77.	28752744005011	Светильники 60*60 под армстронг	buc	16,6400	300,00	4 992,00
78.	3130134817404	Cablu de energie ВВГнг LS 3x4	m	30,6000	33,00	1 009,80
79.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	12,2025	20,00	244,05
80.	4100126202818	Ара	m3	5,6863	20,00	113,73
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	6,00	30,60
82.	960-5001	Вводной автомат 63А	buc	1,0000	500,00	500,00
83.	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЦРВ-18з-36 на 18 модулей	buc	1,0000	450,00	450,00
Total materiale de constructii						209 867

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	25,00	13,75
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0160	0,00	0,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4800	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2050	20,00	104,10
5.	2922140007000	Macara	h-ut	8,8463	0,00	0,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,1656	20,00	223,31
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360	15,00	0,54
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,9460	5,00	44,73
9.	2952270002921	Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1920	20,00	3,84
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,0000	20,00	280,00
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8000	15,00	27,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	2,5560	35,00	89,46

		electric				
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,3856	15,00	35,78
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,8000	2,00	21,60
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2550	15,00	3,82
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,4080	35,00	49,28
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0384	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				898

Total	lei	308 073
НДС	20 %	61 615

Total deviz: 369 688

Intocmit: **TOPSTROYCOM SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: **I.P.LICEUL TEORETIC FIODOR IANIOGLO DIN S.CIOC-MAIDAN**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: **Ремонт актового зала ПУ** Investitor: **I.P.LICEUL TEORETIC**
теоретического лицея имени Федора Яниогло **FIODOR IANIOGLO DIN S.CIOC-**
с. Чок-Майдан **MAIDAN**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы				
		1.1. Потолки				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila подвесной потолок	m2			328,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			54 497,80
2	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолок без изоляции, высотой более 4 м) - обшивка ригелей Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			229,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	50,00	112,70
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	15,00	14,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,00	2,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	1,00	0,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	8,00	2,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	22,00	2,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,20	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			11 725,63
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			229,50
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 834,94

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,50
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			229,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,64
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 888,64
		1.2. Полы				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) в т.ч сцена	m2			12,20
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 116,70
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) цемтопласт т.25 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 537,52
						230,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	50,00	197,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001ц	Цементопласт т 20 см	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			53 813,14
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg			24,05
						1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 860,02
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			91,02
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			12 924,84
11	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см) κ=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			60,97 <hr/> 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			8 657,74
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) - кармогранит толщ. не менее 12 мм и размерами 600*600 или 600*1200 мм - формат, фактуру и технические свойства керамогранита согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			307,17 <hr/> 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			43 618,68
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			70,78 <hr/> 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 548,08
		1.3. Сцена				
14	CE41A	Montarea carriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 517,76 <hr/> 1 204,50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	12,00	23,52
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	19,00	722,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
		Total	lei			24 056,83
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			172,46
						42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	13,00	22,10
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	21,00	21,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
		Total	lei			551,87
16	CG01C прим	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волоконистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) обшивка пола ОСБ толщ. 12 мм	m2			148,65
						27,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate-OSB	m2	1,0500	115,00	120,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			5 723,03
17	CG04A-прим	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, в помещениях площадью более 16 м2) включая ступени и лобовую часть сцены	m2			413,00
						47,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	9 500,00	237,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	9 500,00	123,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,00	2,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			18 998,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CG06A-прим	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - деревянный уголок на стыки и углы сцены	m			55,95 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,00	1,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,00	15,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
		Total	lei			861,63
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m			55,95 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,00	1,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,00	15,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
		Total	lei			1 454,70
		2. Электромонтажные работы				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			154,00
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильники 60*60 под армстронг Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			326,52 14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	28752744005011	Светильники 60*60 под армстронг	buc	1,0000	300,00	312,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,50	0,52
		Total	lei			5 224,32
22	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu Включатель двойной	buc			62,23 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-1	Intrerupator manual Включатель двойной	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			186,68
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель переходной	buc			168,28 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-2	Intrerupator manual Включатель переходной	buc	1,0100	150,00	151,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			336,55
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc			1 297,75 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	27461673351в	Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 191,00
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная	buc			73,75 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100-2	Priza (одинарная)	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			737,50
26		Рамка на 4 розетки	buc			35,00 0,00
	Рамка на 4 розетки	Рамка на 4 розетки	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			70,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			73,74

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная наружная под потолок для проектора				15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733510033	Priza одинарная наружная	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		Total	lei			73,74
28	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) д 40 мм Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			54,81 <hr/> 37,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	50,00	37,50
	266112280360140	Tub flexibil труба пвх д 40 мм	m	1,0200	15,00	16,83
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,48
		Total	lei			548,14
29	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²) - ВВГнг LS 3x4	m			52,51 <hr/> 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,00	7,00
	3130134817404	Cablu de energie ВВГнг LS 3x4	m	1,0200	33,00	33,66
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,75
		Total	lei			1 575,30
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) - ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			31,85 <hr/> 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2.5	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,03
		Total	lei			6 051,97
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) - ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			26,19 <hr/> 3,50

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru BВГнг LS 3x1.5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 928,12
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный металлический ЩРВ-18з-036 УХЛЗ)	buc			333,34 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,3000	55,00	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	25,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			333,34
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			40,62 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,10	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			325,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки)	buc			56,64 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			56,64
		3. Оборудование				
35	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей,	buc			450,00 0,00
	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
36		Автомат В16	buc			35,00 0,00
	11110001000232	Автомат В16	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			175,00
37		Автомат В10	buc			35,00 0,00
	11110001000231	Автомат В10	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			105,00
38	Pret furnizor	Вводной автомат 63А	buc			500,00 0,00
	960-5001	Вводной автомат 63А	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00

APROBAT:

Intocmit:
TOPSTROYCOM SRL

Investitor:
**I.P.LICEUL TEORETIC FIODOR
IANIOGLO DIN S.CIOC-MAIDAN**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.