

**Constructia retelei de apeduct in
satele Stoicani si Solonet,
r.Soroca. 15/23-A-PG.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Amenajarea.PG Platforma A**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol indiguire a suprafetei)	100 m3	5,000		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal	100 m3	3,300		
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 369,00 0		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,300		
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	5,000		
6	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(sol excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu grosimea de 0.5m)	100 m3	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3	5,000		
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	825,000		
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,000		
		2. Imbracaminte de drum din piatra =150 m2 Acces auto				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,495		
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	81,670		
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,495		
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	22,500		
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm	m3	27,000		
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	55,000		
		3. Trotuar din piatra sparta =10 m2				
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,031		
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,200		
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031		

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	1,500		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=160mm	m3	1,600		
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	5,000		
		4. Gard metalic 64 sectii,160m				
22	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-64buc, stilpi din metal h=2.3m-64 buc ,capac patrat 64buc,element de fixare zincat 256 buc, beton M150-4.61m3	m	281,300		
23	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou gard euro 7.2m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 - 0.144m3	m2	7,200		
24	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou gard euro 1.8m2, stilpi metalici din teava patrta 60x60x2 L=2.3m, capac patrat 60x60-2 buc, beton M150 - 0.144m3	m2	1,800		
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,608		
26	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	147,200		
		5. Inverzirea				
27	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,200		
28	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,000		
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	20,000		
30	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transportare						
Depozitarea						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia retelei de apeduct in satele Stoicani si
Solonet,r.Soroca. 15/23-A-PG.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajarea.PG Platforma A
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol indiguire a suprafetei)	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
6	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(sol excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu grosimea de 0.5m)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
		2. Imbracaminte de drum din piatra =150 m2 Acces auto				
10	TsC03G	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 052555	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 02286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
		3. Trotuar din piatra sparta =10 m2				
16	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 052555	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		h=160mm				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
		4. Gard metalic 64 sectii,160m				
22	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-64buc, stilpi din metal h=2.3m-64 buc ,capac patrat 64buc,element de fixare zincat 256 buc, beton M150-4.61m3	m			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500		
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	266310210 00015	Beton b12.5	m3			
	271070370 034021	Sistem de fixare zincat 40x40	buc			
	271070370 03402	Capac patrat 60x60	buc			
	281110630 20051	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc			
	273321036 462501	Panou gard euro zincat H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc			
23	CK14Aa pl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		4m,panou gard euro 7.2m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3				
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	203011293 0150	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
24	CK14Aa pl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou gard euro 1.8m2,stilpi metalici din teava patrta 60x60x2 L=2.3m,capac patrat 60x60-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	203011293 230150	Portita metalica eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
26	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100		
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170		
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,0090		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
		5. Inverzirea				
27	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200		
28	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	111100010 0002	Artar	buc	1,0400		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	171422732 2897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
30	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2880					
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)