

**Reparatia trotuarelor cu lat. de
1.5 m de pe str.Unghiului
mun.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 831 976,05 Lei


Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,8400	161,266	14 649,444
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	34,4800	112,995	3 896,068
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub borduri)	m3	25,7000	347,485	8 930,377
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni 8x25x100cm)	m	1 714,0000	125,796	215 614,858
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj , gr.10 cm)	m3	113,6000	347,486	39 474,353
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi vibropresate, gr.6 cm., culoare gri)	m2	1 136,0000	252,130	286 419,680
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	90,8400	40,460	3 675,341
8	TsI50D	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	145,0000	19,565	2 836,925

	Total	Lei	575 497,07
	Asigurari medicale si sociale	24 %	47 537,96


1	2	3	4	5	6	7
		Total				623 035,03
		Cheltuieli de regie	7 %			43 612,45
		Total				666 647,48
		Beneficiu de deviz	4 %			26 665,90
		Total				693 313,38
		TVA	20 %			138 662,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				831 976,05

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia trotuarelor cu lat. de
1.5 m de pe str.Unghiului
mun.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 831 976,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 571,7600	52,57	135 197,423
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	495,8394	36,45	18 073,346
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	976,9600	36,45	35 610,192
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,3440	36,45	5 297,789
5.	9312040019600	Sapator	h-om	106,8880	36,45	3 896,068
		Total manopera				198 074,82

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	160,1950	225,00	36 043,875
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,7120	175,00	2 399,600
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	63,6160	175,00	11 132,800
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	1 817,6000	1,55	2 817,280
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 004,8800	1,55	7 757,564
6.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 153,0400	121,00	139 517,840
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,1300	575,00	44 349,750
8.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 722,5700	65,00	111 967,050
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,7200	65,00	1 476,800
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,2840	12,00	123,408
11.	4100126202818	Apa	m3	40,0580	12,00	480,696
		Total materiale de constructii				358 066,67

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,4010	65,00	4 576,065
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	58,5060	75,00	4 387,950
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,2530	95,00	2 779,035
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7350	115,00	199,525
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,4010	65,00	4 576,065
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,1950	215,00	2 836,925
		Total utilaje de constructii				19 355,58


Total	Lei	575 497,0 7
Asigurari medicale si sociale	24 %	47 537,96
Total		623 035,0 3
Cheltuieli de regie	7 %	43 612,45
Total		666 647,4 8
Beneficiu de deviz	4 %	26 665,90
Total		693 313,3 8
TVA	20 %	138 662,6 7
Total deviz:		831 976,0 5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie trotuarelor cu lat. de 1.5 m de Investitor
pe str.Unghiului mun.Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			161,266
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	36,45	58,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	115,00	2,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite	m3			112,995
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	113,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub borduri)	m3			347,485
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni 8x25x100cm)	m			125,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	575,00	25,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	175,00	1,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj , gr.10 cm)	m3			347,486
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi vibropresate, gr.6 cm., culoare gri)	m2			252,130
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	52,57	84,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	36,45	31,35
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	121,00	122,81
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	175,00	9,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	2881116002701	Disce pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			40,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
8	Ts1S0D	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t			19,565
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0910	215,00	19,57

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

