

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1/LOT7/20.09.2019

1. DEFINITII:

- 1.1. "Contract" inseamna Prezentul Contract, Documentatia de proiect, Scrisoarea de Oferta, Conditiiile de Contract, Plansele, Graficele de executie si Graficele de plata semnate de parti, Listele si alte documente (daca exista) care sunt incluse in Contract dar sunt semnate de catre partile contractante.
- 1.2. "Standarde" reprezinta standardele in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica care au fost puse la dispozitia Prestatorului.
- 1.3. "Oferta" inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata Antreprenorului General.
- 1.4. "Proiect" inseamna Documentatia de proiect, plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.5. "Liste" inseamna documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
- 1.6. "Anexa la Oferta" inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract si Oferta si fac parte din acestea.
- 1.7. "Parte" inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.
- 1.8. "Antreprenor General" inseamna persoana numita Antreprenor General in Contract, reprezentantii desemnati de catre Antreprenor General si succesorii legali ai acestei persoane.
- 1.9. "Prestator" inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator sau orice persoana desemnata de Antreprenorul General pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai acestor persoane.
- 1.10. "Reprezentantul Antreprenorului General" inseamna persoana desemnata de catre Antreprenorul General sa actioneze ca Inginer in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.
- 1.11. "Valoare de contract acceptata" inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor, prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.
- 1.12. "Pretul Contractului" inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1. si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.13. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre Prestator pentru executarea lucrarilor conform Contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.
- 1.14. "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.
- 1.15. "Zi" inseamna o zi calendaristica si "An" inseamna 365zile, daca nu este prevazut altfel in contract.
- 1.16. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
- 1.17. "Echipamente" inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
- 1.18. "Şantier" inseamnă locația de pe teren potrivit Documentatiei de proiect, unde vor fi efectuate Lucrările și unde vor fi livrate echipamentele și materialele.
- 1.19. "Data accesului pe şantier" va fi data acordării accesului Prestatorului pe Şantier și va fi înscrisă în Procesul verbal de predare primire semnat de ambele părți Contractante;
- 1.20. "Data de incepere a Lucrarilor" inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.



1.21. **"Durata de executie"** inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Anexa la Oferta - cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.

1.22. **"Teste de Terminare"** inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General.

1.23. **"Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor"** inseamna un certificat emis de Beneficiar/Antreprenorul General la receptia lucrarilor executate de catre Prestator.

1.24. **"Perioada de Notificare a Defectiunilor"** inseamna perioada de notificare a defectiunilor aparute la Lucrari sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.25. **"Proces Verbal de Receptie Finala"** inseamna certificatul emis de Beneficiarul Lucrarii la receptia finala a lucrarilor, dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

1.26. **"Garantia de buna executie"** inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.5.2.

1.27. **"Perioada de garanție"** inseamna perioada pentru notificarea Deficiențelor, conform Clauzei 9.5.4., calculată de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si până la emiterea Procesului verbal final cu Beneficiarul Final.

1.28. **"Forta Majora"** este definita in Clauza 16.

1.29. **"Legi"** inseamna toate prevederile legale, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite ale Republicii Moldova.

2. PARTILE:

2.1. **ACI CLUJ S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de **Antreprenor General** și

2.2. **Eurostil Construct S.R.L.**, IDNO 1010600001209 cu sediul social in Mun. Chisinau, str. Mit. Gurie Grosu, 17, nr. +373-22-269-400, telefon +37369109875, e-mail: Scerbina@eurostilconstruct.md, cod fiscal 1010600001209, inregistrata la Agentia Servicii Publice sub nr. 1010600001209, avand cont IBAN MD47ML000000000225122029 deschis la BC «Moldindconbank» SA Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDM2X320 reprezentata prin administrator **Scerbina Angela**, in calitate de **Prestator**, s-a incheiat prezentul contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

3.1. Obiectul contractului îl reprezinta executie lucrari de constructii la obiectele 1, 6 si 10 pentru investitia **"Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova"** conform Documentelor Contractului, care fac parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor prezentului contract.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:

- Prezentul contract;
- Oferta de pret Constructii – Anexa nr. 1A;



- Oferta de pret Instalatii – Anexa nr. 1B;
- Graficul de executie – Anexa nr. 2;
- Proces verbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
- Documentatia de proiect – parte scrisa, parte desenate;
- Protocol SSM.

Documentele Contractului se vor semna de catre Parti in maxim 6 (sase) zile lucratoare de la data semnarii Contractului

4.2. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente ce se explicitează reciproc. În scopul interpretării și în cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele Contractului ordine de prioritate a acestora va fi urmatoarea:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Prestatorului – Anexa 1 A, Anexa 1 B;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Execuție;
- f) Scrisoarea de Garanție Bancară de Returnare a Avansului, dacă este cazul;
- h) Scrisoare de garantie de buna plata;
- i) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de 52.580.298,32 MDL, la care se adauga TVA de 20%, valoarea totala fiind 63.096.357,98 MDL, inclusiv T.V.A., conform Anexa 1A si Anexa 1B. Pretul unitar convenit este ferm si acceptat de catre Antreprenorul General si include toate lucrarile care tin de executia si livrarea complete, corespunzatoare si gata de utilizare a constructiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit prezentului Contract. Plata pretului contractului se va realiza la volumele real executate.

5.2. Prețul unitar stabilit în contract include toate cheltuielile aferente executării corespunzatoare a lucrărilor inclusive eventuale cheltuieli pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni si cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere. Prestatorul se considera a fi satisfăcut în legătură cu corectitudinea și suficiența Prețului Contractului, asa cum a fost acesta oferat si luand în considerare toate cerintele Contractului.

5.3. Pretul unitar convenit este nemodificabil pana la finalizarea lucrarilor de constructie. El este valabil luandu-se in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit.

Lista completata de catre Prestator cu preturile unitare va fi predată înainte de semnarea contractului. La solicitarea Antreprenorului General, Prestatorul va pune la dispozitia acestuia defalcarea preturilor unitare pentru oricare din articole solicitate.

5.4. La cererea Antreprenorului General, in caz de necesitate, detaliile de executie tehnologice aflate in sarcina Prestatorului, se vor pune la dispozitia Antreprenorului General inaintea inceperii executiei, in vederea aprobarii de catre acesta.

Dacă se vor conveni și alte lucrări care nu sunt legate de prezentul contract, ele se vor supune aceluiași procedeu de formare a prețurilor ca și pentru lucrările contractate, cu conditia nemajorarii preturilor pe piata locala la respectivele lucrări, in sensul ca vor trebui respectate aceleasi preturi ca si cele din oferta initiala la tipurile de lucrari care se regasesc in oferta initiala. Prestatorul va fi obligat la executarea lucrarilor care nu sunt prevazute de prezentul Contract doar dupa semnarea unui acord aditional la prezentul Contract de catre Antreprenor si Prestator.

5.5. Pentru lucrările modificate cu acordul Antreprenorului General, respectiv pentru lucrările suplimentare neconținute în acest contract prețurile vor fi convenite în scris înainte de începerea execuției. Modificările de preț

rezultate în urma modificărilor lucrărilor sau a lucrărilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General Prestatorului numai dacă au fost solicitate în prealabil în scris și aprobate de Antreprenorul General. Nu se accepta la plata lucrărilor executate de Prestator fără solicitarea Antreprenorului General și agreeate în scris înainte de începerea lor. Pentru lucrările suplimentare identificate de către Prestator necesare realizării obiectivelor precizate în prezentul Contract, Prestatorul va solicita aprobarea în scris a Antreprenorului General cu privire la executarea acestora și numai în urma obținerii aprobării în scris Prestatorul va începe executarea acestora, beneficiind de plata lor integrală.

5.6. Plata se va face în conformitate cu prețurile și stadiile fizice atinse, pe baza atasamentelor și a situațiilor de lucrări întocmite lunar, acceptate conform condițiilor prezentului Contract de reprezentantul Antreprenorului General, respectiv de către Directorul General Adjunct. Confirmarea situațiilor de lucrări se face în termen de 8 zile de la prezentarea acestora, de către reprezentantul Antreprenorului General - managerul de proiect. Situațiile de lucrări vor fi depuse în original la sediul reprezentanței permanente ACI CLUJ S.A. din mun. Chișinău str. Ivan Zaichin nr. 60 și trimise în format electronic pe adresa de corespondență a Antreprenorului General. În cazul în care Antreprenorul General, prin intermediul managerului de proiect, nu semnează situațiile de lucrări în termen de 8 zile lucrătoare de la prezentarea acestora de către reprezentatul Prestatorului sau nu obiectează în scris cu aducerea la cunoștința Prestatorului în condițiile prezentului Contract, în acest termen, situațiile de lucrări se consideră acceptate de către Antreprenorul General, Antreprenorul General având obligația să achitate de respectivele lucrări în termenii stabiliți de Sub-Clauza 5.8 al Contractului.

5.7. Antreprenorul va acorda un avans la cerere Prestatorului, în tranșe, în baza unei cereri scrise din partea Prestatorului către Antreprenorul General, în cuantum de maxim 15% din valoarea contractului, esalonat pe perioada derulării lucrărilor, care se va reduce procentual, proportional din facturile ulterioare. Avansul va fi garantat printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă agreeată de Antreprenorul General. Instrumentul de garantare se va preda în termen de 5 zile înainte de acordarea avansului.

5.8. Plata facturilor se va face în MDL, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul reprezentanței permanente ACI CLUJ S.A. din mun. Chișinău str. Ivan Zaichinn nr. 60, cu ordin de plată. În cazul în care, încasarea sumelor de la Beneficiar se realizează cu celeritate, Antreprenorul General va face plata către Prestator în termen de 5 zile de la încasarea sumelor de la Beneficiar.

Factura se va emite după aprobarea și semnarea de către reprezentantul Antreprenorului General a situațiilor de plată, în urma recepției cantitative și calitative a lucrărilor și predarea documentelor de calitate.

Ultima factura va fi achitată odată cu prezentarea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat fără Anexa.

5.9. Situațiile de lucrări au caracter interimar. În cadrul ultimei situații de lucrări se vor măsura toate cantitățile din punct de vedere fizic cât și valoric și se va stabili valoarea finală. În cazul în care pe toată durata de execuție a lucrărilor s-au plătit sume mai mari decât valoarea finală stabilită prin ultima situație de lucrări, acestea trebuie returnate Antreprenorului General.

De asemenea, dacă Prestatorul datorează alte sume Antreprenorului General de pe alte contracte aflate în derulare sau deja încheiate, acestea pot fi reținute în cadrul prezentului contract.

5.10. Orice propunere de optimizare tehnică venită din partea Prestatorului, se va transmite în scris Antreprenorului General în vederea aprobării. Orice propunere de optimizare a proiectului venită din partea Antreprenorului General care atrage după sine reducerea costurilor, va avea ca urmare împartirea beneficiului în cota de 67% - Antreprenor General și 33% - Prestator.

5.11. Garanția de bună plată

5.11.1 Antreprenorul General are obligația de a constitui garanția de bună plată sub forma unei scrisori de garanție de bună plată emisă de o societate de asigurări (denumită în continuare „Scrisoare de garanție de bună plată” SG). SG va fi constituită până în data de 12.11.2019.

5.11.2 Cuantumul SG este de 350.000 euro. Emitentul SG se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească Prestatorul, la prima cerere scrisă a Prestatorului privind neîndeplinirea de către Antreprenorul General a oricărei din obligațiunile prevăzute la art. 5.8 până la concurența valorii SG.

5.11.4 Perioada de valabilitate a SG se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor plus 30 de zile calendaristice.



6. TERMEN DE EXECUȚIE :

6.1. Data începerii lucrărilor este **01.08.2019**, iar data finalizării este **30.04.2020**, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezintă Anexa 2 la prezentul contract.

6.2. Predarea amplasamentului se va face în baza unui Proces Verbal de predare primire a amplasamentului. Demararea lucrărilor se va face în termen de maxim 5 zile de la data predării frontului de lucru.

6.3. Antreprenorul General este îndreptățit să facă propuneri de modificări de termene în scris Prestatorului în planul general de desfășurare a lucrărilor. Noile termene de execuție devin termene contractuale ferme în cazul în care acestea au fost aduse în scris la cunostința Prestatorului, iar Prestatorul nu formulează obiecțiuni în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către Antreprenorul General a propunerii de modificare a termenelor contractuale.

6.4. În cazul în care progresul lucrărilor nu respecta graficul de execuție, din vina Prestatorului, Prestatorul trebuie să trimită imediat un program de execuție al lucrărilor revizuit cu scopul de a accelera progresul și finalizarea lucrărilor până la expirarea duratei de execuție stabilită în contract. Toate costurile necesare pentru accelerarea lucrărilor și revenirea la graficul inițial, din vina Prestatorului, cad în sarcina Prestatorului. În cazul în care Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de execuție, din vina Prestatorului, acestea vor fi suportate de către Prestator.

6.5. În cazul în care progresul lucrărilor nu respecta graficul de execuție, din vina Antreprenorului General, inclusiv dacă până la predarea Documentației de execuție, există categorii de lucrări care nu pot fi executate fără Documentația de execuție, iar Antreprenorul General nu predă Prestatorului, Documentația de execuție pentru executarea acestor lucrări, data finalizării lucrărilor se extinde. În acest sens se va încheia un act adițional, semnat de ambele părți, unde se va stabili, de comun acord, prelungirea duratei.

7. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

7.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. În caz de nerespectare a acestor clauze, partea responsabilă va plăti daune în cuantum de 10.000 euro.

7.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă intervine una sau mai multe din următoarele situații :

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată să dezvăluie informația, respectiv partea contractantă a dezvăluit respectiva informație ca urmare a depunerii unei sesizări, plângeri, cereri de chemare în judecată etc. către organele de drept sau control ca urmare a nerespectării de către cealaltă parte a obligațiilor asumate prin Contract sau a unei fraude.

7.4. Prestatorul se obligă să pastreze, față de beneficiar, confidențialitatea plăților și încasărilor. Încalcarea acestei obligații, din partea Prestatorului, atrage după sine suportarea penalităților stabilite la art. 7.2. cu debitarea directă din sumele datorate, cu excepția situației prevăzute la Sub-clauza 8.1.2.

8. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

8.1. Antreprenorul General are următoarele obligații:

8.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

8.1.2. De a plăti Pretul contractului către Prestator în termenii și condițiile stabilite de prezentul Contract;

8.1.3. De a transmite Prestatorului Documentația de proiect și orice alte acte, autorizări, aprobări, care ar condiționa începerea și finalizarea lucrărilor conform prezentului contract, executat conform Legislației în vigoare în momentul semnării contractului și predării amplasamentului. Documentația de execuție, parte din



Documentatia de proiect final, va fi transmisa pana cel tarziu in 30.11.2019. Daca pana la predarea Documentatiei de executie, exista categorii de lucrari care nu pot fi executate fara Documentatia de executie, Prestatorul, conform graficului de executie, este obligat sa anunte cu cel puțin 10 zile calendaristice inainte de termenul din graficul de executie, astfel incat Antreprenorul General sa intreprinda toate actiunile necesare pentru ca activitatea Prestatorului sa nu fie intrerupta.

- 8.1.4. De a solicita in forma scrisa si de a semna acordul aditional de executare a lucrarilor suplimnetare ;
- 8.1.5. Asigurarea accesului pe amplasament și a frontului de lucru in conformitate cu graficul de executie ;
- 8.1.6. Coordonarea șantierului din subordine și a Prestatorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- 8.1.7. Asigurarea pe amplasament a utilităților [electricitate, apa in perioada rece a anului (perioada 15.11.2019-15.03.2020), paza si tunuri de caldura pe baza de motorina pe perioada iernii, cât și a consumabilelor pentru funcționarea acestora];
- 8.1.8. Decontarea lucrărilor pe baza situatiilor de lucrari, la real executat conform cap. 5;
- 8.1.9. Receptionarea lucrarilor conform clauzelor prezentului Contract;
- 8.1.10. Receptionarea lucrărilor pe faze de lucrări si completarea in urma programului de receptie a formularului intern ACI CLUJ S.A. denumit F-ACI-194 "Program de receptie";
- 8.1.11. Intocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.
- 8.1.12. De a raspunde in scris in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii oricarei adrese scrise din partea Prestatorului.

9. PRESTATORUL

9.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

9.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul său autorizat, pentru a negocia termenii, condițiile și clauzele acestui Contract și pentru a le semna, declară și garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:

- (a) A citit, înțeles și convenit toate prevederile Contractului incheiat între Antreprenorul General si Prestator;
- (b) A studiat, a verificat și examinat toate informațiile generale și particulare cu privire la riscurile, contingențele și alte circumstanțe care pot influența sau afecta lucrările, toate informatiile în legătură cu execuția Lucrărilor conținute în toate documentele primite pe baza de Proces Verbal de predare primire, semnat de ambele parti pentru a se asigura că acestea sunt exacte, suficiente și nu contravin și/sau legislației și practicilor în vigoare din domeniul construcțiilor;
- (c) A efectuat toate observațiile și sugestiile necesare după verificarea documentelor oficiale in maxim 5 (cinci) zile de la primirea acestora; In cazul in care termenul nu a fost respectat, intreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor si executia lucrarilor cade in sarcina Prestatorului;
- (d) Prestatorul declară și garantează faptul că a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile sale și este mulțumit de toate aspectele. A realizat o vizită a amplasamentului și este perfect informat asupra condițiilor fizice, legale și în mod specific a verificat oricare și toate elementele necesare pentru buna și atenta execuție a Lucrărilor;
- (e) Va furniza și va executa lucrările conform prevederilor contractului, proiectului de execuție si detaliilor de executie, caietului de sarcini – pus la dispozitie si aprobat, standardelor tehnice în vigoare in Republica Moldova, cu respectarea legii privind calitatea în construcții, cu respectarea normelor si reglementarilor în vigoare în baza căruia va executa în mod corespunzător și cu profesionalism lucrările. Daca exista divergente între caietul de sarcini si proiect Prestatorul este obligat sa instiinteze Antreprenorul General, urmand ca acesta sa-i transmita modalitatea corecta de realizare a lucrarilor in urma discutiilor cu Beneficiarul Final. Orice schimbare de soluție față de proiectul de executie inițial se va face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General.

9.1.2. Prestatorul se obligă să anunțe în termen de 5 zile lucratoare orice neconcordanță tehnica sau tehnologică cu proiectul de execuție, accidente, inspecții ale organelor de control ale statului etc. Dacă apar neconcordanțe între dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen și cele existente pe șantier, acestea vor fi comunicate în scris reprezentantului Antreprenorului General în termen de 5 zile lucratoare. Ca urmare a acestei sesizări Antreprenorul General va transmite Prestatorului decizia sa într-un termen de 5 (cinci) zile (conform p.8.1.12). In cazul in care Antreprenorul General nu raspunde in termenul respectiv, Prestatorul este in drept sa suspende pe

perioada in care nu primeste un raspuns in forma scrisa executarea lucrarilor afectate, fara a fi obligat la plata unei penalitati sau daune interese si sa prelungeasca termenul de executie cu perioada de suspendare.

9.1.3. Înaintea începerii lucrărilor Prestatorul se va asigura de:

- starea zonei, inclusiv posibilități de acces;
- starea construcției;
- starea lucrărilor unor eventuali executanți precedenți.

și va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecții.

Pretențiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nici o obligație în sarcina Antreprenorului General. Odată cu încheierea prezentului contract, cu condiția transmiterii de către Antreprenorul General către Prestator a Proiectului de executie, se confirmă și luarea la cunoștință a condițiilor locale și de asemenea, acordul cu soluția tehnică prevăzută în Proiectul de Executie pentru lucrările ce urmează a se executa.

9.1.4. Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile de către acesta efectuate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

9.1.5. În cazul în care, pentru executia lucrarilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul va respecta consumurile prevăzute în instrucțiunile tehnice de execuție, cu condiția ca materialele permit respectarea consumurilor prevzute în instructiune tehnice. În caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie depășirile la consumurile de materiale.

9.1.6. Prestatorul va prezenta la începerea lucrărilor copie certificat de înregistrare, copie certificat constator, copie buletin administrator, imputernicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului, precum și o prezentare a firmei. Documentele se vor preda de către Prestator cel mai tarziu la data semnarii cotractului.

9.1.7. În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află și alți Prestatori, Prestatorul își va desfășura activitatea în așa fel încât să nu obstrucționeze activitatea celorlalți executanți. Întreaga activitate se va desfășura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie să i se aduca la cunoștință orice neînțelegeri.

9.1.8. În cazul în care prin activitatea sa Prestatorul, din vina sa sau a persoanelor aflate sub coordonarea sa, deteriorează lucrările efectuate de alt executant, acesta va remedia pe cheltuială proprie lucrarile in baza unei proceduri aprobate de Antreprenorul General înainte de executarea acestora, informând în prealabil Antreprenorul General de situația creată. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.

În cazul în care prin activitatea sa alt executant deteriorează lucrările efectuate de Prestator în executarea prezentului contract, Prestatorul va anunța în prealabil Antreprenorul General de situația creată iar executantul va fi responsabil de remedierea acelor lucrari in baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia Antreprenorului General este obligatorie și în acest din urmă caz.

9.1.9. Prestatorul poartă întreaga răspundere juridică și materială pentru toate lucrările executate de el. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.1.10. Cesiunea către terți a creanțelor cuvenite Prestatorului din contract este permisă decât cu acordul prealabil al Antreprenorului General.

9.1.11. Prestatorul va păstra un jurnal al șantierului (Cartea Tehnică) în care vor fi consemnate toate remarcile sale, instrucțiunile, deciziile și detaliile esențiale ale prestațiilor. Prestatorul va întocmi Cartea Tehnică în care va face înregistrări zilnice.

9.1.12. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 5 zile lucratoare de la data recepționarea conform prevederilor prezentului Contract a oricărei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Dacă Prestatorul nu îndeplinește această solicitare, Antreprenorul General va considera ca acesta și-a însușit datele transmise prin adresa.

9.1.13. Materialele care se vor recupera în urma demontarilor vor fi predate Antreprenorului General în baza unui Proces verbal de predare primire, la locul indicat de acesta.

9.1.14. Prestatorul are obligația să execute lucrarile cu respectarea Documentatiei de proiect și a Normativelor de Construcții Moldovenești în vigoare.

9.2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE:

9.2.1. Materialele pot fi asigurate de Antreprenorul General (materialele, echipamentele), in conformitate cu art. 5.11 doar cu conditia acceptarii in scris de catre Prestator in persoana administratorului.

9.2.2. Receptia calitativa si cantitativa a materialelor puse la dispozitie de Antreprenorul General se face cu ocazia livrării materialelor in santier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficiente trebuie sesizata in scris cu aceasta ocazie, astfel incat materialele defecte sa poata fi inlocuite in cel mai scurt timp posibil. Materialele vor fi descarcate, manipulate si depozitate in santier de Prestator pe cheltuiala sa, asumându-și întreaga răspundere pentru orice pagubă sau pierdere manevrării, depozitării inadecvate sau pazei acestora.

9.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul îl garantează pe Antreprenorul General contra viciilor aparente și ascunse ale materialelor folosite pe întreaga perioadă de garanție. Astfel ca, înainte cu minim 30 zile de punerea in opera a materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare catre Antreprenorul General impreuna cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declaratii de conformitate, fise tehnice etc.) privind materialele ce urmeaza a fi utilizate. In termen de 10 zile de la transmiterea cererii, Antreprenorul General va raspunde solicitarii aproband sau refuzand aprovizionarea acestora. Prestatorul nu are voie sa foloseasca materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrarile executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

9.2.4. Pentru toate lucrarile si materialele puse in opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garantie, manuale de utilizare, exploatare si intretinere, Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana la necesitate, mentionand toate datele cerute prin standardele sau reglementarile in vigoare.

9.3. ASIGURAREA CALITATII

9.3.1. Prestatorul va efectua toate probele și încercările prevăzute de standardele și normativele în vigoare prevazute de legislatia Republicii Moldova, pe cheltuiala sa.

9.3.2. La finalizarea lucrarilor, Prestatorul trebuie sa solicite cu 10 zile inainte Antreprenorului General, prezenta la efectuarea testelor finale. In vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele si incercarile finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrarilor si va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiza, va pune la dispozitia Antreprenorului General cartea constructiei, toate masuratorile, rapoartele si rezultatele testelor finale necesare odata cu prezentarea ultimei cereri de plata.

9.3.3 Dupa trecerea testelor finale si prezentarea tuturor documentelor mentionate anterior, Prestatorul va solicita receptia la terminarea lucrarilor conform Clauzei 13.

9.3.4. Prestatorul garanteaza ca produsele livrate respecta normele de sanatate si securitate a muncii conform, legislatiei Republicii Moldova.

9.3.5. Dacă în urma examinării, inspecțiilor, măsurătorilor sau testărilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de catre Prestator ca fiind realizat, comisia de receptie identifica, prin probe concludente, componente de construcție, lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile proiectului de executie și cu legea privind calitatea în construcții, Comisia va putea respinge în întregime sau parțial respectivele lucrări prin întocmirea de Rapoarte de neconformitate - RNC si completarea in Lista deficientelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va remedia in acest caz, daunele/ deficiențele/ neconformitățile și se va asigura că elementul respins va fi remediat in termenul stabilit, astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Proiectului. In caz contrar acestea vor fi cuantificate, conform preturilor din oferta, in lista deficientelor, valoarea urmand a se retine din factura sau din garantia de buna executie.

9.3.6. Perioadele de timp necesare pentru îndeplinirea cererilor mai sus amintite, nu îndreptătesc Prestatorul sa solicite extensie de timp.

9.3.7. In cazul in care Prestatorul nu remediaza defectiunile semnalate in termenul stabilit, Prestatorul va fi penalizat conform contractului si se va stabili de catre Antreprenorul General un nou termen in vederea efectuării remedierilor. Daca nici pana la finele noului termen, Prestatorul nu a remediat defectiunile semnalate, acesta va fi penalizat conform contractului.

9.3.8. Dacă Prestatorul nu reușește să remedieze deficiențele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul General va avea dreptul de a angaja și plăti alte persoane fizice și/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea prevăzută conform instrucțiunilor sale. Cheltuielile și costurile pentru executarea acestor lucrari sunt in sarcina

Prestatorului si pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice suma, contract datorat acestuia sau conform prevederilor legale in vigoare.

9.3.9. Comisia de receptie va stabili masurile de remediere pentru lucrarile neconforme precum si costurile, penalitatile si termenele de finalizare.

9.3.10. Oricând pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:

- (i) să înlăture de pe santier și să înlocuiască orice material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție si a caietului de sarcini;
- (ii) să înlăture sau să refacă orice lucrare, după caz, care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție si caietului de sarcini;
- (iii) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța Lucrărilor fie din cauza unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevăzut sau din cauza oricarui alt factor, Antreprenorul General fiind obligat la plata neconditionata a respectivei lucrari, daca aceasta urgenta nu este din vina Prestatorului.

Perioada de timp necesară pentru îndeplinirea cererilor din (i-ii) nu se vor adăuga Termenului de Finalizare dar fac parte din Durata de Execuție în care Prestatorul trebuie să finalizeze Lucrările.

9.4. PERSONAL

9.4.1. Prestatorul declară categoric că se află în posesia a suficiente materiale, unelte și forțe de muncă, respectiv le poate procura în mod independent pentru a derula contractul preluat în mod profesional și la termen. La cererea Antreprenorului General trebuie sa aduca dovezi in acest sens.

9.4.2. Pentru a executa si finaliza in mod profesionist si cu atentie lucrarile, Prestatorul va asigura prezența pe santier a personalului calificat și instruit corespunzător pe întreaga durata de executie a acestora.

9.4.3. Prestatorul va nominaliza in scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrarile si care va primi sarcinile de la reprezentantul Antreprenorului General. Informatiile transmise trebuie sa aiba toate elementele de identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul, mobilul, e-mailul.

9.4.4. În termen de 5 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de execuție, responsabilul CQ și responsabilul tehnic cu execuția, care va fi prezent pe santier pe toata durata de executie a lucrarilor prezentului contract. Ori de câte ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligația de a anunța Antreprenorul General pentru a obține acceptul acestuia.

9.4.5. Dacă, pentru o eficiență crescută a Lucrărilor și pentru respectarea Graficului de Execuție, trebuie angajat un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiala proprie.

9.4.6. Prestatorului nu îi este permis a subcontracta, partial sau total, lucrarea la terti, fara a avea acceptul scris al Antreprenorului General, cu exceptia companiilor afiliate unde Prestatorul/asociatul Prestatorului este asociat majoritar, caz in care Prestatorul poate subcontracta fara acordul prealabil al Antreprenorului General. In cazul in care Prestatorul va avea acest accept, tertii vor avea aceleasi conditii contractuale ca si Prestatorul. Intreaga responsabilitate pentru executua lucrarilor cade in sarcina Prestatorului.

9.4.7. Prestatorul se obliga să folosească numai personal angajat conform legii si legislatiei din Republica Moldova, sa adopte codul de conduita impotriva exploatarii prin munca a copiilor si tinerilor in constructii. Este interzis accesul in santier a personalului Prestatorului care nu îndeplinește această condiție. In cazul încălcării acestei prevederi, Prestatorul va plati toate amenzile si penalitatile conform legii la stat, urmand ca aceiasi suma sa fie platita si Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

9.5. GARANTII SI ASIGURARI:

9.5.1. Prestatorul garantează faptul că este o societate profesionistă, care deține autorizațiile necesare executarii lucrarilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele și licențele valabile pentru a-și desfășura activitatea contractata.

9.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garanție de bună execuție, de 5 % din valoarea contractului până la recepția finala. Garanția se va constitui prin retineri succesive din facturi sau prin Scrisoare de Garantie neconditionata, irevocabila, si executabila de Antreprenor la Prima cerere, si care va fi valabila pe toata durata de garantie, conform Art. 9.5.4. Garantia de Buna Executie se va restitui, la cerere, in termen de 30 de zile de la



receptia finala cu beneficiarul final pentru lucrarea "Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova".

9.5.3. Restituirea garantiei se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

9.5.4. Durata de garanție este de 72 luni de la recepția întregii lucrări: "Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova" fara vicii.

9.5.5. Orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție se va remedia în termen de 5 zile de la semnalare sau într-un termen agreeat de parti in cazul in care termenul de 5 zile nu este suficient. Termenul de garanție se prelungește cu timpul cât lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defecțiunilor ivite.

9.5.6. In perioada de garantie, reclamatii suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se receptioneaza remediile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

9.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

9.5.8. Dacă necesitatea refacerii lucrărilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrările pe cheltuiala sa. După expirarea termenelor de garanție și înlăturarea deficiențelor, garanția va fi eliberată, respectiv suma restituită.

9.5.9. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a deficiențelor apărute în interiorul termenului de garanție, Antreprenorul General are dreptul să remedieze deficiența, pe cheltuiala Prestatorului, fără ca prin aceasta obligația de garanție a Prestatorului să se reducă sau stingă. In acest caz Prestatorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General și să acopere toate pagubele suferite de acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituită ca și garanție a executării lucrărilor. Dacă cheltuielile depășesc valoarea Garanției și a sumelor datorate, diferența va fi suportată de Prestator.

9.5.10. Dacă la o deficiență nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouă părțile contractante obligate să stabilească cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea partilor, ale cărei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

9.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza acestuia, conform conditiilor contractului numai daca este argumentat.

9.6. ALTE OBLIGATII

9.6.1. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere, curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 MDL, ori de cate ori se constata aceasta abatere.

9.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea și evacuarea deșeurilor

i. Este interzisă folosirea instalațiilor și a echipamentelor care elimină fumul sau alte gaze toxice, în afara limitelor stabilite prin normele legale.

ii. Prestatorul va avea datoria de a păstra Șantierul într-un mod ordonat și organizat pentru a evita depozitarea gunoiului sau a deșeurilor pe Șantier în timpul execuției Contractului.

iii. Gunoiul și deșeurile se vor strânge în cutii speciale adecvate - lăzi de gunoi și vor fi depuse într-un loc special aranjat

și aprobat în prealabil în scris de către Antreprenorul General.



iv. Arderea deșeurilor nu va fi permisă.

v. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea deșeurilor în canalizare sau în rețeaua de alimentare cu apă de băut sau în oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligația de a plăti toate amenzile ca urmare a oricărei nerespectări a legislației, reglementărilor și practicilor. Dacă acestea sunt plătite de către Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat să returneze imediat Antreprenorului General aceleași costuri în baza documentelor justificative. În caz contract aceste costuri vor fi compensate / reținute de către Antreprenorul General din oricare sume datorate de către acesta, în conformitate cu prezentul Contract.

9.6.3. Situatii de urgenta

Pe durata întregii perioade a Lucrărilor, Partile vor respecta toate dispozițiile, regulamentele și practicile legale în vigoare pentru securitatea și protecția împotriva incendiilor.

Partile vor fi responsabile pentru securitatea împotriva incendiilor și va asigura echipamentele corespunzătoare în conformitate cu legile, regulamentele, practicile și normele aplicabile și va depune Managerului de proiect certificatele constatatoare emise de către autoritățile relevante.

9.6.4. Sanatatea si securitatea in munca

a) Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice accidente și pagube produse pe durata construcției, în special a acelor care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sănătatea și Securitatea în Muncă și pentru toate pretențiile ridicate de cineva din astfel de situații.

b) Prestatorul va lua toate măsurile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în calitate de unic Responsabil cu aceste sarcini pe toată durata lucrării. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență este obligatorie pentru toți angajații Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea și intrarea în santier a personalului care nu are fișă individuală de instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă și fișă individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, semnată la zi și care nu are instructajul de sănătate și securitate în muncă făcut la zi.

c) Întregul personal al Prestatorului va purta în permanență echipament de lucru și de protecție corespunzător, inclusiv dar fără a se limita, la Prestator, Furnizori și Vizitatori.

d) Prestatorul răspunde ca tot personalul angajat să aibă vizitele medicale la zi și să fie apt de lucru.

9.6.5. Neindeplinirea obligatiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate si Sanatate in Munca, Mediu , precum si in Domeniul Situatiilor de Urgenta, atrage dupa sine aplicarea penalitatilor care sunt specificate in PROTOCOLUL DE SSM incheiat intre ambele parti.

Sumele vor fi reținute din factura curentă. Retinerile vor fi comunicate și însoțite de unul din următoarele documente justificative:

- Fotografii.

- Rapoarte de neconformitate (RNC).

- Rapoarte de inspecție;

- Explicațiile Prestatorului sau a reprezentantului Prestatorului;

- Concluziile finale ale Antreprenorului General.

9.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de urmat.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despăgubiri în procent de 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neexecutate care vor fi aplicate după 15 zile de la scadența conform graficului de execuție în vigoare.

10.2. În cazul în care penalitățile de întârziere din vina Prestatorului nu acopera prejudiciul produs Antreprenorului General, penalitățile plătite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferență cu titlul de daune.

10.3. În cazul nerespectării termenului de plată, antreprenorul general va datora penalități de 0,10% pe zi de întârziere din valoarea neplatită. Penalitățile se vor aplica după 15 zile de la data înregistrării la sediul antreprenorului general indicată la sub-clauza 17.4 a înștiințării din partea Prestatorului ca a expirat termenul de plată.



10.4. Prestatorul va despăgubi Antreprenorul General pentru orice neglijență sau daună produsă din vina sa de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcție, a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de Antreprenorul General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul să rețină din facturi Prestatorului toate aceste cheltuieli.

10.5. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din vina sa în termenele prevăzute contractual, Antreprenorul General are dreptul să suspende orice plată către Prestator pentru respectivele lucrări, până la recuperarea întârzierilor raportate la calendarul lucrărilor stabilit de părți. Pentru perioada în care plățile sunt suspendate Antreprenorul General nu datorează Prestatorului penalități rezultate din lipsa de folosință a sumelor ce urmează a fi plătite. În cazul în care Prestatorul datorează Antreprenorului General penalități contractuale, acestea pot fi solicitate de Antreprenorul General până la data plății finale a lucrării, chiar dacă acesta nu și-a rezervat expres acest drept la recepția lucrării.

10.6. Prestatorul nu datorează penalități dacă întârzierea se datorează culpei Antreprenorului General sau terța persoană (cu excepția subcontractorilor sau colaboratorilor Prestatorului).

10.7. Antreprenorul are dreptul să refuze la plată:

- produse necorespunzătoare calitativ furnizate de Prestator;
- lucrări executate necorespunzător de Prestator;
- lucrări executate și nesolicitate de Antreprenorul General ;
- nerespectarea de către Prestator a prețului unitar stabilit prin contract.

11. PUBLICITATEA

11.1. Prestatorul nu își poate face publicitate cu lucrările executate în cadrul acestui contract fără acceptul scris al Antreprenorului General. În cazul în care se încalcă această condiție, Antreprenorul General are dreptul să ceară daune interese.

12. TRAFICUL

12.1. Prestatorul trebuie să respecte legislația în vigoare și codul rutier pe întreaga durată de execuție a lucrărilor. Înainte de 10 zile de începerea lucrărilor, Prestatorul va prezenta Antreprenorului General planul de trafic pentru utilizarea drumurilor publice, în vederea obținerii de la acesta a aprobărilor din partea Administratorilor drumurilor și Poliției.

12.2. Pe toată desfășurarea Contractului, Prestatorul va trebui să coopereze cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția privind lucrările și accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre orice cerință făcută cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția.

12.3. Unde devierea oricărei sosele, oricărui trotuar sau drum public este efectuată temporar pentru lucrări, Prestatorul va trebui să furnizeze și să mențină o alternativă, acceptată de către Antreprenorul General, care va trebui să fie operațională înainte de orice interferență cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate și menținute la un standard adecvat în ceea ce privește toate categoriile de trafic sau pietonii care vor să le folosească. Prestatorul va fi responsabil de închiderea, devierea drumurilor și semnalizarea acestora conform planului de trafic aprobat.

12.4. Prestatorul trebuie să mențină o rută de acces pentru vehiculele de urgență pe toate proprietățile și la orice oră. Când traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie să asigure un sistem de control al traficului acceptat de către Antreprenorul General și Autoritățile Poliției.

13. RECEPȚIA LUCRARILOR.

13.1. Partile convin că recepția la terminarea lucrărilor să se facă cu respectarea, Contractului și cu prevederilor legislației din Republica Moldova.

13.2. Prestatorul este obligat să anunțe recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, cu cel puțin 15 zile înainte de data estimată pentru finalizare, astfel încât Antreprenorul General să poată organiza recepția lucrărilor executate de Prestator, în conformitate cu formularul "Program de recepție" cod F-ACI-194, revizia în vigoare.

13.3. Antreprenorul General va numi o comisie de receptivitate din partea sa și va anunța Prestatorul în termen de 10 zile după ce a fost anunțat de către Prestator.

13.4. Prestatorul garantează ca la data recepției lucrarea executată are condițiile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua valoarea sau eficiența de utilizare conform normelor de folosire a spațiilor cu destinație similară celor solicitate.

13.5. Prestatorul va efectua la terminarea lucrărilor curățenia la locul de muncă. Prestatorul se obligă să adune și să îndepărteze resturile de material rămase din procesul de execuție, molozul, dărămăturile precum și surplusul de utilaje, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care nu-i sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în perioada de garanție. În caz contrar i se va reține suma de 20.000 MDL.

13.6. Comisia de recepție verifică lucrările executate, rezultatele încercărilor de laborator, a testelor și măsurătorilor pe parcursul execuției, precum și rezultatele finale.

13.7. Recepția se va încheia, după caz, cu Proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor – cod formular F-ACI-083 sau Proces verbal de recepție finală – cod formular F-ACI-084. Pentru lucrările de instalații se vor încheia și Procese Verbale pentru aceste tipuri de lucrări inclusiv Procesele verbale prevăzute de legislația în vigoare privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care există deficiențe de calitate și/sau abateri/ modificări de la proiect, se vor trece mențiuni/observații privind termenul de remediere și cine răspunde pentru rezolvare - se va întocmi tabel Anexa 2 sau Anexa 3, dacă e cazul. De asemenea, se va specifica admiterea sau respingerea recepției lucrărilor.

13.8. La finalul recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale comisia va recomanda Directorului General semnarea sau nu a Procesului Verbal de recepție.

14. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

14.1. Contractul se poate rezolventa în următoarele condiții:

- bilateral prin acordul scris al părților;
- când una din părți neglijează o obligație care este în sarcina ei;
- din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue obligațiile contractuale;
- în cazul în care Beneficiarul final intrerupe executia lucrărilor;
- nesemnării unui acord adițional la Contract privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor în modul și condițiile stabilite de Sub-clauza 6.5.

14.2. Rezoluțiunea totală sau parțială a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.


14.3. Antreprenorul General are dreptul ca în cazul depășirii termenului de execuție din vina Prestatorului sau de execuție necorespunzătoare, după o singură somație să rezolve unilateral acest contract pe baza unei simple înștiințări și fără intervenția instanței judecătorești sau arbitrale și să angajeze aceste lucrări în altă parte pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind îndreptățit a solicita daune interese până la recuperarea în procent de 100% a prejudiciului produs acestuia.

14.4. În cazul rezoluțiunii prezentului contract Prestatorul va elibera șantierul în termen de 10 zile. De asemenea, acesta va preda Antreprenorului General sau unui împuternicit al acestuia în termen de 10 zile de la comunicarea rezoluțiunii prezentului contract, cartea tehnică pentru lucrările executate și toate materialele achitate de Antreprenorul General, iar Antreprenorul General este obligat în comun cu Prestatorul să evalueze lucrările executate dar neachitate și să le achite conform condițiilor contractului.

14.5. Prestatorul are dreptul în cazul neexecutării de către Antreprenorul General a obligației de plată a pretului lucrărilor executate în termenul stabilit de prezentul Contract, să suspende executarea oricărui lucru și să rezolve unilateral acest contract pe baza unei simple înștiințări și fără intervenția instanței judecătorești.

15. LITIGII

15.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată competente din Republica Moldova.



16. FORTA MAJORA

16.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica obligațiile care nu pot sau nu vor putea să fie îndeplinite. Forta Majora va fi invocata in termen de maxim 3 zile de la momentul aparitiei si confirmata in termen de maxim 5 zile de la aparitie, printr-un certificat emis de Camera de Comert din raza teritoriala in care a avut loc evenimentul asimilat Fortei majore. Această Parte, după transmiterea înștiințării, va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații, atâta timp cât Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească.

16.2. Fiecare Parte va depune în permanență toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forței Majore, în executarea Contractului.

16.3. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forța Majoră, această Parte va transmite o înștiințare celeilalte Părți.

17. ALTE CLAUZE

17.1. Prezentul contract este semnat astăzi 22.10.2019, însă data de început a activităților precizate la sub clauza 3.1 este anterioara datei semnării, și anume 01.08.2019, respectiv prezentul contract intra în vigoare începând cu data de 01.08.2019 și reglementează drepturile și obligațiile părților inclusiv referitor la executarea obiectului contractului începând cu data de 01.08.2019.

17.2. Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul părților, prin act adițional.

17.3. Notificările și comunicările între părți se vor face în scris și vor fi considerate valabile dacă au fost transmise pe orice cale prin care se poate face dovada transmiterii și recepționării acestora de către cealaltă parte (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire etc.).

17.4. Părțile convin ca orice comunicare sau notificare să se efectueze la următoarele adrese sau numere de fax :

Prestator Eurostil Construct S.R.L., cu sediul social în Mun.Chisnau , str. Mit.Gurie Grosu,17, telefon +373-22269-400 (425,411), e-mail: scerbina@eurostilconstruct.md

Antreprenor General Reprezentanța permanentă ACI CLUJ S.A., mun. Chișinău str. Ivan Zaichin, nr. 60 telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, e-mail: aci@acicluj.com

17.5. Notificările transmise între părți își produc efectele din momentul primirii acestora la adresele menționate în prezentul contract.



17.6. Orice alte acte care nu sunt explicit menționate în contract nu fac parte din prezentul contract.

17.7. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale.

17.8. Redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Eurostil Construct S.R.L.,
ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata	Administrator Scerbina Angela 



nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIAR	
Ing. Cristian Chindea	Ec. Oana Ursulescu	
  PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE Dr. ing. Ioan Aschilean 		

ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul „Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – faza II – directia Iasi-Ungheni-Chisinau – LOT VII”

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405 200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001209, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, Str.Mit Gurie Grosu, nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email. scerbina@eurostilconstruct.md., cod fiscal 1010600001209, înregistrată la Agentia Servicii Publice sub nr.1010600001209, având cont bancar MD47ML000000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A. Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDM2X320, reprezentată prin Administrator Scerbina Angela, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Obiectul contractului se completeaza cu **executia lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10**, conform Anexei 1 la prezentul act aditional


Art. 2. Valoarea contractului în cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimenteaza cu contravaloarea lucrarilor mentionate în Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultand o valoare totala a contractului de 56.782.707,49 MDL exclusiv TVA

Art.3. Prezentul act aditional isi produce efecte incepand cu data de 19.06.2020 si pana la data de 15.07.2020.

Art.4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019

Art.5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		PRESTATOR EUROSTIL CONSTRUCT SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General		 ADMINISTRATOR Scerbina Angela 
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana 	

Verificat,
Director tehnic
Ing. Filip Cornel

Intocmit
Manager de proiect
Ing. Paul Vaghi

ANEXA 1a

Obiect: 1, 6 (fara PP7049-AE-SAPATURI, UMPLUTURI, AMENAJARI EXT)

Nr	Denumire articol	UM	Cantitate Rest la 31.07.2019	PU [MDL fara TVA]	PT [MDL fara TVA]
	OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA		19 597 847,33		
	PP6910-CA-INCHIDERI EXTERIOARE				
01	Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M 25-Z, preparat cu malaxorul pe santier inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	mc	78,50	393,87	30 918,48
02	BLOC BCA 590X240X20 CM	mc	76,54	1 051,29	80 463,44
03	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	14,13	395,78	5 592,39
04	Masina de tencuit mai 4you economy	ora	1,57	61,84	97,09
05	Structura metalica de prindere din profile aluminiu - fatada ventilata pt. montare termosistem si placaje	mp	1 203,00	201,70	242 642,86
06	STRUCTURA METALICA PROFILE AL.	mp	1 203,00	156,66	188 466,16
07	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	24,06	395,78	9 522,50
08	Placaj tabla de aluminiu, culori conf. proiect	mp	970,00	822,43	797 756,46
09	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	9,70	395,78	3 839,08
10	Placaj tabla de aluminiu, culori conf. proiect	mp	223,00	822,43	183 401,74
11	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	2,23	395,78	882,59
12	Placaj tabla de aluminiu - interior balustrade terase, culori conf. proiect	mp	80,00	822,43	65 794,35
13	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	0,80	395,78	316,63
14	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate, pe structura metalica, montare la inaltime intre 8 m si 20 m	mp	825,00	18,81	15 518,02
15	Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 100	mp	866,25	296,84	257 134,23
16	Profil CW 50 x 0,6 mm	m	990,00	10,31	10 203,74
17	Surub aquapanel maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc./cutie	buc	1 650,00	0,82	1 360,50
18	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate, pe structura metalica, montare la inaltime intre 8 m si 20 m	mp	435,00	18,81	8 182,23
19	Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 50	mp	456,75	197,89	90 386,58
20	Profil CW 100 x 0,6 mm	m	522,00	10,31	5 380,15
21	Surub aquapanel maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc./cutie	buc	870,00	0,82	717,35
22	Ansamblu fatada cortina, cu profile de aluminiu cu geam termoizolant tripan, inclusive accesorii	mp	1 285,50	317,22	407 780,13
23	ANSAMBLU FATADA CORTINA	mp	1 285,50	3 092,04	3 974 820,33
24	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	25,71	395,78	10 175,54
25	Usi metalice, 1 canat, suprafata toc <= 7 mp, confectionate din prof otel laminat, prof banda otel fason rece, inclusiv armaturi si accesorii, montate	mp	4,00	429,98	1 719,91
26	ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	0,56	8,66	4,85
27	Usa ext din tamplarie aluminiu cu 2 canate	mp	4,00	2 824,07	11 296,26
28	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	0,08	395,78	31,66
29	Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la constructii cu h<= 35 m	mp	35,00	334,74	11 715,79
30	Fereastra cu deschidere spre interior si oscilo-batante tip aluminium alliance seria A-TT in 2 canate	mp	35,00	4 032,02	141 120,81
31	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	0,70	395,78	277,05
32	Luminatoare met simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesorii necesare	mp	160,00	564,48	90 316,49
33	ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	3,20	8,66	27,70
34	Luminator schelet rezistenta greu T = 1 -2 OL 371N	kg	160,00	1 236,82	197 890,70
35	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	3,20	395,78	1 266,50
36	Geamuri termoizolante livrate la masuri libere, montate pe tamplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari etc. cu garnituri de cauciuc si	mp	160,00	170,72	27 314,99

37	GEAM IZOVIT CU CHIT DIN 2 FOI GEAM TRAS 4MM >1,00MP	mp	176,00	2 556,09	449 871,54
38	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	3,20	395,78	1 266,50
39	Usi din lemn simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <= 19 cm,la constructii cu h<=35 m	mp	193,00	191,57	36 973,02
40	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	kg	16,41	10,18	167,05
41	USI INTERIOARE MDF	mp	193,00	1 323,39	255 415,06
42	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	3,86	395,78	1 527,72
43	Usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat cu suprafata < 5 mp	mp	17,50	412,67	7 221,66
44	USA MET PROF.UM IASI STAS 6647-72 REZ.FOC 101 KG	kg	17,50	494,73	8 657,72
45	Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 straturi supraf.orizont.si vert.	mp	1 525,00	6,62	10 088,74
46	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	kg	228,75	74,21	16 975,31
47	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%, cu impaslitura din fibre de sticla bit	mp	1 525,00	251,48	383 502,72
48	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	kg	762,50	74,21	56 584,37
49	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	1 525,00	7,87	11 995,43
50	Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	2 287,50	12,37	28 292,19
51	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	1 677,50	45,35	76 074,55
52	Beton refractar sau izolat, calitatea ...*, având densitatea aparenta cu densitatea aparenta între 1,38 si 1,65 kg/dmc, turnat în cofraje în stratur	mc	345,00	211,64	73 016,33
53	PROCURARE TERMOBETON P200 - 345mc	lei	1,00	405 366,74	405 366,74
54	Termoizola?ii cu placi la terase necirculabile clasice, panta din structura usoara	mp	375,50	24,66	9 260,53
55	Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in panta gros= 50 mm	mp	379,26	24,74	9 381,38
56	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2cm	mp	1 159,00	98,16	113 771,83
57	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	48,68	395,78	19 265,85
58	Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic	kg	2 318,00	3,23	7 496,54
59	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N	kg	2 318,00	9,98	23 126,66
60	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe sup	mp	1 525,00	46,51	70 926,63
61	MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV - 4,2 CU L= 1 M	mp	1 753,75	173,15	303 669,47
62	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	61,00	395,78	24 142,67
63	Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit d=50-100mm tabla pb 2mm	buc	36,00	314,80	11 332,81
64	PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 35 95CMX10M S1046	mp	18,00	148,42	2 671,52
65	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diaml mediu de 120 mm dintr-o	buc	36,00	101,34	3 648,14
66	Dispozitive pt comunicarea strat.de difuzie cu atmosfera(deflectoare),la terase.acoperisuri,exec.din tabla zincata de 0,5 mm gros. simple d=50 r	buc	29,00	246,68	7 153,65
67	Glafuri si copertine de tabla zinc.de 0,4 mm gros.pe un strat de carton bit.sau impaslitura fibre sticla bit.,mont.pe o sapa de egalizare din mortar	m	400,00	129,58	51 831,60
68	MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV - 4,2 CU L= 1 M	mp	200,00	173,15	34 630,87
69	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	6,00	395,78	2 374,69
70	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii	mp	1 525,00	12,81	19 541,45
71	Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	mp	1 159,00	5,65	6 552,67
72	Pardoseli din placi,piscoturi de gresie ceramica,incl.strat.suport din mortar M 100-T de 3 cm,cu rost.cu lapte de ciment alb,exec.in diferite forme	mp	248,00	274,21	68 003,89
73	Placa gresie mapisa 50x50 medea-m	mp	255,44	247,36	63 186,50
74	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	11,16	395,78	4 416,92
75	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m	mc	10,40	165,95	1 725,84
76	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	10,46	955,48	9 994,34
77	Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa necirculabila, suport planseu de beton lucrare complexitate medie pe suprafete mari	mp	86,50	181,27	15 679,49
78	Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco thermo ad v 2mm armare cu fibra de sticla grosime 2 mm compound sbs flex. la rece - 15° c	mp	95,15	284,47	27 067,12
79	Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco rfc pa 5 armare cu poliester ardezie greutate= 5 kg/m2 compound app flex. la rece -5 ° c	mp	99,48	226,75	22 555,93
80	Membrana bituminoasa cu elasto plastomeri novatec pa 4mm armare cu poliester ardezie greutate 5.2 kg/m2 compound app flex. la rece - 5° c	mp	99,48	267,98	26 657,01
81	Guri de scurgere 80mm	buc	0,87	556,57	481,43
82	Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2cm	mp	86,50	140,98	12 194,95
83	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	3,63	395,78	1 437,87
84	Termoizola?ii cu placi la terase necirculabile clasice, panta din structura usoara	mp	86,50	24,66	2 133,25
85	Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in panta Austrotherm EPS A100 gros= 160 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 1,5 mc/p	mp	87,37	131,93	11 525,81
86	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	86,50	46,03	3 981,48
87	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	129,75	32,98	4 279,39
88	CARTON BIT STR ACOP NISIP CA300 100CMX20M S 138	mp	95,15	98,95	9 414,65
89	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%, cu impaslitura din fibre de sticla bi	mp	86,50	251,48	21 752,78
90	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	43,25	32,98	1 426,46
91	Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 straturi supraf.orizont.si vert.	mp	86,50	12,28	1 061,92
92	AMORSA BITUMINOASA TIP MATIZOL	kg	12,98	32,98	427,94
93	Mina curenta metalica confectionata din teava dreapta,cu d= 1 1/4" sau din profile din banda de otel formata la rece obisnuit executata	m	85,00	60,72	5 161,54

94	Mana curenta dreptunghiulara 2ml, al	buc	42,50	280,35	11 914,67
	PP6911-CA-AMENAJARI INTERIOARE				
01	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, in doua straturi (2+2) Montan	mp	1 358,50	306,58	416 493,28
02	Gips carton 12,5 mm 2600*1200	mp	5 542,68	26,80	148 531,07
03	VATA MINERALA 100 MM	mp	1 358,50	32,98	44 805,75
04	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, in doua straturi (2+2) Montan	mp	153,00	383,71	58 707,17
05	Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm	mp	624,24	31,74	19 816,48
06	VATA MINERALA 100 MM	mp	153,00	32,98	5 046,21
07	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant C	mp	118,50	383,71	45 469,28
08	Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm	mp	241,74	31,74	7 674,03
09	VATA MINERALA 60MM	mp	118,50	20,61	2 442,71
10	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, in doua straturi (2+2) Montan	mp	167,00	383,71	64 079,07
11	PANOU GIPS-CARTON RF 12.5 MM ANTIFOC	mp	681,36	70,09	47 754,00
12	VATA MINERALA 60MM	mp	167,00	20,61	3 442,47
13	Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat	mp	285,00	156,09	44 486,83
14	Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm	mp	290,70	30,92	8 988,57
15	Profil CW 50 x 0,6 mm	m	228,00	24,74	5 639,89
16	Protejarea muchiilor la peretii din placi de gips-carton cu banda	mp	1 511,00	56,04	84 679,82
17	Protejarea muchiilor la peretii din placi de gips-carton cu banda	mp	511,00	56,04	28 637,58
18	Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M 25-Z, preparat cu malaxorul pe santier inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm	mc	32,60	407,00	13 268,23
19	BLOC BCA 590X240X20 CM	mc	31,79	1 051,29	33 415,39
20	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	5,87	395,78	2 322,45
21	Masina de tencuit mai 4you economy	ora	0,65	61,84	40,32
22	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M100-T, de 2 cm gros cu supraf.fin driscuita	mp	2 011,00	161,44	324 661,87
23	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	mc	102,00	1 010,07	103 026,85
24	Sape autonivelante	mp	1 727,00	54,38	93 913,82
25	SAPA AUTONIVELANTA FN 645	kg	14 368,64	12,37	177 713,76
26	Punte de aderenta universala AP 300	l	310,86	65,96	20 505,43
27	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si manere din otel rotund, montate la canale de conducte	mp	445,00	904,31	402 419,79
28	Hidroizolatie elastica bicomponenta, aplicata cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min. doua straturi de cate 1 m	mp	370,00	159,93	59 175,90
29	Pardoseli din mat.plastice mont.pe suport existent,curatate,inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu supr.> 16 mp cu covor PVC lipit cu prena	mp	1 852,50	132,21	244 917,80
30	COVOR PVC PE SUP.TEXTIL EXPANDAT GROS.2 LAT.1500MM	mp	1 945,12	313,33	609 460,05
31	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	55,58	395,78	21 995,55
32	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	1 248,00	76,27	95 182,33
33	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	6,24	395,78	2 469,68
34	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile d	mp	320,00	158,18	50 617,92
35	Mocheta premier-velour	mp	336,00	395,78	132 982,55
36	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	6,40	395,78	2 533,00
37	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	97,00	65,13	6 317,94
38	PLINTE FOIOASE FINIS.PT PERETI 15X100 MM	m	98,94	53,60	5 302,73
39	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare, in 2 culori, cu desen	mp	210,00	137,55	28 885,70
40	Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g	mp	216,30	181,40	39 236,78
41	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,incl.curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 mp plinte oriz	m	320,00	57,13	18 281,47
42	Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g	mp	64,00	181,40	11 609,59
43	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	3,20	395,78	1 266,50
44	Tencuieli inter.drisc.la pereti,execut.manual,de 2 cm grosime,pe zidarie.exclusiv schela;	mp	605,00	73,94	44 735,34
45	MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030	mc	10,89	1 855,23	20 203,40
46	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela: de ipsos cu adaos de aracet intr-u	mp	605,00	53,21	32 194,70
47	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	0,61	395,78	239,45
48	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in doua straturi pe glet existent, executate: manual	mp	1 926,00	35,35	68 078,01
49	VOPSEA LAVAB CASATI TECHNOPAINT PT INT/EXT	l	770,40	107,19	82 579,79
50	Placaj din faianta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp	mp	672,50	217,80	146 472,46
51	Faianta mapisa 33.3x50 cm. tokyo-bl	mp	706,12	111,31	78 600,51
52	Plafon casetat din placi de gips-carton, pe structura metalica vizibila : T-24, muchiile placilor ascunse	mp	2 382,50	224,98	536 015,06
53	PLACA GIPS CARTON	mp	2 382,50	26,80	63 845,52
54	ELEMENT DE SUSPENDARE RAPIDA CU FLUTURE 120 - 200 mm	buc	1 596,28	2,06	3 290,50
55	UTILAJ DE RIDICAT	ora	23,83	197,89	4 714,75

56	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	102,00	335,54	34 225,36
57	SCINDURI RASIN.CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.TIV	mc	0,10	3 298,18	336,41
58	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9,9 TF 1 SCH	ora	5,10	395,78	2 018,49
59	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T c	mp	44,00	137,10	6 032,28
60	Placa piatra gata confectionate	mp	44,88	255,61	11 471,62
61	Mana curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea confectionarea mainii curente	m	30,60	140,46	4 298,22
62	Diverse la balcoane balustrazi,grile,chepenguri,opritori de zapada,gratare,montate aparent	kg	272,00	19,20	5 223,25
63	ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	1,36	8,66	11,77
64	Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	272,00	156,66	42 612,47
65	Etansarea rosturilor orizontale la panouri fatada cu fisii polistiren de 24 mm grosime si 150 mm latime	mp	24,00	51,65	1 239,49
66	Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate in afara hidroizolatiei c	m	63,00	117,27	7 387,99
67	Mastic bituminos matizol pentru rosturi	kg	119,70	32,98	3 947,92
68	MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4 s/k	mp	18,90	280,35	5 298,52
69	Termoizola?ii cu placi la terase necirculabile clasice, panta din structura usoara	mp	30,30	271,90	8 238,53
70	Polistiren expandat pt int la pereti si acoperisuri mansardate Austrotherm EPS A50 gros= 60 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 4 mc/pac= 0,24	mp	30,60	140,17	4 289,70
71	Montarea si demontarea schelei met tubulare pt lucrari pe suprafete verticale h < 30,0 m	mp	4 435,00	48,10	213 344,60
72	Transport utilaj 10 km schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	7,00	3 504,31	24 530,20
73	Schela met tubext.s640mp g=11-13.5 3sch.lei/mp	ora	10 080,00	0,04	415,58
74	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=25km.	to	200,00	39,17	7 833,17
75	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25km.	to	180,00	74,21	13 357,62
76	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=25 km	to	95,00	41,23	3 916,59
77	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distant	to	200,00	80,30	16 059,97
78	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta30m	to	180,00	168,58	30 343,74
79	Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin tran.pina la 10m rampa sauteren	to	300,00	40,78	12 235,44
80	Descarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin trans.pina la 10m auto-rampa te	to	300,00	31,72	9 516,46
PP6913-CA-TR 1 SUPRASTRUCTURA					
01	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri re folosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	187,62	175,14	32 860,22
02	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	4 111,52	4,02	16 542,80
03	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	4 152,36	12,47	51 764,19
04	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	18,77	197,29	3 703,21
05	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	18,93	1 006,04	19 044,43
06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	45,40	78,73	3 574,52
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	7,41	65,61	486,18
08	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	1,00	787,34	787,34
27	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri re folosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	493,98	199,18	98 392,05
28	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	4 360,59	4,02	17 544,94
29	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	4 360,59	12,47	54 360,03
30	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	49,92	212,68	10 616,97
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	50,32	1 006,04	50 624,18
32	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	120,80	78,73	9 511,06
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	14,24	65,61	934,31
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	4,00	787,34	3 149,36
35	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	4,00	459,28	1 837,13
36	Cofraje din panouri re folosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	300,90	210,06	63 205,57
37	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	470,00	43,53	20 461,38
38	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	253 800,00	0,09	22 202,96
39	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distantieri din plastic	kg	4 851,00	4,18	20 262,90
40	Confect.armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	4 851,00	12,47	60 473,58
41	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	45,13	197,29	8 903,89
42	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	45,13	1 006,04	45 402,81
43	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	109,20	78,73	8 597,75
44	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	15,57	65,61	1 021,57
45	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	4,00	787,34	3 149,36
46	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	4,00	459,28	1 837,13
47	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri re folosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	2,95	199,18	587,59
48	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	107,34	4,02	431,89
49	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	109,00	12,47	1 358,82

50	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	1,01	439,62	444,01
51	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	1,02	1 006,04	1 026,17
52	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	2,45	78,73	192,90
53	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	0,02	65,61	1,05
PP6914-CA-TR 2 SUPRASTRUCTURA					
01	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	577,63	199,18	115 053,64
02	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	kg	14 686,94	4,02	59 093,25
03	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	14 834,00	12,47	184 923,76
04	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	57,76	197,29	11 395,71
05	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	58,23	1 006,04	58 582,00
06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	139,74	78,73	11 002,28
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	19,46	65,61	1 276,80
08	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	4,00	787,34	3 149,36
09	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	233,63	199,18	46 534,95
10	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	kg	4 308,65	4,48	19 323,34
11	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	4 352,00	12,47	54 252,95
12	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	31,05	197,29	6 125,98
13	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	31,30	1 006,04	31 489,21
14	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	75,12	78,73	5 914,49
15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	9,05	65,61	593,79
16	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	2,00	787,34	1 574,68
17	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	397,25	210,06	83 444,38
18	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	635,00	43,53	27 644,63
19	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	342 900,00	0,09	29 997,62
20	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distanteri din plastic	kg	6 083,00	4,18	25 409,03
21	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	6 083,00	12,47	75 831,95
22	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	59,59	197,29	11 756,76
23	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	60,07	1 006,04	60 433,12
24	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	144,17	78,73	11 351,07
25	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	19,53	65,61	1 281,40
26	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	4,00	787,34	3 149,36
27	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	596,51	199,18	118 814,20
28	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	kg	5 282,43	4,02	21 253,98
29	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	5 282,43	12,47	65 851,88
30	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	64,85	197,29	12 794,53
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	65,40	1 006,04	65 795,34
32	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	156,90	78,73	12 353,36
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	17,21	65,61	1 129,18
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	6,00	787,34	4 724,04
35	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6,00	459,28	2 755,69
36	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	391,98	210,06	82 337,39
37	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	685,00	43,53	29 821,37
38	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	369 900,00	0,09	32 359,64
39	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distanteri din plastic	kg	6 745,00	4,18	28 174,24
40	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	6 745,00	12,47	84 084,59
41	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	58,80	197,29	11 600,90
42	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	59,27	1 006,04	59 628,29
43	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	142,25	78,73	11 199,90
44	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	21,44	65,61	1 406,71
45	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	6,00	787,34	4 724,04
46	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6,00	459,28	2 755,69
47	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	7,24	199,18	1 442,08
48	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	16,53	210,06	3 472,21
49	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	16,00	43,53	696,56
50	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	8 640,00	0,09	755,85
51	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	kg	491,85	4,02	1 978,97
52	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	497,00	12,47	6 195,71

53	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	4,20	197,29	828,64
54	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	4,24	1 006,04	4 265,68
55	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	10,17	78,73	800,72
56	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	0,98	65,61	64,30
57	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	10,60	199,18	2 111,38
58	Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii cu h= 20-35 m cu plansee monolit	mp	196,53	196,80	38 677,48
59	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	1 583,25	4,48	7 100,58
60	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	1 600,00	12,47	19 945,94
61	Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/mp in pereti diafragme cu distantieri din plastic	kg	2 275,00	4,59	10 431,25
62	PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N	kg	2 275,00	10,59	24 081,65
63	Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m,in pereti si diafragme cu gros < 30 cm	mc	35,26	199,32	7 027,92
64	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	35,54	1 006,04	35 754,84
65	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	85,30	78,73	6 716,01
66	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	8,05	65,61	528,17
PP6915/1-CA-TR 3 INFRASTRUCTURA					
07	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	30,01	165,08	4 953,95
13	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	461,25	26,91	12 413,95
14	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	mc	290,06	27,73	8 044,43
15	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.necoez.	100 mc	2,90	1 090,66	3 162,92
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	356,40	61,84	22 040,08
17	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	209,50	127,80	26 775,02
18	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	mc	209,50	27,73	5 810,20
19	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din polistiren celular, puzderie de cânepa, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea	mp	82,32	115,36	9 496,18
20	Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si soclurilor gros= 50 mm	mp	86,45	144,30	12 474,33
21	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.necoeziv	mc	165,00	80,05	13 207,63
25	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	37,74	108,01	4 076,34
26	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	mc	38,04	799,81	30 424,71
27	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	91,29	74,21	6 774,54
28	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	2,00	61,84	123,68
29	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	48,04	165,08	7 930,29
35	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	19,63	61,84	1 213,94
36	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	11,49	165,08	1 896,73
37	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	238,37	3,32	791,56
38	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	241,00	11,75	2 831,69
39	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	2,64	108,01	285,15
40	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	2,66	948,23	2 522,28
41	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	6,40	74,21	474,94
42	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	0,47	61,84	29,07
PP6915-CA-TR 3 SUPRASTRUCTURA					
1	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	691,40	175,14	121 093,47
2	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	17 341,06	3,52	61 095,77
3	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	17 515,00	12,47	218 345,67
4	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	84,47	114,60	9 680,02
5	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	85,15	1 006,04	85 664,73
6	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	204,36	78,73	16 090,07
7	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	31,34	65,61	2 056,27
8	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	8,00	787,34	6 298,72
9	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	112,60	175,14	19 721,04
10	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	1 857,30	3,52	6 543,61
11	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	1 875,00	12,47	23 374,14
12	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	17,75	114,60	2 034,10
13	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	16,70	1 006,04	16 800,95
14	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	40,09	78,73	3 156,44
15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	4,13	65,61	270,98
16	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	2,00	787,34	1 574,68
17	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	142,27	210,06	29 884,54
18	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi.predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	150,00	43,53	6 530,23

19	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	75 600,00	0,09	6 613,61
20	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distantieri din plastic	kg	2 722,00	3,20	8 699,30
21	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	2 722,00	12,47	33 933,07
22	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	21,34	114,60	2 445,50
23	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	21,52	1 006,04	21 650,09
24	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	51,65	78,73	4 066,61
25	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	7,08	65,61	464,53
26	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	2,00	787,34	1 574,68
27	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refofosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	321,67	175,14	56 338,06
28	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	5 870,14	3,52	20 681,59
29	Confect armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	5 929,00	12,47	73 912,16
30	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	46,55	114,60	5 334,50
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	46,92	1 006,04	47 203,63
32	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	112,61	78,73	8 866,23
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	12,37	65,61	811,62
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	4,00	787,34	3 149,36
35	Cofraje din panouri refofosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	386,63	210,06	81 213,60
36	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	670,00	43,53	29 168,35
37	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	337 680,00	0,09	29 540,96
38	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distantieri din plastic	kg	6 060,00	3,20	19 367,28
39	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	6 060,00	12,47	75 545,23
40	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	59,98	114,60	6 873,54
41	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	60,46	1 006,04	60 825,48
42	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	145,10	78,73	11 424,30
43	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	20,50	65,61	1 345,04
44	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	6,00	787,34	4 724,04
45	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6,00	459,28	2 755,69
46	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refofosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	636,73	175,14	111 518,43
47	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	7 970,00	3,52	28 079,79
48	Confect armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	7 970,00	12,47	99 355,69
49	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	74,25	114,60	8 508,84
50	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	74,85	1 006,04	75 302,47
51	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	179,64	78,73	14 143,77
52	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	20,70	65,61	1 358,16
53	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	6,00	787,34	4 724,04
54	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6,00	459,28	2 755,69
55	Cofraje din panouri refofosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	67,16	210,06	14 107,30
56	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	90,00	43,53	3 918,14
57	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	45 360,00	0,09	3 968,19
58	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distantieri din plastic	kg	1 337,36	3,20	4 274,10
59	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	1 337,36	12,47	16 671,81
60	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	10,07	114,60	1 153,99
61	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	10,15	1 006,04	10 211,36
62	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	24,36	78,73	1 917,96
63	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	3,58	65,61	234,89
64	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	2,00	787,34	1 574,68
65	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	3,00	459,28	1 377,84
66	Cofraje din panouri refofosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	264,50	210,06	55 559,57
67	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	450,00	43,53	19 590,68
68	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	226 800,00	0,09	19 840,95
69	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzi si stalpi d > 18 mm,placi d<12 cu distantieri din plastic	kg	4 146,00	3,20	13 250,29
70	Confect armat pt pereti grinzi stalpi diafragme laconst obis in ateliere santier pc 52 d= 10-16mm	kg	4 146,00	12,47	51 684,91
71	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	41,65	114,60	4 772,97
72	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	41,99	1 006,04	42 243,83
73	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	100,78	78,73	7 934,81
74	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	13,94	65,61	914,63
75	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	ora	5,00	787,34	3 936,70

76	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	5,00	459,28	2 296,4
77	Cofraje in cuzineti fund.pahar.fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	10,45	175,14	1 830,2
78	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h < 20 m la placi si grinzi	mp	17,95	210,06	3 770,4
79	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn. plansee monolit cu grinzi sau grinzi monolit cu plansee prefabricate	buc	24,00	43,53	1 044,8
80	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	12 096,00	0,09	1 058,1
81	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	601,15	3,52	2 117,9
82	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	607,00	12,47	7 566,9
83	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	3,40	114,60	389,6
84	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	3,43	1 006,04	3 450,7
85	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	8,24	78,73	648,7
86	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	1,10	78,73	86,6
87	Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii cu h= 20-35 m cu plansee monolit	mp	113,24	196,80	22 285,8
88	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	kg	347,65	3,52	1 224,8
89	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	kg	351,00	12,47	4 375,6
90	Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/mp in pereti diafragme cu distantieri din plastic	kg	965,00	3,14	3 032,7
91	PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N	kg	965,00	10,59	10 214,8
92	Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m,in pereti si diafragme cu gros < 30 cm	mc	15,16	156,07	2 365,9
93	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	15,30	1 006,04	15 392,4
94	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	36,68	78,73	2 887,9
95	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	3,59	65,61	235,55
PP6971-CA-EVACUARE NOXE					
1	Trapa autom de fum montata la acoperisuri metalice sau din b.a, simpla avand 45 kg/bucata	buc	3,00	19 106,59	57 319,78
2	TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN USA) 3buc	lei	1,00	14 841,80	14 841,80
3	Diverse accesorii la învelitori luminator trapa pentru evacuarea fumului - MONTARE TRAPA EVACUARE FUM CU DESCHIDERE AUTOMATA	buc	4,00	971,92	3 887,69
4	TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN TAVAN) CU DESCHIDERE AUTOMATA 4buc	buc	1,00	149 852,74	149 852,74
OB 6 - AMENAJARI EXTERIOARE			10 156 496,93		
PP7050-AE-TROTUAR DE GARDA					
01	Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii verzi, alei, asezate pe fundatie beton 10x20 cm	m	260,00	148,44	38 595,45
02	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	5,25	734,99	3 858,70
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	12,60	76,03	958,02
04	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	143,00	27,58	3 943,28
05	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	mc	13,00	320,18	4 162,30
06	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	27,62	63,36	1 750,04
07	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umplute cu nisip	mp	130,00	78,53	10 209,13
08	PROCURARE PLACI BETON 50X50X8 - 520 buc	lei	1,00	52 716,53	52 716,53
09	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km.	to	20,50	63,36	1 298,90
10	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km.	to	33,54	63,36	2 125,14
11	Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii verzi, alei, asezate pe fundatie beton 10x20 cm	m	84,00	148,44	12 469,30
12	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	1,70	734,99	1 249,48
13	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	4,06	76,03	308,70
14	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	50,40	27,58	1 389,80
15	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	mc	4,20	320,18	1 344,74
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	8,93	63,36	565,82
17	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umplute cu nisip	mp	46,00	78,53	3 612,46
18	PROCURARE PLACI BETON 50X50X8 - 168 buc	lei	1,00	17 031,49	17 031,49
19	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km.	to	6,62	63,36	419,45
20	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km.	to	10,83	63,36	686,20
21	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	29,70	27,58	818,99
22	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	mc	2,70	320,18	864,48
23	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	5,74	63,36	363,69
24	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umplute cu nisip	mp	27,00	78,53	2 120,36
25	PROCURARE PLACI BETON 50X50X8 - 108 buc	lei	1,00	10 948,82	10 948,82
26	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50km.	to	7,25	63,36	459,37
27	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	mc	1,30	320,18	416,23
28	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	2,80	63,36	177,41
29	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umplute cu nisip	mp	13,00	78,53	1 020,91
30	PROCURARE PLACI BETON 50X50X8 - 52 buc	lei	1,00	5 271,65	5 271,65

31	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	2,30	63,36	145,73
32	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	2,50	63,36	158,40
PP7051-AE-DEPOZIT STOC AVARIE					
01	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatie din beton 30x15 cm	m	160,00	211,47	33 835,03
02	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	7,26	734,99	5 336,03
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	17,43	76,03	1 325,26
04	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	9,76	63,36	618,41
05	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1 650,00	27,58	45 499,39
06	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu rulou compr.de 10-12t gosp.ape	mc	316,00	354,58	112 046,62
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	671,50	63,36	42 547,05
08	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire	mc	300,00	526,12	157 835,55
09	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	766,00	63,36	48 534,69
10	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uzura cu suspensie bitum filerizat la beton ciment	100 mp	15,00	37,46	561,94
11	BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447	to	1,50	4 646,49	6 969,73
12	Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	45,41	68 113,96
13	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	211,50	887,06	187 612,55
14	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	35,58	53 376,75
15	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	141,00	1 013,78	142 942,90
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	352,50	63,36	22 334,83
PP7052-AE-PLATFORMA ASFALTATA STATIONARE ECHIPAMENTE USOARE					
01	Cofraje in cuzinetai fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	272,00	192,35	52 319,33
02	Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu q= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic	kg	657,00	4,06	2 665,18
03	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N	kg	657,00	10,22	6 716,04
04	Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum > 3 mc, si in ziduri de sprijin	mc	32,00	190,05	6 081,66
05	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	32,26	734,99	23 710,78
06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	77,42	76,03	5 886,51
07	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	16,80	190,53	3 200,86
08	Prepararea betonului turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate: beton clasa C-25/20 Bc25 (B330)	mc	16,94	887,06	15 026,75
09	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	40,65	76,03	3 090,76
10	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatie din beton 30x15 cm	m	50,00	211,47	10 573,45
11	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	2,27	734,99	1 668,43
12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	5,45	76,03	414,38
13	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	3,05	63,36	193,25
14	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1 650,00	27,58	45 499,39
15	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu rulou compr.de 10-12t gosp.ape	mc	305,00	354,58	108 146,26
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	648,10	63,36	41 064,40
17	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire	mc	300,00	526,12	157 835,55
18	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	to	766,00	63,36	48 534,69
19	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uzura cu suspensie bitum filerizat la beton ciment	100 mp	15,00	37,46	561,94
20	BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447	to	1,50	4 646,49	6 969,73
21	Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	45,41	68 113,96
22	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	211,50	887,06	187 612,55
23	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	35,58	53 376,75
24	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	141,00	1 013,78	142 942,90
25	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	352,50	63,36	22 334,83
PP7053-AE-PARCARE CAMIOANE SI UTILAJE GRELE					
01	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatie din beton 30x15 cm	m	160,00	211,47	33 835,03
02	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	7,26	734,99	5 336,03
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	17,43	76,03	1 325,26
04	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	9,76	63,36	618,41
05	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1 650,00	27,58	45 499,39
06	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu rulou compr.de 10-12t gosp.ape	mc	316,00	354,58	112 046,62
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	671,50	63,36	42 547,05
08	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire	mc	300,00	526,12	157 835,55
09	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	766,00	63,36	48 534,69
10	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uzura cu suspensie bitum filerizat la beton ciment	100 mp	15,00	186,04	2 790,60
11	BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447	to	1,50	4 646,49	6 969,73

12	Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	45,41	68 113,96
13	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	211,50	887,06	187 612,55
14	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	1 500,00	35,58	53 376,75
15	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	141,00	1 013,78	142 942,90
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	352,50	63,36	22 334,83
PP7054-AE-AMENAJARE EXT. PARCARI SI DRUMURI					
01	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm,pe fundatie din beton 30x15 cm	m	835,00	209,13	174 619,72
02	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	37,86	734,99	27 826,72
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	90,90	76,03	6 911,44
04	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	50,95	63,36	3 228,25
05	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	9 306,00	27,58	256 616,57
06	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu rulou compr.de 10-12t gosp.ape	mc	1 775,50	354,58	629 553,06
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	3 773,00	63,36	239 061,86
08	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire	mc	1 692,00	526,12	890 192,47
09	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	4 325,00	63,36	274 037,25
10	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uzura cu suspensie bitum filerizat la beton ciment	100 mp	84,60	186,04	15 738,97
11	BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447	to	8,46	4 646,49	39 309,30
12	Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica	mp	8 460,00	45,41	384 162,73
13	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	1 193,00	887,06	1 058 258,98
14	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	8 460,00	35,58	301 044,89
15	Prepararea bitumului asfaltic, bogat in criblura, cu continut redus de bitum, in instalatii LPX	to	795,00	1 013,78	805 954,63
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	1 988,00	63,36	125 962,09
PP7055-AE-ZONA PIETONALA ACCES CORP ADMINISTRATIV					
01	Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii verzi, alei, asezate pe fundatie beton 10x20 cm	m	391,50	148,44	58 115,84
02	Preparare beton b 200,agreg.grele,sort.granul.<16mm cim.m30 elem.sect.red.pil.franki inst.central.	mc	7,90	734,99	5 806,42
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	18,95	76,03	1 440,83
04	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	968,00	27,58	26 692,98
05	Strat de repart.din balast.sub prisma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	mc	84,30	320,18	26 990,92
06	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	179,20	63,36	11 354,33
07	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rostrurile umplute cu nisip	mp	843,00	78,53	66 202,25
08	PROCURARE PAVAJ DUBLU T 6cm - 843 mp	lei	1,00	124 631,51	124 631,51
09	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	to	132,78	63,36	8 413,10
10	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	134,32	63,36	8 510,68
PP7056-AE-IMPREJMUIRE CU GARD PLASA BORDURATA					
01	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	mc	-	195,94	-
02	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	-	6,34	-
03	Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum < 3 mc	mc	62,40	190,05	11 859,24
04	Preparare beton b150,cu agregate grele,granulatia<31mm,ciment m30 in inst.necentralizate	mc	62,90	688,53	43 308,23
05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	150,96	76,03	11 478,01
06	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri relosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	467,00	192,35	89 827,68
07	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantiere din mase plastice	kg	3 631,36	3,89	14 109,73
08	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.pc 52 d=10- 16 mm	kg	3 667,70	12,04	44 154,09
09	Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum > 3 mc, si in ziduri de sprijin	mc	46,68	190,05	8 871,63
10	Preparare beton b500,agreg.grele< 7mm,ciment p45 pt.monolitizari,in inst.centralizate	mc	47,05	1 309,47	61 610,33
11	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	112,93	76,03	8 586,46
12	Împrejmuiri din sârma, fixate pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2	m	778,00	277,40	215 814,19
13	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	9 938,00	9,52	94 646,18
14	Confectii metalice diverse, din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in bet	kg	5 517,00	14,07	77 649,78
15	PROCURARE CONFECTII METALICE STALPI-TRAVERSE - 9214.85	lei	1,00	272 469,90	272 469,90
16	PROCURARE PLASA BORDURATA 2000X2000 - 390 buc	lei	1,00	271 819,60	271 819,60
17	PROCURARE PORTI ACCES - 3 buc (Total - 64mp)	lei	1,00	295 263,25	295 263,25
PP7057-AE. PLATFORMA BETONATA GRUP ELECTROGEN					
01	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.mijloc.	mc	4,40	110,50	486,22
02	Exc.tra.inc.in aut.cu inc.front.pe senile 0,5-0,99mc.in pam.ter.cat.2 la dist.de 11-20m	100 mc	0,05	1 398,59	74,13
03	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	to	9,00	6,34	57,03
04	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare compact.cu placa vibr.de 0,7t mot.ard.int<10cpga	mc	1,88	320,37	602,30
05	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	4,00	63,36	253,44

06	Macadam ordinar avand dupa cilindrare 10 cm grosime	mp	12,50	68,57	857,11
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=50km.	to	2,50	63,36	158,40
08	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri re folosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	mp	3,80	169,14	642,71
09	Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distantieri din plastic	kg	60,40	4,06	245,02
10	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUC) OL 37-1N	kg	60,40	10,22	617,43
11	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	2,50	190,53	476,32
12	Prepararea betonului turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate: beton clasa C-25/20 Bc25 (B330)	mc	2,52	887,06	2 235,38
13	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=50 km	to	6,10	76,03	463,80
14	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to	0,16	63,36	10,21
OB 10 - LUCRARI PROTECTIA MEDIULUI			7 132,22		
PP7082-LUCRARI NECESARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI					
01	Diferenta pret manopera lei - MONITORIZARE APA (pH; MATERII IN SUSPENSIE; PRODUSE PETROLIERE)	lei	1 104,00	4,19	4 620,87
02	Diferenta pret manopera lei - MONITORIZARE ZGOMOT	lei	600,00	4,19	2 511,34
TOTAL [MDL fara TVA]					29 761 476,48



Nargiu



S.C. AGI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70
Tel. 0264 – 405200, Fax: 0264 – 412412, 410165



Verificat,
Director tehnic
Ing. Filip Cornel

Intocmit,
Birou Tehnic
Ing. Repede Cristian

Repede

00 CENTRALIZATOR

Nr.Crt	Denumine	Valoare (MDL)
1	CLADIRE ADMINISTRATIVA	5,103,010.39
2	ATELIER MECANIC	1,284,619.83
3	DEPOZIT TEAVA	282,952.02
4	LABORATOR	885,947.29
5	CABINA POARTA	150,564.36
6	INST.EXT.APA, CANALIZARE, INCENDIU	4,943,053.31
8	INSTLATII UTILIZARE GAZE	245,843.70
TOTAL C+M		12,895,990.91
9	Formular F4- ECHIPAMENTE	9,922,830.93
TOTAL INSTALATII		22,818,821.84

Alina

01.CLADIRE ADMINISTRATIVA

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

40-CA INSTAL. STINGERE INCENDIU

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	SA07B1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 1/2 toli	METRU	12.0000	46.93	563.13
2	2722103306572	TEAVA INST.ZINC FL+MF UI - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	METRU	12.0000	165.87	1,990.49
3	SA07A1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 toli	METRU	96.0000	38.65	3,710.03
4	2722103305918	TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 1 S 7656	METRU	96.0000	111.09	10,664.17
5	SD13G1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 2 1/2" simbol 83- 2 1/2"	BUCATA	3.0000	95.95	287.85
6	112275	Robinet RSF DN 65 -3 buc	LEI	1.0000	1,278.02	1,278.02
7	ID06C1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 2"	BUCATA	6.0000	58.90	353.39
8	291312AA2448F	ROBINET RSF DN 60-6 buc	LEI	1.0000	1,223.28	1,223.28
9	SA47B1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	8.0000	95.03	760.24
10	252315RSTN983	COT FONTA ZN 2 1/2"-8 buc	LEI	1.0000	559.19	559.19
11	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	40.0000	54.30	2,171.92
12	4470013	COT FONTA Zn 2"-40 buc	LEI	1.0000	1,607.26	1,607.26
13	SA47F1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 3 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	3.0000	143.46	430.39
14	2875274115059	TEU FONTA ZN 2 1/2" -3 buc	LEI	1.0000	319.44	319.44
15	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	6.0000	54.30	325.79
16	2875274114287	REDUCTIE FONTA ZINCATA 2 1/2" - 2"-6 buc	LEI	1.0000	222.25	222.25
17	SD17XB	Hidrant interior Dn 2" , pt. cladiri, montat pe perete	BUCATA	6.0000	368.16	2,208.94
18	X000000008964	Hidrant interior 2"-6 buc	LEI	1.0000	14,561.78	14,561.78
19	RPIXCO7A	Lucrari diverse de intretinere instalatii: sudura flacara oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2"	BUCATA	3.0000	92.32	276.97
20	755PTO1	PIESA DE TRANZITIE PE-OL D75/2 1/2" 3BUC	LEI	1.0000	268.59	268.59
21	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 75mm	BUCATA	1.0000	605.23	605.23
22	274616RTSMSZX	COT PE 100 DN 75	LEI	1.0000	132.72	132.72

Recepta

23	Aca14E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 3 imbinari (teu egal/redus) D= 110mm	BUCATA	3.0000	605.23	1,815.70
24	7570056	TEU PE 100 D110- 3 buc	LEI	1.0000	964.23	964.23
25	Aca14E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 3 imbinari (teu egal/redus) D= 110mm	BUCATA	3.0000	605.23	1,815.70
26	3270234	REDUCTIE PE100 110/75 SDR11- 3 buc	LEI	1.0000	545.34	545.34
27	SA40E+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 110mm	METRU	30.0000	605.23	18,156.98
28	252121AA14258	TEAVA PE 100, SDR17.6 PN 10 D=110x6.30mm	METRU	30.0000	110.42	3,312.46
29	SA40D+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 75-90 mm	METRU	30.0000	605.23	18,156.98
30	755PE90	Teava poliet inalta den PE100, PN16 diamtr ext 75mm	METRU	30.0000	87.31	2,619.33
31	SA44I1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 1/2 toli	BUCATA	6.0000	22.72	136.34
32	SA44H1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 toli	BUCATA	30.0000	29.55	886.36
33	X000000005284	Banda avertizoare apa-30 m	LEI	1.0000	113.01	113.01
34	TSC02A1	Sapatura mecanizata cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in: pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 METRI CUBI	0.4700	12,452.08	5,852.48
35	TSA01B1	Sap.man de pam.avand sub 1m sau peste 1m latime,executate fara sprijin, cu taluzur vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab caeziv adancimea 0.75m teren mijloiu	METRU CUB	1.6800	70.85	119.03
36	TSE02B1	Finisare manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 METRI PATRA	0.3600	380.94	137.14
37	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 dista 10m	TONE	25.9000	65.33	1,692.03
38	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	10.8000	219.16	2,366.90
39	TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld. pe tractor cu senile de 65-85cp, in strat.cu gros.de 15-20cm	100 METRI CUBI	0.3600	3,102.35	1,116.84
40	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	METRU CUB	4.6000	28.16	129.52
41	TSD04D1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execute, in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.inclusiv udarea fiec.strat de pamant in parte, avand 20cm gros.pamant.coeziv	METRU CUB	4.6000	62.86	289.17

Recepția
Appl

42	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 METRI CUBI	0.3600	347.06	124.94
43	TRA01A30P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	TONE	17.3600	41.86	726.62
44	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc.	METRU	168.0000	6.44	1,082.09
45	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	METRU	168.0000	15.64	2,627.94
46	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	2.5000	62.78	156.96
47	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TONE	12.5000	62.78	784.80
TOTAL						110,249.98

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

41-CA INSTAL. INCALZIRE/CLIMATIZARE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
1	IC16U1	Teava ol.ctii.fara sud.sau sud.long.incalz.centru.sudata distrib.ext.pe stalpi d.ext= 159 mm	METRU	6.8000	93.30	634.46
2	2722103254224	TEAVA OTEL D=159 X 4,2 -6.8 m	LEI	1.0000	553.58	553.58
3	IC16Q1	Teava ol.ctii.fara sud.sau sud.long.incalz.centru.sudata distrib.ext.pe stalpi d.ext= 138 mm	METRU	62.0000	81.11	5,028.84
4	2722103254224	TEAVA OTEL D=133 X 4-62 m	LEI	1.0000	5,047.38	5,047.38
5	GD08D1	Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi avand dn=150 mm	BUCATA	4.0000	219.66	878.63
6	9080701316	Capac sudare D=159-4 buc	LEI	1.0000	1,205.61	1,205.61
7	GD08D1	Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi avand dn=150 mm	BUCATA	4.0000	219.66	878.63
8	9080701316	Capac sudare D=133-4 buc	LEI	1.0000	1,205.61	1,205.61
9	IC14G1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 102x4108x4	METRU	60.0000	206.33	12,379.62
10	2722103254224	TEAVA OTEL D=108 x 4 mm-60 m	LEI	1.0000	11,481.87	11,481.87
11	IC14G1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 102x4108x4	METRU	36.0000	206.33	7,427.77

Repecte
Appl

12	2722103254224	TEAVA OTEL D=108 x 3.5 mm-36 m	LEI	1.0000	6,889.12	6,889.12
13	IC14F1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 89x3.595x3.5mm	METRU	195.0000	206.33	40,233.78
14	2722103254223	TEAVA OTEL D=89 x 3 mm-195 m	LEI	1.0000	25,685.40	25,685.40
15	IC14D1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de .76x3.5mm	METRU	220.0000	206.33	45,391.95
16	2722103254224	TEAVA OTEL D=76 x 3 mm-220 m	LEI	1.0000	17,910.07	17,910.07
17	IC14B1	Teava ol.ctii fara sud.sau sud.long.incalz.cent.sudata in legaturi aparate d ext=54 am	METRU	328.0000	156.88	51,457.40
18	2722103254224	TEAVA OTEL D=57 x 3 mm-328 m	LEI	1.0000	37,808.79	37,808.79
19	IC14A1	Teava ol.ctii fara sud.sau sud.long.incalz.cent.sudata in legaturi aparate d ext=51 am	METRU	434.0000	156.05	67,725.98
20	2722103254227	TEAVA OTEL D=48 x 2.5 mm-434 m	LEI	1.0000	34,695.89	34,695.89
21	IC14A1	Teava ol.ctii fara sud.sau sud.long.incalz.cent.sudata in legaturi aparate d ext=51 am	METRU	436.0000	156.05	68,038.08
22	2722103254224	TEAVA OTEL D=40 x 2.5 mm-436 m	LEI	1.0000	23,961.07	23,961.07
23	IC14A1	Teava ol.ctii fara sud.sau sud.long.incalz.cent.sudata in legaturi aparate d ext=51 am	METRU	91.0000	156.05	14,200.61
24	2722103254224	TEAVA OTEL D=32 x 2.2 mm-91 m	LEI	1.0000	3,469.88	3,469.88
25	IC14A1	Teava ol.ctii fara sud.sau sud.long.incalz.cent.sudata in legaturi aparate d ext=51 am	METRU	726.0000	156.05	113,292.77
26	2722103254224	TEAVA OTEL D=26 x 2.2 mm-726 m	LEI	1.0000	23,033.55	23,033.55
27	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	19.3520	74.60	1,443.59
28	50000993	Izolatie din cauciuc sintetic D 133/ 19 mm-44 m	LEI	1.0000	6,316.87	6,316.87
29	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	32.2330	74.60	2,404.47
30	198TH06	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 114/ 19 mm-90 m	LEI	1.0000	9,560.69	9,560.69
31	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	62.4860	74.60	4,661.24
32	197AA14	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 102/ 19 mm 195	LEI	1.0000	34,402.28	34,402.28

Reședință
Apud

33	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	54.2870	74.60	4,049.62
34	20020993	Izolatie tubulara din cauciuc sintetic D 80/ 19 mm-216 m	LEI	1.0000	10,378.88	10,378.88
35	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	61.8270	74.60	4,612.08
36	252315RSTN98Z	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 60/ 19 mm-328 m	LEI	1.0000	13,481.57	13,481.57
37	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	64.8420	74.60	4,836.99
38	268213AA1205A	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 48/ 19 mm-430 m	LEI	1.0000	12,742.56	12,742.56
39	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	110.3080	74.60	8,228.60
40	197B006	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 42/ 19 mm 836M	LEI	1.0000	20,994.84	20,994.84
41	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	144.6280	74.60	10,788.75
42	197B005	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 34/ 19 mm-1354 m	LEI	1.0000	29,639.81	29,639.81
43	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	53.6580	74.60	4,002.70
44	197B004	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 28/ 19 mm-610 m	LEI	1.0000	11,285.14	11,285.14
45	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	2.0360	74.60	151.88
46	197AA14	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 108/ 32 mm 6M	LEI	1.0000	1,058.53	1,058.53
47	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	6.6850	74.60	498.68

*Reprezentant
Aplicat*

48	197AA13	IZOLATIE din cauciuc sintetic D 133/ 32 mm 16M	LEI	1.0000	3,536.64	3,536.64
49	SA19A#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=20 mm	METRU	200.0000	17.79	3,557.42
50	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	2.3800	33.48	79.69
51	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -200 m	LEI	1.0000	1,548.66	1,548.66
52	SA19B#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=25 mm	METRU	130.0000	19.84	2,579.13
53	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	1.7290	33.48	57.89
54	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5 -130 m	LEI	1.0000	1,528.99	1,528.99
55	SA19C#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm	METRU	1,280.0000	21.03	26,913.60
56	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	18.8160	33.48	630.05
57	252121AA10053	TEAVA PPR 32X4.4-1280 m	LEI	1.0000	27,377.00	27,377.00
58	SA19D#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=40 mm	METRU	400.0000	23.94	9,577.70
59	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	6.4400	33.48	215.64
60	753PPR5	TEAVA PP-R 40X5,5 MM- 400 m	LEI	1.0000	13,678.45	13,678.45
61	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	12.4410	74.60	928.06
62	X000023589429	TUB IZOLATIE GROSIME 10mm, CU BANDA AUTOADEZ. PT. CUSATURI D=22x10mm-180 m	LEI	1.0000	1,130.10	1,130.10
63	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	11.4350	74.60	853.01
64	X000023589434	TUB IZOLATIE GROSIME 10mm, CU BANDA AUTOADEZ. PT. CUSATURI D=28x10mm-130 m	LEI	1.0000	516.92	516.92
65	SA19C#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm	METRU	400.0000	21.89	8,756.75
66	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	5.8800	33.48	196.89
67	X000000003049	TEAVA PPR 32x4.4- 400 m	LEI	1.0000	8,555.31	8,555.31
68	SA19B#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=25 mm	METRU	700.0000	19.84	13,887.64
69	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	9.3100	33.48	311.74

Reple
Hyfing

70	X000000003047	TEAVA PPR 25x3.5-700 m	LEI	1.0000	8,233.02	8,233.02
71	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	4.0000	900.81	3,603.26
72	X000023589445	TEU EGAL OTEL D=108MM- 4 buc	LEI	1.0000	1,786.91	1,786.91
73	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	12.0000	900.81	10,809.77
74	X000023589447	TEU EGAL OTEL D=89mm-12 buc	BUCATA	1.0000	2,251.17	2,251.17
75	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	14.0000	900.81	12,611.40
76	X000023589450	TEU EGAL OTEL D=76mm-14 buc	LEI	1.0000	1,736.85	1,736.85
77	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	32.0000	900.81	28,826.05
78	X000023589452	TEU EGAL OTEL D=57mm-32 buc	LEI	1.0000	2,420.27	2,420.27
79	RPIC80B1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (cot,mufa,teu,niplu,reductii) 1 1/2-2 1/2 "	BUCATA	32.0000	209.79	6,713.28
80	X000023589455	TEU EGAL OTEL D=48mm-32 buc	LEI	1.0000	2,129.62	2,129.62
81	RPIC80B1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (cot,mufa,teu,niplu,reductii) 1 1/2-2 1/2 "	BUCATA	10.0000	209.79	2,097.90
82	X000023589457	TEU EGAL OTEL D=40mm-10 buc	LEI	1.0000	556.68	556.68
83	GD05C1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 6 toli	BUCATA	16.0000	238.81	3,820.97
84	X000023589459	COT OTEL SUDAT D=133MM-16 buc	LEI	1.0000	4,148.07	4,148.07
85	GD05B1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 4 toli	BUCATA	10.0000	150.91	1,509.15
86	X000023589461	COT OTEL SUDAT D=108MM-10 buc	LEI	1.0000	1,515.60	1,515.60
87	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	20.0000	117.71	2,354.27
88	X000023589463	COT OTEL SUDAT D=89MM-20 buc	LEI	1.0000	1,210.47	1,210.47
89	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	14.0000	117.71	1,647.99
90	X000023589464	COT OTEL SUDAT D=76MM-14 buc	LEI	1.0000	677.98	677.98
91	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	6.0000	117.71	706.28
92	X000023589473	COT OTEL SUDAT D=57MM-6 buc	LEI	1.0000	215.98	215.98
93	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	8.0000	117.71	941.71
94	X000000007241	COT OTEL FILETAT D=48MM-8 buc	LEI	1.0000	187.51	187.51
95	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	2.0000	117.71	235.43
96	X000023589477	COT OTEL FILETAT D=40MM-2 buc	LEI	1.0000	23.02	23.02
97	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	2.0000	108.36	216.71
98	X000023589478	REDUCTIE OTEL D=108X89MM-2 buc	LEI	1.0000	225.77	225.77
99	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	10.0000	108.36	1,083.56
100	X000023589488	REDUCTIE OTEL 89X76MM-10 buc	LEI	1.0000	877.30	877.30
101	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	2.0000	108.36	216.71
102	X000023589491	REDUCTIE OTEL D=108X57MM-2 buc	LEI	1.0000	181.49	181.49
103	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	2.0000	108.36	216.71
104	X000023589492	REDUCTIE OTEL 89X57MM- 2 buc	LEI	1.0000	154.87	154.87
105	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	8.0000	108.36	866.85
106	X000023589494	REDUCTIE OTEL 76X57MM-8 buc	LEI	1.0000	1,244.29	1,244.29
107	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	2.0000	108.36	216.71

Apuf
Repetat

108	X000023589496	REDUCTIE OTEL D=108X48MM- 2 buc	LEI	1.0000	193.62	193.62
109	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	2.0000	108.36	216.71
110	X000023589498	REDUCTIE OTEL 89X48MM- 2 buc	LEI	1.0000	167.00	167.00
111	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	4.0000	108.36	433.43
112	X000023589499	REDUCTIE OTEL 76X48MM- 4 buc	LEI	1.0000	271.23	271.23
113	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	6.0000	108.36	650.14
114	X000023589501	REDUCTIE OTEL 57X48MM-6 buc	LEI	1.0000	506.04	506.04
115	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	10.0000	108.36	1,083.56
116	X000023589511	REDUCTIE OTEL 76X42MM-10 buc	LEI	1.0000	1,058.95	1,058.95
117	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	4.0000	108.36	433.43
118	X000023589516	REDUCTIE OTEL 89X42MM-2 buc	LEI	1.0000	127.07	127.07
119	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	10.0000	108.36	1,083.56
120	X000023589517	REDUCTIE OTEL 60X42mm- 10 buc	LEI	1.0000	417.72	417.72
121	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	20.0000	108.36	2,167.13
122	X000023589518	REDUCTIE OTEL 48X42MM-20 buc	LEI	1.0000	822.88	822.88
123	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	4.0000	108.36	433.43
124	X000023589783	REDUCTIE OTEL 89X33 MM-4 BUC	LEI	1.0000	232.38	232.38
125	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	6.0000	108.36	650.14
126	X000023589784	REDUCTIE OTEL 76X33 MM - 6 BUC	LEI	1.0000	635.37	635.37
127	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	26.0000	108.36	2,817.27
128	X000023589790	REDUCTIE OTEL 60X33 MM 26BUC	LEI	1.0000	1,575.78	1,575.78
129	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	26.0000	108.36	2,817.27
130	X000023589522	REDUCTIE OTEL 48X33MM-26 BUC	LEI	1.0000	1,069.75	1,069.75
131	GD07A1	Confectionarea reductiei la tevi avand dn=100 mm	BUCATA	14.0000	108.36	1,516.99
132	X000023589795	REDUCTIE OTEL 42X33 MM -14 BUC	LEI	1.0000	889.52	889.52
133	IC38J1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 40 mm	BUCATA	70.0000	33.91	2,373.72
134	X000000005220	Teu PPR 40 mm-70 BUC	LEI	1.0000	536.17	536.17
135	IC38I1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	150.0000	29.93	4,489.58
136	X000000012894	Teu PPR 32-150 BUC	LEI	1.0000	652.95	652.95
137	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	120.0000	25.95	3,114.10
138	X000000005218	TEU PPR 25mm-120 BUC	LEI	1.0000	261.18	261.18

Handwritten signature

139	IC38G1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	8.0000	22.92	183.40
140	X000000005216	TEU PPR 20mm-8 BUC	LEI	1.0000	11.72	11.72
141	IC38D1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 40 mm	BUCATA	12.0000	24.37	292.49
142	646465	Cot 90 PPR 40-12 BUC	LEI	1.0000	65.80	65.80
143	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	620.0000	21.35	13,235.69
144	X000000005635	Cot ppr 32-620 BUC	LEI	1.0000	1,842.49	1,842.49
145	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	230.0000	18.32	4,214.01
146	165546	Cot 90 PPR 25-230 BUC	LEI	1.0000	327.31	327.31
147	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	94.0000	15.30	1,437.79
148	2304606	cot ppr 20 -94 BUC	LEI	1.0000	86.56	86.56
149	IC38C	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	70.0000	21.35	1,494.35
150	X000000005224	Reductie PPR 32-25 mm-70 BUC	LEI	1.0000	93.76	93.76
151	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	BUCATA	2.0000	52.18	104.36
152	2913126930023	SUPAPA DE PROTECTIE Dn40M Pn10-2 BUC	LEI	1.0000	2,700.87	2,700.87
153	IC37C1	Confectii metalice pentru montarea conductelor	KILOGRAM	720.0000	18.87	13,589.06
154	SA19D#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=40 mm	METRU	20.0000	23.94	478.88
155	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.3220	33.48	10.78
156	X000000003052	TEAVA PPR 40x5.5-20 M	LEI	1.0000	683.92	683.92
157	ID01A1	Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu d: 3/8"	BUCATA	8.0000	19.32	154.57
158	292314501HZ04	SUPAPA DE EVACUARE A AERULUI 8BUC	LEI	1.0000	617.79	617.79
159	IC20XA	Suporti si dispozitive de fixare in centrale, puncte si retele termice, greut.<= 10 Kg/buc	KILOGRAM	6.0000	22.08	132.50
160	X000000011254	SUPORT ANTI-VIBRATII D=125MM-2 BUC	LEI	1.0000	1,753.00	1,753.00

Apfel
Repe de

161	IC20XA	Suporti si dispozitive de fixare in centrale, puncte si retele termice, greut.<= 10 Kg/buc	KILOGRAM	5.0000	22.08	110.42
162	X000000011250	SUPORT ANTI-VIBRATII D=100MM-2 BUC	LEI	1.0000	1,753.00	1,753.00
163	SA44D1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d= 3/4 toli	BUCATA	470.0000	19.71	9,264.01
164	SA44E1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=1 toli	BUCATA	480.0000	19.04	9,139.33
165	SA44F1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=1 1/4 toli	BUCATA	1,070.0000	20.42	21,851.02
166	SA44G1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=1 1/2 toli	BUCATA	420.0000	28.42	11,934.70
167	SA44H1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=2 toli	BUCATA	170.0000	29.55	5,022.72
168	SA44H1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=2 1/2 toli	BUCATA	110.0000	28.42	3,125.76
169	SA44J1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=3 toli	BUCATA	100.0000	21.26	2,125.80
170	SA44K1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=4 toli	BUCATA	50.0000	25.99	1,299.38
171	SA44K1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=5 toli	BUCATA	30.0000	25.99	779.63
172	SA44K1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand d=6 toli	BUCATA	6.0000	25.99	155.93
173	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	200.0000	36.57	7,314.78
174	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	20.0000	38.41	768.29
175	IC40C1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/2 toli	BUCATA	20.0000	36.44	728.81

*Appl
Repede*

176	IC40D1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=2 toli	BUCATA	30.0000	41.71	1,251.22
177	IC40F1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=3 toli	BUCATA	10.0000	59.65	596.54
178	IC39A1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli	BUCATA	6.0000	41.21	247.24
179	TFC01G1	Spalarea hidraulica a conductelor	METRU	5,705.0000	27.04	154,243.26
180	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	57.0500	225.22	12,849.06
181	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa, executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	5,705.0000	15.64	89,240.36
182	RPCU11A3	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp în zidarie de beton sau piatra	METRU	10.0000	48.77	487.67
183	3410520006730	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	ORA	8.0000	481.34	3,850.73
184	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	TONE	8.0000	83.71	669.69
TOTAL						1,466,963.49

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

42-CA INSTAL. SANITARE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -50 M	LEI	1.0000	387.17	387.17
2	X000000011037	TEAVA PPR FOLIE AL 20X3.1 MM-45 M	LEI	1.0000	348.45	348.45
3	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	95.0000	25.76	2,447.59
4	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	1.7000	33.48	56.92
5	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5-60 M	LEI	1.0000	705.69	705.69
6	X000000011038	TEAVA PPR FOLIE AL 25X3.7 MM-60 M	LEI	1.0000	705.69	705.69
7	SA20B3	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	120.0000	27.60	3,312.53
8	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	2.4000	33.48	80.36
9	252121AA10268	TEAVA PP-R 32X2.9 -64 M	LEI	1.0000	985.79	985.79
10	X000000011039	TEAVA PPR INSERTIE AL 32X4.5 MM-64 M	LEI	1.0000	1,368.85	1,368.85

*Appl
Repede*

11	SA19C#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 32 mm	METRU	128.0000	20.24	2,591.13
12	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	1.8816	33.48	63.00
13	753PPR5	TEAVA PP-R 40X5,5 MM-16 M	LEI	1.0000	547.14	547.14
14	X000000011040	TEAVA PPR INSERTIE AL 40X5.5 MM-16 M	LEI	1.0000	547.14	547.14
15	SA19D	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 40 mm	METRU	32.0000	22.08	706.67
16	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.5152	33.48	17.25
17	755MF42	COT PP-R 20\90 MM-165 BUC	LEI	1.0000	151.94	151.94
18	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	165.0000	14.47	2,387.86
19	252315AA14442	COT PP-R 90 GRD D= 25 MM-30 BUC	LEI	1.0000	42.69	42.69
20	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	30.0000	15.39	461.76
21	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	30.0000	17.23	516.97
22	252315AA14443	COT PP-R 90 GRD D= 32 MM-30 BUC	LEI	1.0000	89.15	89.15
23	252315AA14782	COT PP-R 90 GRD D= 40 MM-30 BUC	LEI	1.0000	164.49	164.49
24	IC38D1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 40 mm inclusiv	BUCATA	30.0000	19.07	572.18
25	753MF40	MUFA PP-R 20-50 BUC	LEI	1.0000	56.51	56.51
26	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	50.0000	14.47	723.59
27	7530047	MUFA PP-R 25-30 BUC	LEI	1.0000	33.90	33.90
28	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	30.0000	15.39	461.76

Apuf
Roped

29	252315AA10351	MUFA PP-R D=32 MM-20 BUC	LEI	1.0000	41.86	41.86
30	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	20.0000	17.23	344.65
31	755MF23	MUFA PP-R 40-15 BUC	LEI	1.0000	55.25	55.25
32	IC38D1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 40 mm inclusiv	BUCATA	15.0000	19.07	286.09
33	252315AA11418	-TEU PPR EGAL 20/20/20 -10 BUC	LEI	1.0000	14.65	14.65
34	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	10.0000	21.83	218.33
35	7570091	TEU PPR EGAL 25/25/25-10 BUC	LEI	1.0000	21.76	21.76
36	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	10.0000	24.79	247.94
37	7570092	TEU PPR EGAL 32/32/32-10 BUC	LEI	1.0000	43.53	43.53
38	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	10.0000	28.61	286.09
39	252121AA13767	TEU PP-R 40/40/40 -6 BUC	LEI	1.0000	45.96	45.96
40	IC38J1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	6.0000	32.42	194.54
41	7570067	TEU PPR REDUS 40X32X40 -8 BUC	LEI	1.0000	59.94	59.94
42	IC38J1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	8.0000	32.42	259.39
43	241610AA15032	TEU PPR 32X25X32 MM-20 BUC	LEI	1.0000	77.85	77.85
44	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	20.0000	24.79	495.89

Apfel
Repside

45	X000000006964	TEU PPR 32X25X25-20 BUC	LEI	1.0000	82.04	82.04
46	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	20.0000	28.61	572.18
47	7570199	TEU PP-R 25X20X25-30 BUC	LEI	1.0000	67.81	67.81
48	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	30.0000	24.79	743.83
49	252315755T009	TEU PPR REDUS DN=25X20X20MM-20 BUC	LEI	1.0000	47.72	47.72
50	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	20.0000	21.83	436.66
51	753MF35	REDUCTIE PP-R 40-32-4 BUC	LEI	1.0000	11.05	11.05
52	IC38D1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 40 mm inclusiv	BUCATA	4.0000	19.07	76.29
53	753MF55	REDUCTIE PP-R 32-20-4 BUC	LEI	1.0000	5.36	5.36
54	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	4.0000	17.23	68.93
55	753MF37	REDUCTIE PP-R 25-20-24 BUC	LEI	1.0000	25.11	25.11
56	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	24.0000	15.39	369.41
57	753MF34	REDUCTIE PP-R 32-25-6 BUC	LEI	1.0000	8.04	8.04
58	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	6.0000	17.23	103.39
59	291313297RCF3	ROBINET COLTAR 1\2"-3\8" FI-FI- 32 BUC	LEI	1.0000	1,218.84	1,218.84
60	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	32.0000	17.73	567.29
61	X000000005387	ROBINET sferic 1/2" FI-FI-72 BUC	LEI	1.0000	2,239.11	2,239.11

Apuf
Repe

62	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	72.0000	17.73	1,276.41
63	X000000005767	Robinet trecere PPR 1 1/2" -6 BUC	LEI	1.0000	844.82	844.82
64	SD13E1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 1 1/2" simbol 83- 1 1/2"	BUCATA	6.0000	47.08	282.48
65	2875274205002	ROBINET TRECERE PPR DN 32 MM,-10 BUC	LEI	1.0000	652.95	652.95
66	ID05B1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 32 mm	BUCATA	10.0000	28.68	286.77
67	2875274205004	ROBINET TRECERE PPR DN 50 MM,-2 BUC	LEI	1.0000	322.88	322.88
68	ID05C1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 65 mm	BUCATA	2.0000	56.38	112.77
69	2875274205004	ROBINET TRECERE PPR DN 50 MM,-6 BUC	LEI	1.0000	968.63	968.63
70	ID05B1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 32 mm	BUCATA	6.0000	28.68	172.06
71	4038457	COT PPR 90 , 20X1/2"-108 BUC	LEI	1.0000	1,084.90	1,084.90
72	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	108.0000	14.47	1,562.96
73	98984	Racord flexibil d=1/2"-3/8"FE- FI-31 BUC	LEI	1.0000	940.71	940.71
74	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	BUCATA	26.0000	156.66	4,073.28
75	509AM03	BATERIE LAVOAR MONOCOMANDA-26 BUC	LEI	1.0000	4,800.27	4,800.27
76	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar,montat pe pedestal	BUCATA	26.0000	388.12	10,091.13
77	221321AA20513	Lavoar din portelan sanitar26buc	LEI	1.0000	7,043.15	7,043.15
78	11295431	BATERIE CHIUVETA CU PIPA FLEXIBILA -6 BUC	LEI	1.0000	2,532.19	2,532.19
79	SD04A1#	Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama,mont cu dibl.lemn pe zid de caramida	BUCATA	6.0000	104.32	625.91
80	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avand teava de scurgere din material plastic, montata pe perete din zidarie de caramida	BUCATA	6.0000	156.43	938.61
81	2875274203272	VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUCATA	6.0000	379.34	2,276.03
82	2521216700248	TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	METRU	3.6000	26.37	94.93
83	X000000011018	SIFON SPALATOR 50-11/2	BUCATA	6.0000	45.08	270.47
83	461ACI2	CHIUVETA BUCATARIE -6 BUC	LEI	1.0000	3,767.02	3,767.02
85	262210RSTJB01	VAS WC SUSPENDAT CU REZERVOR -23 BUC	LEI	1.0000	42,699.76	42,699.76
86	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	BUCATA	23.0000	415.99	9,567.79
87	252312AA1926L	COLOANA DUS, CROM, MULTIFUNCTIONALA 4BUC	LEI	1.0000	1,160.58	1,160.58

Apuf
Rged

88	SD03C1	Baterie amestec.pt.baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip...mont.cu dibluri metalice	BUCATA	4.0000	96.96	387.83
89	X000000007639	Pisoar -8 BUC	LEI	1.0000	2,146.70	2,146.70
90	SC22C1	Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice	BUCATA	8.0000	510.75	4,086.00
91	302010579	Cada de dus-4 BUC	LEI	1.0000	3,376.75	3,376.75
92	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	BUCATA	4.0000	243.90	975.62
93	X000000005248	Oglinda-27 BUC	LEI	1.0000	3,417.44	3,417.44
94	SC13A#	Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500; 500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidarie de caramida si b.c.a.	BUCATA	27.0000	89.33	2,411.98
95	252312AA17742	CAPAC WC -23 BUC	LEI	1.0000	2,743.64	2,743.64
96	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	BUCATA	23.0000	25.76	592.57
97	262210RSTJB0G	SUPORT HARTIE IGIENICA-23 BUC	LEI	1.0000	3,033.41	3,033.41
98	SC30A1	Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	BUCATA	23.0000	37.73	867.70
99	262210170A001	SAPUNIERA-32 BUC	LEI	1.0000	3,068.53	3,068.53
100	2522147318861	REZERVOR DE SAPUN LICHID-32 BUC	LEI	1.0000	3,965.91	3,965.91
101	SE59A#	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	32.0000	32.21	1,030.56
102	2455369	Suport prosop-4 BUC	LEI	1.0000	628.34	628.34
103	SC15XA	Portprosop montat pe perete	BUCATA	4.0000	41.46	165.82
104	X000000003336	USCATOR DE PAR 4buc	LEI	1.0000	1,266.05	1,266.05
105	SE59A	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	4.0000	32.21	128.82
106	X000023589550	Covor baie -4 BUC	LEI	1.0000	948.62	948.62
107	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	30.0000	36.57	1,097.22
108	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	20.0000	38.41	768.29
109	IC39A1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli	BUCATA	2.0000	41.05	82.09
110	IZH21A1	Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.pesto termoiz pana 50cm	METRU PATRAT	280.0000	80.43	22,521.73
111	2047857	Tub izolator din ELASTOMER pentru teava D 22, grosime 20mm-98 M	LEI	1.0000	1,562.81	1,562.81
112	251330AA13856	TUB IZOLATIE ELASTOMER GROSIMEA 19 MM, D=28 MM-120 M	LEI	1.0000	2,220.03	2,220.03

Apuf
Repede

113	251330AA13857	TUB IZOLATIE ELASTOMERI GROSIMEA =19 D=35 MM-128 M	LEI	1.0000	2,801.99	2,801.99
114	2513307560124	TUB IZOLATIE ELASTOMER 40X19-	LEI	1.0000	401.82	401.82
115	IZH01A1	Banda izolatoare adeziva	BUCATA	5.0000	3.81	19.03
116	7304417ELM1	Banda adeziva -5M	LEI	1.0000	870.39	870.39
117	TFC01G1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.300 mm	METRU	380.0000	27.04	10,273.87
118	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	3.8000	225.22	855.85
119	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	380.0000	15.64	5,944.14
120	RPCU11A3	Executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in zidarie de beton sau piatra	METRU	150.0000	48.77	7,315.02
121	3410520000001	MACARA PE PNEURI 15-19 TF	ORA	6.0000	439.49	2,636.91
122	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pedis.50	TONE	1.0000	83.71	83.71
TOTAL						223,017.59

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

43-CA CANALIZARE INTERIOARA SEDIU BIROURI

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
1	SB16C1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU	160.0000	84.43	13,508.89
2	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	80.0000	85.09	6,807.23
3	0000010	Racord flexibil lavoar-26 buc	LEI	1.0000	730.22	730.22
4	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	26.0000	13.51	351.29
5	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	115.0000	38.33	4,407.76
6	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA	115.0000	5.48	630.56
7	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	23.0000	38.33	881.55
8	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	23.0000	5.82	133.81
9	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	60.0000	38.33	2,299.70
10	2523156712318	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	60.0000	5.82	349.08
11	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	31.0000	57.27	1,775.24
12	2523156712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50-50 NII 2167	BUCATA	31.0000	11.47	355.52

Apuf
Repede

13	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	14.0000	57.27	801.72
14	2523156712928	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50-50 NII 2167	BUCATA	14.0000	11.47	160.56
15	461RFWC	RACORD FLEXIBIL WC DN.110MM-23 BUC	LEI	1.0000	1,495.05	1,495.05
16	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	23.0000	13.51	310.75
17	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	26.0000	85.18	2,214.64
18	2523156712849	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-50 NII 2167	BUCATA	26.0000	46.67	1,213.40
19	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	4.0000	85.18	340.71
20	2523156712954	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	4.0000	46.67	186.68
21	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45:67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	7.0000	113.97	797.79
22	2523156713130	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-50 MM NII 2167	BUCATA	7.0000	168.97	1,182.80
23	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45:67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	3.0000	113.97	341.91
24	2523156713245	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 67 GRD 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	3.0000	90.49	271.48
25	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbPiese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,inare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	16.0000	85.18	1,362.86
26	2523156712863	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167	BUCATA	16.0000	38.26	612.10
27	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	30.0000	85.18	2,555.35
28	2523156712954	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	30.0000	46.67	1,400.07
29	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45:67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	6.0000	113.97	683.82
30	2523156713166	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-110 MM NII 2167	BUCATA	6.0000	168.97	1,013.83
31	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45:67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	3.0000	113.97	341.91
32	2523156713269	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 67 GRD 30 MIN 110-110 NII 2167	BUCATA	3.0000	180.57	541.70

Apuf
Repete

33	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	47.0000	55.20	2,594.55
34	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	47.0000	20.43	960.00
35	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	18.0000	55.20	993.66
36	2523156712332	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	18.0000	18.79	338.28
37	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	38.0000	55.20	2,097.72
38	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	38.0000	25.53	970.22
39	2523156715504	PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110MM- 8 BUC	LEI	1.0000	239.08	239.08
40	ACA42A3#	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	8.0000	56.13	449.02
41	SB44C1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala	BUCATA	16.0000	268.16	4,290.51
42	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,mont pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	BUCATA	5.0000	112.33	561.66
43	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	30.0000	85.08	2,552.35
44	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	13.0000	55.20	717.64
45	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	13.0000	20.43	265.53
46	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	2.0000	55.20	110.41
47	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	2.0000	25.53	51.06
48	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	5.0000	85.18	425.89
49	2523156712849	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-50 NII 2167	BUCATA	5.0000	46.67	233.35
50	SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt.canalizare,avind 2,1-10 kg	KILOGRAM	50.0000	20.37	1,018.58
51	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	270.0000	15.64	4,223.47
TOTAL						73,152.95

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

44-CA CANALIZARI PLUVIALE INT-EXT

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]

Apfel
Reprezentant

1	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	324.0000	151.83	49,193.25
2	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU	330.4800	50.23	16,598.98
3	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	240.0000	170.23	40,856.15
4	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M , L=6.0 M	METRU	244.8000	128.87	31,548.31
5	ACD28A3#	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	40.0000	56.13	2,245.08
6	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	40.0000	20.43	817.02
7	ACD28A3#	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	22.0000	56.13	1,234.80
8	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	22.0000	25.53	561.70
9	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	20.0000	85.18	1,703.57
10	252315AA14137	RAMIFICATIE PANNONPIPE KGEA 200/ 110 MM-20 BUC	LEI	1.0000	2,980.13	2,980.13
11	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	40.0000	85.18	3,407.14
12	1004601	MUFA DUBLA PVC KG110-40 BUC	LEI	1.0000	817.02	817.02
13	ACA42A3#	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	34.0000	56.13	1,908.32
14	X000000007702	PIESA CURATIRE PVC KG 110MM-34 BUC	LEI	1.0000	1,016.09	1,016.09
15	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm	BUCATA	34.0000	30.28	1,029.52
16	25231575763PI	DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC	LEI	1.0000	384.24	384.24
17	SA43K1	Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+ gaze, mont. prin incastare, cond. avind d=4 toli	BUCATA	70.0000	46.18	3,232.30
18	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI	1.0000	1,265.72	1,265.72
19	SB51D1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt. canalizare, avind 31-65 kg	KILOGRAM	13.0000	19.03	247.39
20	2710703504942	CORNIER ARIPI EG.TR. RECE S7836 40X 40X 4 -5 M	LEI	1.0000	338.61	338.61
21	2710603435658	OTEL LAT = 40 X 2- 13 M	LEI	1.0000	340.08	340.08

Apuf
Repede

22	2874115800377	SURUB HEXAGONAL , SAIBA , PIULITA M10-108 BUC	LEI	1.0000	1,672.56	1,672.56
23	650B389	CONEXPAND M10X80-40 BUC	LEI	1.0000	1,647.44	1,647.44
24	SB33A+	Receptori pentru sistemul de canalizare Wavin Quickstream montat cu folie (pt izolatie)	BUCATA	17.0000	831.41	14,133.92
25	SA45H1	Confec.si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand d=5 tolil	METRU	12.0000	50.27	603.25
26	755XXX1	TEAVA PVC MANSOANE 125- 6 BUC	LEI	1.0000	312.66	312.66
27	RPCU09A1	Strapungeri in zidarie beton simplu sau piatra sub 15 cm sectiune 50-300 cmp	BUCATA	51.0000	47.85	2,440.18
28	RPCXJ02A	Tencuieli interioare la pereti si tavane de 2cm. gros. cu mortar var-ciment m50-t	METRU PATRAT	1.0000	152.58	152.58
29	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	324.0000	15.64	5,068.16
30	TSC02A2	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint imbib.cu apa desc.dep.ter.cat.1	100 METRI CUBI	1.1200	1,657.91	1,856.85
31	TSA02E1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.mijl.	METRU CUB	18.0000	121.46	2,186.27
32	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	8.0000	31.27	250.13
33	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	39.0000	56.13	2,189.03
34	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	TONE	62.4000	71.22	4,444.03
35	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	70.2000	62.78	4,407.41
36	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	METRU CUB	39.0000	159.05	6,203.02
37	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3dista	TONE	1.8000	71.22	128.19
38	TSD04A1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	116.0000	81.27	9,426.92
39	TSD05B1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.coeziv	100 METRI CUBI	14.0000	1,079.96	15,119.50
40	ACE147A04+	Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm	BUCATA	8.0000	501.36	4,010.85
41	287527638E100	PIESA TRECERE CAMIN PVC 200- 8 buc	LEI	1.0000	1,098.63	1,098.63
42	X000023589232	Camin inspectie cu capac si rama fonta , inel beton dn 400	BUCATA	4.0000	8,111.64	32,446.57
TOTAL						271,523.55

Apuf
Repele

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
45-CA MONTAJ UTILAJE INSTALATII

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
1	M1B02B1-ASIMILA	Compresor de aer sau gaze,livrat asamblat 1,0-2,0 t.(CHILLER 127 KW)	TONE	1.2000	6,387.85	7,665.42
2	M1B02C1	Compresor de aer sau gaze,livrat asamblat 2,0-5,0 t.(CHILLER 302 KW)	TONE	3.2000	5,443.30	17,418.57
3	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x500	BUCATA	6.0000	15.11	90.66
4	IB02C01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=624mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x600	BUCATA	4.0000	16.95	67.80
5	IB02F01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x1000	BUCATA	6.0000	20.63	123.79
6	IB02F01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x1400	BUCATA	2.0000	20.63	41.26
7	IB02F01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x2000	BUCATA	1.0000	20.63	20.63
8	IB02F01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x800	BUCATA	2.0000	20.63	41.26
9	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2050W;PI=3850W	BUCATA	3.0000	155.60	466.80
10	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 -VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2310W;PI=5115W	BUCATA	8.0000	155.60	1,244.79
11	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2840W;PI=5420W	BUCATA	20.0000	155.60	3,111.99

*Appl
Repede*

12	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=3950W;PI=8330W	BUCATA	30.0000	155.60	4,667.98
13	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=4500W;PI=8500W	BUCATA	29.0000	155.60	4,512.38
14	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=4710W;PI=10770W	BUCATA	7.0000	155.60	1,089.20
15	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=1160W;PI=1330W	BUCATA	3.0000	155.60	466.80
16	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=1960W;PI=2250W	BUCATA	3.0000	155.60	466.80
17	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=2660W;PI=3050W	BUCATA	12.0000	155.60	1,867.19
18	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=3500W;PI=3500W	BUCATA	14.0000	155.60	2,178.39
19	VC01C1	Montarea ventilatorului axial gr. totala 50-200kg - AER CONDITIONAT 24000 BTU	BUCATA	2.0000	747.00	1,494.00
20	VC01C1	Montarea ventilatorului axial gr. totala 50-200kg - AER CONDITIONAT 18000 BTU	BUCATA	2.0000	747.00	1,494.00
21	VC01C1	Montarea ventilatorului axial gr. totala 50-200kg - AER CONDITIONAT PROFESIONAL PENTRU BUCATARIE	BUCATA	1.0000	747.00	747.00
22	ID06C1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 2 - Dn65 Pn10	BUCATA	10.0000	67.28	672.77
23	ID06C1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 2 - Dn50 Pn10	BUCATA	24.0000	67.28	1,614.64
24	ID06B2	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1 1/2 - Dn40 Pn10	BUCATA	16.0000	28.68	458.84
25	ID06B1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1 1/4 - Dn32 Pn10	BUCATA	26.0000	39.72	1,032.69
26	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1 - Dn25 Pn10	BUCATA	6.0000	21.80	130.78

Apuf
Repede

27	ID05A1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2 - Dn20 Pn10	BUCATA	152.0000	10.76	1,634.78
28	ID05C1#	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 65 mm	BUCATA	3.0000	56.38	169.15
29	ID05A1#	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 40 mm - ROB. SFERA SCURGERE 40mm	BUCATA	4.0000	10.76	43.02
30	ID05D1	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 125 mm - Dn125 Pn10	BUCATA	3.0000	84.96	254.88
31	ID05A1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2 - SUPAPA AUTOMATA EVACUARE AER 3/8"	BUCATA	504.0000	10.76	5,420.59
32	ID05A1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2 - MUFA SUPAPA 20mm	BUCATA	150.0000	10.76	1,613.27
33	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR RADIATOARE	BUCATA	21.0000	17.73	372.29
34	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR RETUR RADIATOARE	BUCATA	21.0000	17.73	372.29
35	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - CAP TERMOSTATIC	BUCATA	16.0000	17.73	283.65
36	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET ECHILIBRARE Dn15	BUCATA	2.0000	17.73	35.46
37	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET ECHILIBRARE Dn20	BUCATA	49.0000	17.73	868.67
38	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET ECHILIBRARE Dn25	BUCATA	20.0000	17.73	354.56
39	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET DE INCHIDERE CU POSIBILITATI MASURARE DEBIT D=25mm	BUCATA	47.0000	17.73	833.21
40	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET DE INCHIDERE CU POSIBILITATI MASURARE DEBIT D=32mm	BUCATA	20.0000	17.73	354.56
41	GB04A1	Robinet cu sert. pana pn 10-16-25-40-64 asambl. cu flansi stuturi prin sudura avand dn= 50 mm - ROBINET CAPETE SUDURA Dn32	BUCATA	14.0000	306.81	4,295.30

Appl
Repedu

42	GB04A1	Robinet cu sert. pana pn 10-16-25-40-64 asambl. cu flansi stuturi prin sudura avand dn= 50 mm - ROBINET CAPETE SUDURA Dn25	BUCATA	284.0000	306.81	87,133.26
43	GE10A1	Manometru industr.sau termometru cu racord in statie manometru industrial cu ac -montare	BUCATA	54.0000	45.95	2,481.14
44	GE10B1	Manometru industrial sau termometru cu racord de 1/2" montat in statie: termometru cu teaca de protectie - montare	BUCATA	32.0000	112.22	3,590.90
45	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - FILTRU APA Dn65 (cu sita)	BUCATA	1.0000	211.64	211.64
46	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - SEPARATOR NAMOL/SUSPENSII - Dn125	BUCATA	1.0000	211.64	211.64
47	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - FILTRU APA Dn65 (cu sita)	BUCATA	2.0000	211.64	423.29
48	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - FILTRU APA Dn80 (cu sita)	BUCATA	2.0000	211.64	423.29
49	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - FILTRU APA Dn100 (cu sita)	BUCATA	4.0000	211.64	846.57
50	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) - FILTRU APA Dn125 (cu sita)	BUCATA	4.0000	211.64	846.57
51	SE56A1#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 - FILTRU APA Dn20 (cu sita)	BUCATA	2.0000	211.64	423.29
52	SD16C1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval,din fonta,cu flanse pt.conducte presiune,cu d=80mm	BUCATA	12.0000	114.11	1,369.32
53	SD16B1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval,din fonta,cu flanse pt.conducte presiune,cu d=65mm	BUCATA	8.0000	93.87	750.94
54	SD16A1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval,din fonta,cu flanse pt.conducte presiune,cu d=50mm	BUCATA	4.0000	92.03	368.11
55	SD14B1	Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din otel cu d=1"	BUCATA	4.0000	29.55	118.19
56	SD14A1	Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din otel cu d=3/4"	BUCATA	54.0000	25.48	1,375.78
57	SD16D1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval,din fonta,cu flanse pt.conducte presiune,cu d=100mm	BUCATA	8.0000	126.99	1,015.94

Apud
Repe de

58	SD16E1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse pt. conducte presiune, cu d=125mm	BUCATA	8.0000	161.04	1,288.30
59	SD16D1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse pentru conducte presiune, cu d=100mm - SUPAPA DE SENS CU ARC Dn100	BUCATA	1.0000	126.99	126.99
60	SD16D1	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse pentru conducte presiune, cu d=100mm - SUPAPA DE SENS CU ARC Dn125	BUCATA	1.0000	126.99	126.99
61	IA39A1	Reductor presiune pentru Instalatie incalz. cu racord de: 50mm - REDUCTOR DE PRESIUNE APA (CU FILTRU, SUPAPA DE RETUR, ROBINET SI MANOMETRU 3/4")	BUCATA	2.0000	349.66	699.31
TOTAL						173,923.57

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
49-CA VENTILARE PARTER BIROURI

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	FH06A1-ASIMILAT	Perdea de aer electrica pentru usi cu telecomanda si accesorii de fixare	BUCATA	6.0000	1,058.20	6,349.17
2	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	5.0000	7,331.40	36,656.99
3	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	20.0000	544.88	10,897.57
4	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=250 cu actionare electrica	BUCATA	5.0000	687.84	3,439.20
5	50001134	Clapeta de reglaj electrica cu garnitura O250 - 5buc	LEI	1.0000	1,852.74	1,852.74
6	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D250, D160, D125	BUCATA	30.0000	68.96	2,068.65
7	X000000007794	Atenuator de zgomot circular D 250 l= 900 mm - 15buc	LEI	1.0000	35,350.31	35,350.31
8	2047574	Atenuator de zgomot circular D 250, l=600mm - 5buc	LEI	1.0000	10,340.04	10,340.04
9	X000000007796	Atenuator de zgomot circular D 160, l=600 - 5buc	LEI	1.0000	9,995.36	9,995.36
10	X000000007797	Atenuator de zgomot circular D 125, l=600 mm - 5buc	LEI	1.0000	5,736.75	5,736.75
11	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	5.0000	314.24	1,571.18
12	281111700ZN03	PALARII AERISIRE d 200x150 -3buc	LEI	1.0000	2,484.85	2,484.85
13	452562YC02MOX	PALARIE SIMPLA D.250x150 -2buc	LEI	1.0000	1,211.89	1,211.89
14	VB28F1	Montat grila admisie 300*300	BUCATA	5.0000	281.47	1,407.36
15	X000023589389	GRILA DE ADMISIE 300*300h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*400, TABLA ZINCATA 0,7mm - 5buc	LEI	1.0000	5,532.70	5,532.70

Apf
Roped

16	VB25C1	Montat grila de refulare reglabila cu supapa de reglaj si camera presiune statica 300*300*200	BUCATA	4.0000	115.21	460.84
17	X000023589392	GRILA DE REFULARE A AERULUI 200*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA -4buc	LEI	1.0000	2,507.66	2,507.66
18	VB27A1	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	10.0000	171.96	1,719.55
19	X000023589396	DIFUZOR DE AER PATRAT IN SET CU SUPAPA DE DEBIT SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 -10buc	LEI	1.0000	17,848.96	17,848.96
20	VB27A1	Grila de absorbtie aer patrat si camera de presiune statica	BUCATA	10.0000	171.96	1,719.55
21	X000023589397	Grila absorbtie aer cu clapeta de reglaj si camera de presiune statica 326*362 - 10buc	LEI	1.0000	10,976.25	10,976.25
22	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	20.0000	132.73	2,654.63
23	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 10buc	LEI	1.0000	2,135.90	2,135.90
24	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 10buc	LEI	1.0000	2,433.91	2,433.91
25	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	50.0000	35.14	1,756.92
26	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT) 30buc	LEI	1.0000	9,487.86	9,487.86
27	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 - 20buc	LEI	1.0000	3,447.24	3,447.24
28	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	112.0000	91.61	10,260.66
29	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 30m	LEI	1.0000	1,685.11	1,685.11
30	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 50m	LEI	1.0000	3,407.06	3,407.06
31	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 60m	LEI	1.0000	6,624.93	6,624.93
32	X000023589404	CANAL RECTANGULAR 150x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLA 21m	LEI	1.0000	4,035.35	4,035.35
33	X000023589406	CANAL RECTANGULAR 150x250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 16m	LEI	1.0000	3,588.21	3,588.21
34	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	11.0000	284.96	3,134.59
35	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 5buc	BUCATA	5.0000	537.43	2,687.14
36	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR -15buc	BUCATA	15.0000	2,579.78	38,696.67
37	X000023589409	TEU EGAL CIRCULAR 125, TABLA ZINCATA 0.5 MM 3buc	LEI	1.0000	444.76	444.76
38	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 6buc	LEI	1.0000	1,031.91	1,031.91
39	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 5buc	LEI	1.0000	1,162.96	1,162.96

Apml
Repele

40	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	596.03	596.03
41	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	246.28	246.28
42	X000000005335	Reductie circulara din tabla de otel zincat 0.5 MM, dn160-dn125 6buc	LEI	1.0000	442.00	442.00
43	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 55buc	LEI	1.0000	4,949.44	4,949.44
44	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 10buc	LEI	1.0000	649.18	649.18
45	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 10buc	LEI	1.0000	642.90	642.90
46	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect dreptunghi cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	1.0000	132.21	132.21
47	X000023589419	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-200x150, TABLA ZINCATA 0,5mm 3buc	LEI	1.0000	855.24	855.24
48	X000023589420	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-250x150, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	2.0000	508.13	1,016.26
49	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	85.0000	4.60	391.06
50	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 25buc	LEI	1.0000	1,221.14	1,221.14
51	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 - 30buc	LEI	1.0000	2,030.42	2,030.42
52	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 - 30buc	LEI	1.0000	2,574.13	2,574.13
53	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 26buc	LEI	26.0000	790.07	20,541.79
54	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 85buc	LEI	1.0000	953.47	953.47
55	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	37.0000	3.81	140.81
56	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 37buc	LEI	1.0000	1,446.45	1,446.45
57	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	40.0000	61.06	2,442.27
58	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 40mp	METRU PATRAT	1.0000	5,533.33	5,533.33
59	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 12mp	METRU PATRAT	1.0000	1,401.33	1,401.33

Apfel
Repe de

60	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	27.0000	104.76	2,828.56
61	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 15mp	METRU PATRAT	1.0000	3,233.36	3,233.36
62	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	50.0000	25.76	1,288.20
63	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.9000	33.48	30.14
64	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 15m	LEI	1.0000	89.78	89.78
65	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	35.0000	27.60	966.15
66	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.7000	33.48	23.44
67	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 35m	LEI	1.0000	329.61	329.61
68	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	15.0000	15.39	230.88
69	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 9buc	LEI	1.0000	8.29	8.29
70	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 6buc	LEI	1.0000	6.78	6.78
71	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	4.0000	24.79	99.18
72	7570199	TEU PP-R 25X20X25 4buc	LEI	1.0000	9.04	9.04
73	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	33.0000	13.56	447.39
74	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 10buc	LEI	1.0000	66.13	66.13
75	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 23buc	LEI	1.0000	274.36	274.36
76	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 10buc	LEI	1.0000	303.87	303.87
77	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 33buc	LEI	1.0000	370.17	370.17
78	700454	FFURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 2.5m	LEI	1.0000	427.97	427.97
79	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 10buc	LEI	1.0000	66.13	66.13

*Amf
Repede*

80	YB01	PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE DE VENTILATIE - PENTRU 25 BUC.	LEI	1.0000	261,598.35	261,598.35
TOTAL						589,706.92

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
50-CA VENTILARE PARTER OPEN SPACE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	4.0000	544.88	2,179.51
3	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=355 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	715.45	715.45
4	X000023589446	CLAPETA DE REGLAJ D=355mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz 1buc	LEI	1.0000	3,155.92	3,155.92
5	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D355, D280, D250, D200, D160	BUCATA	11.0000	68.96	758.51
6	X000023589451	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=355mm, L=900mm -4buc	LEI	1.0000	13,279.99	13,279.99
7	X000023589449	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=280mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,356.69	2,356.69
8	X000023589448	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=250mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,356.69	2,356.69
9	X000023589454	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,165.91	2,165.91
10	X000023589453	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=160mm, L=900mm 4buc	LEI	1.0000	8,404.80	8,404.80
11	VB33C1 asm	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	1.0000	314.24	314.24
12	X000023589458	Capac de protectie (palarie) 300*400 1buc	LEI	1.0000	1,055.52	1,055.52
13	VB28F1	Montat grila admisie 400*400 cu camera de presiune statica 500*400*500	BUCATA	1.0000	114.68	114.68
14	X000023589460	GRILA DE ADMISIE 400*400h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*400*500, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	1,097.62	1,097.62
15	VB28E1	Montat grila de absorbtie reglabila 300x150 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 400*300*200	BUCATA	7.0000	193.56	1,354.90
16	X000023589466	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 300*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 7buc	LEI	1.0000	4,388.41	4,388.41
17	VB27B1	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	6.0000	225.56	1,353.33

Apfel
Repe de

18	X000023589470	DIFUZOR DE AER PATRAT, 462x462 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 6buc	LEI	1.0000	10,709.38	10,709.38
19	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual d=160	BUCATA	6.0000	143.20	859.22
20	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160	LEI	1.0000	1,460.35	1,460.35
21	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrui aer si curatare a conductelor	BUCATA	12.0000	35.14	421.66
22	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrui aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 8buc	LEI	1.0000	2,530.10	2,530.10
23	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 4buc	LEI	1.0000	689.45	689.45
24	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	51.0000	91.61	4,672.27
25	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 22m	LEI	1.0000	1,499.11	1,499.11
26	X000000003184	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 8m	LEI	1.0000	709.20	709.20
27	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 14m	LEI	1.0000	1,545.82	1,545.82
28	X000023589479	CANAL CIRCULAR D=280mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 11m	LEI	1.0000	1,373.41	1,373.41
29	X000023589480	CANAL CIRCULAR D=355mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLA 4m	LEI	1.0000	616.62	616.62
30	X000023589320	CANAL RECTANG.LINDAB LT A=400 B=300 TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 7m	LEI	1.0000	1,480.48	1,480.48
31	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	10.0000	284.96	2,849.62
32	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	322.46	322.46
33	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	515.96	515.96
34	X000023589481	COT 90grd CIRCULAR D=280mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	325.64	325.64
35	X000023589507	COT 90grd CIRCULAR D=355mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	265.83	265.83
36	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0.5 mm 4buc	LEI	1.0000	828.74	828.74
37	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 3buc	LEI	1.0000	697.78	697.78
38	X000023589484	TEU EGAL CIRCULAR 280, TABLA ZINCATA 0.5 mm 5buc	LEI	1.0000	1,485.46	1,485.46
39	X000023589487	REDUCTIE CIRCULARA 280-250, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	175.92	175.92
40	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 3buc	LEI	1.0000	269.97	269.97
41	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	129.84	129.84
42	X000023589486	MUFA 280, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	458.32	458.32

Apf
Repede

43	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	492.56	492.56
44	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect dreptunghi cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	0.5000	132.21	66.11
45	X000023589489	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 355-400x300, TABLA ZINCATA 1buc	LEI	1.0000	390.51	390.51
46	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	29.0000	4.60	133.42
47	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 12buc	LEI	1.0000	812.17	812.17
48	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 2buc	LEI	1.0000	153.44	153.44
49	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 4buc	LEI	1.0000	343.22	343.22
50	X000023589508	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 280mm 7buc	LEI	1.0000	600.63	600.63
51	X000023589510	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 355mm 4buc	LEI	1.0000	552.83	552.83
52	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 10buc	LEI	1.0000	303.87	303.87
53	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 29buc	LEI	1.0000	325.30	325.30
54	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	15.0000	3.81	57.09
55	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 15buc	LEI	1.0000	586.40	586.40
56	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	18.0000	61.06	1,099.02
57	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 18mp	LEI	1.0000	2,490.00	2,490.00
58	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	3.0000	104.76	314.28
59	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 3mp	LEI	1.0000	350.33	350.33
60	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 3mp	LEI	1.0000	646.67	646.67
61	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	7.0000	25.76	180.35

Apf
Regele

62	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1260	33.48	4.22
63	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 7m	LEI	1.0000	41.90	41.90
64	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	4.0000	27.60	110.42
65	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.0800	33.48	2.68
66	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 4m	LEI	1.0000	37.67	37.67
67	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv 4buc	BUCATA	4.0000	15.39	61.57
68	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 2buc	LEI	1.0000	1.84	1.84
69	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 2buc	LEI	1.0000	2.26	2.26
70	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	1.0000	24.79	24.79
71	7570199	TEU PP-R 25X20X25 1buc	BUCATA	1.0000	2.26	2.26
72	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	8.0000	13.56	108.46
73	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 5buc	LEI	1.0000	33.07	33.07
74	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 3buc	LEI	1.0000	35.79	35.79
75	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 3buc	LEI	1.0000	91.16	91.16
76	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 8buc	LEI	1.0000	89.74	89.74
77	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 0.5m	LEI	1.0000	85.59	85.59
78	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2m	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						99,920.98

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

51-CA VENTILARE PARTER SALA STUDII

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=355 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	715.45	715.45

Apfel
Repe de

3	X000023589446	CLAPETA DE REGLAJ D=355mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz -1buc	LEI	1.0000	3,155.92	3,155.92
4	VB20A1	Atenuatoare de zgomet circular D355, D280, D250, D200, D160	BUCATA	11.0000	68.96	758.51
5	X000023589451	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=355mm, L=900mm 4buc	LEI	1.0000	13,279.99	13,279.99
6	X000023589449	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=280mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,356.69	2,356.69
7	X000023589448	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=250mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,356.69	2,356.69
8	X000023589453	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=160mm, L=900mm 4buc	LEI	1.0000	8,404.80	8,404.80
9	X000023589454	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,165.91	2,165.91
10	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	1.0000	314.24	314.24
11	X000023589458	Capac de protectie (palarie) 300*400 1buc	LEI	1.0000	1,055.52	1,055.52
12	VB28F1	Montat grila admisie 400*400 cu camera de presiune statica 500*400*500	BUCATA	1.0000	114.68	114.68
13	X000023589460	GRILA DE ADMISIE 400*400h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*400*500, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	1,097.62	1,097.62
14	VB28E1-asimilat	Montat grila de absorbtie reglabila 300x150 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 400*300*200	BUCATA	7.0000	193.56	1,354.90
15	X000023589466	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 300*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 7buc	LEI	1.0000	4,388.41	4,388.41
16	VB27B1-ASIMILAT	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	6.0000	225.56	1,353.33
17	X000023589470	DIFUZOR DE AER PATRAT, 462x462 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 6buc	LEI	1.0000	10,709.38	10,709.38
18	VB02A1 asimilat	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	6.0000	143.20	859.22
19	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160	BUCATA	6.0000	243.39	1,460.35
20	VB39B1 asimilat	Montare capac vizitare pct. mas. parametrilor aer si curatare a conductelor	BUCATA	12.0000	35.14	421.66
21	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrilor aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOTO 8buc	LEI	1.0000	2,530.10	2,530.10
22	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 4buc	LEI	1.0000	689.45	689.45
23	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	51.0000	91.61	4,672.27

Apuf
Repede

24	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 22m	LEI	1.0000	1,499.11	1,499.11
25	X000000003184	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 8m	LEI	1.0000	709.20	709.20
26	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 14m	LEI	1.0000	1,545.82	1,545.82
27	X000023589479	CANAL CIRCULAR D=280mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 11m	LEI	1.0000	1,373.41	1,373.41
28	X000023589480	CANAL CIRCULAR D=355mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLA 4m	LEI	1.0000	616.62	616.62
29	X000023589320	CANAL RECTANG.LINDAB LT A=400 B=300 TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 7m	LEI	1.0000	1,480.48	1,480.48
30	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	10.0000	284.96	2,849.62
31	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	322.46	322.46
32	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	515.96	515.96
33	X000023589481	COT 90grd CIRCULAR D=280mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	325.64	325.64
34	X000023589507	COT 90grd CIRCULAR D=355mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	531.65	531.65
35	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0.5 mm 1buc	LEI	1.0000	207.19	207.19
36	X000023589484	TEU EGAL CIRCULAR 280, TABLA ZINCATA 0.5 mm 5buc	LEI	1.0000	1,485.46	1,485.46
37	X000023589520	TEU EGAL CIRCULAR 355, TABLA ZINCATA 0.5 mm 5buc	LEI	1.0000	1,788.50	1,788.50
38	X000023589527	REDUCTIE CIRCULARA 280-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	160.27	160.27
39	X000000004151	REDUCTIE CIRCULARA 200-160 MM TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	91.83	91.83
40	X000023589526	REDUCTIE CIRCULARA 355-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	879.60	879.60
41	X000023589525	REDUCTIE CIRCULARA 355-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	175.92	175.92
42	X000023589524	REDUCTIE CIRCULARA 355-250, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	195.47	195.47
43	X000023589523	REDUCTIE CIRCULARA 355-280, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	195.47	195.47
44	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 3buc	LEI	1.0000	269.97	269.97
45	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	129.84	129.84
46	X000023589486	MUFA 280, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	366.66	366.66
47	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 3buc	LEI	1.0000	311.41	311.41
48	X000023589521	MUFA 355, TABLA ZINCATA 0,5mm 8buc	LEI	1.0000	1,098.29	1,098.29

*April
Rupede*

49	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	0.5000	132.21	66.11
50	X000023589489	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 355-400x300, TABLA ZINCATA 1buc	LEI	1.0000	390.51	390.51
51	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	34.0000	4.60	156.42
52	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 9buc	LEI	1.0000	609.13	609.13
53	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 3buc	LEI	1.0000	230.16	230.16
54	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 7buc	LEI	1.0000	600.63	600.63
55	X000023589508	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 280mm 7buc	LEI	1.0000	600.63	600.63
56	X000023589510	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 355mm 8buc	LEI	1.0000	1,105.66	1,105.66
57	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 11buc	LEI	1.0000	334.26	334.26
58	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 32buc	LEI	1.0000	358.95	358.95
59	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	15.0000	3.81	57.09
60	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 15buc	LEI	1.0000	586.40	586.40
61	IZH04A	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	18.0000	61.06	1,099.02
62	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 18mp	LEI	1.0000	2,490.00	2,490.00
63	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	3.0000	104.76	314.28
64	2612121245457	VATA BAZALTICA DE 50 MM 3mp	LEI	1.0000	350.33	350.33
65	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 3mp	LEI	1.0000	646.67	646.67
66	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	7.0000	25.76	180.35
67	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1260	33.48	4.22
68	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 7m	LEI	1.0000	41.90	41.90

Apfel Repede

69	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	12.0000	27.60	331.25
70	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.2400	33.48	8.04
71	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 12m	LEI	1.0000	113.01	113.01
72	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	5.0000	15.39	76.96
73	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 2buc	LEI	1.0000	1.84	1.84
74	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 3buc	LEI	1.0000	3.39	3.39
75	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	1.0000	24.79	24.79
76	7570199	TEU PP-R 25X20X25 1buc	LEI	1.0000	2.26	2.26
77	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	13.0000	13.56	176.24
78	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 5buc	LEI	1.0000	33.07	33.07
79	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 8buc	LEI	1.0000	95.43	95.43
80	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 5 buc	LEI	1.0000	151.94	151.94
81	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 13buc	LEI	1.0000	145.83	145.83
82	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 0.5m	LEI	1.0000	85.59	85.59
83	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2buc	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						102,157.87

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

52-CA VENTILARE PARTER AUTOMATIZARE-SCADA

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	4.0000	544.88	2,179.51
3	X000023589528	CLAPETA DE REGLAJ D=315mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz 1buc	LEI	1.0000	2,720.62	2,720.62

Apuf
Rupede

4	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=315 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	715.45	715.45
5	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D315, D250,	BUCATA	8.0000	68.96	551.64
6	X000023589529	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=315mm, L=900mm 4buc	LEI	1.0000	13,279.99	13,279.99
7	X000023589448	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=250mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,356.69	2,356.69
8	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	1.0000	314.24	314.24
9	X000023589530	Capac de protectie (palarie) 300*200 1buc	LEI	1.0000	605.95	605.95
10	VB28F1	Montat grila admisie 400*400 cu camera de presiune statica 500*400*500	BUCATA	1.0000	114.68	114.68
11	X000023589460	GRILA DE ADMISIE 400*400h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*400*500, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	1,097.62	1,097.62
12	VB28E1-asimilat	Montat grila de absorbtie reglabila 150x150 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 200*200*200	BUCATA	7.0000	193.56	1,354.90
13	X000023589531	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 150*150 CU CAMERA PRESIUNE STATICA 200*200*20 7buc	LEI	1.0000	4,380.20	4,380.20
14	VB27B1-asimilat	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	8.0000	225.56	1,804.44
15	X000023589532	DIFUZOR DE AER PATRAT, 326x326 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 8buc	LEI	1.0000	14,279.17	14,279.17
16	VB02A1-asimilat	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	12.0000	143.20	1,718.44
17	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 8buc	LEI	1.0000	1,708.72	1,708.72
18	50001134	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O250 4buc	LEI	1.0000	1,482.20	1,482.20
19	VB39B1-asimilat	Montare capac vizitare pct. mas. parametrui aer si curatare a conductelor	BUCATA	12.0000	35.14	421.66
20	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrui aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 8buc	LEI	1.0000	2,530.10	2,530.10
21	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 4buc	LEI	1.0000	689.45	689.45
22	VA01B06- asimilat	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	55.0000	91.61	5,038.72
23	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 30m	LEI	1.0000	1,685.11	1,685.11
24	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 20m	LEI	1.0000	1,362.82	1,362.82
25	X000000003184	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 14m	LEI	1.0000	1,241.11	1,241.11
26	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 12m	LEI	1.0000	1,324.99	1,324.99

Appl Repede

27	X000000003186	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 315MM 8m	LEI	1.0000	1,303.22	1,303.22
28	X000023589594	CANAL RECTANGULAR 200x300mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 6buc	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
29	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	10.0000	284.96	2,849.62
30	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 125 MM 90 GR 7buc	LEI	1.0000	752.40	752.40
31	X000023589507	COT 90grd CIRCULAR D=355mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	265.83	265.83
32	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 0.5 mm 4buc	LEI	1.0000	687.94	687.94
33	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM tb zn 0.5 mm 3buc	LEI	1.0000	697.78	697.78
34	X000023589520	TEU EGAL CIRCULAR 355, TABLA ZINCATA 0.5 mm 5buc	LEI	1.0000	1,788.50	1,788.50
35	X000000005335	Reductie circulara din tabla de otel zincat 0.5 mm dn160-dn125 4buc	LEI	1.0000	294.66	294.66
36	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	596.03	596.03
37	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	123.14	123.14
38	X000023589524	REDUCTIE CIRCULARA 355-250, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	781.87	781.87
39	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	257.16	257.16
40	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	259.67	259.67
41	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 8buc	LEI	1.0000	719.92	719.92
42	X000023589597	MUFA 315, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	216.81	216.81
43	X000023589521	MUFA 355, TABLA ZINCATA 0,5mm 8buc	LEI	1.0000	1,098.29	1,098.29
44	VA04C10-asimilat	Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	0.5000	132.21	66.11
45	X000023589598	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 355-300x200, TABLA ZINCATA 1buc	LEI	1.0000	310.23	310.23
46	VC22B1-asimilat	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	38.0000	4.60	174.83
47	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 12buc	LEI	1.0000	586.15	586.15
48	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 8buc	LEI	1.0000	541.45	541.45
49	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 8buc	LEI	1.0000	686.43	686.43
50	X000023589599	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 315mm 2buc	LEI	1.0000	229.37	229.37

Apuf
Agred

51	X000023589510	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 355mm 8 buc	LEI	1.0000	1,105.66	1,105.66
52	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 12buc	LEI	1.0000	364.65	364.65
53	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 38buc	LEI	1.0000	426.26	426.26
54	IZH01A	ETANSARE BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	15.0000	3.81	57.09
55	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 15buc	LEI	1.0000	586.40	586.40
56	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	10.0000	61.06	610.57
57	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 10mp	LEI	1.0000	1,383.33	1,383.33
58	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	2.0000	104.76	209.52
59	2612121245457	VATA BAZALTICA DE 50 MM 2mp	LEI	1.0000	233.56	233.56
60	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 2mp	LEI	1.0000	431.11	431.11
61	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	7.0000	25.76	180.35
62	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1260	33.48	4.22
63	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 7m	LEI	1.0000	41.90	41.90
64	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	14.0000	27.60	386.46
65	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.2800	33.48	9.38
66	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 14m	LEI	1.0000	131.85	131.85
67	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	6.0000	15.39	92.35
68	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 2buc	LEI	1.0000	1.84	1.84
69	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 4buc	LEI	1.0000	4.52	4.52

Apof
Repede

70	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	1.0000	24.79	24.79
71	7570199	TEU PP-R 25X20X25 1buc	LEI	1.0000	2.26	2.26
72	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	15.0000	13.56	203.36
73	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 5buc	LEI	1.0000	33.07	33.07
74	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 10buc	LEI	1.0000	119.29	119.29
75	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 5buc	LEI	1.0000	151.94	151.94
76	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 15buc	LEI	1.0000	168.26	168.26
77	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 0.5m	LEI	1.0000	85.59	85.59
78	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2buc	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						95,792.96

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

53-CA VENTILARE PARTER DISPECERAT

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	4.0000	544.88	2,179.51
3	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=250 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	687.84	687.84
4	50001134	Clapeta de reglaj electrica cu garnitura O250 1buc	LEI	1.0000	370.55	370.55
5	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D250, D160, D125	BUCATA	6.0000	68.96	413.73
6	X000000007794	Atenuator de zgomot circular D 250 l= 900 mm 3buc	LEI	1.0000	7,070.06	7,070.06
7	2047574	Atenuator de zgomot circular D 250, l=600mm 1buc	LEI	1.0000	2,068.01	2,068.01
8	X000000007796	Atenuator de zgomot circular D 160, l=600 1buc	LEI	1.0000	1,999.07	1,999.07
9	X000000007797	Atenuator de zgomot circular D 125, l=600 mm 1buc	LEI	1.0000	1,147.35	1,147.35
10	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	1.0000	314.24	314.24
11	281111700ZN03	PALARII AERISIRE d 200x150 1BUC	LEI	1.0000	605.95	605.95
12	VB28F1	Montat grila admisie 300*300	BUCATA	1.0000	281.47	281.47
13	X000023589389	GRILA DE ADMISIE 300*300h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*400, TABLA ZINCATA 0,7mm -1buc	LEI	1.0000	1,106.54	1,106.54

Apfel
Repsedy

14	VB28F1	Montat grila de absorbtie reglabila 300x150 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 400*300*200	BUCATA	1.0000	281.47	281.47
15	X000023589535	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 300*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 1buc	LEI	1.0000	710.71	710.71
16	VB27B1	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	2.0000	225.82	451.65
17	X000023589396	DIFUZOR DE AER PATRAT IN SET CU SUPAPA DE DEBIT SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 -2buc	LEI	1.0000	3,569.79	3,569.79
18	VB27A1	Grila de absorbtie aer patrat si camera de presiune statica	BUCATA	2.0000	171.96	343.91
19	X000023589397	Grila absorbtie aer cu clapeta de reglaj si camera de presiune statica 326*362 2buc	LEI	1.0000	2,195.25	2,195.25
20	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	4.0000	132.73	530.93
21	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 2buc	LEI	1.0000	427.18	427.18
22	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 2buc	LEI	1.0000	486.78	486.78
23	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	10.0000	35.14	351.38
24	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 6buc	LEI	1.0000	1,897.57	1,897.57
25	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 4buc	LEI	1.0000	689.45	689.45
26	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	21.0000	91.61	1,923.87
27	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 100MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 2m	LEI	1.0000	112.34	112.34
28	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 4m	LEI	1.0000	272.56	272.56
29	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 10m	LEI	1.0000	1,104.15	1,104.15
30	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 12m	LEI	1.0000	1,324.99	1,324.99
31	X000023589404	CANAL RECTANGULAR 150x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLA 6m	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
32	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	4.0000	284.96	1,139.85
33	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 125 MM 90 GR 2buc	LEI	1.0000	168.09	168.09
34	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	515.96	515.96
35	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 1buc	LEI	1.0000	171.99	171.99
36	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 1buc	LEI	1.0000	232.59	232.59

Apuf
Repe de

37	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	119.21	119.21
38	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	123.14	123.14
39	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	123.14	123.14
40	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 12buc	LEI	1.0000	1,079.88	1,079.88
41	VA04C10	MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	0.3000	132.82	39.85
42	X000023589419	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-200x150, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	285.08	285.08
43	VC22B1	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	18.0000	4.60	82.81
44	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 8buc	LEI	1.0000	390.77	390.77
45	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 2buc	LEI	1.0000	135.36	135.36
46	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 8buc	LEI	1.0000	686.43	686.43
47	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 6buc	LEI	1.0000	182.32	182.32
48	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 11buc	LEI	1.0000	123.39	123.39
49	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	7.0000	3.81	26.64
50	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 7buc	LEI	1.0000	273.65	273.65
51	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	8.0000	61.06	488.45
52	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 8mp	LEI	1.0000	1,106.67	1,106.67
53	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	2.0000	104.76	209.52
54	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 2mp	LEI	1.0000	233.56	233.56
55	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM	METRU PATRAT	2.0000	215.56	431.11

Apfel
Repede

56	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	10.0000	25.76	257.64
57	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1800	33.48	6.03
58	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 10m	LEI	1.0000	59.85	59.85
59	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	5.0000	15.39	76.96
60	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 3BUC	LEI	1.0000	2.76	2.76
61	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20-2BUC	LEI	1.0000	2.26	2.26
62	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	1.0000	24.79	24.79
63	7570199	TEU PP-R 25X20X25 1buc	LEI	1.0000	2.26	2.26
64	SA44E1[1]	Montare confectionii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	6.0000	13.56	81.34
65	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 6buc	LEI	1.0000	39.68	39.68
66	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 1buc	LEI	1.0000	30.39	30.39
67	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 6buc	LEI	1.0000	67.30	67.30
68	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 0.5m	LEI	1.0000	85.59	85.59
69	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2buc	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						52,522.22

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

54-CA VENTILARE ETAJ BIROURI

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	8.0000	7,331.40	58,651.19
2	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=315 cu actionare electrica	BUCATA	8.0000	715.45	5,723.57
3	X000023589528	CLAPETA DE REGLAJ D=315mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz 8buc	LEI	1.0000	21,764.98	21,764.98
4	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	32.0000	544.88	17,436.11

Apfel
Repede

5	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D250,D200, D160, D125	BUCATA	49.0000	68.96	3,378.80
6	X000023589448	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=250mm, L=900mm 24buc	LEI	1.0000	56,560.49	56,560.49
7	2047574	Atenuator de zgomot circular D 250, L=600mm 8buc	LEI	1.0000	16,544.07	16,544.07
8	X000023589551	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR d=200MM, l=600 MM 1buc	LEI	1.0000	2,148.04	2,148.04
9	X000000007796	Atenuator de zgomot circular D 160, l=600 1buc	LEI	1.0000	1,999.07	1,999.07
10	X000000007797	Atenuator de zgomot circular D 125, l=600 mm 15buc	LEI	1.0000	17,210.24	17,210.24
11	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	8.0000	314.24	2,513.89
12	452562YC02MOX	PALARIE SIMPLA D.250x150 1buc	LEI	1.0000	605.95	605.95
13	281111700ZN03	PALARII AERISIRE d 200x150 1buc	LEI	1.0000	605.95	605.95
14	VB28F1	Montat grila admisie 300*300	BUCATA	8.0000	281.47	2,251.77
15	X000023589389	GRILA DE ADMISIE 300*300h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*400, TABLA ZINCATA 0,7mm - 8buc	LEI	1.0000	8,852.32	8,852.32
16	VB25C1	Montat grila de ventilare reglabila 150x200 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 300*300*200	BUCATA	7.0000	277.91	1,945.40
17	X000023589552	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 150*200 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 7buc	LEI	1.0000	4,388.41	4,388.41
18	VB27B1-ASIMILAT	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	18.0000	225.56	4,059.99
19	X000023589470	DIFUZOR DE AER PATRAT, 462x462 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 18buc	LEI	1.0000	32,128.13	32,128.13
20	VB27A1	Montat grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	17.0000	171.96	2,923.24
21	X000023589553	GRILA DE ABSORBTIE AER 326*326 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*30 17buc	LEI	1.0000	18,659.62	18,659.62
22	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	4.0000	132.73	530.93
23	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 2buc	LEI	1.0000	486.78	486.78
24	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 2buc	LEI	1.0000	427.18	427.18
25	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	80.0000	35.14	2,811.07
26	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT) 48buc	LEI	1.0000	15,180.57	15,180.57
27	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 32buc	LEI	1.0000	5,515.58	5,515.58
28	VA01B06- asimilat	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	162.0000	91.61	14,841.31

Alina Repede

29	X000023589556	CANAL CIRCULAR D=100mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 20m	LEI	1.0000	908.27	908.27
30	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM, NEIZOLAT , TB 0.5 MM 40m	LEI	1.0000	2,246.82	2,246.82
31	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 80m	LEI	1.0000	5,451.29	5,451.29
32	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 96m	LEI	1.0000	10,599.88	10,599.88
33	X000023589404	CANAL RECTANGULAR 150x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLA 12m	LEI	1.0000	2,305.92	2,305.92
34	X000023589406	CANAL RECTANGULAR 150x250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 20m	LEI	1.0000	4,485.26	4,485.26
35	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	29.0000	284.96	8,263.91
36	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 125 MM 90 GR 13buc	LEI	1.0000	1,397.31	1,397.31
37	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 2buc	LEI	1.0000	214.97	214.97
38	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 39buc	LEI	1.0000	6,707.42	6,707.42
39	X000023589409	TEU EGAL CIRCULAR 125, TABLA ZINCATA 0.5 MM 5buc	LEI	1.0000	741.27	741.27
40	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 18buc	LEI	1.0000	4,186.66	4,186.66
41	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 25buc	LEI	1.0000	2,980.13	2,980.13
42	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	615.70	615.70
43	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 34buc	LEI	1.0000	2,185.87	2,185.87
44	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 6buc	LEI	1.0000	389.51	389.51
45	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	207.60	207.60
46	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm 70buc	LEI	1.0000	6,299.29	6,299.29
47	VA04C10	MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	2.0000	132.82	265.65
48	X000023589419	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-200x150, TABLA ZINCATA 0,5mm 4BUC	LEI	1.0000	1,140.32	1,140.32
49	X000023589420	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-250x150, TABLA ZINCATA 0,5mm 4BUC	LEI	1.0000	1,016.26	1,016.26
50	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	199.0000	4.60	915.55
51	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 53buc	LEI	1.0000	2,588.82	2,588.82

Appl. Repet

52	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 5buc	LEI	1.0000	338.40	338.40
53	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 2buc	LEI	1.0000	153.44	153.44
54	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 20buc	LEI	1.0000	607.75	607.75
55	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 139buc	LEI	1.0000	11,926.79	11,926.79
56	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 199buc	LEI	1.0000	2,232.25	2,232.25
57	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA DE ALUMINIU - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	33.0000	3.81	125.59
58	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 33buc	LEI	1.0000	1,290.08	1,290.08
59	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	80.0000	61.06	4,884.53
60	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 80mp	LEI	1.0000	11,066.66	11,066.66
61	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	16.0000	104.76	1,676.19
62	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 16mp	LEI	1.0000	1,868.44	1,868.44
63	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 16mp	LEI	1.0000	3,448.91	3,448.91
64	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	70.0000	25.76	1,803.49
65	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	1.2600	33.48	42.19
66	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 70m	LEI	1.0000	418.98	418.98
67	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	10.0000	27.60	276.04
68	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.2000	33.48	6.70
69	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 10m	LEI	1.0000	94.18	94.18
70	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	40.0000	15.39	615.68
71	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 16buc	LEI	1.0000	14.73	14.73

Appl Repod

72	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 24buc	LEI	1.0000	27.12	27.12
73	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	1.0000	24.79	24.79
74	7570199	TEU PP-R 25X20X25 1buc	LEI	1.0000	2.26	2.26
75	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	54.0000	13.56	732.09
76	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 47buc	LEI	1.0000	310.82	310.82
77	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 7buc	LEI	1.0000	83.50	83.50
78	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 17buc	LEI	1.0000	516.58	516.58
79	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 54buc	LEI	1.0000	605.74	605.74
80	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 8m	LEI	1.0000	1,369.52	1,369.52
81	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 16buc	LEI	1.0000	105.81	105.81
TOTAL						432,927.56

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

55-CA VENTILARE ETAJ BIROURI DGA SI DG

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	2.0000	7,331.40	14,662.80
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	8.0000	544.88	4,359.03
3	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=315 cu actionare electrica	BUCATA	2.0000	715.45	1,430.89
4	X000023589528	CLAPETA DE REGLAJ D=315mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz 2buc	LEI	1.0000	5,441.25	5,441.25
5	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D315, D250,	BUCATA	19.0000	68.96	1,310.15
6	X000023589529	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=315mm, L=900mm 8buc	LEI	1.0000	26,559.98	26,559.98
7	X000023589454	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm 2buc	LEI	1.0000	4,331.82	4,331.82
8	X000023589453	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=160mm, L=900mm 1buc	LEI	1.0000	2,101.20	2,101.20
9	X000023589558	Atenuator de zgomot circular Dn 125 , L=900 m 8buc	LEI	1.0000	12,006.23	12,006.23
10	VB33C1	Montat piesa emisie oblica din tabla zincata pentru conducte de ae	BUCATA	2.0000	314.24	628.47

Apf
Ruped

11	X000023589559	Piesa emisie oblica D315 din tabla zincata	BUCATA	2.0000	357.87	715.73
12	W1C11A1	Montare sita metalica	METRU PATRAT	0.2000	871.08	174.22
13	X000023589555	Sita de metal, ochi 10x10 0.2mp	LEI	1.0000	21.68	21.68
14	VB28F1	Montat grila admisie 400*400 cu camera de presiune statica 500*400*500	BUCATA	2.0000	114.68	229.37
15	X000023589460	GRILA DE ADMISIE 400*400h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*400*500, TABLA ZINCATA 0,7mm 2buc	LEI	1.0000	2,195.25	2,195.25
16	VB27B1	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	9.0000	225.56	2,030.00
17	X000023589470	DIFUZOR DE AER PATRAT, 462x462 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 9buc	LEI	1.0000	16,064.06	16,064.06
18	VB27A1	Montat grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	8.0000	171.96	1,375.64
19	X000023589553	GRILA DE ABSORBTIE AER 326*326 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*30 6buc	LEI	1.0000	6,585.75	6,585.75
20	X000023589563	GRILA DE ABSORBTIE AER, 530x530 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 2buc	LEI	1.0000	3,059.65	3,059.65
21	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	8.0000	132.73	1,061.85
22	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 8buc	LEI	1.0000	1,708.72	1,708.72
23	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 2buc	LEI	1.0000	486.78	486.78
24	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrui aer si curatare a conductelor	BUCATA	20.0000	35.14	702.77
25	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrui aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 12buc	LEI	1.0000	3,795.14	3,795.14
26	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 8buc	LEI	1.0000	1,378.90	1,378.90
27	VA01B06- asimilat	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	84.0000	91.61	7,695.50
28	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 60m	LEI	1.0000	3,370.22	3,370.22
29	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 24m	LEI	1.0000	1,635.39	1,635.39
30	X000000003184	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM TB ZN 0.5 MM , NEIZOLAT 28m	LEI	1.0000	2,482.21	2,482.21
31	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 6m	LEI	1.0000	662.49	662.49
32	X000000003186	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 315MM 26m	LEI	1.0000	4,235.47	4,235.47

Amf
Reped

33	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	26.0000	284.96	7,409.02
34	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 125 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	252.14	252.14
35	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	322.46	322.46
36	X000023589568	COT 90grd CIRCULAR D=315mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 6buc	LEI	1.0000	1,278.27	1,278.27
37	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 2buc	LEI	1.0000	343.97	343.97
38	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0.5 mm 4buc	LEI	1.0000	828.74	828.74
39	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 2buc	LEI	1.0000	465.18	465.18
40	X000023589570	TEU EGAL CIRCULAR 315, TABLA ZINCATA 4buc	LEI	1.0000	1,188.37	1,188.37
41	X000000005335	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	73.67	73.67
42	X000023589577	REDUCTIE CIRCULARA 200-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	367.49	367.49
43	X000023589572	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 5buc	LEI	1.0000	459.37	459.37
44	X000023589574	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	183.66	183.66
45	X000000005336	REDUCTIE CIRCULARA 250-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	118.66	118.66
46	X000023589575	REDUCTIE CIRCULARA 315-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	320.53	320.53
47	X000023589576	REDUCTIE CIRCULARA 315-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	160.27	160.27
48	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 315-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	170.06	170.06
49	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 16buc	LEI	1.0000	1,028.65	1,028.65
50	X000023589415	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	129.84	129.84
51	X000023589417	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	415.21	415.21
52	X000023589418	MUFA 315 TABLA ZINCATA 0,5mm 16buc	LEI	1.0000	1,734.50	1,734.50
53	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	42.0000	4.60	193.23
54	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 22buc	LEI	1.0000	1,074.60	1,074.60
55	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 8buc	LEI	1.0000	541.45	541.45
56	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 8buc	LEI	1.0000	613.77	613.77
57	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 4buc	LEI	1.0000	343.22	343.22

Apuf *Rgsed*

58	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 13buc	LEI	1.0000	395.03	395.03
59	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 42buc	LEI	1.0000	471.13	471.13
60	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARIILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	28.0000	3.81	106.56
61	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 28buc	LEI	1.0000	1,094.61	1,094.61
62	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	30.0000	61.06	1,831.70
63	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 30MP	LEI	1.0000	4,150.00	4,150.00
64	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	10.0000	104.76	1,047.62
65	2612121245457	VATA BAZALTICA DE 50 MM 10mp	LEI	1.0000	1,167.78	1,167.78
66	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 10mp	LEI	1.0000	2,155.57	2,155.57
67	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	22.0000	25.76	566.81
68	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.3960	33.48	13.26
69	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 22m	LEI	1.0000	131.68	131.68
70	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	14.0000	27.60	386.46
71	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.2800	33.48	9.38
72	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 14m	LEI	1.0000	131.85	131.85
73	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	14.0000	15.39	215.49
74	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 4buc	LEI	1.0000	3.68	3.68
75	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 6buc	LEI	1.0000	6.78	6.78
76	7530047	MUFA PP-R 25, Pn 20 4buc	LEI	1.0000	4.52	4.52
77	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	2.0000	24.79	49.59

Apuf Repede

78	7570199	TEU PP-R 25X20X25 2buc	LEI	1.0000	4.52	4.52
79	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	25.0000	13.56	338.93
80	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCE 15buc	LEI	1.0000	99.20	99.20
81	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCE 10buc	LEI	1.0000	119.29	119.29
82	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 8buc	LEI	1.0000	243.10	243.10
83	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 25buc	LEI	1.0000	280.43	280.43
84	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 1m	LEI	1.0000	171.19	171.19
85	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 4buc	LEI	1.0000	26.45	26.45
TOTAL						169,737.52

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

56-CA VENTILARE ETAJ - CAMERA IMPRIMANTA SI FOAIER

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	VC07B#	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=200mm	BUCATA	1.0000	1,148.18	1,148.18
2	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
3	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	3.0000	544.88	1,634.64
4	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=315 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	687.84	687.84
5	50001134	Clapeta de reglaj electrica cu garnitura O315 1buc	LEI	1.0000	370.55	370.55
6	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D315	BUCATA	4.0000	68.96	275.82
7	X000000007794	Atenuator de zgomot circular D 315 l= 900 mm 4buc	LEI	1.0000	9,426.75	9,426.75
8	VB33C1	piesa emisie oblica din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	2.0000	314.24	628.47
9	X000023589554	piesa emisie oblica D=315 din tabla zincata pentru conducte de aer 2buc	LEI	1.0000	1,061.46	1,061.46
10	W1C11A1	Montare sita metalica	METRU PATRAT	0.2000	871.08	174.22
11	X000023589555	Sita de metal, ochi 10x10 0.2mp	LEI	1.0000	21.68	21.68
12	VB28G1	Grila admisie 400*400 cu camera presiune statica	BUCATA	2.0000	287.46	574.92
13	X000023589389	GRILA ACUSTIC DE ADMISIE 400*400 CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*400, TABLA ZINCATA 2buc	LEI	1.0000	2,213.08	2,213.08
14	VB27B1	Montat difuzor de aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	3.0000	225.56	676.67

Apf *Reped*

15	X000023589396	DIFUZOR DE AER PATRAT, 326x326 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 3buc	LEI	1.0000	5,354.69	5,354.69
16	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual D=125; D=160	BUCATA	7.0000	132.73	929.12
17	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 4buc	LEI	1.0000	854.36	854.36
18	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 3buc	LEI	1.0000	730.17	730.17
19	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	10.0000	35.14	351.38
20	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 6buc	LEI	1.0000	1,897.57	1,897.57
21	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 4buc	LEI	1.0000	689.45	689.45
22	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	34.0000	91.61	3,114.84
23	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 22m	LEI	1.0000	2,364.68	2,364.68
24	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 8m	LEI	1.0000	1,141.49	1,141.49
25	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 3m	LEI	1.0000	331.25	331.25
26	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 315MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 15m	LEI	1.0000	3,195.69	3,195.69
27	VA04B10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	13.0000	186.09	2,419.23
28	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 5buc	LEI	1.0000	537.43	537.43
29	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 1buc	LEI	1.0000	171.99	171.99
30	292391AA14615	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 315 MM 90 GR 4buc	LEI	1.0000	852.18	852.18
31	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA	LEI	1.0000	414.37	414.37
32	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 315 MM, TB ZN 0.5 MM,	LEI	1.0000	594.18	594.18
33	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	91.87	91.87
34	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 315-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	170.06	170.06
35	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 315-250, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	170.06	170.06
36	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	123.14	123.14
37	X000023589417	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 10buc	LEI	1.0000	1,038.02	1,038.02
38	X000023589415	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 55buc	LEI	1.0000	3,570.50	3,570.50
39	X000023589418	MUFA 315 TABLA ZINCATA 0,5mm 10buc	LEI	1.0000	1,084.06	1,084.06

Apuf *Repa*

40	VC22B1	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	20.0000	4.60	92.01
41	50001065	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O315 11buc	LEI	1.0000	1,520.28	1,520.28
42	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 4buc	LEI	1.0000	270.72	270.72
43	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 1buc	LEI	1.0000	85.80	85.80
44	50001067	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 4buc	LEI	1.0000	306.72	306.72
45	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 7buc	LEI	1.0000	212.71	212.71
46	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 20buc	LEI	1.0000	224.35	224.35
47	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	5.0000	3.81	19.03
48	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 5buc	LEI	1.0000	195.47	195.47
49	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	12.0000	61.06	732.68
50	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 12buc	LEI	1.0000	1,660.00	1,660.00
51	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	3.0000	104.76	314.28
52	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 3buc	LEI	1.0000	350.33	350.33
53	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 3mp	LEI	1.0000	646.67	646.67
54	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	6.0000	25.76	154.58
55	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1080	33.48	3.62
56	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 6buc	LEI	1.0000	35.91	35.91
57	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	14.0000	15.39	215.49
58	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 3buc	LEI	1.0000	2.76	2.76
59	SA44E1[1]	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	7.0000	13.56	94.90

Apuf *Reped*

60	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 7buc	LEI	1.0000	46.29	46.29
61	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 3buc	LEI	1.0000	91.16	91.16
62	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 7buc	LEI	1.0000	78.52	78.52
63	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ 0.5m	LEI	1.0000	85.59	85.59
64	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2BUC	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						65,870.59

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

57-CA VENTILARE ETAJ - SALA DE SEDINTE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	3.0000	544.88	1,634.64
3	CL20A1	Confectii metalice diverse - rama sustinere echipament ventilatie	KILOGRAM	250.0000	13.70	3,423.80
4	X000023589560	Rama pentru instalare echipament ventilatie 5150x1150x700 1buc	LEI	1.0000	1,948.38	1,948.38
5	IZK08XC	Vopsire constructii metalice diverse cu vopsea ulei, 2 straturi	TONE	0.2500	707.75	176.94
6	VB28D1	Montat grila metalica admisie aer 800x700	BUCATA	2.0000	190.09	380.18
7	X000023589561	GRILA DE ADMISIE AER 800*700 2buc	LEI	1.0000	723.18	723.18
8	VB27C#	Montat cutie 900x400x2000, grosime de 1mm + capac (palarie) 1100x800 pentru prot. zapada, izolata termic	BUCATA	1.0000	637.63	637.63
9	X000023589562	Cutie 900x400x2000, grosime de 1mm + capac (palarie) 1100x800 pentru prot. zapada, izolata termic 1buc	LEI	1.0000	2,859.25	2,859.25
10	VB33C1	Grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	2.0000	335.18	670.36
11	X000023589566	piesa emisie oblica 500x400 din tabla zincata, cu sita metalica 2buc	LEI	1.0000	2,423.45	2,423.45
12	VB27A1	Montat grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	18.0000	171.96	3,095.19
13	X000023589396	DIFUZOR DE AER PATRAT, 394x394 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 18buc	LEI	1.0000	32,128.13	32,128.13
14	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	22.0000	132.73	2,920.09
15	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 12BUC	LEI	1.0000	2,920.69	2,920.69
16	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O200 6BUC	LEI	1.0000	1,714.75	1,714.75

Appl *Repede*

17	50001133	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O300*300 4BUC	LEI	1.0000	1,759.78	1,759.78
18	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	26.0000	35.14	913.60
19	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 18buc	LEI	1.0000	5,692.71	5,692.71
20	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 8buc	LEI	1.0000	1,378.90	1,378.90
21	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	112.0000	91.61	10,260.66
22	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 38	LEI	1.0000	2,589.36	2,589.36
23	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 38m	LEI	1.0000	3,368.72	3,368.72
24	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 10m	LEI	1.0000	1,104.15	1,104.15
25	X000023589404	CANAL RECTANGULAR 300x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 10m	LEI	1.0000	1,921.60	1,921.60
26	X000023589406	CANAL RECTANGULAR 300X300mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 12m	LEI	1.0000	2,305.92	2,305.92
27	X000023589408	CANAL RECTANGULAR 600X300mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 6m	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
28	X000023589410	CANAL RECTANGULAR 500X400mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 5m	LEI	1.0000	960.80	960.80
29	X000023589412	CANAL RECTANGULAR 900X400mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 6m	LEI	1.0000	1,202.93	1,202.93
30	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	12.0000	96.61	1,159.34
31	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 160 MM 90 GR 4buc	LEI	1.0000	429.94	429.94
32	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 2buc	LEI	1.0000	343.97	343.97
33	X000023589409	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0.5 MM 4buc	LEI	1.0000	828.74	828.74
34	X000023589411	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	91.87	91.87
35	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 4buc	LEI	1.0000	930.37	930.37
36	X000023589413	REDUCTIE CIRCULARA 250-200, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	492.56	492.56
37	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 300, TABLA ZINCATA 2buc	LEI	1.0000	594.18	594.18
38	X000023589415	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	367.49	367.49
39	X000023589409	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	304.88	304.88

Apuf Repede

40	X000023589578	REDUCTIE DREPTUNGHIALARA 300*300/300*200, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	614.69	614.69
41	X000023589580	PIESA TERMINALA RACORD CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	2,423.78	2,423.78
42	X000023589416	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 6buc	LEI	1.0000	622.81	622.81
43	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	259.67	259.67
44	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect dreptu cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	1.0000	64.41	64.41
45	X000023589419	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-300x350, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	1,140.32	1,140.32
46	X000023589420	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 200-300x200, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	508.13	508.13
47	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	40.0000	4.60	184.03
48	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 24buc	LEI	1.0000	1,624.34	1,624.34
49	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 12buc	LEI	1.0000	920.16	920.16
50	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 4buc	LEI	1.0000	343.22	343.22
51	X000023589582	PROFIL PERFORAT SUSTINERE 27x18x1,25 12M	LEI	1.0000	586.15	586.15
52	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 88buc	LEI	1.0000	2,674.08	2,674.08
53	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 88buc	LEI	1.0000	987.13	987.13
54	IZL02B	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULAT	METRU PATRAT	100.0000	41.35	4,134.58
55	X000023589587	MATERIAL RULAT DE IZOLARE ELASTOMERIC, 19mm, CU STRAT ACOPERITOR DE PROT. ALUMINIZAT, INCLUSIV ADEZIV SI NITURI DE PLASTI 100mp	LEI	1.0000	22,141.68	22,141.68
56	IZH12a	IZOLAREA TERMICA CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT	METRU PATRAT	50.0000	61.06	3,052.83
57	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 50mp	LEI	1.0000	6,916.66	6,916.66
58	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 50mp	LEI	1.0000	5,838.88	5,838.88
59	IZH01A1	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA DE ALUMINIU - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	METRU PATRAT	36.0000	104.76	3,771.42

Apuf
Reprede

60	X000023589590	BANDA ADEZIVA DE ALUMINIU, LATIME 50mm, 36buc	BUCATA	1.0000	1,407.36	1,407.36
61	X000023589591	BANDA PENTRU GARNITURA ETANSARE 100m	METRU	1.0000	1,171.96	1,171.96
62	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	10.0000	27.60	276.04
63	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1800	33.48	6.03
64	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 10m	LEI	1.0000	94.18	94.18
65	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	7.0000	15.39	107.74
66	755MF42	COT PP-R 20\90 MM, Pn20 4buc	LEI	1.0000	3.68	3.68
67	753MF40	MUFA PP-R 20, pN 20 3buc	LEI	1.0000	3.39	3.39
68	SA44E1	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	33.0000	13.56	447.39
69	X000023589439	COLIER CU GARNITURA CAUCIUC D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 6buc	LEI	1.0000	39.68	39.68
70	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 6buc	LEI	1.0000	182.32	182.32
71	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 6buc	LEI	1.0000	67.30	67.30
TOTAL						167,759.53

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

58-CA VENTILARE INTRARE SI MEZANIN

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	VC07C#	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=250mm	BUCATA	1.0000	1,382.98	1,382.98
2	VC07B#	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=200mm	BUCATA	5.0000	1,141.91	5,709.53
3	VC07A#	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=150mm	BUCATA	2.0000	6,476.27	12,952.55
4	VB28B1	Montaj GRILA AERISIRE PENTRU USA	BUCATA	12.0000	113.04	1,356.46
5	X000023589596	GRILA AERISIRE PENTRU USA 429x80 12buc	LEI	1.0000	12,647.13	12,647.13
6	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	7.0000	91.94	643.60
7	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 2m	LEI	1.0000	136.28	136.28
8	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM, NEIZOLAT , TB 0.5 MM 8m	LEI	1.0000	709.20	709.20

Amf Repede

9	IZL02B	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULAT	METRU PATRAT	12.0000	44.46	533.52
10	X000023589587	MATERIAL RULAT DE IZOLARE ELASTOMERIC, 19mm, CU STRAT ACOPERITOR DE PROT. ALUMINIZAT, INCLUSIV ADEZIV SI NITURI DE PLASTI 12mp	LEI	1.0000	2,657.00	2,657.00
11	SA20B#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	10.0000	27.60	276.04
12	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	0.1800	33.48	6.03
13	50000718	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn25 10m	LEI	1.0000	94.18	94.18
14	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	5,032.46	5,032.46
15	VC26A1	Sustinere elastica a agregatului de tratare aer (suporti elastici) inclusiv procurare suporti	BUCATA	4.0000	492.31	1,969.23
16	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D315	BUCATA	2.0000	68.96	137.91
17	X000023589600	Atenuatoare de zgomot circular D315 , l=900 4buc	LEI	1.0000	13,301.25	13,301.25
18	X000023589601	GRILA DE ADMISIE 400*400 CU CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*400, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	1,097.62	1,097.62
19	VB27B1	difuzor aer patrat si camera presiune statica	BUCATA	4.0000	225.56	902.22
20	X000023589470	DIFUZOR DE AER PATRAT, 462x462 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 500*500*300 4buc	LEI	1.0000	7,139.58	7,139.58
21	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	4.0000	132.73	530.93
22	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 4buc	LEI	1.0000	973.56	973.56
23	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrui aer si curatare a conductelor	BUCATA	10.0000	35.14	351.38
24	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrui aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 2buc	LEI	1.0000	632.52	632.52
25	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 8buc	LEI	1.0000	1,378.90	1,378.90
26	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	12.0000	91.61	1,099.36
27	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 10buc	LEI	1.0000	681.41	681.41
28	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 5buc	LEI	1.0000	552.08	552.08
29	X000023589602	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 315MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 2buc	LEI	1.0000	278.34	278.34

Apof
Repede

30	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	4.0000	3.81	15.22
31	X000023589603	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT 4buc	BUCATA	1.0000	155.70	155.70
32	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	8.0000	61.06	488.45
33	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 8mp	LEI	1.0000	1,106.67	1,106.67
TOTAL						76,929.32

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

59-CA VENTILARE VESTIAR P25 SI P27

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,334.68	7,334.68
2	VC26A1	Sustinere elastica a agregatului de tratare aer (suporti elastici) inclusiv procurare suporti	BUCATA	4.0000	544.88	2,179.51
3	VB02A1	clapeta de reglaj D=200 cu actionare electrica	BUCATA	2.0000	143.20	286.41
4	2047681	CLAPETA DE REGLAJ D=200mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50H	BUCATA	2.0000	2,471.16	4,942.33
5	VB28D1	Atenuatoare de zgomot circular D200	BUCATA	2.0000	190.57	381.15
6	X000023589600	Atenuatoare de zgomot circular D200 , l=900 2buc	LEI	1.0000	6,650.63	6,650.63
7	VB28D1	Montat grila admisie 300*300 cu camera presiune statica	BUCATA	1.0000	190.95	190.95
8	X000023589608	GRILA DE ADMISIE 300*300h CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*400, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	710.71	710.71
9	VB25C1	grila de refulare reglabila cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 300*300*200	BUCATA	2.0000	276.73	553.45
10	X000023589609	GRILA DE REFULARE A AERULUI 300*200 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 2buc	LEI	1.0000	1,845.59	1,845.59
11	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	2.0000	132.73	265.46
12	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 2buc	LEI	1.0000	427.18	427.18
13	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrui aer si curatare a conductelor	BUCATA	4.0000	35.14	140.55
14	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrui aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 2buc	BUCATA	1.0000	632.52	632.52




15	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 2buc	BUCATA	1.0000	344.72	344.72
16	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	6.0000	91.61	549.68
17	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 6m	LEI	1.0000	337.02	337.02
18	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 4m	LEI	1.0000	441.66	441.66
19	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	2.0000	284.96	569.92
20	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 200 MM 90 GR 15buc	LEI	1.0000	2,579.78	2,579.78
21	X000023589409	TEU EGAL CIRCULAR 125, TABLA ZINCATA 0.5 MM 1buc	LEI	1.0000	148.25	148.25
22	X000023589574	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 1buc	LEI	1.0000	91.83	91.83
23	X000023589415	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	415.21	415.21
24	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	128.58	128.58
25	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	9.0000	4.60	41.41
26	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 4buc	LEI	1.0000	195.38	195.38
27	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 5buc	LEI	1.0000	383.40	383.40
28	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 3buc	LEI	3.0000	91.16	273.49
29	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 9buc	LEI	9.0000	100.96	908.60
30	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	3.0000	3.81	11.42
31	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 3buc	LEI	1.0000	117.28	117.28
32	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	8.0000	61.06	488.45
33	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 8mp	LEI	1.0000	1,106.67	1,106.67
TOTAL						35,673.87

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

60-CA VENTILATIE PARTER - SALA DE MESE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
---------	-----	----------	------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Apof *Reprede*

1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1.0000	7,331.40	7,331.40
2	VC26A1	Sustinere elastica a ventilatorului cu suport de cauciuc	BUCATA	8.0000	544.88	4,359.03
3	CL20A1	Confectii metalice diverse - rama sustinere echipament ventilatie	KILOGRAM	200.0000	13.70	2,739.04
4	X000023589579	Rama pentru instalare echipament ventilatie 1buc	LEI	1.0000	6,696.92	6,696.92
5	IZK08XC01	Vopsire constructii metalice diverse cu vopsea bronz-aluminiu, 2 straturi	TONE	0.2000	885.48	177.10
6	VC02A1-ASIMILAT	Montare clapeta de reglaj D=160 cu actionare electrica	BUCATA	1.0000	687.84	687.84
7	2047579	CLAPETA DE REGLAJ D=160mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz 1buc	LEI	1.0000	2,435.71	2,435.71
8	VB30D#	Hota de uz general,confectionata din inox de 0,8 mm grosime	METRU PATRAT	1.0000	346.90	346.90
9	VB28D1	Montat grila metalica admisie aer 1200x600	BUCATA	2.0000	175.64	351.28
10	X000023589584	Grila metalica admisie aer 1200x600CU CAMERA PRESIUNE STATICA 1300*500*700, TABLA ZINCATA 0,7mm 2buc	LEI	1.0000	12,179.18	12,179.18
11	VB28D1	Montat grila admisie reglabila 300*150	BUCATA	5.0000	175.64	878.19
12	X000023589588	GRILA DE ADMISIE 300*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 300*200*200, TABLA ZINCATA 0,7mm 5buc	LEI	1.0000	3,553.55	3,553.55
13	VB27A1-asimilat	Montat grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	10.0000	225.56	2,255.55
14	X000023589589	GRILA DE ABSORBTIE AER PATRATA, 326x326 CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*300 10buc	LEI	1.0000	10,976.25	10,976.25
15	VB02A1-asimilat	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	20.0000	143.20	2,864.07
16	50001130	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O100 2buc	LEI	1.0000	381.72	381.72
17	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 3buc	LEI	1.0000	640.77	640.77
18	50001132	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O160 10buc	LEI	1.0000	2,433.91	2,433.91
19	50001133	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O200 1buc	LEI	1.0000	285.79	285.79
20	50001134	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O250 3buc	LEI	1.0000	1,111.65	1,111.65
21	X000023589592	Clapeta de reglaj circulara actionata manual D=280 1buc	LEI	1.0000	289.98	289.98
22	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	15.0000	35.14	527.08
23	X000023589400	Capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT 9buc	LEI	1.0000	2,846.36	2,846.36
24	X000023589402	Capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 6buc	LEI	1.0000	1,034.17	1,034.17

Apuf *Regele*

25	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	80.8800	91.61	7,409.66
26	X000000003180	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 100 MM 4m	LEI	1.0000	181.15	181.15
27	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125 MM 6m	LEI	1.0000	337.02	337.02
28	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 30m	LEI	1.0000	2,044.23	2,044.23
29	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 12m	LEI	1.0000	1,063.81	1,063.81
30	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 12m	LEI	1.0000	1,324.99	1,324.99
31	X000023589593	CANAL CIRCULAR D=280mm, TABLA ZINCATA 0,5mm 5m	LEI	1.0000	695.85	695.85
32	X000023589604	CANAL RECTANGULAR 150x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 3m	LEI	1.0000	576.48	576.48
33	X000023589605	CANAL RECTANGULAR 500x250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 10m	LEI	1.0000	2,135.06	2,135.06
34	X000023589607	CANAL RECTANGULAR 600x300mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 7m	LEI	1.0000	1,345.12	1,345.12
35	X000023589610	CANAL RECTANGULAR 700x400mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 4m	LEI	1.0000	854.02	854.02
36	X000023589611	CANAL RECTANGULAR 1200x600mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 1m	LEI	1.0000	407.17	407.17
37	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	6.2400	284.96	1,778.17
38	292391AA14610	COT CIRCULAR TB ZN 0.5MM, 125 MM 90 GR 2buc	LEI	1.0000	168.09	168.09
39	292391AA14614	COT CIRCULAR TB ZN 0.5 MM, 250 MM 90 GR 3buc	LEI	1.0000	515.96	515.96
40	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 0.5 MM 3buc	LEI	1.0000	515.96	515.96
41	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 3buc	LEI	1.0000	621.56	621.56
42	X000000004026	TEU CIRCULAR EGAL 250 MM, TB ZN 0.5 MM, 2buc	LEI	1.0000	465.18	465.18
43	X000023589409	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	238.41	238.41
44	X000023589577	REDUCTIE CIRCULARA 200-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	183.75	183.75
45	X000000004151	REDUCTIE CIRCULARA DIN TB ZN 0.5 MM 200-160 MM 1buc	LEI	1.0000	91.83	91.83
46	X000023589612	REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	183.75	183.75
47	X000000005336	Reductie circulara din tabla de otel zincat 0.5 MM , dn250-dn200 2buc	LEI	1.0000	237.32	237.32

Apuf *Reped*

48	X000023589613	REDUCTIE CIRCULARA 280-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	319.19	319.19
49	X000023589614	PIESA TERMINALA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	2,423.78	2,423.78
50	X000023589615	PIESA TERMINALA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	1,505.05	1,505.05
51	X000023589616	CAPAC CIRCULAR 160 2buc	LEI	1.0000	94.34	94.34
52	VC07A#	MONTAREA VETILATORULUI DE CANAL D250 (INCLUSIV CONVERTIZOR FRECVENTA)	BUCATA	1.0000	1,062.78	1,062.78
53	VC03A1	RACORD ELASTIC PENTRU VENTILATOR D=250	BUCATA	2.0000	205.19	410.39
54	X000000006616	Racord elastic pentru montarea ventilatoarelor Dn 250 2buc	LEI	1.0000	460.41	460.41
55	VB33C1	MONTAT CAPAC PROTECTIE IESIRE OBLICA DIN TABLA ZINCATA	BUCATA	1.0000	133.42	133.42
56	X000023589617	CAPAC DE PROTECTIE (IESIRE OBLICA) PT. CONDUCTA D=250 1buc	LEI	1.0000	322.41	322.41
57	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D200	BUCATA	2.0000	69.32	138.63
58	X000023589454	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm 2buc	LEI	1.0000	4,331.82	4,331.82
59	VB27A1	Montat grila de absorbtie patrata si camera presiune statica	BUCATA	14.0000	171.96	2,407.37
60	X000023589553	GRILA DE ABSORBTIE AER 326*326 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*30 14buc	LEI	1.0000	15,366.75	15,366.75
61	VB02A1	Montare clapeta de reglaj actionata manual	BUCATA	5.0000	132.73	663.66
62	50001131	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O125 4buc	LEI	1.0000	854.36	854.36
63	50001133	Clapeta de reglaj manuala cu garnitura O200 1buc	LEI	1.0000	285.79	285.79
64	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	14.3000	91.61	1,310.07
65	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125 MM 12m	LEI	1.0000	674.04	674.04
66	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 5m	LEI	1.0000	280.85	280.85
67	X000000003185	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 250MM, NEIZOLAT , TB 0.5MM 14m	LEI	1.0000	1,545.82	1,545.82
68	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	67.0000	4.60	308.25
69	50001059	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 100mm 2buc	LEI	1.0000	38.59	38.59
70	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 10buc	LEI	1.0000	488.46	488.46
71	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 16buc	LEI	1.0000	1,082.89	1,082.89

Apuf *Repete*

72	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 9buc	LEI	1.0000	690.49	690.49
73	50001063	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O250 7buc	LEI	1.0000	600.63	600.63
74	X000023589508	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 280mm 3buc	LEI	1.0000	257.41	257.41
75	X000023589582	PROFIL PERFORAT SUSTINERE 27x18x1,25 10m	LEI	1.0000	488.46	488.46
76	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 67buc	LEI	1.0000	2,035.95	2,035.95
77	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 67buc	LEI	1.0000	751.56	751.56
78	IZH04A1	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	110.0000	61.06	6,716.23
79	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 110mp	LEI	1.0000	15,216.65	15,216.65
80	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA DE ALUMINIU - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	35.0000	3.81	133.20
81	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 35buc	BUCATA	1.0000	1,368.26	1,368.26
82	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	65.0000	25.76	1,674.67
83	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	1.3000	33.48	43.53
84	50000717	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 65m	LEI	1.0000	389.05	389.05
85	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	28.0000	15.39	430.98
86	252315AA10283	COT PP-R, D.25X90 , PN 20 10buc	LEI	1.0000	14.23	14.23
87	7530047	MUFA PP-R 25, PN 20 18buc	LEI	1.0000	20.34	20.34
88	SA44E1	Montare confectionii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	40.0000	13.56	542.29
89	X000023589186	COLIER CU GARNITURA DE CAUCIUC 25MM PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE 40buc	LEI	1.0000	477.16	477.16
90	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 12buc	LEI	1.0000	364.65	364.65
91	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 40buc	LEI	1.0000	448.69	448.69
92	700454	FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ	METRU	0.5000	171.19	85.59

Apuf
Rapid

93	X000023589185	COLIER METALIC DE STRINGERE CU SURUB D 17-27VMM 2buc	LEI	1.0000	13.23	13.23
TOTAL						160,030.34

D1-CLADIRE ADMINISTRATIVA

61-CA VENTILARE GRUPURI SANITARE-WC

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	VC01C1	Montarea ventilatorului de canal - D200; V1-V4	BUCATA	4.0000	683.21	2,732.83
2	VC01C1	Montarea ventilatorului de canal - D160; V5,V7	BUCATA	2.0000	683.21	1,366.42
3	VC01C1	Montarea ventilatorului de canal - D125; V6	BUCATA	1.0000	683.21	683.21
4	VC01C1	Montarea ventilatorului de canal - D200; V8	BUCATA	1.0000	683.21	683.21
5	VC03A1	RACORD ELASTIC PENTRU VENTILATOR D=250	BUCATA	16.0000	205.19	3,283.09
6	X000023589622	IMBINARE ELASTICA D=200mm 10buc	LEI	1.0000	556.68	556.68
7	X000023589623	IMBINARE ELASTICA D=160mm 6buc	LEI	1.0000	216.73	216.73
8	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	6.0000	314.24	1,885.42
9	X000023589634	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND.200x100 4buc	LEI	1.0000	1,939.76	1,939.76
10	X000023589635	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=200 2buc	LEI	1.0000	969.88	969.88
11	X000023589636	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=160 2buc	LEI	1.0000	699.33	699.33
12	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D200, D160,	BUCATA	14.0000	68.96	965.37
13	X000023589454	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm 8buc	LEI	8.0000	17,327.27	138,618.16
14	X000000007796	Atenuator de zgomot circular D 160, l=600 2buc	LEI	2.0000	3,998.14	7,996.29
15	X000023589637	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=160mm, L= 900 mm 4buc	LEI	4.0000	7,996.29	31,985.15
16	VB31A1	Montat diuza aspiratie debit reglabil	BUCATA	25.0000	146.30	3,657.58
17	X000023589638	DIUZA DE ASPIRATIE CU DEBIT REGLABIL, MONTAJ IN TAVAN FALS D=100mm 25 buc	LEI	1.0000	8,046.77	8,046.77
18	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	46.0000	91.61	4,214.20
19	X000000003180	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 100 tb zn 0.5 mm MM 19m	LEI	1.0000	860.47	860.47
20	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 125 MM 34m	LEI	1.0000	1,909.79	1,909.79
21	X000000003182	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 160MM, NEIZOLAT , TB ZN 0.5 MM 44m	LEI	1.0000	2,998.21	2,998.21

Amf *Repede*

22	X000000003181	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM,NEIZOLAT , TB 0.5 MM 4m	LEI	1.0000	354.60	354.60
23	X000023589639	CANAL RECTANGULAR 100x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT 18m	LEI	1.0000	3,843.11	3,843.11
24	VA01A08	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 250-400 mm cu sect.circ.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	0.5000	83.41	41.71
25	X000000006874	Tubulatura flexibila neizolata O100 mm 28m	LEI	1.0000	2,837.32	2,837.32
26	VA04A10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim 250-400 mm din tabla zincat.0 5 mm	METRU PATRAT	8.0000	284.96	2,279.70
27	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0.5 mm 1buc	LEI	1.0000	207.19	207.19
28	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 4buc	LEI	1.0000	687.94	687.94
29	X000023589409	TEU EGAL CIRCULAR 125, TABLA ZINCATA 0.5 MM 8buc	LEI	1.0000	1,186.02	1,186.02
30	X000000005335	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	294.66	294.66
31	X000023589640	REDUCTIE CIRCULARA 160-100, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	152.44	152.44
32	X000023589641	REDUCTIE CIRCULARA 125-100, TABLA ZINCATA 0,5mm 12buc	LEI	1.0000	774.00	774.00
33	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	259.67	259.67
34	X000023589418	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm 4buc	LEI	1.0000	257.16	257.16
35	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	1.0000	132.21	132.21
36	X000023589642	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 160-200x100, TABLA ZINCATA 0,5mm 2buc	LEI	1.0000	449.53	449.53
37	VC22B1	Dispozitiv sust.ancor pt.aparat,canale piese spec gata conf din otel prof.greut pe buc 5-10 kg.	KILOGRAM	49.0000	4.60	225.44
38	50001059	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 100mm 8buc	LEI	1.0000	154.36	154.36
39	50001060	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O125 17buc	LEI	1.0000	830.38	830.38
40	50001061	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O160 22buc	LEI	1.0000	1,488.98	1,488.98
41	50001062	Colier pentru suspendat cu garnitura cauciuc prindere tubulatura rotunda O200 2buc	LEI	1.0000	153.44	153.44
42	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 25buc	LEI	1.0000	759.68	759.68
43	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 49buc	LEI	1.0000	549.65	549.65

Appl Repede

44	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	15.0000	104.76	1,571.42
45	2612121245457	VATA MINERALA BAZALTICA DE 50 MM 15mp	LEI	1.0000	1,751.66	1,751.66
46	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 15mp	LEI	1.0000	3,233.36	3,233.36
47	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA DE ALUMINIU - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	11.0000	3.81	41.86
48	452562833BA01	BANDA ADEZIVA ALUMINIU 50 MM LATIME, 10 ML/ROLA 11buc	LEI	1.0000	430.03	430.03
TOTAL						241,216.06

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

62-CA VENTILARE BUCATARIE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	VC01C1	Montarea ventilatorului de canal complet echipat	BUCATA	1.0000	754.62	754.62
2	VC03A1	Montat , racord. flexibil	BUCATA	2.0000	228.93	457.87
3	X000000006616	Imbinare elastica 1buc	LEI	1.0000	230.21	230.21
4	VB20A1	Atenuator de zgomot 800x500x1000	BUCATA	2.0000	69.32	138.63
5	X000023589618	ATENUATOR DE ZGOMOT RECTANGULAR 800x500x1000 2buc	LEI	1.0000	14,566.13	14,566.13
6	VB33C1	Capac de protectie din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	1.0000	335.25	335.25
7	X000023589619	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. 1buc	LEI	1.0000	349.66	349.66
8	VB28E1	grila de absorbtie reglabila 200x150 cu supapa de reglaj si camera presiune statica 300*200*200	BUCATA	4.0000	238.17	952.70
9	X000023589620	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 200*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 4buc	LEI	1.0000	2,621.51	2,621.51
10	VB28E1	grila de absorbtie reglabila 300x150 cu supapa de reglaj si camera presiune statica 300*200*200	BUCATA	2.0000	237.69	475.38
11	X000023589621	GRILA DE ABSORBTIE REGLABILA 300*150 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 4buc	LEI	1.0000	2,621.51	2,621.51
12	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	112.0000	91.61	10,260.66
13	X000023589621	CANAL RECTANGULAR 800x500mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 2m	LEI	1.0000	445.60	445.60
14	X000023589622	CANAL RECTANGULAR 700x300mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 12m	LEI	1.0000	2,405.87	2,405.87

Amf Repeds

15	X000023589623	CANAL RECTANGULAR 600x350mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 2m	LEI	1.0000	384.32	384.32
16	X000023589625	CANAL RECTANGULAR 600x400mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 6m	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
17	X000023589626	CANAL RECTANGULAR 500x300mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 3m	LEI	1.0000	576.48	576.48
18	X000023589627	CANAL RECTANGULAR 300x200mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 2m	LEI	1.0000	384.32	384.32
19	X000023589629	CANAL RECTANGULAR 300x150mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 6m	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
20	X000023589628	CANAL RECTANGULAR 150x150mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 6m	LEI	1.0000	1,152.96	1,152.96
21	VA04B10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	11.0000	186.12	2,047.32
22	50001163	COT RECTANGULAR 90gr 700X300, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	361.59	361.59
23	50001161	COT RECTANGULAR 90gr 600X350, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	361.59	361.59
24	X000023589624	TEU RECTANGULAR REDUS 800X500/700X300, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	361.59	361.59
25	X000023589625	REDUCTIE RECTANGULARA 700X300/500X300, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	361.59	361.59
26	X000023589626	REDUCTIE RECTANGULARA 600X350/300X200, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	361.59	361.59
27	X000023589627	REDUCTIE RECTANGULARA 800X500/600X400, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	430.03	430.03
28	X000023589629	CAPAC RECTANGULAR 300X150, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	224.77	224.77
29	X0000235896210	CAPAC RECTANGULAR 150X150, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	94.18	94.18
30	X0000235896211	CAPAC RECTANGULAR 300X200, TABLA ZINCATA 0,7mm 1buc	LEI	1.0000	172.45	172.45
31	VC22B1	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea canalelor de aer	KILOGRAM	12.0000	5.04	60.49
32	51465184118	PROFIL PERFORAT SUSTINERE 27x18x1,25 12m	LEI	1.0000	1,078.87	1,078.87
33	2722103251002	BARA FILETATA M8X 1000 MM 19buc	LEI	1.0000	577.36	577.36
34	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 40buc	LEI	1.0000	448.69	448.69
35	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	55.0000	104.76	5,761.89

Amf *Ruped*

36	X000023589433	IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 55mp	LEI	1.0000	7,608.33	7,608.33
37	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM 55mp	LEI	1.0000	11,855.64	11,855.64
TOTAL						73,587.54

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

64-CA CONDUCTE INSTALATII VENTILATIE CLADIRE ADMINISTRATIVA

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
1	IC14B1	Teava otel constructii fara sud. sau sud. long. incalz. centr. sudata in legaturi aparate d ext=57 mm	METRU	30.0000	182.22	5,466.57
2	2722103253505	TEAVA DE OTEL PENTRU INST. TERMICE 57x3mm 30buc	LEI	1.0000	2,398.33	2,398.33
3	IC14A1	Teava otel constructii fara sud. sau sud. long. incalz. centr. sudata in legaturi aparate d ext=48 mm	METRU	42.0000	181.39	7,618.27
4	2722103253402	TEAVA DE OTEL PENTRU INST. TERMICE 48x2.5mm 42m	LEI	1.0000	2,654.49	2,654.49
5	IC14A1	Teava otel constructii fara sud. sau sud. long. incalz. centr. sudata in legaturi aparate d ext=40 mm	METRU	48.0000	181.39	8,706.60
6	2722103253268	TEAVA DE OTEL PENTRU INST. TERMICE 40x2.5mm 48m	LEI	1.0000	2,637.92	2,637.92
7	IC14A	Teava otel constructii fara sud. sau sud. long. incalz. centr. sudata in legaturi aparate d ext=32 mm	METRU	42.0000	181.39	7,618.27
8	2722103253115	TEAVA DE OTEL PENTRU INST. TERMICE 32x2.2mm 42m	LEI	1.0000	1,800.13	1,800.13
9	IC14A	Teava otel constructii fara sud. sau sud. long. incalz. centr. sudata in legaturi aparate d ext=26 mm	METRU	162.0000	181.39	29,384.77
10	2722103253050	TEAVA DE OTEL PENTRU INST. TERMICE 26x2.2mm 162m	LEI	1.0000	5,139.72	5,139.72
11	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	15.0000	206.38	3,095.65
12	1193581.	TUB IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC 60x19mm 15m	LEI	1.0000	502.27	502.27
13	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	12.0000	192.38	2,308.59
14	1193610	TUB IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC 48x19mm 42m	LEI	1.0000	1,244.62	1,244.62
15	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	12.0000	192.38	2,308.59

Apf *Repe de*

16	1193050	TUB IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC 42x19mm 48m	LEI	1.0000	1,205.45	1,205.45
17	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	9.0000	192.38	1,731.44
18	1193672.	TUB IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC 34x19mm 42m	LEI	1.0000	919.40	919.40
19	IZH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	18.0000	192.38	3,462.88
20	1193581	TUB IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC 28x19mm 162m	LEI	1.0000	2,997.04	2,997.04
21	SA19C#	Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm	METRU	400.0000	23.04	9,214.61
22	2940600003015	APARAT DE SUDURA PRIN METODA ELECTROFUZIUNE	ORA	5.8800	33.48	196.89
23	252121AA10053	TEAVA PPR 32MM pn10 400m	LEI	1.0000	8,555.31	8,555.31
24	GB11A1	Montare teu otel D=57mm	BUCATA	20.0000	1,177.00	23,539.90
25	X000000005256	TEU OTEL D=57mm 20buc	LEI	20.0000	1,512.67	30,253.33
26	RPIC80B1	Montare teu otel D=48mm	BUCATA	12.0000	211.27	2,535.26
27	X000000005222	TEU OTEL D=48mm 12buc	LEI	1.0000	798.61	798.61
28	RPIC80B1	Montare teu otel D=40mm	BUCATA	16.0000	211.27	3,380.35
29	541684	TEU OTEL D=40mm 16buc	LEI	1.0000	55.67	55.67
30	RPIC80B1	Montare teu otel D=32mm	BUCATA	16.0000	211.27	3,380.35
31	1564	TEU OTEL D=32mm 16buc	LEI	1.0000	842.47	842.47
32	GD05A1	Montare cot otel D=57mm	BUCATA	20.0000	120.62	2,412.45
33	56458	COT OTEL D=57mm 20buc	LEI	1.0000	513.99	513.99
34	GD05A1 asm	Montare cot otel D=48mm	BUCATA	30.0000	120.62	3,618.67
35	56459	COT OTEL D=48mm 30buc	LEI	1.0000	770.98	770.98
36	GD05A1 asm	Montare cot otel D=40mm	BUCATA	20.0000	120.62	2,412.45
37	564510	COT OTEL D=40mm 20buc	LEI	1.0000	513.99	513.99
38	GD05A1 asm	Montare cot otel D=32mm	BUCATA	30.0000	120.62	3,618.67
39	564511	COT OTEL D=32mm 30buc	LEI	1.0000	770.98	770.98
40	GD05A1 asm	Montare cot otel D=25mm	BUCATA	80.0000	120.62	9,649.79
41	564512	COT OTEL D=25mm 80buc	LEI	1.0000	2,055.95	2,055.95
42	GD05A1 asm	Montare reductie otel D=57-48mm	BUCATA	6.0000	120.62	723.73
43	X000023589501	REDUCTIE OTEL 57X48MM 6buc	LEI	1.0000	506.04	506.04
44	GD05A1 asm	Montare reductie otel D=48-42mm	BUCATA	20.0000	120.62	2,412.45
45	X000023589518	REDUCTIE OTEL 48X42MM 20buc	LEI	1.0000	822.88	822.88
46	GD05A1 asm	Montare reductie otel D=48-33mm	BUCATA	26.0000	120.62	3,136.18
47	X000023589643	REDUCTIE OTEL D=48-33MM 26buc	LEI	1.0000	1,086.07	1,086.07

Apf *Rged*

48	GD05A1 asm	Montare reductie otel D=42-33mm	BUCATA	14.0000	120.62	1,688.71
49	X000023589644	REDUCTIE OTEL D=42-33MM 14buc	LEI	1.0000	550.82	550.82
50	GD05A1 asm	Montare reductie otel D=33-26mm	BUCATA	14.0000	120.62	1,688.71
51	X000023589645	REDUCTIE OTEL D=33-26MM 14buc	LEI	1.0000	550.82	550.82
52	IC37C1	Suporti conducte,tuburi diverse,colectoare-distrib aparate recipienti div.intre 11kg-30 kg	KILOGRAM	60.0000	18.87	1,132.42
53	X000023589646	CONFECTII METALICE MONTARE CONDUCTE 60 kg	LEI	1.0000	2,009.08	2,009.08
54	ID01A1	Montare supapa de evacuare a aerului	BUCATA	8.0000	19.32	154.57
55	2913154500280	SUPAPA EVACUARE 8	LEI	1.0000	782.20	782.20
56	SA44E1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=1 toli	BUCATA	40.0000	19.10	763.93
57	SA44F1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=1 1/4 toli	BUCATA	30.0000	20.49	614.73
58	SA44G1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=1 1/2 toli	BUCATA	20.0000	28.49	569.71
59	SA44H1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 toli	BUCATA	20.0000	29.61	592.30
60	IC40A1	Confec.tontarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	20.0000	37.09	741.83
61	IC40B1	Confec.tontarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	20.0000	38.98	779.51
62	IC40C1	Confec.tontarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/2 toli	BUCATA	10.0000	37.00	370.01
63	IC40D1	Confec.tontarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=2 toli	BUCATA	10.0000	42.48	424.77
64	TFC01G1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.300 mm	METRU	324.0000	27.04	8,759.83
65	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	3.2400	225.22	729.73
66	AUT6730A1	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ORA	4.0000	481.34	1,925.36
67	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	TONE	4.0000	83.71	334.85
68	VC18A# ASM	Montarea agregatului de conditionare special ptr amestecare	BUCATA	24.0000	7,675.13	184,203.06
TOTAL						420,345.98
TOTAL general						5,103,010.39

Apml *Repede*

02.ATELIER MECANIC

02.ATELIER MECANIC

17.-AM INSTALATII STINGERE INCENDIU

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1.00	SA07B1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 1/2 toli	METRU	6.00	45.72	274.35
2.00	2722103306572	TEAVA INST.ZINC FL+MF UI - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	METRU	6.00	161.39	968.36
3.00	SA07A1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 toli	METRU	30.00	37.66	1,129.71
4.00	2722103305918	TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 1 S 7656	METRU	30.00	108.09	3,242.59
5.00	SD13G1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 2 1/2" simbol 83- 2 1/2"	BUCATA	1.00	95.77	95.77
6.00	112275	Robinet RSF DN 65 1BUC	LEI	1.00	414.49	414.49
7.00	ID06C1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 2"	BUCATA	3.00	65.46	196.37
8.00	291312AA2448F	ROBINET RSF DN 50 3BUC	LEI	1.00	198.37	198.37
9.00	SA47B1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	8.00	94.88	759.00
10.00	252315RSTN983	COT FONTA ZN 2 1/2" 8BUC	LEI	1.00	68.01	68.01
11.00	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	25.00	54.52	1,363.03
12.00	4470013	COT FONTA Zn 2" 25BUC	LEI	1.00	39.10	39.10
13.00	SA47F1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 3 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	1.00	143.21	143.21
14.00	2875274115059	TEU FONTA ZN 2 1/2" 1BUC	LEI	1.00	103.60	103.60
15.00	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	2.00	54.52	109.04
16.00	2875274114287	REDUCTIE FONTA ZINCATA 2 1/2" - 2" 2BUC	LEI	1.00	36.05	36.05
17.00	SD17XB	Hidrant interior Dn 2", pt. cladiri, montat pe perete	BUCATA	3.00	1,825.48	5,476.44

Apf

Repede

18.00	X000000008964	Hidrant interior 2" 3BUC	LEI	1.00	2,361.37	2,361.37
19.00	RPIXCO7A	Lucrari diverse de intretinere instalatii: sudura flacara oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2"	BUCATA	1.00	89.83	89.83
20.00	755PTO1	PIESA DE TRANZITIE PE-OL D75/2 1/2"	BUCATA	1.00	87.11	87.11
21.00	274616RTSMSZX	COT PE 100 DN 75 1BUC	LEI	1.00	129.14	129.14
22.00	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 75mm	BUCATA	1.00	590.93	590.93
23.00	7570056	TEU PE 100 D110 3BUC	LEI	1.00	312.72	312.72
24.00	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 110mm	BUCATA	3.00	590.93	1,772.78
25.00	3270234	REDUCTIE PE100 110/75 SDR11 3BUC	LEI	1.00	176.86	176.86
26.00	Aca14E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 3 imbinari (teu egal/redus) D= 110mm	BUCATA	3.00	590.93	1,772.78
33.00	SA40E+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 110mm	METRU	60.00	590.93	35,455.64
34.00	252121AA14258	TEAVA PE 100, SDR17.6 PN 10 D=110x6.30mm	METRU	60.00	107.43	6,445.82
35.00	SA40D+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 75-90 mm	METRU	10.00	590.93	5,909.27
36.00	755PE90	Teava poliet inalta den PE100, PN16 diamtr ext 75mm	METRU	10.00	84.95	849.53
37.00	SA40C+	Teava PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 56-63 mm	METRU	10.00	80.51	805.06
38.00	252121755PH05	TEAVA POLIET.PEHD 100,PN=10 BAR COND.GAZ D= 63X6.8MM	METRU	10.00	61.25	612.52
39.00	SA44H1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 toli	BUCATA	2.00	28.81	57.62
40.00	SA44I1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 1/2 toli	BUCATA	15.00	22.18	332.67
41.00	X000000005284	Banda avertizoare apa 80ML	LEI	1.00	293.22	293.22
42.00	TSC02A1	Sapatura mecanizata cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in: pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 METRI CUBI	0.63	12,115.53	7,632.78

Apf

Pepeda

43.00	TSA01B1	Sap.man de pam.avand sub 1m sau peste 1m latime,executate fara sprijin, cu taluzur vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab caeziv adancimea 0.75m teren mijloiu	METRU CUB	1.68	68.94	115.82
44.00	TSE02B1	Finisare manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 METRI PATRATI	0.54	370.65	200.15
45.00	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 dista 10m	TONE	38.90	63.56	2,472.51
46.00	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	16.20	213.23	3,454.37
47.00	TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld. pe tractor cu senile de 65-85cp, in strat.cu gros.de 15-20cm	100 METRI CUBI	0.40	3,018.50	1,207.40
48.00	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	METRU CUB	8.60	27.39	235.59
49.00	TSD04D1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execute, in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.inclusiv udarea fiec.strat de pamant in parte, avand 20cm gros.pamant.coeziv	METRU CUB	8.60	61.16	526.00
50.00	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in	100 METRI CUBI	0.40	337.68	135.07
51.00	TRA01A30P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	TONE	29.16	40.74	1,188.07
52.00	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	METRU	113.00	6.27	708.44
53.00	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	METRU	113.00	15.21	1,718.93
54.00	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	2.50	61.04	152.60
55.00	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TONE	12.50	61.11	763.83
TOTAL						93,183.92

02.ATELIER MECANIC

18.-AM INSTALATIE INCALZIRE CLADIRE HALA-ATELIER MECANIC

Apuf

Repede

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1.00	SA01A+ asimilat	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	METRU	142.00	58.27	8,274.54
2.00	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -142 m	LEI	1.00	1,069.83	1,069.83
3.00	SA01A+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	METRU	40.00	58.27	2,330.86
4.00	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5 -40 m	LEI	1.00	457.74	457.74
5.00	SA01B+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 32 mm	METRU	40.00	59.34	2,373.62
6.00	252121AA10053	TEAVA PPR 32X4.4-40 m	LEI	1.00	832.40	832.40
7.00	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATRAT	17.00	72.58	1,233.93
8.00	268213AA15614	TUB IZOLATIE 22x10, L=2.0 M - 60 BUC	LEI	1.00	193.03	193.03
9.00	251330AA13856	TUB IZOLATIE 28 X10 , L=2 M - 20 BUC	LEI	1.00	360.00	360.00
10.00	2513307560095	TUB IZOLATIE 35X10, L=2 M - 20 BUC	LEI	1.00	718.38	718.38
11.00	IC33C1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa fara fitinguri inst.gaze in loc.ardere+col+distrib.d=3/4 toli	METRU	6.00	27.31	163.83
12.00	2722103254224	TEAVA OTEL D=26 x 2.2 mm-6 m	LEI	1.00	475.25	475.25
13.00	IC33D1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa fara fitinguri inst.gaze in loc.ardere+col+distrib.d=1 toli	METRU	6.00	28.53	171.17
14.00	2722103254224	TEAVA OTEL D=32 x 2.2 mm-6 m	LEI	1.00	475.25	475.25
15.00	ID01B2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1 - FILTRU Y IMPURITATI 1" Pn6 bari	BUCATA	1.00	25.66	25.66
16.00	X000000004005	Filtru Y DN 25MM-1 BUC	LEI	1.00	103.65	103.65
17.00	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	5.00	17.76	88.78
18.00	70377	ROBINET SFERIC DN 15MM (1/2")-5 BUC	LEI	1.00	151.29	151.29

Apuf
Repede

19.00	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	3.00	24.53	73.58
20.00	X000000003482	ROBINET SFERIC DN=20 (3/4")-3 BUC	LEI	1.00	125.35	125.35
21.00	SD13A1-ASIMILAT	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - SUPAPA DE SENS 1/2"	BUCATA	1.00	17.76	17.76
22.00	4525624930061	SUPAPA DE SENS 1/2"- 1 BUC	LEI	1.00	36.57	36.57
23.00	SD13A1-ASIMILAT	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - SUPAPA DE SENS 1/2"	BUCATA	1.00	17.76	17.76
24.00	X000000006422	Supapa de siguranta 1/2- 1 BUC	LEI	1.00	69.23	69.23
25.00	IC3811*-ASIMILAT	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	656.00	27.84	18,262.84
251.00	755MF42	COT PP-R 20\90 MM	BUCATA	200.00	0.90	179.82
252.00	X000023590107	Cot PPR 20 la 45 gr	BUCATA	50.00	0.90	44.96
253.00	252315AA14442	COT PP-R 90 GRD D= 25 MM	BUCATA	30.00	1.39	41.55
255.00	252315AA14443	COT PP-R 90 GRD D= 32 MM	BUCATA	10.00	2.89	28.92
256.00	X000023590110	Cot PPR 32x45gr	BUCATA	10.00	2.89	28.92
257.00	252315AA11418	-TEU PPR EGAL 20/20/20	BUCATA	30.00	1.43	42.77
258.00	7570091	TEU PPR EGAL 25/25/25	BUCATA	15.00	2.11	31.71
259.00	7570092	TEU PPR EGAL 32/32/32	BUCATA	10.00	4.24	42.36
2,591.00	7570199	TEU PP-R 25X20X25	BUCATA	12.00	2.20	26.34
2,592.00	241610AA15017	TEU PPR 25X20X20	BUCATA	5.00	2.32	11.62
2,593.00	241610AA15033	TEU PPR 32X20X32	BUCATA	7.00	3.79	26.54
2,593.00	241610AA15034	TEU PPR 32X25X32	BUCATA	10.00	3.79	37.91
2,594.00	753MF40	MUFA PP-R 20	BUCATA	50.00	1.10	55.08
2,595.00	7530047	MUFA PP-R 25	BUCATA	25.00	1.10	27.54
2,596.00	252315AA10351	MUFA PP-R D=32 mm	BUCATA	15.00	2.03	30.50
2,597.00	753MF37	REDUCTIE PP-R 25-20	BUCATA	12.00	1.02	12.25
2,598.00	753MF55	REDUCTIE PP-R 32-20	BUCATA	8.00	1.30	10.43
2,599.00	753MF34	REDUCTIE PP-R 32-25	BUCATA	5.00	1.30	6.52
25,991.00	231972	Racord PPR – Fe 20X1/2	BUCATA	50.00	12.82	641.12
25,992.00	X000000000059	RACORD PP-R CU FI 20/1/2	BUCATA	15.00	12.83	192.46
25,993.00	450A161	RACORD PPR 25*3/4" fe	BUCATA	10.00	22.81	228.10

Amf

Repect

25,994.00	X000023590111	Racord PPR 25x3/4 FI	BUCATA	10.00	22.81	228.10
25,995.00	X000023590112	Racord PPR 25x1/2 FE	BUCATA	5.00	22.81	114.05
25,996.00	X000000005228	Racord PPR – Fe 32X3/4"	BUCATA	8.00	46.83	374.67
25,997.00	X000023590113	Semiolandez CU d15-1/2	BUCATA	2.00	17.96	35.92
25,998.00	X000023590114	Semiolandez CU D15-3/4	BUCATA	4.00	17.96	71.83
25,999.00	2875274490007	MUFA ALAMA 1/2"	BUCATA	6.00	17.51	105.07
259,991.00	2875274490006	MUFA ALAMA 3/4"	BUCATA	6.00	27.29	163.73
259,992.00	X000000006751	Mufa alama 1"	BUCATA	8.00	45.21	361.65
259,993.00	274226AA16878	NIPLU ALAMA 1/2 X 1/2	BUCATA	6.00	10.59	63.52
259,994.00	2875274490006	MUFA ALAMA 3/4"	BUCATA	4.00	27.29	109.16
259,995.00	X000000006751	Mufa alama 1"	BUCATA	8.00	45.21	361.65
26.00	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	48.00	37.34	1,792.37
28.00	IC39C1	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 1/2 toli	BUCATA	2.00	36.64	73.27
29.00	IC35C1-ASIMILAT	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	50.00	31.70	1,585.17
30.00	IC35D1-ASIMILAT	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli - PPR D=25mm DOUBLE	BUCATA	15.00	32.20	482.96
31.00	IC35E1-ASIMILAT	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli - PPR D=32mm DOUBLE	BUCATA	10.00	30.64	306.42
32.00	NMB02284 1	Sudor PE SD	ORA	48.00	89.53	4,297.41
34.00	7134040012401	IZOLATOR , SUDOR, SUDOR PE SD	ORA	48.00	89.53	4,297.41
36.00	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1" - 2"	BUCATA	1.00	205.91	205.91
37.00	281123RSTI726	FILTRU PT IMPURITATI CARTUS FILTRANT 1/2-1 BUC	LEI	1.00	173.04	173.04
38.00	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1" - 2"	BUCATA	1.00	205.91	205.91
39.00	452562498FI.	Filtru anticalcar 1/2" 1BUC	LEI	1.00	68.54	68.54
40.00	SB16A1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 32mm	METRU	12.00	90.11	1,081.35

Apfel Repede

41.00	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	4.00	35.83	143.31
42.00	252315AA15689	COT PVC D. 32/ 90 GR. -4 BUC	LEI	1.00	15.97	15.97
43.00	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	12.00	35.80	429.62
44.00	000000D3	Cot PVC D=32 LA 45 GR - 12 BUC	LEI	1.00	44.96	44.96
45.00	IE07A1	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup.corp pana la 100mp	METRU PATRAT	22.00	27.74	610.34
46.00	IE01A1	Efect.prob.etans.la pres.inst.incalz.centrala,supr totala incalz.a corpurilor este:pina la 100 mp	METRU PATRAT	22.00	46.53	1,023.76
TOTAL						58,676.76

02.ATELIER MECANIC

19.-AM MONTAJ UTILAJE INSTALATII

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA	[mdl fara TVA]
1.00	IA07A1	Cazan monobloc pentru incalzire,apa calda-ami-functionind cu gaze naturale,avand debitul de:20000kcal/h - CT in condensatie Q=28 kW	BUCATA	1.00	12,411.81	12,411.81
2.00	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1000,	BUCATA	2.00	14.70	29.40
3.00	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1200	BUCATA	9.00	14.70	132.31
4.00	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1400	BUCATA	3.00	14.70	44.10
5.00	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1600	BUCATA	8.00	14.70	117.61
6.00	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - CAP TERMOSTATIC	BUCATA	18.00	17.76	319.59
7.00	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TURru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR	BUCATA	22.00	17.76	390.61

Amf Reped

8.00	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TURru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR	BUCATA	22.00	17.76	390.79
9.00	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET SFERIC GOLIRE Dn15	BUCATA	2.00	17.71	35.43
10.00	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET SFERIC Dn25	BUCATA	2.00	17.77	35.54
11.00	IC42A1	Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand d= 65 mm- 100 mm	BUCATA	1.00	316.41	316.41
TOTAL						14,223.62

02.ATELIER MECANIC

20.-AM INSTAL. SANITARE HALA-ATELIER MECANIC

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1.00	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -12 M	LEI	1.00	90.41	90.41
2.00	X000000011037	TEAVA PPR FOLIE AL 20X3.1 MM-4 M	LEI	1.00	30.14	30.14
3.00	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	16.00	25.07	401.11
4.00	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.29	32.58	9.38
5.00	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5-8 M	LEI	1.00	91.55	91.55
6.00	X000000011038	TEAVA PPR FOLIE AL 25X3.7 MM-8 M	LEI	1.00	91.55	91.55
7.00	SA20B3	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	16.00	26.86	429.75
8.00	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.32	32.58	10.43
9.00	252121AA10268	TEAVA PP-R 32X2.9 -12 M	LEI	1.00	179.84	179.84
10.00	X000000011039	TEAVA PPR INSERTIE AL 32X4.5 MM-12 M	LEI	1.00	249.72	249.72

Apfel

Aspid

11.00	SA19C#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 32 mm	METRU	24.00	19.70	472.78
12.00	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.35	32.58	11.49
13.00	755MF42	COT PP-R 20\90 MM-62 BUC	LEI	1.00	55.55	55.55
14.00	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	62.00	14.08	872.82
15.00	252315AA14442	COT PP-R 90 GRD D= 25 MM-20 BUC	LEI	1.00	27.69	27.69
16.00	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	20.00	14.98	299.54
17.00	252315AA14443	COT PP-R 90 GRD D= 32 MM-4BUC	LEI	1.00	11.57	11.57
18.00	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	4.00	16.77	67.07
19.00	753MF40	MUFA PP-R 20-5 BUC	LEI	1.00	5.50	5.50
20.00	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	5.00	14.08	70.39
21.00	7530047	MUFA PP-R 25-6 BUC	LEI	1.00	6.59	6.59
22.00	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	6.00	14.98	89.86
23.00	252315AA10351	MUFA PP-R D=32 MM-8 BUC	LEI	1.00	16.29	16.29
24.00	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	8.00	16.77	134.14
25.00	252315AA11418	-TEU PPR EGAL 20/20/20 -5 BUC	LEI	1.00	7.13	7.13
26.00	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	5.00	21.25	106.23

Apuf *Repe de*

27.00	7570092	TEU PPR EGAL 32/32/32-2 BUC	LEI	1.00	8.47	8.47
28.00	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	2.00	27.84	55.68
29.00	7570091	TEU PPR EGAL 25/25/25-3 BUC	LEI	1.00	6.35	6.35
30.00	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	3.00	24.12	72.37
31.00	241610AA15033	TEU PPR 32X20X32- 4 buc	LEI	1.00	15.15	15.15
32.00	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	4.00	27.84	111.36
33.00	7570199	TEU PP-R 25X20X25-4 BUC	LEI	1.00	8.80	8.80
34.00	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	4.00	24.12	96.49
35.00	753MF34	REDUCTIE PP-R 32-25-4 BUC	LEI	1.00	5.22	5.22
36.00	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	4.00	16.77	67.07
37.00	753MF37	REDUCTIE PP-R 25-20-6 BUC	LEI	1.00	6.11	6.11
38.00	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	6.00	14.98	89.86
39.00	291313297RCF3	ROBINET COLTAR 1\2"-3\8" FI-FI- 4 BUC	LEI	1.00	148.24	148.24
40.00	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	4.00	17.24	68.98
41.00	X000000005387	ROBINET sferic 1/2" FI-FI-2 BUC	LEI	1.00	60.52	60.52
42.00	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	2.00	17.24	34.49
43.00	X000000005767	Robinet trecere PPR 1 1/2" -2 BUC	LEI	1.00	273.99	273.99
44.00	SD13E1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 1 1/2" simbol 83- 1 1/2"	BUCATA	2.00	45.81	91.61

Amf

Repede

45.00	291312AA10425	ROBINET TRECERE PPR DN= 25 MM 2BUC	LEI	1.00	76.40	76.40
46.00	ID05C1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 65 mm	BUCATA	2.00	54.86	109.72
47.00	4038457	COT PPR 90 , 20X1/2"-8 BUC	LEI	1.00	78.19	78.19
48.00	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	8.00	14.08	112.62
49.00	98984	Racord flexibil d=1/2"-3/8"FE- FI-4 BUC	LEI	1.00	118.10	118.10
50.00	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	BUCATA	2.00	152.43	304.87
51.00	509AM03	BATERIE LAVOAR MONOCOMANDA-2 BUC	LEI	1.00	359.27	359.27
52.00	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	BUCATA	2.00	377.63	755.26
53.00	2622102442290	LAVOAR PORTELAN -2 BUC	LEI	1.00	971.77	971.77
54.00	262210RSTJB01	VAS WC SUSPENDAT CU REZERVOR -3 BUC	LEI	1.00	5,419.00	5,419.00
55.00	SC38A1	Instalatie pentru closet completa, din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	BUCATA	3.00	404.75	1,214.25
56.00	X000000007639	Pisoar -1 BUC	LEI	1.00	261.09	261.09
57.00	SC22C1	Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice	BUCATA	1.00	496.94	496.94
58.00	X000000005248	Oglinda-2 BUC	LEI	1.00	246.30	246.30
59.00	SC13A#	Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500; 500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidarie de caramida si b.c.a.	BUCATA	2.00	86.92	173.84
60.00	252312AA17742	CAPAC WC -3 BUC	LEI	1.00	348.19	348.19
61.00	SC18A5	Rama pentru vas de closet, din polipropilena cu capac	BUCATA	33.00	25.07	827.29
62.00	262210RSTJB0G	SUPORT HARTIE IGIENICA-3 BUC	LEI	1.00	384.97	384.97
63.00	SC30A1	Suport pt. hartie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	BUCATA	3.00	36.71	110.13
64.00	262210170A001	SAPUNIERA-2 BUC	LEI	1.00	186.60	186.60
65.00	2522147318861	REZERVOR DE SAPUN LICHID-2 BUC	LEI	1.00	3,858.73	3,858.73
66.00	SE59A#	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	2.00	31.33	62.66
67.00	2455369	Suport prosop-2 BUC	LEI	1.00	305.68	305.68
68.00	SC15XA	Portprosop montat pe perete	BUCATA	2.00	40.34	80.68
69.00	X000023589550	Covor baie -2 BUC	LEI	1.00	461.49	461.49

Amf *Repede*

70.00	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	5.00	35.58	177.92
71.00	IC39A1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli	BUCATA	2.00	39.93	79.87
72.00	IZH21A1	Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.peste termoiz pana 50cm	METRU PATRAT	5.00	78.26	391.31
73.00	2047857	Tub izolator din ELASTOMER pentru teava D 22, grosime 20mm-16m	LEI	1.00	248.26	248.26
74.00	251330AA13856	TUB IZOLATIE ELASTOMER GROSIMEA 19 MM, D=28 MM-20 M	LEI	1.00	360.00	360.00
75.00	251330AA13857	TUB IZOLATIE ELASTOMERI GROSIMEA =19 D=35 MM-24 M	LEI	1.00	511.17	511.17
76.00	IZH01A1	Banda izolatoare adeziva	BUCATA	5.00	3.70	18.51
77.00	7304417ELM1	Banda adeziva -2 buc	LEI	1.00	338.74	338.74
78.00	TFC01A1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.50 mm	METRU	56.00	14.65	820.56
79.00	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	56.00	15.22	852.31
80.00	RPCU11A3	Executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in zidarie de beton sau piatra	METRU	56.00	47.45	2,657.19
81.00	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	2.64	219.14	578.52
82.00	3410520000001	MACARA PE PNEURI 15-19 TF	ORA	6.00	427.63	2,565.79
83.00	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pedis.50	TONE	1.00	81.43	81.43
TOTAL						32,064.87

02.ATELIER MECANIC

21.-AM CANALIZARE INTERIOARA ATELIER MECANIC

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1.00	SB16C1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU	72.00	82.15	5,914.81
2.00	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	20.00	82.79	1,655.80
3.00	0000010	Racord flexibil lavoar-2 buc	LEI	1.00	54.65	54.65

Apf

Repe de

4.00	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	2.00	13.15	26.29
5.00	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	5.00	37.29	186.46
6.00	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA	5.00	5.34	26.69
7.00	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	2.00	37.29	74.58
8.00	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	2.00	5.66	11.32
9.00	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	4.00	37.29	149.17
10.00	2523156712318	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	4.00	5.66	22.65
11.00	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	3.00	55.72	167.16
12.00	2523156712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50-50 NII 2167	BUCATA	3.00	11.16	33.49
13.00	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	1.00	55.72	55.72
14.00	2523156712928	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50-50 NII 2167	BUCATA	1.00	11.16	11.16
15.00	461RWC	RACORD FLEXIBIL WC DN.110MM-3 BUC	LEI	1.00	189.73	189.73
16.00	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	3.00	13.15	39.44
17.00	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	1.00	82.88	82.88
18.00	2523156712849	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-50 NII 2167	BUCATA	1.00	45.41	45.41
19.00	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	1.00	82.88	82.88
20.00	2523156712954	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	1.00	45.41	45.41
21.00	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1.00	110.89	110.89
22.00	2523156713130	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-50 MM NII 2167	BUCATA	1.00	164.41	164.41
23.00	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	3.00	53.71	161.13
24.00	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	3.00	19.88	59.63

Apuf *Doped*

25.00	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	2.00	53.71	107.42
26.00	2523156712332	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	2.00	18.28	36.56
27.00	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	5.00	53.74	268.68
28.00	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	5.00	24.87	124.34
29.00	2523156715504	PIESA CURATIRE DIN PVC D=110MM- 2 BUC	LEI	1.00	58.16	58.16
30.00	ACA42A3#	Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	2.00	54.62	109.24
31.00	SB44C1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala	BUCATA	2.00	260.92	521.83
32.00	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,mont pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	BUCATA	1.00	109.29	109.29
33.00	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	8.00	82.80	662.39
34.00	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1.00	53.72	53.72
35.00	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	1.00	24.84	24.84
36.00	SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt.canalizare,avind 2,1-10 kg	KILOGRAM	10.00	19.84	198.37
37.00	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	98.00	15.21	1,490.76
TOTAL						13,137.37

02.ATELIER MECANIC

23.-AM VENTILARE ATELIER MECANIC

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
1.00	FH06A1	Perdea de aer electrica pentru usi cu telecomanda si accesorii de fixare	BUCATA	4.00	1,029.59	4,118.36
2.00	VB28B1	Montaj GRILA AERISIRE PENTRU USA	BUCATA	10.00	146.63	1,466.34
3.00	X000023589771	GRILA AERISIRE DIN PLASTIC PENTRU USA 350x350 - 10buc	LEI	1.00	3,502.30	3,502.30

Apf

Reped

4.00	VB35B1	Deflector gata confec.cu perim.bazei 1601-2500 mm	BUCATA	16.00	261.59	4,185.43
5.00	VB35A1	Deflector gata confec.cu perim.bazei 700-1600 mm	BUCATA	1.00	178.99	178.99
6.00	W1C11A1	MONTARE SITA METALICA	METRU PATRAT	10.00	805.26	8,052.62
7.00	X000023589555	Sita de metal, ochi 10x10-10mp	LEI	1.00	1,054.77	1,054.77
8.00	VB11C# ASM	Modul de trecere izolat termic cu inel colectare condens cu supapa si mecanism de actionare controlat - D=400	BUCATA	1.00	595.62	595.62
10.00	VB11C# ASM	Modul de trecere izolat termic cu inel colectare condens cu supapa si mecanism de actionare controlat - D=630	BUCATA	16.00	554.49	8,871.90
12.00	VC22B1# asm	Confectii metalice instalare deflector pe acoperis	KILOGRAM	45.00	4.91	220.89
13.00	X000023589772	suport pentru instalarea deflectorului pe acoperis D720 - 1buc	LEI	1.00	1,832.60	1,832.60
14.00	VC22B1# asm	Confectii metalice instalare deflector pe acoperis	KILOGRAM	880.00	4.91	4,319.57
15.00	X000023589661	suport pentru instalarea deflectorului pe acoperis D1020 16BUC	LEI	1.00	35,837.53	35,837.53
16.00	SA23B#	Teava din material plastic (PP, PE, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in canale de distanta, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 32 mm	METRU	400.00	12.13	4,853.52
17.00	900101	APARAT SUDURA ELECTROFUZIUNE	ORA	3.24	32.58	105.55
18.00	50000719	CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn32 - 400M	LEI	1.00	8,324.08	8,324.08
19.00	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	100.00	20.77	2,076.84
20.00	X000000003050	MUFA PPR Pn20, Dn32 - 100BUC	LEI	1.00	480.55	480.55
21.00	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	80.00	29.27	2,341.22
22.00	X000000003279	COT PPR PN20 , DN32 - 80BUC	LEI	1.00	231.31	231.31
23.00	IC38I	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	BUCATA	25.00	29.12	727.99
24.00	X000000003279	Teu PPR egal D 32 - 25BUC	LEI	1.00	274.89	274.89

Amf

Repede

25.00	X000023589666	FURTUN PLASTIC D=32mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ - 8.5M	LEI	1.00	200.77	200.77
26.00	2875277309860	COLIER METALIC DE STRANGERE CU SURUB d=28-37mm - 17BUC	LEI	1.00	553.85	553.85
27.00	SA44E1[1]	Montare confectionii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	135.00	13.19	1,780.22
28.00	54645364	COLIER D=32mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE - 135BUC	LEI	1.00	1,786.79	1,786.79
29.00	VA01C06 asm	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 700-1600 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.7 mm -	METRU PATRAT	3.00	78.46	235.37
30.00	X000000003187	CANAL CIRCULAR D=400mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 2M	LEI	1.00	426.96	426.96
31.00	VA01C06 asm	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 700-1600 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.7 mm	METRU PATRAT	64.00	79.06	5,059.58
32.00	X000023589667	CANAL CIRCULAR D=630mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 32M	LEI	1.00	12,208.21	12,208.21
33.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	34.00	4.91	166.89
34.00	X000023589668	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 400mm - 2BUC	LEI	1.00	290.20	290.20
35.00	X000023589669	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 630mm - 32BUC	LEI	1.00	7,601.46	7,601.46
36.00	2722103251002	BARA FILETATA M8 100CM - 34BUC	LEI	1.00	1,005.24	1,005.24
37.00	287527658DS02	DIBLURI ALAMA M8X28 - 34BUC	LEI	1.00	371.09	371.09
38.00	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	80.00	101.93	8,154.43
39.00	1970002	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 80MP	LEI	1.00	10,767.55	10,767.55
40.00	2710403642419	TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIME - 80MP	LEI	1.00	912.23	912.23
41.00	VB01A1	Clapeta de reglare bif. contra greut. antifoc gata confec. perim. 700-1500 mm Montare pe canal rectangulare	BUCATA	20.00	93.81	1,876.12
42.00	X000023589777	CLAPETA ANTIFOC 90grd, CU ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 900x400 - 9buc	LEI	1.00	93,784.81	93,784.81

Apfel

Repede

43.00	X000023589778	CLAPETA ANTIFOC 90grd, CU ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 800x400 - 5buc	LEI	1.00	46,680.00	46,680.00
44.00	X000023589779	CLAPETA ANTILA FOC 90grd, CU ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 800x600 - 4buc	LEI	1.00	39,951.35	39,951.35
45.00	X000023589780	CLAPETA ANTILA FOC 90grd, CU ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 150x40 - 2buc	LEI	1.00	16,065.72	16,065.72
46.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	88.00	89.73	7,896.40
47.00	X000023589788	CANAL RECTANGULAR 150x400mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 80m	LEI	1.00	15,745.70	15,745.70
48.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	128.00	89.16	11,412.06
49.00	5759529	CANAL RECTANGULAR 400x400mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 80m	LEI	1.00	15,745.70	15,745.70
50.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	144.00	89.73	12,921.38
51.00	5759549	CANAL RECTANGULAR 400x500mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 80M -80m	LEI	1.00	15,745.70	15,745.70
52.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	88.00	89.46	7,872.16
53.00	X000023590106	CANAL RECTANGULAR 400x600mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 40m	LEI	1.00	7,872.85	7,872.85
54.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	93.60	90.06	8,429.22
55.00	5759552	CANAL RECTANGULAR 400x900mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 36M	LEI	1.00	7,393.45	7,393.45
56.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	24.00	90.06	2,161.34
57.00	5759553	CANAL RECTANGULAR 800x400mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT - 10m	LEI	1.00	2,053.73	2,053.73
58.00	VA01B06	Canale drepte gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. rect. din tabla zinc de 0. 7 mm	METRU PATRAT	23.00	90.06	2,071.28

Apuf

Repe

59.00	5759554	CANAL RECTANGULAR 800x600mm, TABLA ZINCATA 0,7mm, NEIZOLAT 8M	LEI	1.00	1,779.82	1,779.82
60.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	10.00	304.09	3,040.90
61.00	292391AA13896	REDUCTIE RECTANGULARA 400X400/150X400, TABLA ZINCATA 0,7mm 18BUC	LEI	1.00	7,531.26	7,531.26
62.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	13.00	181.66	2,361.56
63.00	292391AA13948	REDUCTIE RECTANGULARA 400X500/400X400, TABLA ZINCATA 0,7mm 18BUC	BUCATA	1.00	7,531.26	7,531.26
64.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	8.00	181.66	1,453.27
65.00	X000023589672	REDUCTIE RECTANGULARA 500X600/400X500, TABLA ZINCATA 0,7mm 9BUC	LEI	1.00	2,053.98	2,053.98
66.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	9.00	181.66	1,634.93
67.00	X000023589673	REDUCTIE RECTANGULARA 900X400/500X600, TABLA ZINCATA 0,7mm 9BUC	LEI	1.00	2,053.98	2,053.98
68.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	36.00	181.66	6,539.71
69.00	X000023589674	TEU RECTANGULAR 900X400/900X400, TABLA ZINCATA 0,7mm 9 BUC	LEI	1.00	2,053.98	2,053.98
70.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	5.00	181.65	908.25
71.00	X000023589675	TEU RECTANGULAR 500X600/500X600, TABLA ZINCATA 0,7mm 2BUC	LEI	1.00	456.44	456.44
72.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	3.00	181.64	544.93
73.00	X000023589677	PROCURARE REDUCTIE RECTANGULARA 800X600/800X400, TABLA ZINCATA 0,7mm - 2buc	LEI	1.00	456.44	456.44
74.00	VA04B10 asm	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 7 mm	METRU PATRAT	5.00	181.66	908.29

Apof

Raport

75.00	X000023589678	REDUCTIE RECTANGULARA 900X400/800X400, TABLA ZINCATA 0,7mm - 4buc	LEI	1.00	988.95	988.95
76.00	VB27A1	Montat grile de ventilare cu lamele fixe	BUCATA	81.00	167.31	13,551.75
77.00	716AA75	PROCURARE GRILA DE VENTILARE REFULARE 400x300 - 63buc	LEI	1.00	67,281.37	67,281.37
78.00	716AA76	PROCURARE GRILA DE VENTILARE REFULARE 900x400 - 5buc	LEI	1.00	11,109.84	11,109.84
79.00	716AA77	PROCURARE GRILA DE VENTILARE REFULARE 800x400 - 9buc	LEI	1.00	18,424.24	18,424.24
80.00	716AA78	PROCURARE GRILA DE VENTILARE REFULARE 800x600 - 4buc	LEI	1.00	11,039.10	11,039.10
81.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea canale de aer	KILOGRAM	180.00	4.94	889.38
82.00	X000023589679	PROCURARE BARA FILETATA ZINCATA M10-2000mm - 180buc	LEI	1.00	133,413.33	133,413.33
83.00	X000023589680	PROCURARE SUPT SUSTINERE V, M10 - 180buc	LEI	1.00	1,363.46	1,363.46
84.00	X000023589682	PROCURARE SINA MONTAJ 40x20x1,5 - 180m	LEI	1.00	1,026.25	1,026.25
85.00	IZH12A	IZOLAREA TERMICA CU MATERIAL RULAT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0.5 mm	METRU PATRAT	90.00	101.93	9,173.74
86.00	X000023589433	PROCURARE MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 90mp	LEI	1.00	12,113.49	12,113.49
87.00	246646AA16233	TABLA ZN 0.5 MM - 90mp	LEI	1.00	18,875.79	18,875.79
88.00	VC01C1 asm	Montarea ventilatorului axial gr.totala 50-200kg	BUCATA	1.00	723.27	723.27
89.00	VB07A# asm	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=150mm	BUCATA	2.00	509.85	1,019.71
90.00	VC07B# asm	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX D=200mm	BUCATA	5.00	7,613.47	38,067.33
91.00	VC01C1 asm	Montarea ventilatorului de tubulatura D160	BUCATA	1.00	723.27	723.27
92.00	VB33C1	Capac de protectie din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	1.00	150.19	150.19
93.00	X000023589683	PROCURARE CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=160 - 1buc	LEI	1.00	340.21	340.21
94.00	VB20A1	Ateunuator zgomot circular D=160 mm	BUCATA	2.00	67.09	134.18
95.00	X000023589684	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=160mm, L=600mm - 2buc	LEI	1.00	3,369.46	3,369.46
96.00	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	5.00	90.06	450.28
97.00	X000023589685	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=125mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 12m	LEI	1.00	734.51	734.51

Alina

Repede

98.00	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	1.00	90.06	90.06
99.00	X000023589686	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 2m	LEI	1.00	139.60	139.60
100.00	VA01B06 asm	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	2.00	90.06	180.11
101.00	X000023589687	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=100mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 4m	LEI	1.00	279.21	279.21
102.00	VA04B10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	4.00	181.66	726.63
103.00	X000023589410	TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 0.5mm 2buc	LEI	1.00	334.68	334.68
104.00	X000000005335	Reductie circulara din tabla de otel zincat dn160-dn125 0.5mm - 2buc	LEI	1.00	143.35	143.35
105.00	X000000008554	Reductie circulara din tabla de otel zincat dn125-dn100 0.5mm - 2buc	LEI	1.00	125.51	125.51
106.00	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1.00	378.98	378.98
107.00	X000023589686	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	203.63	203.63
108.00	X000023589685	MUFA 100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	187.33	187.33
109.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	11.00	4.91	53.99
110.00	X000023589687	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 125mm - 5buc	LEI	1.00	237.63	237.63
111.00	X000023589688	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 160mm - 2buc	LEI	1.00	131.71	131.71
112.00	X000023589689	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 100mm - 2buc	LEI	1.00	69.72	69.72
113.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	11.00	4.91	53.99
114.00	2722103251002	PROCURARE BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 7buc	LEI	1.00	206.96	206.96
115.00	658DC01	PROCURARE DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 7buc	LEI	1.00	67.28	67.28
116.00	VB31A1	Montat diuza aspiratie debit reglabil	BUCATA	4.00	169.47	677.87
117.00	X000023589638	PROCURARE DIUZA DE ASPIRATIE CU DEBIT REGLABIL, MONTAJ IN TAVAN FALS D=100mm, - 4buc	LEI	1.00	1,252.68	1,252.68

Apuf

Repat

118.00	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	2.00	101.93	203.86
119.00	X000023589433	PROCURARE MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 2mp	LEI	1.00	269.19	269.19
120.00	246646AA16233	TABLA ZINCATA GROSIME 0,5mm - 2mp	LEI	1.00	55.14	55.14
121.00	RPVC16A# asm	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipate	BUCATA	2.00	7,129.38	14,258.75
122.00	VC26A1	Sustinere elastica a agregatului de tratare aer (suporti elastici) inclusiv procurare suporti	BUCATA	8.00	530.15	4,241.22
123.00	VB28F1 asm	Montat grila admisie 300*300	BUCATA	2.00	270.62	541.24
124.00	X000023589608	GRILA DE ADMISIE 300*300 CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400*400*400, TABLA ZINCATA 0,7mm - 2buc	LEI	1.00	1,383.00	1,383.00
125.00	VB20A1	Atenuatoare de zgomot circular D250	BUCATA	4.00	67.09	268.37
126.00	5760333	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=250mm, L=900mm - 4buc	LEI	1.00	30,461.90	30,461.90
127.00	VB25C1	Montat grila de refulare reglabila cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 300*300*200	BUCATA	10.00	254.81	2,548.10
128.00	1213057	GRILA DE REFULARE A AERULUI 300*200 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 300*200*200 - 10buc	LEI	1.00	8,978.52	8,978.52
129.00	VB02A1	Montare clapeta de reglaj D=160 cu actionare electrica	BUCATA	4.00	139.34	557.34
130.00	292391AA13962	CLAPETA DE REGLAJ D=160mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz - 4buc	LEI	1.00	8,617.62	8,617.62
131.00	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	27.00	89.14	2,406.79
132.00	X000000003185	CANAL CIRCULAR D=250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1.00	644.59	644.59
133.00	X000000003184	CANAL CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1.00	517.53	517.53
134.00	X000023589406	CANAL RECTANGULAR 300x100mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 12m	LEI	1.00	2,361.85	2,361.85
135.00	X000023589605	CANAL RECTANGULAR 300x150mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 8m	LEI	1.00	1,495.73	1,495.73

Amf

Rapelo

136.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0.5 mm	METRU PATRAT	1.00	180.68	180.68
137.00	X000023589574	REDUCTIE CIRCULARA 250-200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	461.81	461.81
138.00	VA04C10 asm	PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	6.00	130.21	781.25
139.00	X000023589419	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-300x150, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	874.76	874.76
140.00	X000023589489	PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 200-300x100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	948.06	948.06
141.00	X000023589415	MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm - 8buc	LEI	1.00	700.46	700.46
142.00	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 8buc	LEI	1.00	807.98	807.98
143.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	3.00	4.91	14.73
144.00	2722103251002	PROCURARE BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 3buc	LEI	1.00	88.70	88.70
145.00	658DC01	PROCURARE DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 3buc	LEI	1.00	32.74	32.74
146.00	X000023589689	SINA MONTAJ 40x20x1,5 - 10m	LEI	1.00	606.80	606.80
147.00	X000023589508	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 250mm - 3buc	LEI	1.00	250.45	250.45
148.00	X000023589510	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm - 3buc	LEI	1.00	223.82	223.82
149.00	IZH04A	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	6.00	59.41	356.43
150.00	X000023589433	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU - 6mp	LEI	1.00	807.57	807.57
151.00	VB39B1	capac vizitare pct. mas. parametrilor aer si curatare a conductelor	BUCATA	8.00	34.19	273.52
152.00	X000023589402	Procurare capac de vizitare pentru masurare parametrilor aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT) - 4buc	LEI	1.00	670.81	670.81
153.00	X000023589402	capac de vizitare - curatare pentru conducte de aer circulare 150x250 - 4buc	LEI	1.00	670.81	670.81
154.00	VC01C1 asm	Montarea ventilatorului de tubulatura D200	BUCATA	2.00	723.27	1,446.53
155.00	VB33C1	Capac de protectie din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	2.00	326.12	652.24

Amf

Reps

156.00	X000023589635	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=200 - 2buc	LEI	1.00	943.67	943.67
157.00	VB20A1	atenuator de zgomot D200	BUCATA	2.00	67.09	134.18
158.00	X000023589690	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm - 2buc	LEI	1.00	4,585.99	4,585.99
159.00	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	26.00	89.14	2,317.65
160.00	X000000003184	CANAL CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 22m	LEI	1.00	1,897.60	1,897.60
161.00	X000000003182	CANAL CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 4m	LEI	1.00	265.19	265.19
162.00	X000000003181	CANAL CIRCULAR D=125mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1.00	327.91	327.91
163.00	X000000003180	CANAL CIRCULAR FLEXIBIL D=102mm, ALUMINIU, NEIZOLAT - 22m	LEI	1.00	969.41	969.41
164.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0.5 mm	METRU PATRAT	9.00	180.68	1,626.11
165.00	8070406	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	178.70	178.70
166.00	X000023589577	REDUCTIE CIRCULARA 200-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	178.78	178.78
167.00	X000000005335	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	143.35	143.35
168.00	X000023589710	REDUCTIE CIRCULARA 160-100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1.00	444.96	444.96
169.00	X000023589711	REDUCTIE CIRCULARA 125-100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	251.03	251.03
170.00	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	806.35	806.35
171.00	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 8buc	LEI	1.00	807.98	807.98
172.00	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1.00	378.98	378.98
173.00	X000023589686	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 8buc	LEI	1.00	407.24	407.24
174.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	60.00	4.90	294.03
175.00	X000023589714	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm - 8buc	LEI	1.00	597.18	597.18
176.00	X000023589715	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 160mm - 2buc	LEI	1.00	131.71	131.71
177.00	X000023589716	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 125mm - 2buc	LEI	1.00	95.05	95.05

Apuf

Repeade

178.00	X000023589716	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 100mm - 10buc	LEI	1.00	348.60	348.60
179.00	2722103251002	BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 22buc	LEI	1.00	650.45	650.45
180.00	287411RSTMSXQ	DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 22buc	LEI	1.00	240.11	240.11
181.00	VB31A1	Montat diuza aspiratie debit reglabil	BUCATA	12.00	169.47	2,033.62
182.00	X000023589638	DIUZA DE ASPIRATIE CU DEBIT REGLABIL, MONTAJ IN TAVAN FALS D=100mm, - 12buc	LEI	1.00	3,758.05	3,758.05
183.00	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	23.00	101.92	2,344.21
184.00	198IT20	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 23mp	LEI	1.00	3,095.67	3,095.67
185.00	2710403642598	TABLA ZINCATA GROSIME 0,5mm - 23mp	LEI	1.00	561.99	561.99
186.00	VC22B1 ASM	Confectii metalice sustinere conducte	KILOGRAM	40.00	4.90	196.02
187.00	2875276311454	confectii metalice sustinere conducte - 40kg	LEI	1.00	1,303.18	1,303.18
188.00	VC01C1	Montarea ventilatorului de tubulatura D200	BUCATA	2.00	723.27	1,446.53
189.00	VC03A1	Montat , racord. flex. coperim. de 200- 400mm	BUCATA	4.00	214.38	857.53
190.00	X000023589622	IMBINARE ELASTICA D=200mm - 4buc	LEI	1.00	216.65	216.65
191.00	VB33C1	Capac de protectie din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	2.00	305.74	611.49
192.00	X000023589635	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=200 - 2buc	LEI	1.00	943.67	943.67
193.00	VB20A1	Montat atenuator de zgomot D200	BUCATA	14.00	67.08	939.18
194.00	X000000007794	ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D=200mm, L=900mm - 2buc	LEI	1.00	4,214.74	4,214.74
195.00	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	22.00	89.45	1,967.86
196.00	X000000003184	CANAL CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 22m	LEI	1.00	1,897.60	1,897.60
197.00	X000000003182	CANAL CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 4m	LEI	1.00	265.19	265.19
198.00	X000000003181	CANAL CIRCULAR D=125mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 4m	LEI	1.00	218.61	218.61
199.00	700TUB3	TUBULATURA FLEXIBILA NEIZOLATA D=102mm - 10m	LEI	1.00	120.54	120.54

Apf *Roped*

200.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	9.00	181.02	1,629.17
201.00	X000023589577	REDUCTIE CIRCULARA 200-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	178.78	178.78
202.00	8070406	REDUCTIE CIRCULARA 200-160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	178.70	178.70
203.00	X000000005335	REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.00	143.35	143.35
204.00	X000023589710	REDUCTIE CIRCULARA 160-100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1.00	444.96	444.96
205.00	X000023589711	REDUCTIE CIRCULARA 125-100, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	251.03	251.03
206.00	X000023589483	TEU EGAL CIRCULAR 200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	806.35	806.35
207.00	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 8buc	LEI	1.00	807.98	807.98
208.00	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1.00	378.98	378.98
209.00	X000023589686	MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 10buc	LEI	1.00	509.05	509.05
210.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	16.00	4.90	78.41
211.00	X000023589714	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm - 8buc	LEI	1.00	597.18	597.18
212.00	X000023589715	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 160mm - 2buc	LEI	1.00	131.71	131.71
213.00	X000023589716	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 125mm - 2buc	LEI	1.00	95.05	95.05
214.00	X000023589716	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 100mm - 4buc	LEI	1.00	139.44	139.44
215.00	2722103251002	BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 16buc	LEI	1.00	473.06	473.06
216.00	287411RSTMSXQ	DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 16buc	LEI	1.00	174.63	174.63
217.00	VB31A1 asm	Montat diuza aspiratie debit reglabil	BUCATA	10.00	169.47	1,694.68
218.00	X000023589638	DIUZA DE ASPIRATIE CU DEBIT REGLABIL, MONTAJ IN TAVAN FALS D=100mm, - 10buc	LEI	1.00	3,131.71	3,131.71
219.00	IZH12A1	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	23.00	93.29	2,145.62
220.00	198IT20	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 23mp	LEI	1.00	3,095.67	3,095.67
221.00	2710403642598	TABLA ZINCATA GROSIME 0,5mm - 23mp	LEI	1.00	561.99	561.99
222.00	VC22B1 asm	Confectii metalice sustinere conducte	KILOGRAM	40.00	4.90	196.02

Apuf

Repede

223.00	2811237000781	Confectii metalice sustinere conducte - 40kg	LEI	1.00	1,303.18	1,303.18
224.00	VB25C1 asm	Montat grila de transfer 200*200	BUCATA	2.00	259.43	518.85
225.00	281123AA11772	GRILA TRANSFER 200*200 - 2buc	LEI	1.00	1,339.84	1,339.84
226.00	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0. 5 mm	METRU PATRAT	9.00	89.46	805.11
227.00	X000000003182	CANAL CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 16m	LEI	1.00	1,060.79	1,060.79
228.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	2.00	180.68	361.36
229.00	X000023589417	MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm -5buc	LEI	1.00	315.82	315.82
230.00	292391AA14610	COT 90grd CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1.00	418.32	418.32
231.00	VC22B1 asm	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	4.00	4.91	19.63
232.00	X000023589715	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 160mm - 6buc	LEI	1.00	395.11	395.11
233.00	2722103251002	BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 6buc	LEI	1.00	177.40	177.40
234.00	287411RSTMSXQ	DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 6buc	LEI	1.00	65.49	65.49
235.00	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	8.00	101.92	815.38
236.00	198IT20	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm - 8mp	LEI	1.00	1,076.76	1,076.76
237.00	2710403642598	TABLA ZINCATA GROSIME 0,5mm - 8mp	LEI	1.00	195.48	195.48
238.00	W1C11A1	Montare sita metalica	METRU PATRAT	0.40	764.60	305.84
239.00	X000023589555	Sita de metal, ochi 10x10 - 0.4mp	LEI	1.00	42.19	42.19
240.00	VB33C1	Caciula de protectie din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	2.00	305.74	611.49
241.00	X000023589619	CAPAC TERMINAL (PALARIE) PENTRU COND. D=160 - 2buc	LEI	1.00	943.67	943.67
242.00	VC22B1	Confectii metalice sustinere conducte	KILOGRAM	20.00	0.46	9.23
243.00	2811237000781	Confectii metalice sustinere conducte - 20kg	LEI	1.00	651.59	651.59
244.00	VC01C1 asm	Montarea ventilatorului axial gr. totala 50-200kg	BUCATA	2.00	723.27	1,446.53
245.00	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0. 8 mm	METRU PATRAT	19.00	89.45	1,699.52

Appl *Reped*

246.00	X000000003185	CANAL CIRCULAR D=250mm, TABLA ZINCATA 0,8mm, NEIZOLAT - 16m	LEI	1.00	1,718.90	1,718.90
247.00	X000000003184	CANAL CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,8mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1.00	517.53	517.53
248.00	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0.8 mm	METRU PATRAT	2.00	181.66	363.32
249.00	X000023589522	MUFA 200, TABLA ZINCATA 0,8mm - 8buc	LEI	1.00	807.98	807.98
250.00	VC22B1	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	8.00	4.91	39.27
251.00	X000023589508	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 250mm - 8buc	LEI	1.00	667.88	667.88
252.00	X000023589714	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm - 4buc	LEI	1.00	298.59	298.59
253.00	2722103251002	BARA FILETATA ZINCATA M8-2000mm - 12buc	LEI	1.00	354.79	354.79
254.00	287411RSTMSXQ	DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 12buc	LEI	1.00	130.97	130.97
255.00	VB33C1	Montat piesa emisie oblica din tabla zincata pentru conducte de aer	BUCATA	2.00	305.74	611.49
256.00	X000023589554	piesa emisie oblica D250 din tabla zincata - 2buc	LEI	1.00	5,334.89	5,334.89
257.00	YB01	PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE DE VENTILATIE - PENTRU 4 BUC.	LEI	1.00	40,724.46	40,724.46
TOTAL						1,073,333.30

Apuf *Repede*

09.DEPOZIT TEAVA

0.81

15 - DT INSTAL. STINGERE INCENDIU

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	SA07B1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 1/2 toli	METRU	6	45.73	274.35
2	2722103306572	TEAVA INST.ZINC FL+MF UI - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656 -6M	LEI	1	968.35	968.35
3	SA07A1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 toli	METRU	30	37.66	1,129.70
4	2722103305918	TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 1 S 7656 -30M	LEI	1	3,242.48	3,242.48
5	SD13G1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 2 1/2" simbol 83- 2 1/2"	BUCATA	1	95.77	95.77
6	112275	Robinet RSF DN 65 1BUC	LEI	1	414.49	414.49
7	ID06C1	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 2"	BUCATA	3	65.46	196.37
8	291312AA2448F	ROBINET RSF DN 50 3BUC	LEI	1	595.11	595.11
9	SA47B1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	4	94.88	379.50
10	252315RSTN983	COT FONTA ZN 2 1/2" -4BUC	LEI	1	272.04	272.04
11	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	25	54.52	1,363.12
12	4470013	COT FONTA Zn 2" -25BUC	LEI	1	977.39	977.39
13	SA47F1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 3 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	1	143.21	143.21
14	2875274115059	TEU FONTA ZN 2 1/2" 1BUC	LEI	1	103.60	103.60
15	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	2	54.52	109.05
16	2875274114287	REDUCTIE FONTA ZINCATA 2 1/2" - 2" 2BUC	LEI	1	72.08	72.08
17	SD17XB	Hidrant interior Dn 2", pt. cladiri, montat pe perete	BUCATA	3	1,825.48	5,476.43
18	X000000008964	Hidrant interior 2" 3BUC	LEI	1	7,084.10	7,084.10
19	RPIX07A	Lucrari diverse de intretinere instalatii: sudura flacara oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2"	BUCATA	1	89.83	89.83
20	755PTO1	PIESA DE TRANZITIE PE-OL D75/2 1/2" 1BUC	LEI	1	87.11	87.11
21	RPIX07A	Lucrari diverse de intretinere instalatii: sudura flacara oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2"	BUCATA	1	89.83	89.83
22	0320019322	PROCURARE PIESA DE TRANZITIE PE-OL D63/2 " 1BUC	LEI	1	132.60	132.60
23	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 75mm	BUCATA	1	590.93	590.93
24	274616RTSMSZX	COT PE 100 DN 75 1BUC	LEI	1	129.14	129.14
25	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 63mm	BUCATA	1	590.93	590.93
26	4525624454345	COT PE100 DN 63 MM 90 GR 1BUC	LEI	1	110.85	110.85
27	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 110mm	BUCATA	2	590.93	1,181.85

Apuf *Repa*

28	7570056	TEU PE 100 D110 2BUC	LEI	1	625.45	625.45
29	Aca12C+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 9cot/reductie) D= 110mm	BUCATA	1	590.93	590.93
30	3270234	REDUCTIE PE100 110/75 SDR11 1BUC	LEI	1	176.87	176.87
31	Aca14E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - PE100 SDR 17 cu 3 imbinari (teu egal/redus) D= 110mm	BUCATA	3	590.93	1,772.78
32	03220019322	REDUCTIE PE100,D110/63 1BUC	LEI	1	174.30	174.30
33	SA40E+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 110mm	METRU	60	590.93	35,455.62
34	252121AA14258	TEAVA PE 100, SDR17.6 PN 10 D=110x6.30mm	METRU	60	107.43	6,445.87
35	SA40D+	Teva PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 75-90 mm	METRU	10	590.93	5,909.27
36	755PE90	Teava poliet inalta den PE100, PN16 diamtr ext	METRU	75	84.95	6,371.34
37	SA40C+	Teava PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 56-63 mm	METRU	10	80.50	805.03
38	252121755PH05	TEAVA POLIET.PEHD 100,PN=10 BAR COND.GAZ D= 63X6.8MM	METRU	10.2	61.25	624.75
39	SA44H1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 toli	BUCATA	2	28.81	57.63
40	SA44I1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 1/2 toli	BUCATA	15	22.18	332.65
41	X000000005284	Banda avertizare apa 80	LEI	1	293.22	293.22
42	TSC02A1	Sapatura mecanizata cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in: pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 METRI CUBI	0.63	12,115.53	7,632.78
43	TSA01B1	Sap.man de pam.avand sub 1m sau peste 1m latime,executate fara sprijin, cu taluzur vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab caeziv adancimea 0.75m teren mijloiu	METRU CUB	1.68	68.94	115.81
44	TSE02B1	Finisare manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 METRI PATRA	0.54	370.64	200.15
45	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 dista 10m	TONE	38.9	63.56	2,472.63
46	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	16.2	213.23	3,454.38
47	TSD02A1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld. pe tractor cu senile de 65-85cp, in strat.cu gros.de 15-20cm	100 METRI CUBI	0.4	3,018.50	1,207.40
48	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	METRU CUB	8.6	27.40	235.60
49	TSD04D1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execute, in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4.inclusiv udarea fiec.strat de pamant in parte, avand 20cm gros.pamant.coeziv	METRU CUB	8.6	61.16	526.01
50	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in	100 METRI CUBI	0.4	337.68	135.07
51	TRA01A30P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	TONE	29.16	40.72	1,187.53
52	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	METRU	113	6.27	708.16
53	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	METRU	113	15.22	1,719.83

Apuf

Repede

54	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	2.5	61.09	152.72
55	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TONE	12.5	61.09	763.58
TOTAL						106,047.56

16 - DT INSTAL. INCALZIRE HALA- DEPOZIT TEAVA

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	SA01A+ asimilat	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	METRU	142	58.28	8,275.07
2	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -142 m	LEI	1	1,069.83	1,069.83
3	SA01A+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	METRU	40	58.28	2,331.00
4	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5 -40 m	LEI	1	457.74	457.74
5	SA01B+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 32 mm	METRU	40	59.34	2,373.49
6	252121AA10053	TEAVA PPR 32X4.4-40 m	LEI	1	832.41	832.41
7	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc sintetic gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	METRU PATR	17	72.58	1,233.87
8	268213AA15614	TUB IZOLATIE 22x10, L=2.0 M - 60 BUC	LEI	1	193.03	193.03
9	251330AA13856	TUB IZOLATIE 28 X10 , L=2 M - 20 BUC	LEI	1	360.00	360.00
10	2513307560095	TUB IZOLATIE 35X10, L=2 M - 20 BUC	LEI	1	718.38	718.38
11	IC33C1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa fara fittinguri inst.gaze in loc.ardere+col+distrib.d=3/4 toli	METRU	6	27.30	163.82
12	2722103254224	TEAVA OTEL D=26 x 2.2 mm-6 m	LEI	1	475.25	475.25
13	IC33D1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa fara fittinguri inst.gaze in loc.ardere+col+distrib.d=1 toli	METRU	6	28.53	171.17
14	2722103254224	TEAVA OTEL D=32 x 2.2 mm-6 m	LEI	1	475.25	475.25
15	ID01B2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1 - FILTRU Y IMPURITATI 1"	BUCATA	1	25.66	25.66
16	X000000004005	Filtru Y DN 25MM-1 BUC	LEI	1	103.64	103.64
17	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	5	17.76	88.78
18	70377	ROBINET SFERIC DN 15MM (1/2")-5 BUC	LEI	1	30.26	30.26
19	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	3	24.53	73.59
20	X000000003482	ROBINET SFERIC DN=20 (3/4")-3 BUC	LEI	1	125.35	125.35
21	SD13A1-ASIMILAT	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - SUPAPA DE SENS 1/2"	BUCATA	1	17.76	17.76
22	4525624930061	SUPAPA DE SENS 1/2"- 1 BUC	LEI	1	36.57	36.57
23	SD13A1-ASIMILAT	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - SUPAPA DE SENS 1/2"	BUCATA	1	17.76	17.76

Apud Reped

24	X000000006422	Supapa de siguranta 1/2- 1 BUC	LEI	1	69.23	69.23
25	IC3811*-ASIMILAT	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	606	27.84	16,868.42
26	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	48	37.38	1,794.06
27	IC39C1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 1/2 toli	BUCATA	2	36.64	73.28
28	IC35C1-ASIMILAT	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	50	31.71	1,585.39
29	IC35D1-ASIMILAT	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli - PPR D=25mm DUBLE	BUCATA	15	32.20	482.95
30	IC35E1-ASIMILAT	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli - PPR D=32mm DUBLE	BUCATA	10	30.65	306.49
31	NMB02284 1	Sudor PE SD	ORA	48	89.53	4,297.33
32	3220137315778	DECAPANT- 100 GR /CUTIE - 8 CUTII	LEI	1	1,285.92	1,285.92
33	7134040012401	IZOLATOR , SUDOR, SUDOR PE SD	ORA	48	89.53	4,297.33
34	X000000013197	Aliaj lipitura moale-2.5 kg	LEI	1	474.03	474.03
35	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1" - 2"	BUCATA	1	205.91	205.91
36	281123RSTI726	FILTRU PT IMPURITATI CARTUS FILTRANT 1/2-1 BUC	LEI	1	173.04	173.04
37	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1" - 2"	BUCATA	1	205.91	205.91
38	452562498FI.	Filtru anticalcar 1/2" 1BUC	LEI	1	68.54	68.54
39	SB16A1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 32mm	METRU	12	90.13	1,081.58
40	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	4	35.82	143.30
41	252315AA15689	COT PVC D. 32/ 90 GR. -4 BUC	LEI	1	15.96	15.96
42	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	12	35.82	429.89
43	000000D3	Cot PVC D=32 LA 45 GR - 12 BUC	LEI	1	44.96	44.96
44	IE07A1	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup.corp pana la 100mp	METRU PATRAT	22	27.75	610.59
45	IE01A1	Efect.prob.etans.la pres.inst.incalz.centrala,supr totala incalz.a corpurilor este:pina la 100 mp	METRU PATRAT	22	46.55	1,024.20
TOTAL						55,187.99

17 - DT MONTAJ UTILAJE INSTALATII

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	IA07A1	Cazan monobloc pentru incalzire,apa calda-ami-functionind cu gaze naturale,avand debitul de:20000kcal/h - CT in condensatie Q=28 kW	BUCATA	1	3,459.04	3,459.04
2	IA22B1	Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 400l	BUCATA	1	655.17	655.17

Appl. Rep. de

3	IA35A1	Vas de expansiune montat pe postament cilindric, paralelipipedic cu capac.: 12 l.	BUCATA	1	224.14	224.14
4	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x800,	BUCATA	3	14.70	44.11
5	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x900	BUCATA	3	14.70	44.11
6	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1000	BUCATA	3	14.70	44.11
7	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1200	BUCATA	4	14.70	58.81
8	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1400	BUCATA	2	14.70	29.40
9	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1600	BUCATA	6	14.70	88.21
10	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu mufa, h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x2000	BUCATA	8	14.70	117.62
11	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - CAP TERMOSTATIC	BUCATA	18	17.76	319.63
12	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TURru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR	BUCATA	22	17.76	390.65
13	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TURru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR	BUCATA	22	17.76	390.65
14	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET SFERIC GOLIRE Dn15	BUCATA	2	17.76	35.51
15	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET SFERIC Dn25	BUCATA	2	17.76	35.51
16	IC42A1	Distributor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand d= 65 mm- 100 mm	BUCATA	1	316.41	316.41
TOTAL						6,253.09

18 - DT INSTAL. SANITARE

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -32 M	LEI	1	241.09	241.09
2	X000000011037	TEAVA PPR FOLIE AL 20X3.1 MM-32M	LEI	1	241.09	241.09
3	SA20A#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 20 mm	METRU	64	25.07	1,604.34
4	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	1.152	32.58	37.53
5	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5-24 M	LEI	1	274.65	274.65
6	X000000011038	TEAVA PPR FOLIE AL 25X3.7 MM-24 M	LEI	1	274.65	274.65

Appl Repede

7	SA20B3	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul de 25 mm	METRU	48	26.86	1,289.20
8	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.96	32.58	31.28
9	67012811	TEAVA PP-R 32X4.4 -20 M	LEI	1	416.20	416.20
10	X000000011039	TEAVA PPR INSERTIE AL 32X4.5 MM-20 M	LEI	1	416.20	416.20
11	SA19C#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 32 mm	METRU	40	19.70	787.84
12	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.588	32.58	19.16
13	2536982AA41	Teava PPR 40X5.5 mm 20M	LEI	1	665.44	665.44
14	X000000011040	TEAVA PPR INSERTIE AL PN 16 40X5.5 MM 16M	LEI	1	532.35	532.35
15	SA19D#	Teava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avand diametrul de 40 mm	METRU	36	21.49	773.52
16	2940600003015	APARAT DE SUDURA SD	ORA	0.5796	32.58	18.88
17	755MF42	COT PP-R 20\90 MM-62 BUC	LEI	1	55.55	55.55
18	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	62	14.08	873.01
19	252315AA14442	COT PP-R 90 GRD D= 25 MM-22 BUC	LEI	1	30.46	30.46
20	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	22	14.98	329.47
21	252315AA14443	COT PP-R 90 GRD D= 32 MM-6 BUC	LEI	1	17.35	17.35
22	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	6	16.77	100.60
23	4002238	COT PPR LA 90 GR. 40MM 4BUC	LEI	1	21.34	21.34
24	IC38D	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu doua imbinari	BUCATA	4	22.27	89.07
25	753MF40	MUFA PP-R 20-10 BUC	LEI	1	11.00	11.00
26	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	10	21.24	212.43
27	7530047	MUFA PP-R 25-10 BUC	LEI	1	11.00	11.00
28	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	10	14.98	149.76
29	252315AA10351	MUFA PP-R D=32 MM-10 BUC	LEI	1	20.36	20.36
30	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	10	27.84	278.36
31	X000000003051	MUFA PPR DN 40 6BUC	LEI	1	65.24	65.24
32	IC38D#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu doua imbinari	BUCATA	6	22.27	133.61
33	252315AA11418	-TEU PPR EGAL 20/20/20 -6 BUC	LEI	1	8.55	8.55

Apuf
Repetat

34	IC38G#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	6	21.34	128.04
35	7570092	TEU PPR EGAL 32/32/32-4 BUC	LEI	1	16.94	16.94
36	IC38I1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	4	27.84	111.34
37	X000000005220	Teu PPR 40-40-40 mm 4BUC	LEI	1	29.81	29.81
38	IC38J	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	4	31.55	126.19
39	X000000005219	Teu PPR 40-20-40 mm 4BUC	LEI	1	89.76	89.76
40	IC38J	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	2	31.55	63.09
41	241610AA15033	TEU PPR 32X20X32- 32 buc	LEI	1	121.20	121.20
42	IC38G#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	32	21.34	682.90
43	X000000006964	TEU PPR 32X25X25 -2BUC	LEI	1	7.98	7.98
44	IC38I#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	2	27.84	55.67
45	7570199	TEU PP-R 25X20X25-2BUC	LEI	1	4.40	4.40
46	IC38H1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 25 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	2	24.12	48.25
47	241610AA15017	TEU PPR 25X20X20 2BUC	LEI	1	4.64	4.64
48	IC38G#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	2	21.34	42.68
49	X000000005226	REDUCTIE PPR DN 40-32 mm-8BUC	LEI	1	74.93	74.93
50	IC38D	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 40 mm, piese cu doua imbinari	BUCATA	8	22.27	178.15
51	+810054	Reductie PPR D=32-20 4BUC	LEI	1	22.81	22.81
52	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	4	16.77	67.07
53	753MF37	REDUCTIE PP-R 25-20-12BUC	LEI	1	12.22	12.22
54	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm inclusiv	BUCATA	12	14.98	179.71
55	753MF34	REDUCTIE PP-R 32-25-12 BUC	LEI	1	15.64	15.64
56	IC38C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm inclusiv	BUCATA	8	16.77	134.13
57	291313297RCF3	ROBINET COLTAR 1\2"-3\8" FI-FI- 10 BUC	LEI	1	370.59	370.59
58	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	17	17.25	293.23

Appl *Repede*

59	X000000005387	ROBINET sferic 1/2" FI-FI-36 BUC	LEI	1	1,089.30	1,089.30
60	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	36	17.25	620.95
61	X000000005767	Robinet trecere PPR 11/2" -4 BUC	LEI	1	547.99	547.99
62	SD18E1	Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu d= 1 1/2" simbol 83- 1 1/2"	BUCATA	10	45.81	458.08
63	0220019322	ROB.TRECERE PPR 32 2BUC	LEI	1	127.06	127.06
64	ID05B1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 32 mm	BUCATA	2	34.02	68.03
65	291312AA10425	ROBINET TRECERE PPR DN= 25 MM 4BUC	LEI	1	152.80	152.80
66	ID05B1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 32 mm	BUCATA	4	54.86	219.44
67	4038457	COT PPR 90 , 20X1/2"-48 BUC	LEI	1	469.15	469.15
68	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	48	14.08	675.88
69	98984	Racord flexibil d=1/2"-3/8"FE- FI-10 BUC	LEI	1	295.25	295.25
70	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli	BUCATA	8	152.43	1,219.44
71	509AM03	BATERIE LAVOAR MONOCOMANDA-8 BUC	LEI	1	1,437.08	1,437.08
72	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar,montat pe pedestal	BUCATA	8	377.63	3,021.04
73	2622102442290	LAVOAR PORTELAN -8 BUC	LEI	1	3,887.07	3,887.07
74	262210RSTJB01	VAS WC SUSPENDAT CU REZERVOR -7 BUC	LEI	1	12,644.33	12,644.33
75	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	BUCATA	7	404.75	2,833.23
76	252312AA1926L	COLOANA DUS, CROM, MULTIFUNCTIONALA 10BUC	LEI	1	2,823.02	2,823.02
77	SD03C1	Baterie amestec.pt.baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip...mont.cu dibluri metalice	BUCATA	10	94.34	943.37
78	X000000007639	Pisoar -3 BUC	LEI	1	783.25	783.25
79	SC22C1	Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice	BUCATA	3	496.95	1,490.84
80	302010579	Cada de dus-7BUC	LEI	1	5,749.60	5,749.60
81	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	BUCATA	7	237.31	1,661.19
82	X000000005248	Oglinda-8BUC	LEI	1	985.21	985.21
83	SC13A#	Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500; 500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidarie de caramida si b.c.a.	BUCATA	8	86.92	695.35
84	252312AA17742	CAPAC WC -7BUC	LEI	1	812.45	812.45
85	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	BUCATA	7	25.07	175.47
86	262210RSTJB0G	SUPORT HARTIE IGIENICA-7BUC	LEI	1	898.26	898.26
87	SC30A1	Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	BUCATA	7	36.71	256.94
88	6829943	Perie WC cu suport 7BUC	LEI	1	1,447.59	1,447.59
89	262210170A001	SAPUNIERA-18BUC	LEI	1	1,679.40	1,679.40
90	2522147318861	REZERVOR DE SAPUN LICHID-18 BUC	LEI	1	2,170.53	2,170.53
91	SE59A#	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	18	31.33	564.02
92	2455369	Suport prosop-10 BUC	LEI	1	1,528.39	1,528.39
93	SC15XA	Portprosop montat pe perete	BUCATA	10	40.29	402.87
94	X000000003336	USCATOR DE PAR-4 buc	LEI	1	1,231.83	1,231.83

Apfel *Repede*

95	SE59A	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	4	31.33	125.34
96	X000023589550	Covor baie -4 BUC	LEI	1	922.98	922.98
97	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	28	35.59	996.39
98	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	6	37.38	224.26
99	IC39A1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 toli	BUCATA	2	39.94	79.87
100	IZH21A1	Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.pesto termoizol pana 50cm	METRU	18	78.26	1,408.69
101	2047857	Tub izolator din ELASTOMER pentru teava D 22, grosime 20mm-64M	LEI	1	993.03	993.03
102	251330AA13856	TUB IZOLATIE ELASTOMER GROSIMEA 19 MM, D=28 MM-48M	LEI	1	864.01	864.01
103	251330AA13857	TUB IZOLATIE ELASTOMER GROSIMEA =19 D=35 MM-40M	LEI	1	851.96	851.96
104	2513307560124	TUB IZOLATIE ELASTOMER 40X19-36M	LEI	1	879.65	879.65
105	IZH01A1	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA	BUCATA	5	3.70	18.51
106	7304417ELM1	Banda adeziva -5M	LEI	1	846.87	846.87
107	TFC01G1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.300 mm	METRU	188	26.31	4,945.48
108	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	188	15.22	2,861.30
109	RPCU11A3	Executarea de santuri cu sectiune sub 30cm in zidarie de beton sau piatra	METRU	100	47.45	4,744.88
110	ACE07B1	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	1.88	219.14	411.98
111	3410520000001	MACARA PE PNEURI 15-19 TF	ORA	4	427.61	1,710.43
112	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pedis.50	TONE	0.5	81.45	40.72
TOTAL						91,903.99

19 - DT CANALIZARE INTERIOARA DEPOZIT

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
	SB16C1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU	72	81.50	5,868.32
	SB16D1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 75mm	METRU	12	58.99	707.90
	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	36	80.89	2,912.04
	0000010	Racord flexibil lavoar 8BUC	LEI	1	218.61	218.61
	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	8	13.15	105.17
	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	36	35.81	1,289.20
	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA	36	5.33	192.06
	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	8	35.81	286.49
	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	8	5.66	45.29

Amf
Repa

	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2:87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	16	35.81	572.98
	2523156712382	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	16	4.19	67.11
	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	16	52.82	845.14
	2523156712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50-50 NII 2167	BUCATA	16	11.16	178.54
	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	3	52.82	158.46
	2523156713049	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50-50 NII 2167	BUCATA	3	4.85	14.54
	SB22D1	Reductie excentrica pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,avind d= 75- 50 mm	BUCATA	4	18.19	72.77
	SB17D1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 75 mm	BUCATA	4	41.18	164.73
	2523156712253	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 75 NII 2167	BUCATA	4	15.48	61.90
	SB17D1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 75 mm	BUCATA	2	41.18	82.37
	2523156712320	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 75 NII 2167	BUCATA	2	15.48	30.95
	SB17D1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 75 mm	BUCATA	2	41.18	82.37
	2523156712394	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 75 NII 2167	BUCATA	2	15.88	31.77
	SB19B1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 75 mm	BUCATA	8	61.77	494.19
	2523156712825	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 75-50 NII 2167	BUCATA	8	38.28	306.25
	SB19B1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 75 mm	BUCATA	2	61.77	123.55
	2523156712863	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167	BUCATA	2	37.22	74.44
	20019322	RACORD FLEXIBIL WC 3buc	LEI	1	189.74	189.74
	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	7	13.15	92.02
	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45.67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1	98.48	98.48
	2523156712954	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 67 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	1	45.41	45.41
	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	2	74.31	148.62
	2523156712966	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 67 GRD. 30 MIN 110-75 NII 2167	BUCATA	2	46.83	93.67
	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	1	74.31	74.31
	2523156713075	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA	1	52.53	52.53
	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	8	49.24	393.92
	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	8	19.87	158.99
	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	7	49.24	344.68
	2523156712332	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	7	18.29	128.00
	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	14	49.24	689.36
	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	14	24.84	347.79
	X000000007702	PIESA CURATIRE 110MM-4buc	LEI	1	116.31	116.31

Apuf
Repede

ACA42A3#	Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	4	54.61	218.44
SB44C1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala	BUCATA	6	260.91	1,565.46
SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,mont pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	BUCATA	2	109.30	218.59
SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	18	82.78	1,490.02
SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	2	53.71	107.42
2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	2	24.84	49.68
SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt.canalizare,avind 2,1-10 kg	KILOGRAM	20	19.82	396.42
SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	102	15.22	1,552.41
TOTAL					23,559.38
TOTAL general					282,952.02

Alina

Dezide

09.DEPOZIT TEAVA

04-LABORATOR


11-LAB. MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	ATA01A	Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 kg (Surse redundante de alimentare RPS - 1buc)	Bucata	1	93.81	93.81
2	ATA01B	Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 kg (Switch-uri POE 24 porturi - 1buc; Patch panel fibra optica 24 porturi - 1buc; Patch panel UTP 24 porturi - 1buc; Echipamente ATA 190 - 1buc)	Bucata	4	124.66	498.66
3	ATA03A	Montarea panourilor, pupitreelor,dulapurilor,cutiilor cu greutatea de:pina la 30 kg - DULAP RACK 22U	Bucata	1	248.47	248.47
Total						840.94

04-LABORATOR

12-LAB.INSTALATIE INCALZIRE LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	IC33C1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	METRU	54	26.00	1,403.79
2	X000023589957	Teava cupru bare DN 28 woeste	METRU	54	119.69	6,463.22
3	IC33B1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	METRU	34	24.21	822.99
4	X000023589959	Teava cupru bare DN 22 woeste	METRU	34	83.44	2,837.11
5	IC33A1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv	METRU	88	28.68	2,524.01
6	X000023589961	Teava cupru bare DN 15 woeste	METRU	88	53.35	4,694.72




7	IZH01A1	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de pana la 1 tol, inclusiv - ASIMILAT	METRU	160	4.23	676.04
8	X000023589963	PROCURARE - IZOLATIE PT. TEVI INCALZIRE 18x6 - 54m	LEI	1	90.16	90.16
9	X000023589964	PROCURARE - IZOLATIE PT. TEVI INCALZIRE 22x6 - 34m	LEI	1	66.46	66.46
10	X000023589965	PROCURARE - IZOLATIE PT. TEVI INCALZIRE 28x6 - 72m	LEI	1	175.93	175.93
11	IC09A1#	Teava din otel neagra cu filet si mufa Montare prin insurub. la coloane in Instalatie incalz. centrala pentru clad locuit si soc cult cu diametrul de 1/2" mm	METRU	22	43.87	965.17
12	X000023589966	PROCURARE - TEAVA OTEL Dn25x3,2mm - 5m	LEI	1	208.51	208.51
13	X000023589967	Robinet golire recipienti dn1/2 cod 40800480	BUCATA	4	54.61	218.45
14	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 1"	BUCATA	4	24.26	97.06
15	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 1"	BUCATA	4	24.26	97.06
16	X000023589968	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	BUCATA	2	65.81	131.62
17	X000023589969	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 3/8"	BUCATA	2	30.26	60.52
18	ID06A3	Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 1"	BUCATA	2	24.26	48.53
19	ID01B2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu d: 1"	BUCATA	1	25.66	25.66
20	X000023589970	PROCURARE FILTRU Y IMPURITATII DN 25 - 1buc	LEI	1	79.21	79.21
21	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	BUCATA	284	24.26	6,891.13
22	X000023589973	PROCURARE FITINGURI Cu CONF.ANEXA NR.1	BUCATA	1	105.07	105.07
23	IC40B1	Confec.t montarea+cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	16	37.92	606.75
24	IC39C1	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee d=1 1/2 toli	BUCATA	2	37.32	74.65
25	IC35C1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	15	29.60	443.93
26	IC35D1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3/4 toli	BUCATA	6	29.76	178.55
27	IC35A1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1/4 toli	BUCATA	8	28.01	224.06

Apuf

Repede

28	IC35A1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1/4 toli	BUCATA	8	28.01	224.06
29	X000023589974	PROCURARE DECAPANT 100gr/cutie - 4 CUTII	LEI	1	642.96	642.96
30	NMB01227 9	Izolator, sudoe sudor pe sd	ORA	24	89.53	2,148.66
31	12279	Sudor pe sd	ORA	32	89.53	2,864.88
32	X000023589975	PROCURARE ALIAJ LIPIRE MOALE - 1 KG	LEI	1	189.61	189.61
33	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1 - 2	BUCATA	1	205.92	205.92
34	X000023589976	PROCURARE FILTRU IMPURITATII CARTUS FILTRANT 1/2" -1buc	LEI	1	173.04	173.04
35	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1 - 2	BUCATA	1	205.94	205.94
36	X000023589977	PROCURARE FILTRU ANTICALCAR 1/2" - 1buc	LEI	1	68.54	68.54
37	SB16A1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 32mm	METRU	6	93.28	559.68
38	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	2	36.22	72.44
39	X000023589978	PROCURARE COT PVC 90 DN32 - 2buc	LEI	1	6.68	6.68
40	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	8	36.22	289.76
41	X000023589979	PROCURARE COT PVC 45 DN32 - 8 buc	LEI	1	26.72	26.72
42	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	1	17.76	17.76
43	X000023589980	PROCURARE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 1 buc	LEI	1	338.54	338.54
44	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	1	17.76	17.76
45	X000023589981	PROCURARE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 1buc	BUCATA	1	338.54	338.54
46	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	5	17.76	88.78
47	X000023589982	PROCURARE ROBINET SFERIC Dn15 - 5 buc	LEI	1	151.29	151.29
48	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	3	24.53	73.59
49	X000023589983	PROCURARE ROBINET SFERIC Dn20 - 3 buc	LEI	1	125.35	125.35
50	IE07A1	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup.corp pana la 100mp	METRU PATRAT	10	27.75	277.54
51	IE01A1	Efect.prob.etans.la pres.inst.incalz.centrala,supr totala incalz.a corpurilor este:pina la 100 mp	METRU PATRAT	10	46.55	465.54
Total						39,783.93

Amf

Repede

B4-LABORATOR

13-LAB.MONTAJ UTILAJE INSTALATII- LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	IA07A1	Cazan monobloc pt.incalzire,apa calda-AMI-functionind cu gaze naturale,avind debitul de:20000kcal/h	BUCATA	1	3,460.65	3,460.65
2	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x500	BUCATA	2	15.42	30.83
3	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x800	BUCATA	1	15.42	15.42
4	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x900	BUCATA	4	15.42	61.66
5	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 500x1200	BUCATA	8	15.42	123.32
6	IB02A01	Convectoriator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=472mm avand <15 tevi verticale - RADIATOR 33 500x1200	BUCATA	1	15.42	15.42
7	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - CAP TERMOSTATIC	BUCATA	14	17.76	248.60
8	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR TUR	BUCATA	16	17.76	284.11
9	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - ROBINET COLTAR RETUR	BUCATA	16	17.76	284.11
Total						4,524.12

04-LABORATOR

14-LAB.INSTALATII SANITARE LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	X000023589986	PROCURARE TEAVA PPR 20X2.8 - 4m	LEI	1	23.29	23.29
2	X000023589987	PROCURARE TEAVA PPR 20 FOLIE AL. - 4m	LEI	1	30.14	30.14
3	SA20A#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=20mm	METRU	8	27.00	215.99




4	7914	Aparat de sudura sd	ORA	0.144	32.58	4.69
5	X000023589991	PROCURARE TEAVA PPR 25X3.5 - 16m	LEI	1	146.61	146.61
6	X000023589992	PROCURARE TEAVA PPR 25X3.5 FOLIE AL. - 16 m	LEI	1	183.10	183.10
7	SA20B#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=25mm	METRU	32	27.61	883.44
8	7914	Aparat de sudura sd	ORA	0.64	32.58	20.85
9	X000023589993	PROCURARE COT 90 PPR 20 - 14 buc	LEI	1	12.54	12.54
10	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	14	89.53	1,253.39
11	X000023589994	PROCURARE COT 90 PPR 25 - 8 buc	LEI	1	11.08	11.08
12	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	8	16.70	133.61
13	X000023589995	PROCURARE MUFA PPR 25 - 4 buc	LEI	1	4.40	4.40
14	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	4	16.70	66.81
15	X000023589996	PROCURARE TEU PPR 20/20/20 - 3buc	LEI	1	4.28	4.28
16	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	3	21.34	64.02
17	X000023589997	PROCURARE TEU PPR 25/20/25 - 2 buc	LEI	1	4.40	4.40
18	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	2	24.12	48.25
19	X000023589998	PROCURARE TEU PPR 25/25/20 - 1buc	LEI	1	2.20	2.20
20	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	1	24.12	24.12
21	X000023589999	PROCURARE REDUCTIE PPR 25/20 - 4buc	LEI	1	4.07	4.07
22	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	4	16.70	66.81

Apuf *Repuce*

23	X000023590000	PROCURARE ROB.COLTAR 1/2-3/8" FI-FI - 4buc	LEI	1	148.24	148.24
24	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	4	17.25	68.99
25	X000023590002	PROCURARE ROBINET 1/2" FI-FI - 4buc	LEI	1	121.03	121.03
26	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	4	17.25	68.99
27	X000023590003	PROCURARE ROB.TRECERE PPR 25 - 2buc	LEI	1	76.40	76.40
28	ID05C1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 65 mm	BUCATA	2	54.86	109.72
29	X000023590004	PROCURARE COT FE PPR 90 20X1/2" - 8 buc	LEI	1	78.19	78.19
30	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	8	89.53	716.22
31	X000023590005	PROCURARE RACORD FLEXIBIL APA FE-FI 1/2-3/8" - 3 buc	LEI	1	88.58	88.58
32	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	BUCATA	2	145.03	290.07
33	X000023590006	PROCURARE BATERIE LAVOAR - 2 buc	LEI	1	1,271.17	1,271.17
34	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	BUCATA	2	153.09	306.18
35	X000023590007	PROCURARE LAVOAR - 2 buc	LEI	1	1,400.92	1,400.92
36	X000023590008	PROCURARE VAS WC SUSPENDAT CU REZERVOR - 3 buc	LEI	1	9,865.26	9,865.26
37	SC38A1	Instalatie pentru closet completa, din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	BUCATA	3	89.53	268.58
38	X000023590009	PROCURARE PISOAR - 1buc	LEI	1	356.95	356.95
39	SC22C1[1]	Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice	BUCATA	1	185.32	185.32
40	X000023590010	PROCURARE OGLINDA - 2 buc	LEI	1	246.30	246.30
41	SC13A#	Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe per caram si bca	BUCATA	2	82.64	165.27
42	X000023590011	PROCURARE CAPAC WC - 3 buc	LEI	1	403.17	403.17
43	SC18A5[1]	Rama pentru vas de closet, din polipropilena cu capac	BUCATA	3	165.63	496.88
44	X000023590012	PROCURARE SUPORT HARTIE IGIENICA - 3 buc	LEI	1	389.12	389.12
45	SC30A1[1]	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	BUCATA	3	88.31	264.94
46	X000023590013	PROCURARE REZERVOR SAPUN LICHID - 2 buc	LEI	1	241.17	241.17
47	SE59A01	Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau bca	BUCATA	2	40.31	80.61
48	X000023590014	PROCURARE COVOR BAIE - 2buc	LEI	1	461.49	461.49

Amf
Reped

49	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	5	36.09	180.44
50	IZH21A1	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv	METRU PATRAT	4.2	187.18	786.17
51	X000023590015	PROCURARE TUB IZ.ELASTOMER 22X20 - 8m	LEI	1	124.13	124.13
52	X000023590016	PROCURARE TUB IZ.ELASTOMER 28X19 - 32m	LEI	1	576.01	576.01
53	IZH01A1	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA	BUCATA	2	3.63	7.27
54	X000023590017	PROCURARE BANDA ADEZIVA - 2buc	LEI	1	338.99	338.99
55	TFC01A1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.50 mm	METRU	40	14.66	586.25
56	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	40	15.22	608.79
57	RPCU11A3	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp în zidarie de beton sau piatra	METRU	20	47.45	948.98
58	ACE07A1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50	100 METRI	0.4	171.52	68.61
59	3410520006730	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	ORA	2	468.33	936.66
60	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.*	TONE	0.5	81.45	40.72
Total						26,580.89

04-LABORATOR

15-LAB.CANALIZARE INTERIOARA LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	SB16C1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU	10	86.69	866.89
2	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	10	90.92	909.15
3	X000023590018	PROCURARE RACORD FLEXIBIL PT.LAVOAR - 2buc	LEI	1	54.65	54.65
4	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca	BUCATA	2	13.66	27.31

Appl

Repeade

5	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	7	130.60	914.18
6	X000023590019	Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii 2167	BUCATA	7	2.04	14.25
7	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	2	41.16	82.31
8	X000023590020	Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 50 nii 2167	BUCATA	2	4.60	9.20
9	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA	3	41.16	123.47
10	X000023590021	Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 50 nii 2167	BUCATA	3	5.66	16.98
11	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	4	61.11	244.43
12	X000023590022	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 nii 2167	BUCATA	4	8.63	34.53
13	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA	1	61.11	61.11
14	X000023590023	Ramificatie simpla PVC-u 87 grd. 30 min 50- 50 nii 2167	BUCATA	1	11.16	11.16
15	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	1	90.61	90.61
16	X000023590024	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 nii 2167	BUCATA	1	37.22	37.22
17	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	1	90.61	90.61
18	X000023590025	Ramificatie simpla PVC-u 87 grd. 110-110 nii 2167	BUCATA	1	27.61	27.61
19	X000023590026	PROCURARE RACORD FLEXIBIL PT.VAS WC - 3 buc	BUCATA	1	189.74	189.74
20	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	3	13.66	40.97
21	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA	2	90.61	181.23
22	X000023590027	Ramificatie canal 45°pvc d.110x110mm - 2buc	BUCATA	2	37.22	74.44
23	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	4	59.74	238.97
24	X000023590028	Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167	BUCATA	4	15.27	61.09
25	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1	59.74	59.74
26	X000023590029	Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 110 nii 2167	BUCATA	1	15.52	15.52

Apuf
Raport

27	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	2	59.74	119.48
28	X000023590030	Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 110 nii 2167	BUCATA	2	18.29	36.57
29	X000023590031	PROCURARE PIESA CURATIRE DN110 - 1buc	LEI	1	29.08	29.08
30	AcA42A3+	Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	1	2,788.41	2,788.41
31	SB44C1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala	BUCATA	2	281.11	562.23
32	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,mont pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	BUCATA	1	109.30	109.30
33	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	8	90.92	727.32
34	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 1/2.87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1	59.74	59.74
35	X000023590032	Cot PVC-u 87 gr DN 110 cod kgb110x87	BUCATA	1	24.84	24.84
36	SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt.canalizare,avind 2,1-10 kg	KILOGRAM	10	19.82	198.21
37	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	28	15.22	426.15
Total						9,558.71

04-LABORATOR

16-LAB.INSTALATII TERMOMECHANICE IN CENTRALA TERMICA

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	IC03H1#	Teava din otel neagra sud. long. pentru Instalatie cu filet si mufa Montare insurub. in distributie in instalatie incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 4"	METRU	49	70.73	3,465.61
2	20019385	PROCURARE TEAVA OL 108x5 - 49 m	LEI	1	9,123.42	9,123.42
3	IC03I1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrii ind.insurub.distributie d=3 toli	METRU	6	87.66	525.98
4	20019386	PROCURARE TEAVA OL 89x4,5 - 6 m	LEI	1	768.96	768.96

Amf *Repa*

5	IC03G1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrtii ind.insurub.distributie d=2 toli	METRU	16	60.75	972.05
6	20019387	PROCURARE TEAVA OL 60,8x3,6 - 16 m	LEI	1	1,244.54	1,244.54
7	IC02E1	Teava din otel neagra sud. long. pentru Instalatie cu filet si mufa Montare insurub. in coloane in Instalatie incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 2"	METRU	6	53.19	319.11
8	20019388	PROCURARE TEAVA 57x3,2 OL - 6 m	LEI	1	466.70	466.70
9	IC03D1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrtii ind.insurub.distributie d=1 toli	METRU PATRAT	30	39.51	1,185.36
10	20019389	PROCURARE TEAVA OL 48,3x3,2 - 30 m	LEI	1	1,844.82	1,844.82
11	IC03C1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrtii ind.insurub.distributie d=3/4 toli	METRU	18	34.12	614.13
12	20019390	PROCURARE TEAVA OL 34,2x3,2 - 18 m	LEI	1	750.63	750.63
13	IC03C1	Teava ol.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrtii ind.insurub.distributie d=3/4 toli	METRU	6	34.12	204.71
14	20019391	PROCURARE TEAVA OL 25x2 - 6 m	LEI	1	185.21	185.21
15	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli - ASIMILAT FITINGURI NEGRE MONTATE PRIN SUDURA	BUCATA	120	93.11	11,173.05
16	20019392	PROCURARE CURBA SUDURA OL 108 - 30 buc	LEI	1	4,423.90	4,423.90
17	20019393	PROCURARE CURBA SUDURA OL 89 - 4 buc	LEI	1	235.55	235.55
18	20019394	PROCURARE CURBA SUDURA OL 60,8 - 10 buc	LEI	1	250.05	250.05
19	20019395	PROCURARE CURBA SUDURA OL 57 - 20 buc	LEI	1	500.10	500.10
20	20019396	PROCURARE CURBA SUDURA OL 48,3 - 20 buc	LEI	1	377.11	377.11
21	20019397	PROCURARE CURBA SUDURA OL 34,2 - 24 buc	LEI	1	235.55	235.55
22	20019398	PROCURARE CURBA SUDURA OL 25 - 6 buc	LEI	1	51.31	51.31
23	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli - ASIMILAT FITINGURI NEGRE MONTATE PRIN SUDURA	BUCATA	27	93.11	2,513.94
24	20019399	PROCURARE TEU EGAL SUDURA OL 108 - 4 buc	LEI	1	1,971.06	1,971.06
25	200193100	PROCURARE TEU REDUS OTEL SUDURA 89-60,8-89 - 2 buc	LEI	1	1,099.56	1,099.56
26	200193101	PROCURARE TEU REDUS OTEL SUDURA 48,3-34,2-48,3 - 3 buc	LEI	1	1,426.99	1,426.99
27	200193102	PROCURARE TEU REDUS OTEL SUDURA 48,3-25-48,3 - 3 buc	LEI	1	305.19	305.19
28	200193103	PROCURARE TEU EGAL SUDURA OL 34,2 - 8 buc	LEI	1	813.84	813.84
29	200193104	PROCURARE TEU EGAL SUDURA OL 25 - 6 buc	LEI	1	610.38	610.38

Apuf

Repede

30	IC34G1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli - ASIMILAT FITINGURI OTEL SUDURA ZINCATE	BUCATA	107	49.24	5,268.70
31	200193105	PROCURARE MUFA OTEL ZINCATA 2" - 6 buc	LEI	1	184.48	184.48
32	200193106	PROCURARE MUFA OTEL ZINCATA 1 1/2" - 6 buc	LEI	1	120.46	120.46
33	200193107	PROCURARE MUFA OTEL ZINCATA 1" - 12 buc	LEI	1	307.88	307.88
34	200193108	PROCURARE NIPLU EGAL Dn50 - 12 buc	LEI	1	307.88	307.88
35	200193109	PROCURARE NIPLU EGAL Dn25 (1") - 10 buc	LEI	1	51.31	51.31
36	200193110	PROCURARE NIPLU EGAL Dn20 (3/4") - 8 buc	LEI	1	71.68	71.68
37	200193111	PROCURARE RACORD OLANDEZ 2" - 6 buc	LEI	1	538.30	538.30
38	200193112	PROCURARE RACORD OLANDEZ 1" - 6 buc	LEI	1	191.08	191.08
39	200193113	PROCURARE PIESA TRECERE OL-PE Dn80 - 41 buc	LEI	1	5,843.96	5,843.96
40	M1K27B1	Flanse de separatie electr. pentru conduc. ol. 80 mm. - ASIMILAT	BUCATA	1	214.48	214.48
41	200193114	PROCURARE PIESA TRECERE OL-PE Dn100 - 4 buc	LEI	1	1,473.41	1,473.41
42	M1K27C1	Flanse de separatie electr. pentru conduc. ol. 100 mm. - ASIMILAT	BUCATA	4	297.36	1,189.42
43	200193115	PROCURARE PIESA TRECERE OL-PE Dn50 - 5 buc	LEI	1	1,841.76	1,841.76
44	M1K27A1	Flanse de separatie electr.pt.conduc.ol. 50 m.m.	BUCATA	5	153.05	765.23
45	ID05B1#	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 50.....65 mm	BUCATA	9	27.90	251.12
46	200193116	PROCURARE ROBINET SFERA APA FLANSE Dn50 - 9 buc	LEI	1	4,519.19	4,519.19
47	ID05C1#	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 80.....100 mm	BUCATA	10	54.86	548.60
48	200193117	PROCURARE ROBINET SFERA CU CLAPA APA FLANSE Dn100 - 10 buc	LEI	1	9,852.47	9,852.47
49	SD10XB	Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/4 si 1	BUCATA	16	26.90	430.35
50	200193118	PROCURARE ROBINET SFERA APA Dn25 - 16 buc	LEI	1	668.53	668.53
51	SD10XB	Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 3/4 si 1	BUCATA	4	26.90	107.59
52	200193119	PROCURARE ROBINET SFERA APA Dn20 - 4 buc	LEI	1	121.03	121.03
53	ID06A1	Robinet cu sertar pana, cu mufe, pt. inst. incalzire centrala, cu d: 1/2"	BUCATA	2	21.21	42.42
54	200193120	PROCURARE ROBINET SFERA APA Dn15 - 2 buc	LEI	1	60.52	60.52
55	ID06A1	Robinet cu sertar pana, cu mufe, pt. inst. incalzire centrala, cu d: 1/2"	BUCATA	4	21.21	84.83
56	200193121	PROCURARE ROBINET SFERIC DE GOLIRE Dn20 - 4 buc	LEI	1	218.45	218.45

Appl *Deped*

57	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca :robinet	BUCATA	2	12.53	25.07
58	200193122	PROCURARE RACORD FLEXIBIL INOX 1" - 2 buc	LEI	1	1,292.11	1,292.11
59	IC35H1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=2 toli	BUCATA	40	48.68	1,947.25
60	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1 - 2	BUCATA	3	205.92	617.77
61	200193123	PROCURARE FILTRU Y Dn50 - 3 buc	LEI	1	886.73	886.73
62	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta avand dimensiunea de 1 - 2	BUCATA	1	205.92	205.92
63	200193124	PROCURARE FILTRU Y Dn100 (4")	LEI	1	1,623.81	1,623.81
64	ID05B1	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 50.....65 mm	BUCATA	3	27.90	83.71
65	200193125	PROCURARE SUPAPA DE SENS CU CLAPETA Dn50 - 3 buc	LEI	1	951.85	951.85
66	ID05C1#	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 80.....100 mm	BUCATA	2	54.86	109.72
67	200193126	PROCURARE SUPAPA DE SENS CU CLAPETA Dn80 - 2 buc	LEI	1	1,004.27	1,004.27
68	ID05C1#	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 80.....100 mm	BUCATA	2	54.86	109.72
69	200193127	PROCURARE SUPAPA DE SENS CU CLAPETA Dn100 - 2 buc	LEI	1	1,360.20	1,360.20
70	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	BUCATA	1	17.91	17.91
71	200193128	PROCURARE SUPAPA DE SIGURANTA, Dn20, PRES. REG. 6 bar	LEI	1	86.50	86.50
72	IA20A1#	Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1"	BUCATA	4	17.91	71.62
73	200193129	PROCURARE SUPAPA DE SIGURANTA, Dn20, PRES. REG. 3 bar - 4 buc	LEI	1	346.00	346.00
74	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	BUCATA	1	205.92	205.92
75	200193130	PROCURARE FILTRU CU CARTUS PT. APA Dn50, Pn16	LEI	1	13,352.74	13,352.74
76	IA23B2	Armaturi fine pt.cazane incalzire centrala: manometru.	BUCATA	2	227.42	454.84
77	IA23A3	Armaturi fine pt.cazane incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	BUCATA	3	135.69	407.08

Amf
Repede

78	IC42B1	Distribuito-colector montat pe sustinator gata confectionat avand d=125 mm- 150 mm	BUCATA	2	446.74	893.49
79	200193131	PROCURARE BUTELIE EGALIZARE PRESIUNE, Qmax=21,5mc/h	LEI	1	23,962.27	23,962.27
80	200193132	PROCURARE DISTRIBUTOR-COLECTOR Dn200	LEI	1	8,831.79	8,831.79
81	IC37C1	Suporti conducte,tuburi diverse,colectoare-distrib aparate recipienti div.intre 11kg-30 kg	KILOGRAM	50	18.36	918.18
82	6309862	CONFECTII METALICE PENTRU FIXARE CUTII TERMINALE-STELAJ	KILOGRAM	50	16.29	814.49
83	ID01A1	Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu d: 3/8"	BUCATA	3	33.13	99.38
84	200193133	PROCURARE DEZAERATOR AUTOMAT 1/2" - 3 buc	LEI	1	225.41	225.41
85	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	TONE	2.5	24.43	61.09
86	SA41E1	Flansa rotunda plata,pt.sudare,la conducte din teava neagra de otel pt.instal,pn 6.10.16atm,d=100mm	BUCATA	30	98.48	2,954.41
87	200193134	PROCURARE FLANSA PLATA Dn100 Pn6 - 30 buc	LEI	1	5,712.83	5,712.83
88	SA41D1	Flansa rotunda plata,pt.sudare,la conducte din teava neagra de otel pt.instal,pn 6.10.16atm,d= 65mm	BUCATA	6	69.83	418.99
89	200193135	PROCURARE FLANSA PLATA Dn65 Pn6 - 6 buc	LEI	1	1,142.57	1,142.57
90	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	100 METRI	1.12	302.16	338.42
91	SF01A1	Efectuare proba de etas.la pres.a inst.inter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv armaturi	METRU	112	15.22	1,704.61
Total						156,172.54

04-LABORATOR

17-LAB.MONTAJ UTILAJE CENTRALA TERMICA

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	IA07A1	Cazan monobloc pt.incalzire,apa calda-AMI-functionind cu gaze naturale,avind debitul de:20000kcal/h	BUCATA	3	5,251.20	15,753.61
2	EF03A1	Tablou electric panou,dulap,celula sau pupitru gata echipat,cu greutatea < 150 kg	BUCATA	1	1,299.11	1,299.11
3	IA22C1	Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 300l	BUCATA	1	618.46	618.46

Apof *Raport*

4	M1H01A1 asimilat	Motor electr asincron sau sincron pt.tensiuni pana la 10 kv. < 0,2 t	TONE	0.06	6,128.23	367.69
5	M1H01A1 asimilat	Motor electr asincron sau sincron pt.tensiuni pana la 10 kv. < 0,2 t	TONE	0.03	6,128.23	183.85
6	M1H01A1 asimilat	Motor electr asincron sau sincron pt.tensiuni pana la 10 kv. < 0,2 t	TONE	0.03	6,128.23	183.85
7	IA35A1	Vas de expansiune montat pe postament cilindric,paralelipipedic cu capac.: 50 l.	BUCATA	1	917.32	917.32
8	IA35A1	Vas de expansiune montat pe postament cilindric,paralelipipedic cu capac. : 600 l.	BUCATA	1	917.32	917.32
9	IA39A1#	Instalatie de dedurizare a apei complet echipata avand debitul de apa de 900 - 2250 l/h -asimilat butelie egalizare	BUCATA	1	497.06	497.06
10	M1A01A1	Recipiente metalice (rezervoare,vase,bazine) din otel carbon,asamblat,montate simpla asezare< 1 t. - Asimilat montaj statie dedurizare	TONE	0.075	2,262.04	169.65
11	ACE12C1	Montare contor de apa cu palete avand d 30 mm	BUCATA	1	136.86	136.86
Total						21,044.78

04-LABORATOR

19-LAB.VENTILARE LABORATOR

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1	7,137.39	7,137.39
2	X000023590038	PROCURARE APARAT DE VENTILARE CU SCHIMBATOR DE CALDURA IN CONTRACURRENT - 2buc	LEI	1	68,146.03	68,146.03
3	VB28D1 asimilat	Montat grila admisie 600x500 cu camera de presiune statica	BUCATA	2	124.44	248.89
4	VC01B1	Montarea ventilatorului axial compact	BUCATA	4	882.29	3,529.17
5	X000023590039	PROCURARE VENTILATOR AXIAL COMPACT CU PLACA MONTAJ ATEX - 4 buc	LEI	1	77,037.81	77,037.81
6	VB38B1	Hota pentru forta evacuare aer	BUCATA	1	2,304.44	2,304.44
7	X000023590040	PROCURARE HOTA EVACUARE 700x700x300; Q=400mc/h -1buc	LEI	1	7,591.94	7,591.94

Apuf *Rapedy*

8	X000023590041	PROCURARE GRILA ADMISIE 600x500 CU CAMERA PRESIUNE STATICA, TABLA ZINCATA 0,7mm - 2buc	LEI	1	3,412.63	3,412.63
9	VB28D1 ASIMILAT	Montat grila admisie 400x400 cu camera presiune statica	BUCATA	2	124.44	248.89
10	X000023590042	PROCURARE GRILA ADMISIE 400x400 CU CAMERA PRESIUNE STATICA, TABLA ZINCATA 0,7mm - 2buc	LEI	1	2,135.92	2,135.92
11	VB02A1	Montat clapeta de reglaj D250 cu actionare electrica	BUCATA	1	41.18	41.18
12	X000023590043	PROCURARE CLAPETA DE REGLAJ D=250mm, ACTIONARE ELECTRICA, 230V, 50Hz - 1buc	LEI	1	2,285.78	2,285.78
13	VB27A1 ASIMILAT	Montat grila de absorbtie patrata si camera de presiune statica	BUCATA	10	64.68	646.82
14	X000023590044	PROCURARE GRILA ABSORBTIE AER 700x250 CU CLAPETA DE REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA - 1buc	LEI	1	1,366.14	1,366.14
15	VB20A1	Montat atenuatoare de zgomot circulare D250	BUCATA	30	30.44	913.18
16	X000023590045	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D250, L=900 - 1buc	LEI	1	2,292.99	2,292.99
17	RPVC16A ASIMILAT	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	1	7,125.76	7,125.76
18	X000023590046	PROCURARE APARAT DE VENTILARE CU SCHIMBATOR DE CALDURA ROTATIV (COMPLET ECHIPAT) - 1buc	LEI	1	187,152.63	187,152.63
19	VC26A1	Sustinere elastica a agregatului de tratare aer (suporti elastici) inclusiv procurare suporti	BUCATA	8	537.74	4,301.91
20	VB20A1	Montat atenuatoare de zgomot circulare D160	BUCATA	8	30.44	243.52
21	X000023590047	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D160, L=600 - 2buc	LEI	1	3,369.46	3,369.46
22	VB20A1 ASIMILAT	Montat atenuatoare de zgomot circulare D200	BUCATA	6	30.44	182.64
23	X000023590048	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D200, L=600 - 6buc	LEI	1	10,348.09	10,348.09
24	VB20A1 ASIMILAT	Montat atenuatoare de zgomot circulare D125	BUCATA	2	30.44	60.88
25	X000023590049	PROCURARE ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR D125, L=600 - 2buc	LEI	1	2,920.43	2,920.43

Apuf *Repede*

26	VB28D1 ASIMILAT	Montat grila admisie 300x300 cu camera presiune statica 400x400x400	BUCATA	8	124.44	995.55
27	X000023590050	PROCURARE GRILA ADMISIE 300x300 CU CAMERA PRESIUNE STATICA 400x400x400, TABLA ZINCATA 0,7mm -8buc	LEI	1	6,207.06	6,207.06
28	VB25C1	Montat grila de refulare reglabila 200x150 cu clapeta de reglaj si camera presiune statica 300x300x200	BUCATA	8	102.82	822.57
29	X000023590051	PROCURARE GRILA REFULARE REGLABILA 200x150 CU CLAPETA REGLAJ SI CAMERA PRESIUNE STATICA 300x300x200, TABLA ZINCATA 0,7mm - 8buc	LEI	1	4,879.77	4,879.77
30	VB39B1	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	1	26.86	26.86
31	X000023590052	Procurare capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT) - 1buc	LEI	1	307.71	307.71
32	VA01B06	Canale gata conf. cu perim. de 400-700 mm cu sect. circ. sau rectangulara din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	42	67.15	2,820.12
33	X000023590053	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=125mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 14 m	LEI	1	815.87	815.87
34	X000023590054	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 22m	LEI	1	1,535.64	1,535.64
35	X000023590055	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 12m	LEI	1	1,086.37	1,086.37
36	X000023590056	PROCURARE CANAL CIRCULAR D=250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1	678.55	678.55
37	X000023590057	PROCURARE CANAL RECTANGULAR 150x200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 10m	LEI	1	196.82	196.82
38	X000023590058	PROCURARE CANAL RECTANGULAR 150x250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm, NEIZOLAT - 6m	LEI	1	1,232.24	1,232.24
39	VA04B10	Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0.5 mm	METRU PATRAT	11	70.72	777.96
40	X000023590059	PROCURARE COT 90grd CIRCULAR D=160mm, TABLA ZINCATA 0,5mm - 5buc	LEI	1	522.90	522.90
41	X000023590060	PROCURARE COT 90grd CIRCULAR D=250mm, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1	669.35	669.35

Apuf

Repede

42	X000023590061	PROCURARE TEU EGAL CIRCULAR 125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 4buc	LEI	1	576.98	576.98
43	X000023590062	PROCURARE TEU EGAL CIRCULAR 160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1	1,004.02	1,004.02
44	X000023590063	PROCURARE TEU EGAL CIRCULAR 250, TABLA ZINCATA 0,5mm - 1buc	LEI	1	289.06	289.06
45	X000023590064	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 200-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 5buc	LEI	1	446.95	446.95
46	X000023590065	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 250-160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1	239.62	239.62
47	X000023590066	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 160-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 6buc	LEI	1	469.39	469.39
48	X000023590067	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 250-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1	178.78	178.78
49	X000023590068	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 250-200, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1	239.62	239.62
50	X000023590069	PROCURARE REDUCTIE CIRCULARA 280-125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1	310.56	310.56
51	X000023590070	PROCURARE MUFA 250, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1	175.12	175.12
52	X000023590071	PROCURARE MUFA 160, TABLA ZINCATA 0,5mm - 5buc	LEI	1	315.82	315.82
53	X000023590072	PROCURARE MUFA 125, TABLA ZINCATA 0,5mm - 10buc	LEI	1	625.53	625.53
54	VA04C10	Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim 700-1600 mm din tabla zincat 0 5 mm - MONTAJ PIESA TRECERE SECTIUNE CIRCULARA - RECTANGULARA	METRU PATRAT	3	161.15	483.45
55	X000023590073	PROCURARE PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-200x150, TABLA ZINCATA 0,5mm -3buc	LEI	1	494.39	494.39
56	X000023590074	PROCURARE PIESA TRECERE DE LA SECTIUNE CIRCULARA LA RECTANGULARA 250-250x150, TABLA ZINCATA 0,5mm -2buc	LEI	1	494.39	494.39
57	VB33C1 ASIMILAT	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	6	129.81	778.88
58	X000023590075	Procurare capac de protectie (palarie) 200*150 - 2buc	LEI	1	943.67	943.67
59	X000023590076	Procurare capac de protectie (palarie) 250*150 - 4buc	LEI	1	1,887.33	1,887.33
60	VB39B1 ASIMILAT	Montare capac vizitare pct. mas. parametrii aer si curatare a conductelor	BUCATA	10	26.86	268.58

Handwritten signatures and notes:
 Repede

61	X000023590077	Procurare capac de vizitare pentru masurare parametrii aer (cu dop si niplu pentru conectarea clapei PITOT) - 10buc	LEI	1	3,077.14	3,077.14
62	VB28B01# ASIMILAT	Deflector circular D315 confectionat in atelier centralizat	BUCATA	4	774.41	3,097.66
63	X000023590078	Procurare deflector D=315 - 4buc	LEI	1	13,781.16	13,781.16
64	VB01A1	Clapeta de reglare antifoc 200x200	BUCATA	4	24.97	99.90
65	X000023590080	Procurare clapeta de reglare antifoc 200x200 - 4buc	LEI	1	9,627.26	9,627.26
66	IC40J1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=178 mm	BUCATA	3	187.49	562.46
67	IC40K1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=219 mm	BUCATA	6	371.97	2,231.80
68	IC40L1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=245 mm	BUCATA	5	312.25	1,561.25
69	IC40M1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=273 mm	BUCATA	4	360.86	1,443.46
70	IC40N1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=324 mm	BUCATA	6	491.94	2,951.65
71	IC40O1	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=356 mm	BUCATA	4	680.38	2,721.52
72	VC22B1 ASIMILAT	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer	KILOGRAM	48	15.17	728.31
73	X000023590081	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 125mm - 15buc	LEI	1	712.88	712.88
74	X000023590082	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 160mm - 10buc	LEI	1	658.51	658.51
75	X000023590083	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm - 10buc	LEI	1	746.48	746.48
76	X000023590084	PROCURARE COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 250mm - 5buc	LEI	1	417.43	417.43
77	X000023590085	PROCURARE BARA FILETATA ZINCATA M8-1000mm - 30buc	LEI	1	602.31	602.31
78	X000023590086	PROCURARE DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 85buc	LEI	1	927.70	927.70
79	AUT6730A 1	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ORA	8	468.33	3,746.65
80	IC37C1	Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div. intre 11kg-30 kg	KILOGRAM	30	18.36	550.91

Appl *Repede*

81	X000023590087	PROCURARE CONFECTII METALICE MONTARE CONDUCTE -30kg	LEI	1	855.21	855.21
82	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	TONE	8	81.45	651.59
83	VD01B#	Verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului peste 30m ...tubulatura si peste 20 buc. piese speciale	BUCATA	10	1,126.96	11,269.57
84	VD02A#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului depresiunea la aspiratie si refulare	BUCATA	20	37.42	748.35
85	VD02B#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului depresiunea la aspiratie si refulare	BUCATA	50	2,201.76	110,088.12
86	VD02C#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului turatia ventilatorului	BUCATA	6	127.26	763.58
87	VD02D#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului puterea absorbita de motorul electric si antrenare	BUCATA	6	97.49	584.94
88	VD02E#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valoarea nivelului de zgomot si vibratie	BUCATA	40	45.38	1,815.32
89	VD02F#	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului: debitul volumic in planul de masura	BUCATA	30	226.38	6,791.39
90	VD03A#	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului prin opturare cu clapeta de reglaj	BUCATA	10	22.38	223.82
91	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	METRU	20	4.23	84.50
92	X000023590088	PROCURARE BANDA ADEZIVA DE ALUMINIU, LATIME 50mm,ROLE 10m/rola, - 20buc	LEI	1	598.65	598.65
93	IZH04A	IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR DE AER CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERITOR DE ALUMINIU	METRU PATRAT	40	59.41	2,376.26
94	X000023590089	PROCURARE MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU - 40mp	LEI	1	5,383.77	5,383.77
95	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	METRU PATRAT	10	91.29	912.89

Apuf
Repede.

96	X000023590090	PROCURARE MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU - 10mp	LEI	1	1,345.94	1,345.94
97	X000023590091	PROCURARE TABLA ZINCATA GROSIME 0,5mm - 10mp	LEI	1	900.01	900.01
98	SA20A#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=20mm	METRU	15	107.43	1,611.50
99	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	ORA	0.27	32.58	8.80
9A	X000023590093	PROCURARE CONDUCTA POLIPROPILENA PPR Pn20, Dn20 -15m	LEI	1	87.35	87.35
9B	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	15	16.70	250.52
9C	X000023590094	PROCURARE COT 90grd PPR Pn20, Dn20 - 9 buc	LEI	1	8.06	8.06
9D	X000023590095	PROCURARE MUFA PPR Pn20, Dn20 - 6 buc	LEI	1	6.60	6.60
9E	SA44E1[1]	Montare confectii metalice pentru fixarea si sustinerea conductelor din PPR	BUCATA	10	18.58	185.82
9F	X000023590096	PROCURARE COLIER D=20mm PENTRU SUSPENDAT CONDUCTE - 10buc	LEI	1	64.34	64.34
9G	X000023590097	PROCURARE BARA FILETATA ZINCATA M8-1000mm - 10buc	LEI	1	200.77	200.77
9H	X000023590098	PROCURARE DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 33buc	LEI	1	360.17	360.17
9I	X000023590099	PROCURARE FURTUN PLASTIC D=20mm PENTRU RACORDAT APARAT LA CONDUCTA DRENAJ - 2,5m	LEI	1	59.05	59.05
9J	X000023590100	PROCURARE COLIER METALIC DE STRANGERE CU SURUB D=17-27mm - 10buc	LEI	1	116.06	116.06
Total						627,441.38
Total general						885,947.29

Apuf *Roped*

05.CABINA POARTA

05-CABINA POARTA 09-CP. INSTALATIE INCALZIRE

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	SA20A#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=20mm	METRU	40.0000	17.31	692.25
2	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	0.7200	32.58	23.46
3	7550712	TEAVA PP-R FC 20X2,80 -40 m	LEI	1.0000	301.36	301.36
4	SA20B#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=25mm	METRU	6.0000	19.30	115.82
5	2940600003015	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE, POLIFUZIUNE, SUD CAP LA CAP	ORA	0.1200	32.58	3.91
6	753PPR1	TEAVA PP-R 25X3.5 -6 m	LEI	1.0000	68.66	68.66
7	IZH01A1	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu d pana la 1 tol,inclusiv	METRU	42.0000	4.23	177.46
8	262310AA10769	PROCURARE IZOLATIE PENTRU TEVI INCALZIRE 20X6 - 36m	LEI	1.0000	87.96	87.96
9	262310AA10767	PROCURARE IZOLATIE PENTRU TEVI INCALZIRE 25X6 - 6m	LEI	1.0000	18.33	18.33
10	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	3.0000	17.76	53.27
11	451F051	CAP TERMOSTATIC DN 15 (1/2")- 3 BUC	LEI	1.0000	146.49	146.49
12	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	4.0000	17.76	71.03
13	287527501RC13	ROBINET COLTAR TUR DN 15 1\2"-4 BUC	LEI	1.0000	357.40	357.40
14	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	4.0000	17.76	71.03
15	287527AA10450	ROBINET COLTAR RETUR DN 15 (1/2")- 4 BUC	LEI	1.0000	269.60	269.60

Amf

Repede

16	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	5.0000	17.76	88.78
17	70377	ROBINET SFERIC DN 15MM (1/2")-5 BUC	LEI	1.0000	151.29	151.29
18	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	3.0000	24.53	73.59
19	X000000003482	ROBINET SFERIC DN=20 (3/4")-3 BUC	LEI	1.0000	125.35	125.35
20	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	1.0000	24.53	24.53
21	266112F19AA1D	FILTRU Y IMPURITATI 1/2- 1 BUC	LEI	1.0000	79.21	79.21
22	SD13B1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu d=3/4",simbol 83-3/4"	BUCATA	1.0000	24.53	24.53
23	266112AA11202..	FILTRU Y IMPURITATI 3/4"- 1 BUC	LEI	1.0000	83.49	83.49
24	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	6.0000	17.83	106.96
25	165546	Cot 90 PPR 25X5-6 BUC	LEI	1.0000	8.31	8.31
26	IC38I1*-ASIMILAT	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de 32 mm, piese cu trei imbinari	BUCATA	656.0000	27.84	18,260.20
27	2304606	cot ppr90 20X3.5 -16 BUC	LEI	1.0000	14.34	14.34
28	IC38H1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	1.0000	25.25	25.25
30	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	BUCATA	2.0000	17.83	35.65
31	753MF37	REDUCTIE PP-R 25-20- 2 BUC	LEI	1.0000	2.04	2.04
32	IC38G1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	4.0000	22.31	89.22
33	X000000005216	TEU PPR 20mm-4 BUC	LEI	1.0000	5.70	5.70

Amf

Reped

34	IC35B1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3/8 toli	BUCATA	20.0000	28.93	578.66
35	IC35C1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	6.0000	33.70	202.19
36	SD13A1-ASIMILAT	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli - SUPAPA DE SENS 1/2"	BUCATA	1.0000	17.76	17.76
37	X000000006422	Supapa de siguranta 1/2- 1 BUC	LEI	1.0000	69.23	69.23
38	RPID28D#	Montarea supapei de sens,filet int-int,la conducte cupru,la Instalatie incalz centr,d=1/2"	BUCATA	1.0000	73.59	73.59
39	IC34C1#	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	66.0000	24.26	1,601.46
401	252315AA14442	COT PP-R 90 GRD D= 25 MM	BUCATA	6.0000	1.38	8.31
402	755MF42	COT PP-R 20\90 MM	BUCATA	10.0000	0.90	8.96
403	241610AA15017	TEU PPR 25X20X20	BUCATA	5.0000	2.32	11.61
41	IC40B1	Confect.montarea+cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toli	BUCATA	2.0000	37.38	74.75
42	ACE07A1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50	100 METRI	42.0000	171.52	7,203.98
43	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	42.0000	15.22	639.23
44	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.*	TONE	0.2000	81.45	16.29
45	SB16A1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 32mm	METRU	2.0000	90.13	180.26
46	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	2.0000	35.82	71.65
47	AA19677	COT PVC 25 MM 90 GRD-2 BUC	LEI	1.0000	2.77	2.77
48	SB17A1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 32 mm	BUCATA	2.0000	35.82	71.65
49	2523156712227	COT PVC 45 GRADE DN 25--6 BUC	LEI	1.0000	15.64	15.64
Total						32,504.42

Apmf

Repede

05-CABINA POARTA

10-CP. MONTAJ UTILAJE INSTALATII

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	IA07A1	Cazan monobloc pt.incalzire,apa calda-AMI-functionind cu gaze naturale,avind debitul de:20000kcal/h	BUCATA	1.0000	3,459.04	3,459.04
2	IB02A01	Convectori radiator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x1800	BUCATA	1.0000	20.07	20.07
3	IB02A01	Convectori radiator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x1400	BUCATA	2.0000	20.07	40.15
4	IB02A01	Convectori radiator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm avand >15 tevi verticale - RADIATOR 500x1000	BUCATA	1.0000	20.07	20.07
5	VC01C1	Montarea ventilatorului axial gr.totala 50-200kg- APARAT AER	BUCATA	1.0000	726.81	726.81
Total						4,266.15

05-CABINA POARTA

11-CP. INSTALATII SANITARE

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	X000023589984	TEAVA PPR 20X2.8 14m	LEI	1.0000	81.53	81.53
2	X000023589985	TEAVA PPR 20 FOLIE AL. 14m	LEI	1.0000	105.48	105.48
3	SA20A#	Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legatura la ob san la cl loc si soc-cult,d=20mm	METRU	28.0000	27.00	755.98
4	7914	Aparat de sudura sd	ORA	0.5040	32.58	16.42
5	755MF42	COT PP-R 20\90 MM-7 BUC	LEI	1.0000	6.27	6.27
6	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	5.0000	14.08	70.40

7	X000000003065	TEU PPR 20/20/20 - 2buc	LEI	2.0000	8.96	17.92
8	IC38G1#	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand diametrul exterior de pina la 20 mm inclusiv, piese cu trei imbinari	BUCATA	2.0000	22.45	44.90
9	291313297RCF3	ROBINET COLTAR 1\2"-3\8" FI-FI- 1 BUC	LEI	1.0000	37.06	37.06
10	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	1.0000	17.25	17.25
11	1564645	Robinet 1/2" Fi Fi 2buc	LEI	1.0000	60.52	60.52
12	SD13A1	Robinet trec.cu ventil si mufe,pt tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	BUCATA	2.0000	17.25	34.50
13	X000023589988	ROB.TRECERE PPR 20 2buc	LEI	1.0000	150.68	150.68
14	ID05C1	Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pt. inst. incalzire centrala , cu d: 65 mm	BUCATA	2.0000	66.48	132.95
15	X000023589989	COT FE PPR 90 20X1/2' 2buc	LEI	1.0000	21.99	21.99
16	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinata rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	BUCATA	2.0000	14.08	28.16
17	98984	RACORD FLEXIBIL APA FE-FI 1/2-3/8" - 3buc	LEI	1.0000	88.58	88.58
18	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli	BUCATA	1.0000	188.22	188.22
19	509AM03	BATERIE LAVOAR - 1buc	LEI	1.0000	179.64	179.64
20	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar,montat pe pedestal	BUCATA	1.0000	153.59	153.59
21	2622102442290	LAVOAR -1 BUC	LEI	1.0000	485.88	485.88
22	262210RSTJB01	VAS WC SUSPENDAT CU REZERVOR -1BUC	LEI	1.0000	1,806.33	1,806.33
23	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	BUCATA	1.0000	404.75	404.75
24	X000000005248	Oglinda-1 BUC	LEI	1.0000	123.15	123.15
25	SC13A#	Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400 x 500; 500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidarie de caramida si b.c.a.	BUCATA	1.0000	86.92	86.92
26	252312AA17742	CAPAC WC -1 BUC	LEI	1.0000	116.06	116.06
27	SC18A5[1]	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	BUCATA	1.0000	25.07	25.07

Amf

Repede

28	262210RSTJB0G	SUPORT HARTIE IGIENICA-1BUC	LEI	1.0000	128.32	128.32
29	SC30A1[1]	Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	BUCATA	1.0000	36.71	36.71
30	262210170A001	SAPUNIERA-1 BUC	LEI	1.0000	93.30	93.30
31	2522147318861	REZERVOR DE SAPUN LICHID-1 BUC	LEI	1.0000	120.59	120.59
32	SE59A#	Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid montat pe perete din caramida sau b.c.a.	BUCATA	1.0000	31.33	31.33
33	X000023589550	Covor baie -1 BUC	LEI	1.0000	230.74	230.74
34	IC40A1	Confect.montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=1 toli	BUCATA	1.0000	35.59	35.59
35	IZH21A1	Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.pesto termoiz pana 50cm	METRU PATRAT	3.1400	78.26	245.74
36	2047857	Tub izolator din ELASTOMER pentru teava D 22, grosime 20mm-8m	LEI	1.0000	124.13	124.13
37	251330AA13856	TUB IZOLATIE ELASTOMER GROSIMEA 19 MM, D=28 MM-32M	LEI	1.0000	576.01	576.01
38	IZH01A1	Banda izolatoare adeziva	BUCATA	5.0000	3.70	18.51
39	7304417ELM1	Banda adeziva -21 buc	BUCATA	1.0000	3,556.83	3,556.83
40	TFC01A1	Spalarea hidraulica a conductelor cu dn.50 mm	METRU	20.0000	14.66	293.13
41	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	20.0000	15.22	304.39
42	RPCU11A3	Executarea de santuri cu sectiune sub 30cmp in zidarie de beton sau piatra	METRU	20.0000	47.45	948.98
43	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	0.2000	219.14	43.83
44	3410520000001	MACARA PE PNEURI 15-19 TF	ORA	1.0000	427.61	427.61
45	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pedis.50	TONE	0.5000	81.45	40.72
Total						12,496.66

05-CABINA POARTA
12-CP. CANALIZARE INTERIOARA

Mr. Crt	cod	Descriere	UIM	Unitate	Pret unitar	Pret total
---------	-----	-----------	-----	---------	-------------	------------

Amf

Reped

NT. CIL	CU	Descriere	Unit	Cantitate	[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	METRU	3.0000	86.69	260.07
2	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	METRU	8.0000	90.92	727.32
3	0000010	Racord flexibil lavoar-2 buc	LEI	1.0000	54.65	54.65
4	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca : robinet	BUCATA	1.0000	13.15	13.15
5	SB17C1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d= 50 mm	BUCATA	4.0000	37.29	149.17
6	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA	4.0000	5.33	21.34
7	SB17C1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d= 50 mm	BUCATA	1.0000	37.29	37.29
8	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	1.0000	5.66	5.66
9	SB17C1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d= 50 mm	BUCATA	1.0000	37.29	37.29
10	2523156712318	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA	1.0000	5.66	5.66
11	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, la 45;67 1/2 grade, avand d=110 mm	BUCATA	1.0000	37.29	37.29
12	2523156712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 67 GRD. 50-50 NII 2167	BUCATA	1.0000	11.16	11.16
13	461RFWC	RACORD FLEXIBIL WC DN.110MM-3 BUC	LEI	1.0000	189.74	189.74
14	RPSC21A1	Revizuirea la lavoar de faianta sau fonta a pieselor componente ca : robinet	BUCATA	1.0000	13.15	13.15
15	SB17E1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d=110 mm	BUCATA	2.0000	53.71	107.42
16	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA	2.0000	19.87	39.75
17	SB17E1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d=110 mm	BUCATA	1.0000	53.71	53.71
18	2523156712332	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	1.0000	18.29	18.29
19	SB17E1	Coturi pvc-u, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind d=110 mm	BUCATA	2.0000	53.71	107.42

Amf

Repede

20	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	2.0000	24.84	49.68
21	2523156715504	PIESA CURATIRE DIN PVC D=110MM- 1BUC	LEI	1.0000	29.08	29.08
22	ACA42A3#	Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	BUCATA	2.0000	54.61	109.22
23	SB44C1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala	BUCATA	1.0000	260.91	260.91
24	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,mont pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	BUCATA	1.0000	109.30	109.30
25	SB16E1	Teava pvc-u neplastif.pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU	6.0000	82.78	496.67
26	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA	1.0000	53.71	53.71
27	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA	1.0000	24.84	24.84
28	SB51B1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pt.canalizare,avind 2,1-10 kg	KILOGRAM	3.0000	19.82	59.46
29	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	17.0000	15.22	258.73
Total						3,341.13

05-CABINA POARTA

13-CP. CIRCUITE ALIMENTARE SISTEM VENTILATIE

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	EA01A#	Tub de protectie din material plastic montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de pina la 25 mm, inclusiv, montat aparent pe dibluri din material plastic	METRU	10.0000	60.56	605.60
2	313013AA1628F	TUB FLEX 18-10 m	LEI	1.0000	55.79	55.79
3	EC05A#	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablul avand conductoare cu sectiunea de pina la 16 mmp	METRU	10.0000	43.72	437.23

Apuf *Repede*

4	516CYF1	CABLU CYYF 3X1,5MMP-10 m	LEI	1.0000	90.00	90.00
5	EC03G#asimilat	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conductoare cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	METRU	20.0000	88.90	1,778.06
6	516CYF1	CABLU CYYF 3X1,5MMP-20 m	LEI	1.0000	180.00	180.00
7	ATD21A	Cleme de sir pt circuite electrice pana la 16a	BUCATA	9.0000	32.50	292.46
8	EH01A#	Inercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kV	BUCATA	3.0000	247.43	742.30
Total						4,181.45

05-CABINA POARTA

14-CP. VENTILARE CABINA POARTA

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	RPVC16A#	Montarea agregatelor de tratare a aerului cu schimbator termic rotativ complet echipata	BUCATA	2.0000	7,133.25	14,266.49
2	X000023589956	APARAT DE VENTILARE CU SCHIMBATOR DE CALDURA IN CONTRACURRENT 2buc	LEI	1.0000	36,969.26	36,969.26
3	VC01C1	Montare aparat de aer conditionat	BUCATA	1.0000	723.26	723.26
4	X000023589958	APARAT AER CONDITIONAT MONOSPLIT 12000 BTU 1buc	LEI	1.0000	8,651.99	8,651.99
5	VC01B1	Montarea ventilatorului axial compact	BUCATA	2.0000	925.01	1,850.03
6	X000023589960	VENTILATOR AXIAL COMPACT CU PLACA MONTAJ 2buc	LEI	1.0000	635.95	635.95
7	VB27A1	Montat grila de absorbtie circulara	BUCATA	2.0000	167.31	334.62
8	X000023589962	GRILA DE ABSORBTIE AER PATRATA D200 2buc	LEI	1.0000	1,675.57	1,675.57
9	VA01B06	Canale drept.gata conf.cu perim.sect.de 400-700 mm cu sect.rect.din tabla zinc de 0.5 mm	METRU PATRAT	2.5000	89.14	222.84
10	X000000003184	CANAL CIRCULAR AVAND DIAMETRU DE 200MM 4m	LEI	1.0000	345.02	345.02
11	VA04B10	Piesa sp gata conf cot sect circ cu perim de 400-700 mm din tabla zincat 0 5 mm	METRU PATRAT	11.0000	180.68	1,987.47
12	292391AA14613	COT 90grd CIRCULAR D=200mm, TABLA ZINCATA 0,5mm - 2buc	LEI	1.0000	277.66	277.66

Apuf Repede

13	VB33C1	Montat capac de protectie (palarie) din tabla zincata pe conducte de aer	BUCATA	2.0000	305.74	611.49
14	X000023589530	capac de protectie (palarie) din tabla zincata pentru conducta D=200 - 2buc	LEI	1.0000	1,179.14	1,179.14
15	VB28B	Deflector circular D200 confectionat in atelier centralizat	BUCATA	2.0000	852.98	1,705.95
16	8011055	Procurare deflector D=200 2buc	LEI	1.0000	6,157.54	6,157.54
17	VC22B1	Dispozitiv sustinere ancor pentru fixarea si sustinerea conductelor de aer-48 buc	KILOGRAM	48.0000	4.90	235.43
18	X000023589837	COLIER PENTRU SUSPENDAT CANALE DE AER CU GARNITURA CAUCIUC 200mm 6buc	LEI	1.0000	447.64	447.64
19	2722103251002	BARA FILETATA ZINCATA M8-1000mm - 6buc	LEI	1.0000	177.40	177.40
20	287527658DS02	DIBLURI ALAMA MS, M8x28 - 20buc	LEI	1.0000	218.28	218.28
21	IC37C1	Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div. intre 11kg-30 kg	KILOGRAM	5.0000	18.36	91.82
23	X000023589646	CONFECTII METALICE MONTARE CONDUCTE 5kg	LEI	1.0000	162.90	162.90
24	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	TONE	0.5000	81.45	40.72
25	VD01B#	Verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului peste 30m ...tubulatura si peste 20 buc. piese speciale	BUCATA	4.0000	845.77	3,383.07
26	VD02A#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului viteza medie în planul sectiuni	BUCATA	4.0000	30.26	121.02
27	VD02B#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului depresiunea la aspiratie si refulare	BUCATA	4.0000	2,201.76	8,807.05
28	VD02C#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului turatia ventilatorului	BUCATA	4.0000	148.75	595.00

Apof

Repede

29	VD02D#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului puterea absorbita de motorul electric si antrenare	BUCATA	4.0000	97.49	389.96
30	VD02E#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valoarea nivelului de zgomot si vibratie	BUCATA	4.0000	45.38	181.53
31	VD02F#	Masurarea parametrilor în instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului debitul volumic în planul de masura	BUCATA	4.0000	114.30	457.19
32	VD03A#	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului prin opturare cu clapeta de reglaj	BUCATA	4.0000	22.38	89.53
33	IZH01A	BANDA IZOLATOARE ADEZIVA - IZOLAREA IMBINARILOR CONDUCTELOR DE AER, AMORTIZOARE DE ZGOMOT	BUCATA	2.0000	26.64	53.28
34	X000023589590	BANDA ADEZIVA DE ALUMINIU, LATIME 50mm, 2buc	BUCATA	1.0000	76.07	76.07
35	IZH12A	IZOLAREA TERMICA A AMORTIZOARELOR DE ZGOMOT CU MATERIAL RULANT DE IZOLARE GROSIME 50mm CU STRAT ACOPERIRE DIN OTEL ZINCAT 0,5mm	LEI	2.5000	101.93	254.83
36	X000023589972	MATERIAL IZOLATIE (VATA BAZALTICA) CU GROSIME 50mm CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU 2.5mp	METRU PATRAT	1.0000	336.49	336.49
37	2710403642598	TABLA ZINCATA DE 0,5 MM 2.5mp	LEI	1.0000	61.09	61.09
Total						93,774.56
Total general						150,564.36

Apuf

Repe de

01 - IEXT. RETEA EXTERIOARA DE ELIMINARE CU APA CALDA

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	TSC03B2	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.argilos imbib.cu apa desc.dep.teren cat 2	METRI CUBI	1.456	1,251.06	1,821.54
2	TSA04F1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.1,51-3m t.tare	METRU CUB	62.42	405.07	25,284.27
3	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	42.9	213.23	9,147.72
4	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=15km.	TONE	81.51	24.43	1,991.67
5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	METRU CUB	39	38.77	1,511.85
6	TSD04B1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.coeziv	METRU CUB	39	68.33	2,664.74
7	TSD02B1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 21-30cm	100 METRI CUBI	1.261	2,326.18	2,933.31
8	TSD05B1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.coeziv	100 METRI CUBI	1.261	1,050.78	1,325.03
9	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	260	14.32	3,724.12
10	TFA014%	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pana la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pana la 3 m ori montata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avand diametrul de: in canal la adancime de 1 m - 3 m sau suprateran intre 3 m -15 m avand Dn 65; 80;	BUCATA	40	179.06	7,162.21
11	X000023589671	TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCOMPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DIN SPUMA DN65 tip 75/142-40 M	LEI	1	31,823.72	31,823.72
12	TFA011%	Conducta otel montata incl.probe.pres.etans.complexa la adinc.im-3m si inalt.3m-15m.cu dn:25 40 50	METRU	70	152.74	10,692.12
13	X000023589676	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCONPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DIN SPUMA Dn 50 tip 60/126-70 M	LEI	1	40,471.56	40,471.56
14	TFA011%	Conducta de OL, mont.in canal,adanc.< 1 m sau suprateran,H < 3 m ori mont.in canal, la adanc.= 1 3 m sau suprateran,la H= 3-15 m,avand diam.de: in canal la adanc.=1-3 m sau suprateran 3-15 m,Dn 25;40;50	METRU	30	107.98	3,239.42

Apuf *Repede*

15	X000023589677	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCOMPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DE SPUMA Dn 32 tip 39/111-30 m	LEI	1	13,490.38	13,490.38
16	TFA011%	Conducta de OL, mont.in canal,adanc.< 1 m sau supratcran,H < 3 m ori mont.in canal, la adanc.= 1-3 m sau supratcran,la H= 3-15 m,avand diam.de: in canal la adanc.=1-3 m sau supratcran 3-15 m,Dn 25.40.50	METRU	120	121.41	14,569.19
17	X000023589691	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCONPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DIN SPUMA Dn 40 tip 48/11-120 m	LEI	1	57,817.33	57,817.33
18	TFE02A	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	16	447.64	7,162.21
19	390IZ63	PROCURARE COT 90grd DIN OTEL PREIZOLAT Dn50 tip 60,3/125-4buc	LEI	1	4,463.40	4,463.40
20	X000023589749	PROCURARE COT 90grd DIN OTEL PREIZOLAT Dn32 tip 4buc	LEI	1	4,112.84	4,112.84
21	X000023589750	PROCURARE COT 90grd DIN OTEL PREIZOLAT Dn40 tip 6buc	LEI	1	6,173.91	6,173.91
22	X000023589751	PROCURARE RAMIFICATIE PREIZOLATA Dn50-32-50 - 1buc	LEI	1	2,885.12	2,885.12
23	X000023589752	PROCURARE RAMIFICATIE PREIZOLATA Dn40-40-40 - 1buc	LEI	1	2,582.95	2,582.95
24	TFE02B	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 65 - 80 mm	BUCATA	9	447.64	4,028.74
25	X000023589756	PROCURARE COT 90grd DIN OTEL PREIZOLAT Dn65 tip 6buc	LEI	1	6,695.10	6,695.10
26	X000023589757	PROCURARE RAMIFICATIE PREIZOLATA Dn63-50-63 - 1buc	LEI	1	3,559.28	3,559.28
27	X000023589758	PROCURARE REDUCTIE PREIZOLATA Dn65/50 - 1buc	LEI	1	1,972.45	1,972.45
28	X000023589759	PROCURARE REDUCTIE PREIZOLATA Dn65/40 - 1buc	LEI	1	1,935.39	1,935.39
29	TFE04A	Mansonarea tevi preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	6	89.53	537.17
30	X000023589760	PROCURARE MUFA PREIZOLATA Dn50 tip 60,3/125 - 2buc	LEI	1	715.04	715.04
31	X000023589761	PROCURARE MUFA PREIZOLATA Dn40 tip 48,3/110 - 2buc	LEI	1	626.10	626.10
32	X000023589762	PROCURARE MUFA PREIZOLATA Dn32 tip 42,4/110 - 2buc	LEI	1	590.34	590.34
33	TFE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	4	13.43	53.72
34	X000023589763	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 50 MM - 1buc	LEI	1	58.93	58.93
35	X000023589764	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 40 MM - 2buc	LEI	1	107.59	107.59
36	X000023589765	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 32 MM - 1buc	LEI	1	50.54	50.54
37	TFE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 65 - 80 mm	BUCATA	1	13.43	13.43
38	X000023589766	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 65 MM - 1buc	LEI	1	62.15	62.15
39	20019336	Banda de marcaj	METRU	100	594.70	59,469.93
40	TFE03B	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 65 - 80 mm	BUCATA	1	89.53	89.53
41	X000023589767	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC 2 1/2" - 1buc	LEI	1	627.16	627.16

Apuf *Repside*

42	TFE03A	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	8	89.53	716.22
43	X000000010188	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC 2"-2 buc	BUCATA	1	396.49	396.49
44	X000023589768	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC 1 1/4" - 2 buc	LEI	1	263.89	263.89
45	X000023589769	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC 1" - 2 buc	LEI	1	131.54	131.54
46	X000023589770	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC 3/4" - 2 buc	LEI	1	83.65	83.65
47	IC35H1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=2 toli	BUCATA	10	49.19	491.86
48	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	32	14.32	458.35
49	ACB13B1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 80	BUCATA	1	915.84	915.84
50	ACB13A1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 50	BUCATA	5	933.17	4,665.85
51	RPIE03A#	Porb preliminar dilat-contract,Instalatie inc centr(corp incalz,armat,distr,colect,caz),supr incalz < 100 mp	METRU PA	40	31.33	1,253.32
52	SF01A1	Efectuare proba de etas.la pres.a inst.inter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv armaturi	METRU	260	15.22	3,957.12
53	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	2600	109.91	285,774.87
54	AUT6730	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ORA	8	468.33	3,746.65
55	TSC35A3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 1 la dist. < 10 m	100 METRI CUBI	0.43	224.62	96.59
56	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	77.4	6.11	472.81
57	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.*	TONE	4	81.45	325.80
TOTAL						641,994.05

02 - IEXT. BRANSAMENT APA, RETEA EXT. APA RECE

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	TSC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in depozit teren catg 2	100 METRI CUBI	5.3	1,441.65	7,640.72
2	TSA04F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare.	METRU CUB	228.48	402.55	91,975.50
3	TSF01B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m	METRU PATRAT	1904	53.87	102,562.32

Apf

Repete

4	TSA14C1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	METRU CUB	30.4	251.57	7,647.81
5	TSF03A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	METRU PATRAT	54	136.30	7,360.08
6	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	123	213.23	26,227.74
7	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	TONE	233.7	24.43	5,710.38
8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	METRU CUB	142.8	38.77	5,535.71
9	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	METRU CUB	142.8	68.33	9,757.06
10	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 21-30 cm	100 METRI CUBI	5.24	2,686.19	14,075.61
11	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 METRI CUBI	5.24	1,050.78	5,506.06
12	ACA11B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm	METRU	120	184.16	22,099.44
13	X000023589843	PROCURARE TEAVA PEHD SDR17 PE100 D=90; Pn10 - 120m	LEI	1	5,820.34	5,820.34
14	ACA11A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 63-75mm	METRU	60	119.42	7,165.28
15	X000023589846	PROCURARE TEAVA PEHD SDR17 PE100 D=63; Pn10 - 60m	LEI	1	1,463.64	1,463.64
16	ACA12D%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 50mm	METRU	75	21.53	1,614.86
17	X000023589847	PROCURARE TEAVA PEHD SDR17 PE100 D=50; Pn10 - 75m	LEI	1	1,175.92	1,175.92
18	ACA12C%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 40mm	METRU	230	108.44	24,940.51

Apuf *Repede*

19	X000023589848	PROCURARE TEAVA PEHD SDR17 PE100 D=40; Pn10 - 230m	LEI	1	2,332.29	2,332.29
20	ACA12B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 32mm	METRU	110	102.70	11,297.09
21	X000023589850	PROCURARE TEAVA PEHD SDR17 PE100 D=32; Pn10 - 110m	LEI	1	761.55	761.55
22	AcA16B+ ASIMILAT	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=90mm	METRU	14	102.70	1,437.81
23	X000023589851	PROCURARE MUFA ELECTROFUZIUNE D=90; Pn10 - 8 buc	LEI	1	669.51	669.51
24	X000023589852	PROCURARE MUFA ELECTROFUZIUNE D=63; Pn10 - 6 buc	LEI	1	272.20	272.20
25	AcA16A+ ASIMILA	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=40mm	METRU	12	102.70	1,232.41
26	X000023589853	PROCURARE MUFA ELECTROFUZIUNE D=50; Pn10 - 6 buc	LEI	1	272.20	272.20
27	X000023589854	PROCURARE MUFA ELECTROFUZIUNE D=32; Pn10 - 6buc	LEI	1	161.76	161.76
28	ACA18D+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D= 50 mm	BUCATA	5	128.66	643.32
29	X000023589855	PROCURARE REDUCTIE ELECTROFUZIUNE D=50-40; Pn10	LEI	1	112.36	112.36
30	X000023589857	PROCURARE RACORD COMPRESIUNE PE D=50-2"; FE; Pn10 -2buc	LEI	1	366.52	366.52
31	X000023589858	PROCURARE RACORD MIXT PE D=50-1 1/2"; FE; Pn10 - 2 buc	LEI	1	159.40	159.40
32	AcA19D+	Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil din PEHD D = 63 mm	BUCATA	1	122.11	122.11
33	X000023589860	PROCURARE TEU REDUS ELECTROFUZIUNE D=63-40-63;Pn10 - 1buc	LEI	1	581.55	581.55
34	AcA19C+	Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil din PEHD D = 50 mm	BUCATA	1	122.11	122.11
35	X000023589861	PROCURARE TEU REDUS ELECTROFUZIUNE D=50-32-50;Pn10 - 1buc	LEI	1	492.44	492.44
36	AcA19A+ ASIMILA	Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil din PEHD D = 32 mm	BUCATA	1	122.11	122.11
37	X000023589862	PROCURARE TEU EGAL ELECTROFUZIUNE D=25; Pn10 - 1buc	LEI	1	104.50	104.50
38	AcA18E+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 63 mm	BUCATA	3	122.11	366.32
39	X000023589863	PROCURARE REDUCTIE ELECTROFUZIUNE D=63-50; Pn10 -1buc	LEI	1	106.37	106.37
40	X000023589864	PROCURARE RACORD MIXT PE D=63-2"; FE; Pn10 - 2buc	LEI	1	81.94	81.94
41	AcA18G+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 90 mm	BUCATA	2	122.11	244.21
42	X000023589865	PROCURARE REDUCTIE ELECTROFUZIUNE D=90-75; Pn10 -2 buc	LEI	1	490.49	490.49
43	AcA18F+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 75 mm	BUCATA	2	122.11	244.21
44	X000023589866	PROCURARE REDUCTIE ELECTROFUZIUNE D=75-50; Pn10 -2 buc	LEI	1	232.13	232.13
45	AcA18C+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 40 mm	BUCATA	2	122.11	244.21
46	X000023589867	PROCURARE RACORD MIXT PE D=40-1 1/4" FE Pn10 - 2 buc	LEI	1	40.81	40.81
47	AcA18B+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 32 mm	BUCATA	2	122.11	244.21
48	X000023589868	PROCURARE RACORD MIXT PE D=32-1" FE Pn10 - 2 buc	LEI	1	24.43	24.43
49	AcA18A+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 25 mm	BUCATA	6	122.11	732.64
50	X000023589870	PROCURARE RACORD MIXT PE D=25-1" FE Pn10 - 2buc	LEI	1	19.47	19.47
51	X000023589871	PROCURARE RACORD OLANDEZ 2" FE - 2buc	LEI	1	97.74	97.74
52	X000023589872	PROCURARE NIPLU 2" - 2 buc	LEI	1	138.46	138.46

Apuf *Roped*

53	AcA16B+ ASIMILAT	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=90mm	BUCATA	18	122.11	2,197.93
54	X000023589873	PROCURARE COT PE 90GRD D=90 Pn10 - 6 buc	LEI	1	1,531.32	1,531.32
55	X000023589874	PROCURARE COT PE 90GRD D=63 Pn10 - 6 buc	LEI	1	817.34	817.34
56	X000023589875	PROCURARE COT PE 90GRD D=50 Pn10 - 6 buc	LEI	1	765.54	765.54
57	AcA16A+ ASIMILAT	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=40mm	BUCATA	24	122.11	2,930.57
58	X000023589876	PROCURARE COT PE 90GRD D=40 Pn10 - 4 buc	LEI	1	451.55	451.55
59	X000023589877	PROCURARE COT PE 90GRD D=32 Pn10 - 10 buc	LEI	1	782.32	782.32
60	X000023589878	PROCURARE COT PE 90GRD D=25 Pn10 - 10 buc	LEI	1	958.25	958.25
61	TFE03B%	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 65 - 80 mm	BUCATA	2	125.34	250.68
62	X000023589879	PROCURARE ROBINET SFERIC D=3" Pn16 - 3buc	LEI	1	2,286.47	2,286.47
63	TFE03B%	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 65 - 80 mm	BUCATA	1	125.34	125.34
64	X000023589880	PROCURARE ROBINET SFERIC D=2 1/2" Pn16	LEI	1	414.13	414.13
65	TFE03A%	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	4	98.48	393.92
66	X000023589881	PROCURARE ROBINET SFERIC D=2" Pn16 - 4 buc	LEI	1	792.99	792.99
67	TFE03A%	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	2	98.48	196.96
68	X000023589882	PROCURARE ROBINET SFERIC D=1 1/2" Pn16 - 2 buc	LEI	1	273.67	273.67
69	TFE03A%	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	2	98.48	196.96
70	X000023589883	PROCURARE ROBINET SFERIC D=1" Pn16 - 2 buc	LEI	1	131.54	131.54
71	TFE03A	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	2	98.48	196.96
72	X000023589884	PROCURARE ROBINET SFERIC D=3/4" Pn16 - 2 buc	LEI	1	83.65	83.65
73	X000023589885	PROCURARE BANDA DETECTABILA CU FIR METALIC - 600m	LEI	1	1,221.73	1,221.73
74	IC35H1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli	BUCATA	20	49.19	983.73
75	ACE12C1 asimilat	Montare contor de apa cu palete avand d 30 mm	BUCATA	1	136.86	136.86
76	X000023589886	PROCURARE CONTOR APA RECE Dn65 Qnom=65mc/h - 1buc	LEI	1	6,462.08	6,462.08
77	GE07A1	Armaturi in statie avand d = 50 mm - FILTRU IMPURITATI Y	BUCATA	1	56.81	56.81
78	X000023589887	PROCURARE FILTRU IMPURITATI Dn50 - 1buc	LEI	1	295.37	295.37
79	AcE165AO 3+	Camin de vizitare PE, cu baza inchisa cu piesa superioara reglare Monostrat, H = 1500 mm	BUCATA	3	89.53	268.58

Apuf
Repede

80	X000023589889	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000, BAZA INCHISA(inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=1,5m - 3buc	LEI	1	26,883.03	26,883.03
81	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	32	14.32	458.35
82	ACB13C1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 100	BUCATA	2	907.78	1,815.55
83	ACB13B1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 80	BUCATA	1	906.74	906.74
84	ACB13A1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 50	BUCATA	3	905.36	2,716.07
85	TFE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 20 pana la 50 mm	BUCATA	3	8.95	26.86
86	X000023589893	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 50 MM - 1buc	LEI	1	83.24	83.24
87	X000023589894	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 40 MM - 1buc	LEI	1	51.11	51.11
88	X000023589895	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 32 MM - 1buc	LEI	1	39.34	39.34
89	TFE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 65 - 80 mm	BUCATA	1	8.95	8.95
90	X000023589896	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D = 80 MM - 1buc	METRU	1	138.75	138.75
91	SF01A1	Efectuare proba de etas.la pres.a inst.inter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv armaturi	METRU	595	15.22	9,055.72
92	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80	100 METRI	5	219.14	1,095.69
93	AUT6730A 1	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ORA	16	468.33	7,493.30
94	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 METRI	1.25	224.62	280.77
95	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	225	6.11	1,374.45
96	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	TONE	4	81.45	325.80
TOTAL						450,806.82

03 - IEXT. RESEA EXTERIOARA DE INCALZIRE CENTRALA

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	TSC03B2	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.argilos imbib.cu apa desc.dep.teren cat 2	METRI	1.232	1,251.06	1,541.30
2	TSA04F1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.1,51-3m t.tare	METRU CUB	52.8	405.07	21,387.53
3	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	CUB	36.3	213.23	7,740.38
4	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=15km.	TONE	68.97	24.43	1,685.26
5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	METRU CUB	33	38.77	1,279.26
6	TSD04B1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.coeziv	METRU CUB	33	68.33	2,254.78

Apuf
Depos

7	TSD02B1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 21-30cm	METRI CUBI	1.067	2,326.18	2,482.04
8	TSD05B1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.coeziv	METRI CUBI	1.067	1,050.78	1,121.18
9	ACE16A1-AS	MONTARE SPRIJINIRI DE MALURI (EXCLUS MATERIAL)	METRU	260	14.32	3,724.12
10	TFA015%	Conducta de otel, montata in canal, la o adâncime de pana la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pana la 3 m ori montata in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, având diametrul de: în canal la adâncime de 1 m sau suprateran pana la 3 m având Dn 100; 125;	METRU	104	368.97	38,373.25
11	X000023590117	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCOMPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DE SPUMA Dn 100 tip 127/202-104m	LEI	1	151,095.89	151,095.89
12	TFA014%	Conducta de otel, montata in canal, la o adâncime de pana la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pana la 3 m ori montata in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, având diametrul de: în canal la adâncime de 1 m - 3 m sau suprateran între 3 m -15 m având Dn 65; 80;	METRU	110	189.45	20,839.60
13	X000023590116	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCOMPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DE SPUMA Dn 65 tip 75/142- 110m	LEI	1	74,053.76	74,053.76
14	TFA014%	Conducta de otel, montata in canal, la o adâncime de pana la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pana la 3 m ori montata in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, având diametrul de: în canal la adâncime de 1 m - 3 m sau suprateran între 3 m -15 m având Dn 65; 80;	METRU	10	215.41	2,154.14
15	X0000235896707 88	PROCURARE TEAVA DE OTEL FLEXIBILA CU PERETI DUBLII CU AUTOCOMPENSARE A DILATARILOR TERMICE, CU FIR DE SEMNALIZARE SI TERMOIZOLATIE DE SPUMA Dn 80 tip 98/162 - 10 m	LEI	1	8,320.82	8,320.82
16	TFE02B	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 65 - 80 mm	BUCATA	12	313.35	3,760.16
17	20019324	PROCURARE COT 90 GRD DIN OTEL PREIZOLAT DN 65 TIP 76.1/140 - 8 buc	LEI	1	9,846.52	9,846.52
18	20019325	PROCURARE COT 90 GRD DIN OTEL PREIZOLAT DN 80 TIP 98/162 - 4 buc	LEI	1	5,341.42	5,341.42
19	TFE02C	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 100 - 125 mm	BUCATA	16	805.75	12,891.98
20	20019326	PROCURARE COT 90 GRD DIN OTEL PREIZOLAT DN 100 TIP 127/202 - 10 buc	LEI	1	19,792.90	19,792.90
21	20019327	PROCURARE RAMIFICATIE PREIZOLATA DN 100-100-100 - 2 buc	LEI	1	11,128.45	11,128.45
22	20019328	PROCURARE REDUCTIE PREIZOLATA DN 100/80 - 2 buc	LEI	1	5,319.84	5,319.84

Amf *Reps*

23	20019329	PROCURARE REDUCTIE PREIZOLATA DN 100/65 - 2 buc	LEI	1	5,349.40	5,349.40
24	TFE06C	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 100 - 125 mm	BUCATA	2	13.43	26.86
25	20019330	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D=100 MM - 2 buc	LEI	1	157.77	157.77
26	TFE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de: 65 - 80 mm	BUCATA	3	13.43	40.29
27	20019331	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D=80 MM - 2 buc	LEI	1	124.29	124.29
28	20019332	PROCURARE INEL DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN ZID D=65 MM - 1 buc	LEI	1	62.15	62.15
29	6701024	Banda de marcaj	METRU	100	2.04	203.62
30	TFE03C	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 100 - 125 mm	BUCATA	2	89.53	179.06
31	20019333	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC DN 100 - 2 buc	LEI	1	4,474.40	4,474.40
32	TFE03C	Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 100 - 125 mm	BUCATA	4	89.53	358.11
33	20019334	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC DN 80 - 2 buc	LEI	1	3,363.92	3,363.92
34	20019335	PROCURARE ROBINET CU OBTURATOR SFERIC DN 65 - 2 buc	LEI	1	2,689.28	2,689.28
35	IC35K1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=4 toli	BUCATA	4	54.68	218.71
36	IC35J1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3 toli	BUCATA	4	49.18	196.72
37	20019336	PROCURARE BANDA DETECTABILA CU FIR METALIC - 110 m	LEI	1	65,416.92	65,416.92
38	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	32	14.32	458.35
39	ACB13C1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 100	BUCATA	1	764.49	764.49
40	ACB13B1	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 80	BUCATA	1	763.45	763.45
41	ACB13B1-AS	Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avand dn 65	BUCATA	1	763.45	763.45
42	RPIE03A	Probe preliminare: de dilatare-contractare a instalatiei de incalzire centrala (corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare, cazane) cu suprafata de incalzire pina la 100 mp	METRU PATRAT	40	37.33	1,493.31
43	SF02A1	Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	METRU	224	15.22	3,409.21
44	ACE07B1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa	METRI	2.24	219.14	490.87
45	AUT6730	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ORA	8	468.33	3,746.65
46	TSC35A3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 1,5-4,0 mc teren categ 1 la dist. < 10 m	METRI	0.36	224.62	80.86
47	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	TONE	65.34	6.11	399.14
48	TRA04A50	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.*	TONE	4	81.45	325.80
TOTAL						501,691.65

D4 - IEXT. RETEA EXTERIOARA CANALIZARE MENAJERA

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]

Apuf

Repe

1	7344699	Procurare SEPARATOR DE GRASIMI CU DEBIT DE 2l/s (echivalent 200 mese/zi)	BUCATA	1	26,644.95	26,644.95
2	ACE11E%-AS	Montat separator de grasimi	BUCATA	1	163.40	163.40
3	20019345	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=3,0 m	LEI	1	41,954.83	41,954.83
4	20019344	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=2,5 m	LEI	1	34,958.81	34,958.81
5	20019343	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=2,0 m	LEI	1	68,600.39	68,600.39
6	20019342	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=1,5 m	LEI	1	8,961.01	8,961.01
7	ACE165A05+	Camin de vizitare PE, cu baza inchisa cu piesa superioara reglare monostrat, H = 2500 mm	BUCATA	14	983.01	13,762.19
8	20019341	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=6 m - 58 buc	LEI	1	18,187.54	18,187.54
9	20019340	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=4 m - 5 buc	LEI	1	1,062.30	1,062.30
10	20019339	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=3 m - 6 buc	LEI	1	980.81	980.81
11	20019338	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=2 m - 2 buc	LEI	1	226.59	226.59
12	20019337	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=1 m - 16 buc	LEI	1	1,008.66	1,008.66
13	ACA15E1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioare clad., cu garnitura, Dn160	METRU	404	21.31	8,609.56
14	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	36	14.32	515.65
15	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	TONE	313	81.45	25,493.51
16	TSC35F31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. 11-20 m	METRI	1.74	266.73	464.11
17	TSD05A1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.necoez.	METRI CUBI	3.52	1,077.36	3,792.31
18	TSD04C1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	151	67.43	10,182.15
19	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	METRU CUB	503	38.77	19,499.03
20	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	TONE	298	34.62	10,315.51
21	TSD15B1	Strat.de repart.din nisip sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	METRU CUB	165.7	297.10	49,228.81
22	TSF01A1	Sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez.oriz.lat.intre mal.<1,5m,adin.0,0-2m,0,0-0,2m intre dulapi	METRU PATRAT	1692	89.76	151,879.93
23	TSA02F1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare	METRU CUB	203	201.44	40,891.75
24	TSC02A1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	METRI	4.74	12,115.53	57,427.60
TOTAL						594,811.39

Amf

Reped

05 - IEXT. RETEA EXTERIOARA STINGERE INCENDIU

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	SA07B1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 1/2 toli	METRU	3	45.73	137.18
2	X000023589773	PROCURARE TEAVA ZN 2 1/2" - 3m	LEI	1	348.80	348.80
3	SA07A1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=2 toli	METRU	12	37.66	451.88
4	X000023589774	PROCURARE TEAVA ZN 2" - 12m	LEI	1	1,091.25	1,091.25
5	SA07D1	Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.c.in coloane hidranti d=4 toli	METRU	30	62.75	1,882.40
6	X000023589775	PROCURARE TEAVA ZN 4" - 30m	LEI	1	6,603.47	6,603.47
7	GB01C1%	Robinet cu flanse pn 10-16 avand dn=100 mm	BUCATA	2	224.49	448.97
8	X000023589776	PROCURARE ROBINET SFERA CU FLANSE, APA; Dn100 Pn16-10 buc.	BUCATA	1	12,837.16	12,837.16
9	GB01A%asimilat	Robinet cu flanse PN 10-16, avand Dn: 50 mm	BUCATA	1	86.68	86.68
10	X000023589781	PROCURARE ROBINET SFERA CU FLANSE, APA; Dn65 Pn16-1 buc	LEI	1	880.30	880.30
11	GB01A%	Robinet cu flanse pn 10-16 avand dn= 50 mm	BUCATA	6	86.68	520.11
12	X000023589782	PROCURARE ROBINET SFERA CU FLANSE, APA; Dn50 Pn16 -6 buc	LEI	1	4,587.61	4,587.61
13	ID05B11	Robinet cu sertar sau ventil si de retinere cu flansa pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 50.....65 mm	BUCATA	2	70.10	140.20
14	X000023589785	PROCURARE SUPAPA DE SENS, APA; Dn50 Pn16 - 2 buc	LEI	1	769.37	769.37
15	GD05B1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 4 toli	BUCATA	10	146.84	1,468.36
16	X000023589786	PROCURARE CURBA SUDURA OTEL 4" - 10 buc	LEI	1	1,895.72	1,895.72
17	GD05A1	Curba de sudare montata la tevi avand dn= 3 toli	BUCATA	6	107.85	647.07
18	X000023589787	PROCURARE CURBA SUDURA OTEL 2" - 6 buc	LEI	1	240.93	240.93
19	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	3	879.37	2,638.12
20	X000023589789	PROCURARE TEU EGAL SUDABIL OTEL 4" - 3 buc	LEI	1	1,053.13	1,053.13
21	GB11A1	Piesa de racord teu mont pe cond avand dn=125mm	BUCATA	3	876.47	2,629.40
22	X000023589791	PROCURARE TEU EGAL SUDABIL OTEL 2" - 3 buc	LEI	1	279.17	279.17
23	SA47B1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	4	94.88	379.50
24	X000023589792	PROCURARE COT FONTA ZN 2 1/2" - 4 buc	LEI	1	562.00	562.00
25	SA47A1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 toli	BUCATA	25	54.52	1,363.12
26	X000023589793	PROCURARE COT FONTA ZN 2" - 25 buc	LEI	1	1,170.83	1,170.83
27	SA47F1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 3 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	3	143.21	429.62

Apuf *Rapet*

28	X000023589794	PROCURARE TEU FONTA ZN 2 1/2" - 3buc	LEI	1	513.98	513.98
29	SA47B1	Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la tevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si d=2 1/2 toli	BUCATA	6	94.88	569.25
30	X000023589796	PROCURARE REDUCTIE FONTA ZN 2 1/2"-2" - 6 buc	LEI	1	435.91	435.91
31	ACE01A1	Hidrant subteran de incendiu avand d: 65 mm	BUCATA	9	3,880.09	34,920.78
32	X000023589797	PROCURARE HIDRANT SUPRATERAN Dn80 - 9 buc	LEI	1	42,882.86	42,882.86
33	ACA18H+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 110 mm	BUCATA	2	65.70	131.41
34	X000023589799	PROCURARE PIESA TRANZITIE PE-OL D=110-4" - 2buc	LEI	1	361.55	361.55
35	ACA18F+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 75 mm	BUCATA	2	65.70	131.41
36	X000023589801	PROCURARE PIESA TRANZITIE PE-OL D=75-2 1/2" - 1buc	LEI	1	87.07	87.07
37	ACA18E+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 63 mm	BUCATA	6	65.70	394.23
38	X000023589803	PROCURARE PIESA TRANZITIE PE-OL D=63-2" - 6 buc	LEI	1	271.47	271.47
39	ACA16C+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=125mm	BUCATA	12	65.70	788.46
40	X000023589807	PROCURARE COT PE 100 SDR11 D=110 - 12 buc	LEI	1	3,658.36	3,658.36
41	ACA16C+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=125mm	BUCATA	12	65.70	788.46
42	X000023589808	PROCURARE TEU PE 100 SDR11 D=110 - 12 buc	BUCATA	1	5,274.47	5,274.47
43	AcA16B+ asimilat	Sudura prin electrofuziune mufa/cot/teu electrosudabil din PEHD D=90mm	BUCATA	1	65.70	65.70
44	X000023589809	PROCURARE TEU PE 100 SDR11 D=75 - 1 buc	LEI	1	239.62	239.62
45	AcA18F+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 75 mm	BUCATA	1	65.70	65.70
46	X000023589814	PROCURARE REDUCTIE PE 100 SDR11 D=75-63 - 1 buc	LEI	1	319.12	319.12
47	AcA18H+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 110 mm	BUCATA	1	65.70	65.70
48	X000023589815	PROCURARE REDUCTIE PE 100 SDR11 D=110-90 - 9 buc	LEI	1	2,296.98	2,296.98
49	AcA18H+	Sudura prin electrofuziune reductie electrosudabila din PEHD D = 90 mm	BUCATA	9	65.70	591.34
50	X000023589816	PROCURARE ADAPTOR FLANSA PE 100 SDR11 D=90 - 9 buc	LEI	1	632.98	632.98
51	ACB05B1	Imbinare cu flanse piese leg.flanse armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn 2,5.6 at.	BUCATA	9	79.68	717.10
52	6607575	GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500 G2X4 S1733	BUCATA	9.09	18.33	166.58
53	X000023589818	Surub cap hexagonal precis M 16 x100 gr. 5.8 s4272	LEI	36	5.70	205.25
54	5843146	PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16	BUCATA	36	3.67	131.95
55	X000023589817	PROCURARE FLANSA PLATA Dn=90 - 9 buc	LEI	1	929.13	929.13
56	ACB05C1	Imbinare cu flanse piese leg.flanse armaturi si contoare cu dn 100 mm si pn 2,5- 6 at.	BUCATA	8	79.68	637.42
57	6607587	GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733	BUCATA	8.08	16.29	131.62
58	2874115802001	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X100 GR. 5.8 S4272	BUCATA	32	5.70	182.45
59	X000023589821	Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16	BUCATA	32	3.67	117.29
60	X000023589822	PROCURARE FLANSA PLATA Dn=100 - 8 buc	LEI	1	1,523.42	1,523.42
61	SA22H#	Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond distrib, la cl loc si soc - cult,d=110mm	METRU	720	23.84	17,163.04
62	7914	Aparat de sudura sd	ORA	12.384	32.58	403.47
63	X000023589826	PROCURARE TEAVA PE100 SDR17 D=110 - 720m	LEI	1	53,130.76	53,130.76
64	SA22G#	Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond distrib, la cl loc si soc - cult,d=90 mm	METRU	10	22.01	220.11

Amf

Repe

65	7914	Aparat de sudura sd	ORA	0.161	32.58	5.25
66	X000023589827	PROCURARE TEAVA PE100 SDR17 D=90 - 10m	LEI	1	495.21	495.21
67	SA22E#	Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond distrib, la cl loc si soc - cult,d=63 mm	METRU	163	18.34	2,989.23
68	7914	Aparat de sudura sd	ORA	2.1679	32.58	70.63
69	X000023589828	PROCURARE TEAVA PE100 SDR17 D=63 - 163m	LEI	1	3,976.21	3,976.21
70	SA44I1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=2 1/2 toli	BUCATA	6	20.87	125.24
71	SA44H1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. Cu apa+gaze, Montare prin impuscare,cond. avand d=2 toli	BUCATA	10	28.75	287.47
72	SA44K1	Bratara pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind d=4 toli	BUCATA	15	25.29	379.28
73	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond.de apa,executate cu tevi din pvc.	METRU	805	6.27	5,044.88
74	SF01A1	Efectuare proba de etas.la pres.a inst.inter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv armaturi	METRU	805	15.22	12,251.86
75	X000023589836	PROCURARE BANDA AVERTIZARE COND APA/CANALIZARE - 730ML	LEI	1	1,486.44	1,486.44
76	TSC02A1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umid.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 METRI	5.7	12,115.53	69,058.50
77	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	METRU CU	15.6	106.54	1,661.99
78	TSE02B1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	100 METRI	4.4	351.84	1,548.11
79	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m	TONE	63.7	63.56	4,049.01
80	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CU	26.28	213.23	5,603.78
81	TSD02A11	Imprast.pam.afinat provenit din ter.cat1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in str.gros.de 15-20cm gosp.ape.	100 METRI	4.4	3,461.58	15,230.95
82	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	METRU CU	43.8	27.40	1,199.92
83	TSD04D1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.coeziv	METRU CU	43.8	61.16	2,679.01
84	TSD06B1	Compactare cu placa vibrat.de 1,6t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI	4.4	337.68	1,485.78
85	TRA01A30P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	TONE	223.4	40.72	9,097.84
86	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	TONE	5.5	6.11	33.60
87	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TONE	12.5	61.09	763.58
TOTAL						356,212.54

Appl *Reped*

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	X000000012986	Procurare GURA DE SCURGERE (inclusiv piesa legatura pentru gratar si rama fonta) - 26 buc	LEI	1	82,650.62	82,650.62
2	ACE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit: carosabil tip A1	BUCATA	26	224.93	5,848.07
3	20019362	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=4,5 m - 1 buc	LEI	1	39,931.84	39,931.84
4	20019361	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=4,0 m - 3 buc	LEI	1	45,404.51	45,404.51
5	20019360	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=3,5 m - 2 buc	LEI	1	29,366.00	29,366.00
6	20019345	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=3,0 m - 6 buc	LEI	1	83,909.65	83,909.65
7	20019344	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=2,5 m - 18 buc	LEI	1	209,752.87	209,752.87
8	20019343	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=2,0 m - 23 buc	LEI	1	225,401.29	225,401.29
9	20019342	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=1,5 m - 2 buc	LEI	1	17,922.02	17,922.02
10	20019359	Procurare CAMIN DE VIZITARE PE Dn1000 (inclusiv piesa reglabila pe inaltime, garnitura si capac fonta carosabil), Htot=1,0 m - 4 buc	LEI	1	32,510.99	32,510.99
11	ACE165A05+	Camin de vizitare PE, cu baza inchisa cu piesa superioara reglare monostrat, H = 2500 mm	BUCATA	59	983.01	57,997.79
12	20019358	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=315 mm, L=6 m - 9 buc	LEI	1	10,454.62	10,454.62
13	20019357	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=315 mm, L=4 m - 1 buc	LEI	1	793.19	793.19
14	20019356	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=315 mm, L=2 m - 1 buc	LEI	1	435.79	435.79
15	20019355	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=315 mm, L=1 m - 1 buc	LEI	1	248.83	248.83
16	ACA15H1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioare clad., cu garnitura, Dn300	METRU	61	19.72	1,202.83
17	20019354	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=200 mm, L=6 m - 126 buc	LEI	1	60,487.55	60,487.55
18	20019353	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=200 mm, L=4 m - 9 buc	LEI	1	2,928.13	2,928.13
19	20019352	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=200 mm, L=3 m - 9 buc	LEI	1	2,249.33	2,249.33
20	20019351	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=200 mm, L=2 m - 12 buc	LEI	1	2,072.55	2,072.55
21	20019350	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=200 mm, L=1 m - 19 buc	LEI	1	1,813.70	1,813.70
22	ACA15F1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioare clad., cu garnitura, Dn200	METRU	974	19.72	19,205.80
23	20019341	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=6 m - 12 buc	LEI	1	3,762.94	3,762.94
24	20019340	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=4 m - 12 buc	LEI	1	2,549.51	2,549.51
25	20019339	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=3 m - 7 buc	LEI	1	1,144.28	1,144.28
26	20019338	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=2 m - 4 buc	LEI	1	453.18	453.18
27	20019337	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=1 m - 22 buc	LEI	1	1,386.91	1,386.91

Amf

Regele

28	ACA15E1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioare clad., cu garnitura, Dn160	METRU	148	21.31	3,154.00
29	20019341	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=6 m - 20 buc	LEI	1	6,271.57	6,271.57
30	20019349	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=110 mm, L=4 m - 3 buc	LEI	1	355.77	355.77
31	20019348	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=110 mm, L=3 m - 6 buc	LEI	1	540.98	540.98
32	20019346	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=110 mm, L=1 m - 28 buc	LEI	1	954.42	954.42
33	20019347	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=110 mm, L=2 m - 3 buc	LEI	1	187.41	187.41
34	ACA15C1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioare clad., cu garnitura, Dn110	METRU	154	20.61	3,174.52
35	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	107	14.32	1,532.62
36	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	TONE	1367	81.45	111,340.67
37	TSC35F31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. 11-20 m	100 METRI	7.6	266.73	2,027.16
38	TSD05A1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.necoez.	100 METRI CUBI	12.8	1,077.36	13,790.21
39	TSD04C1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	548	67.43	36,952.44
40	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	METRU CUB	1825	38.77	70,746.97
41	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	TONE	1293	34.62	44,758.22
42	TSD15B1	Strat.de repart.din nisip sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp	METRU CUB	718	297.10	213,314.94
43	TSF01A1	Sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez.oriz.lat.intre mal.<1,5m,adin.0,0-2m,0,0-0,2m intre dulapi	METRU PATRAT	5578	89.76	500,701.09
44	TSA02F1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare	METRU CUB	787	201.44	158,531.05
45	TSC02A1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 METRI CUBI	18	12,115.53	218,079.48
TOTAL						2,328,298.32

07 - IEXT. MONTAJ UTILAJ- CANALIZARE PLUVIALA

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [MDL fara TVA]	Pret total [MDL fara TVA]
1	RpAcC01B % ASIM	Montarea SEPARATOR HIDROCARBURI Q=30l/s, CU FILTRU COALESCENT SI DEPOZIT	BUCATA	2	529.26	1,058.51
2	AUT6751A 1	Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ORA	2	54.77	109.55
3	4100116202806	Apa industrială	METRU CU	12	11.81	141.72
TOTAL						1,309.78

08 - IEXT. MONTAJ UTILAJE CAMERA POMPARE INCENDIU

Apuf *Reped*

Nr. Crt.	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[MDL fara TVA]	[MDL fara TVA]
1	M1A06A1	Recipient metalic (rez. vase,baz.)otel inox. livrate in tole prelucr. asambl. montate sudura < 10 t. cu w4541 - REZERVOR APA INCENDIU INGROPAT	TONE	3.6	18,463.51	66,468.65
2	M1B12B1	Pompa alimentare cu apa (duplex) a cazanelor de abur stas 1404-50 125 mm - GRUP POMPARE INCENDIU	BUCATA	1	1,460.11	1,460.11
TOTAL						67,928.76
TOTAL general						4,943,053.31

Amf *Repede*

.INSTALATII GAZE

01 -IUG. INSTAL UTILIZARE GAZE EXTERIOARA

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	TSA07B1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	METRU CUB	180.00	150.41	27,073.16
2	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	TONE	64.00	6.11	390.95
3	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	METRU CUB	36.00	154.75	5,571.11
4	TRA01A50P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	TONE	64.00	6.11	390.95
5	DA06A2	Strat agreg nat(nisip)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	METRU CUB	36.00	317.66	11,435.58
6	TSD04C1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	36.00	67.43	2,427.53
7	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren mijl.	METRU CUB	144.00	27.40	3,944.95
8	TSD04C1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	144.00	67.43	9,710.13
9	3305504	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	METRU	4.00	53.47	213.88
10	4003438	Cot pentru sud.r1,5 90g 42 x 4 olt 35 s 8805	BUCATA	1.00	11.20	11.20
11	RPIC70E1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1 1/4	BUCATA	2.00	15.22	30.44
12	M1J03A1	Cond.otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor de sudura,in inst.tehn.< 80 mm	TONE	0.02	28,014.20	560.28
13	RPIC77E1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/4	BUCATA	3.00	40.29	120.86
14	X000023589731	PROCURARE TEAVA PE100 SDR11 D=40mm - 100m	LEI	1.00	2,166.54	2,166.54
15	IC54A2	Teava PE imbinata prin sudura cap la cap, pentru alimentare cu gaze naturale avand diametrul nominal de 25 - 40 mm	METRU LINIAR	100.00	46.01	4,600.87
16	X000023589732	PROCURARE TEAVA PE100 SDR11 D=32mm - 200m	LEI	1.00	2,818.13	2,818.13
17	IC54A2	Teava PE imbinata prin sudura cap la cap, pentru alimentare cu gaze naturale avand diametrul nominal de 25 - 40 mm	METRU LINIAR	200.00	46.05	9,209.89
18	X000023589733	PROCURARE COT 90GR EF PE100 SDR11 D=40mm - 2buc	LEI	1.00	341.60	341.60
19	X000023589734	PROCURARE COT 90GR EF PE100 SDR11 D=32mm - 4buc	LEI	1.00	464.42	464.42
20	X000023589735	PROCURARE MUFA EF PE100 SDR11 D=40mm - 1buc	LEI	1.00	56.04	56.04
21	X000023589736	PROCURARE MUFA EF PE100 SDR11 D=32mm - 4buc	LEI	1.00	182.12	182.12
22	X000023589737	PROCURARE TEU EF PE100 SDR11 D=40mm - 1buc	LEI	1.00	208.02	208.02

Apf

Rpde

23	X000023589738	PROCURARE TEU EF PE100 SDR11 D=32mm - 1buc	LEI	1.00	171.12	171.12
24	X000023589739	PROCURARE REDUCTIE EF PE100 SDR11 D=40/32mm - 2buc	LEI	1.00	231.15	231.15
25	X000023589740	PROCURARE CAPAT BRANSAMENT(REISER) DN40 CU RASUFLATOARE - 1buc	LEI	1.00	509.06	509.06
26	X000023589741	PROCURARE CAPAT BRANSAMENT(REISER) DN32CU RASUFLATOARE - 3buc	LEI	1.00	1,543.17	1,543.17
27	NMB02284 1	Sudor gaze cat. 4 - SUDURA EF PE100 SDR11, Dn32 si Dn40	ORA	6.00	89.53	537.17
28	4826880ELM	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	METRU	320.00	2.36	755.85
29	X000023589742	PROCURARE BANDA ADEZIVA - 8buc	LEI	1.00	1,355.96	1,355.96
30	11711	Instalator incalzire categoria I - MONTAJ FIR TRASOR (CONDUCTOR FY 1x1,5)	ORA	2.00	89.53	179.06
31	6716871	Folie plast.simpla policl.vinil G = 0,30mm lat>1000 s8737 - BANDA AVERTIZARE INST. GAZE	M	20.00	409.40	8,188.06
32	25011	Montator conducte categoria I - MONTAJ BANDA AVERTIZARE	ORA	1.00	89.53	89.53
33	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 toli	BUCATA	3.00	30.14	90.41
34	X000023589743	PROCURARE RSF 1" Pn25,FI-FE - 3buc	LEI	1.00	413.92	413.92
35	IC34E1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/4 toli	BUCATA	1.00	38.40	38.40
36	X000023589745	PROCURARE RSF 1 1/4",Pn25 - 1buc	LEI	1.00	196.90	196.90
37	X000023589746	PROCURARE REDUCTIE SUDURA 2"/1 1/4" - 1buc	LEI	1.00	58.89	58.89
38	X000023589747	PROCURARE COT SUDURA 90 GR.1 1/4" - 1buc	LEI	1.00	11.20	11.20
39	M1J03A1	Cond.otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor de sudura,in inst.tehn.< 80 mm	TONE	0.01	29,596.52	295.97
40	RPIC77E1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/4	BUCATA	2.00	40.29	80.57
41	RPIC77D1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1	BUCATA	15.00	40.29	604.28
42	6201632	Ulei parafinoase selectionate tip ups180 s10580	M	0.10	97.74	9.77
43	7322940ELM	Fuior cinepa	M	0.30	94.48	28.34
44	X000023589717	PROCURARE PASTA ETANSARE IMBINARI FILETATE - 1/2 cutie	LEI	1.00	141.48	141.48
45	2414126109200	DILUANT 406 D.004-13 NI 1708-61	M	0.50	24.03	12.01
46	X000023589718	PROCURARE PANZA FERASTRU MANUAL - 3buc	LEI	1.00	31.15	31.15
47	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	0.53	109.93	58.26
48	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	0.27	109.93	29.68
49	M1L05A1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 150 mm	BUCATA	2.00	692.93	1,385.86
50	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0.27	91.67	24.75
51	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	2.00	4.51	9.01
52	IE06B1	Verificarea definitiva la pres.a cond. de gaze montate ,robinete, d: peste 1"	METRU	302.50	11.74	3,551.23
53	IE07B1#	Verificare definitiva la presiune a conductelor de gaze montate inclusiv robinetele fara contoare si aparate de utilizare cu diametrul peste 1"	METRU	302.50	26.86	8,124.73

Apuf

Rapido

54	6108373	EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80	KILOGRAM	0.20	53.47	10.69
55	6100814ELM	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	KILOGRAM	0.10	41.82	4.18
56	CN13H1	Vopsitorii la instalatii executate cu email alchidic pe conducte cu d ext. > 34 mm	METRU PA	0.50	80.48	40.24
TOTAL						110,740.72

010 -IUG. INSTAL ALIM GAZE INTERIOARA (LABORATOR)

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	20019322	PROCURARE FIRIDA REGULATOR+DISPOZITIV DE BLOCARE	LEI	1.00	5,151.64	5,151.64
2	GF01D1	Firida tip a1 pentru un regulator cu debit 100 mc separata complet	BUCATA	1.00	3,343.64	3,343.64
3	3305528	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 50(2) OL 32 1 s 7656	METRU	6.00	77.78	466.70
4	3305516	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	METRU	1.00	61.49	61.49
5	3305504	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	METRU	2.50	53.47	133.68
6	3304964	Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - 25(1) OL 32 1 s 7656	METRU	2.50	41.70	104.25
7	3305487	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	METRU	9.50	30.87	293.26
8	3304940	Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	METRU	4.00	22.72	90.90
9	RPIC70G1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 2	BUCATA	4.00	28.65	114.59
10	RPIC70F1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1 1/2	BUCATA	1.00	20.59	20.59
11	RPIC70E1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1 1/4	BUCATA	6.00	15.22	91.31
12	RPIC70D1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1	BUCATA	1.00	15.22	15.22
13	RPIC70C1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 3/4	BUCATA	7.00	8.06	56.40
14	RPIC70B1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1/2	BUCATA	4.00	8.06	32.23
15	RPIC77G1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 2	BUCATA	8.00	53.71	429.72
16	RPIC77F1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/2	BUCATA	2.00	40.29	80.57
17	RPIC77E1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/4	BUCATA	14.00	40.29	564.00
18	RPIC77D1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1	BUCATA	2.00	40.29	80.57
19	RPIC77C1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 3/4	BUCATA	16.00	15.22	243.49
20	RPIC77B1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1/2	BUCATA	7.00	15.22	106.53
21	4118049	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 50 2	BUCATA	2.00	30.87	61.74
22	4117992	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 32 11/4	BUCATA	1.00	15.43	15.43
23	4117930	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4	BUCATA	4.00	6.76	27.04
24	4118312	Cot fonta mal fil int ext a4 s7699 DN 20	BUCATA	1.00	7.82	7.82
25	4117887	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2	BUCATA	1.00	4.60	4.60
26	4115566	TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 50 2	BUCATA	2.00	26.06	52.13
27	4115530	TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 40 11/2	BUCATA	1.00	22.48	22.48
28	4115463	Teu fonta mal b1 s476 DN = 25 1	BUCATA	1.00	25.66	25.66
29	4115437	Teu fonta mal b1 s476 DN = 20 3/4	BUCATA	1.00	13.24	13.24
30	4115401	Teu fonta mal b1 s476 DN = 15 1/2	BUCATA	1.00	5.95	5.95

Apuf
Repede

31	4120236	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 50 2	BUCATA	1.00	25.66	25.66
32	4120236	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 50 2	BUCATA	1.00	25.66	25.66
33	4120157	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 20 3/4	BUCATA	1.00	3.26	3.26
34	4120133	Mufa fonta maleabila m2 s475 DN 15 1/2	BUCATA	1.00	2.28	2.28
35	4114201	Reductie fonta maleabila n4 s 477 50x 40 Zn f2	BUCATA	1.00	20.08	20.08
36	4114160	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 F2	BUCATA	1.00	16.78	16.78
37	4114108	Reductie fonta maleabila n4 s 477 40x 32 Zn f2	BUCATA	2.00	14.54	29.08
38	4113934	Reductie fonta maleabila n4 s 477 25x 20 f1	BUCATA	2.00	6.48	12.95
39	4113855	Reductie fonta maleabila n4 s 477 20x 15 f1	BUCATA	1.00	4.32	4.32
40	4123343	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 50 2	BUCATA	1.00	20.04	20.04
41	4122303	Racord olandez drept negru fi-fe dn2bravo cod 331	BUCATA	1.00	89.72	89.72
42	4121759	Racord olandez et plana u1 s482 DN 32 11/4	BUCATA	3.00	26.02	78.07
43	IC34G1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=2 toli	BUCATA	9.00	61.08	549.75
44	IC34F1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/2 toli	BUCATA	3.00	44.76	134.28
45	IC34E1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/4 toli	BUCATA	4.00	38.40	153.59
46	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 toli	BUCATA	3.00	30.14	90.41
47	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	8.00	24.26	194.12
48	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	3.00	17.90	53.71
49	IC35H1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=2 toli	BUCATA	4.00	49.19	196.75
50	IC35G1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 1/2 toli	BUCATA	1.00	48.98	48.98
51	IC35F1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 1/4 toli	BUCATA	4.00	41.20	164.82
52	IC35E1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 toli	BUCATA	1.00	28.21	28.21
53	IC35D1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3/4 toli	BUCATA	6.00	29.76	178.55
54	IC35C1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	4.00	29.60	118.38
55	IC34E1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/4 toli	BUCATA	3.00	38.40	115.19
56	20019322	PROCURARE RSF 1 1/4",Pn25-3 BUC	LEI	1.00	15,454.93	15,454.93
57	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	2.00	24.26	48.53
58	X000023590103	PROCURARE RSF 3/4",Pn25 - 2 BUC	LEI	1.00	154.10	154.10
59	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	2.00	17.90	35.81

Apuf
Roped

60	X000023590104	PROCURARE RSF 1/2",Pn25 - 2 BUC	LEI	1.00	101.40	101.40
61	6201632	Ulei parafinoase selectionate tip ups180 s10580	M	2.00	97.74	195.48
62	7322940ELM	Fuior cinepa	KILOGRAM	3.00	94.48	283.44
63	X000023589717	PROCURARE PASTA ETANSARE IMBINARI FILETATE - 2cutii	LEI	1.00	282.95	282.95
64	X000023589718	PROCURARE PANZA FERA STRAU MANUAL - 3buc	LEI	1.00	31.15	31.15
65	X000023589719	PROCURARE DISC ABRAZIV TAIERE - 3buc	LEI	1.00	128.28	128.28
66	X000023589720	PROCURARE REGULATOR FILTRU GAZ 1 1/4"-3 BUC	LEI	1.00	5,343.13	5,343.13
67	X000023589721	PROCURARE REGUATOR FILTRU GAZ 3/4"-2 BUC	LEI	1.00	745.75	745.75
68	IA40A1	Regulator presiune,instal.gaze,debitul de: 10 mc/ora	BUCATA	3.00	461.72	1,385.15
69	IA40A1	Regulator presiune,instal.gaze,debitul de: 10 mc/ora	BUCATA	2.00	461.72	923.43
70	4826907ELM	Conductor fy 1x 4 s 6865	METRU	20.00	5.99	119.73
71	X000023589722	PROCURARE COLIERE DE UNICA FOLOSINTA - 10buc	LEI	1.00	114.03	114.03
72	X000023589723	PROCURARE DETECTOR DE GAZ TIP CSM 1279 - 2 BUC	LEI	1.00	2,065.54	2,065.54
73	ATC01A	Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 mm	BUCATA	2.00	339.70	679.40
74	ID26D1	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 2"	BUCATA	1.00	318.00	318.00
75	ID26B1	Supapa de termoinchidere cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 3/4	BUCATA	2.00	214.91	429.82
76	X000023589725	PROCURARE SUPAPA TERMOINCHIDERE 3/4" - 2buc	LEI	1.00	2,647.09	2,647.09
77	ID26C1	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 1 1/4"	BUCATA	3.00	263.82	791.47
78	X000023589726	PROCURARE SUPAPA TERMOINCHIDERE 1 1/4" - 3buc	LEI	1.00	6,667.49	6,667.49
79	IE06B1	Verificarea definitiva la pres.a cond. de gaze montate ,robinete, d: peste 1"	METRU	21.50	11.74	252.40
80	IE07B1#	Verificare definitiva la presiune a conductelor de gaze montate inclusiv robinetele fara contoare si aparate de utilizare cu diametrul peste 1"	METRU PATRAT	21.50	26.86	577.46
81	6108373	EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80	M	1.30	53.47	69.51
82	6100814ELM	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	M	0.75	41.82	31.37
83	CN13H1	Vopsitorii la instalatii executate cu email alchidic pe conducte cu d ext. > 34 mm	PATRAT	3.25	76.93	250.01
TOTAL						54,198.34

02 -IUG. INSTAL ALIM GAZE INTERIOARA (HALA, DEPOZIT, BIROURI)

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	281111788HUED	FIRIDA REGULATOR + DISPOZITIV DE BLOCARE	BUCATA	1.00	5,905.05	5,905.05
2	GF01D1	Firida tip A 1 ptr.un regulator cu debit 100 mc separata complet	BUCATA	1.00	767.62	767.62
3	2722103305126	TEAVA INST.NEAGRA FILET UI - 50(2) OL 32 1 S 7656	METRU	96.00	37.43	3,592.87
4	2722103305114	TEAVA INST.NEAGRA FILET UI - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	METRU	17.00	27.33	464.54

Apfny *Repede*

5	2722103305102	TEAVA INST.NEAGRA FILET UI - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	METRU	79.00	24.19	1,911.04
6	2722103305205	TEAVA INST.NEAGRA FILET UII- 25(1) OL 32 1 S 7656	METRU	48.00	20.93	1,004.75
7	2722103305085	TEAVA INST.NEAGRA FILET UI - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	METRU	26.00	13.28	345.18
8	2722103305073	TEAVA INST.NEAGRA FILET UI - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	METRU	20.00	10.87	217.47
9	RPIC70G1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 2"	BUCATA	6.00	28.65	171.89
10	RPIC70F1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1 1/2"	BUCATA	1.00	20.59	20.59
11	RPIC70E1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1 1/4	BUCATA	6.00	15.22	91.31
12	RPIC70D1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1"	BUCATA	14.00	15.22	213.06
13	RPIC70C1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 3/4"	BUCATA	29.00	8.06	233.64
14	RPIC70B1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1/2"	BUCATA	4.00	8.06	32.23
15	RPIC77G1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 2"	BUCATA	36.00	53.71	1,933.73
16	RPIC77F1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/2"	BUCATA	6.00	40.29	241.71
17	RPIC77E1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1 1/4"	BUCATA	40.00	40.29	1,611.43
18	RPIC77D1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1"	BUCATA	38.00	40.29	1,530.85
19	RPIC77C1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 3/4"	BUCATA	63.00	15.22	958.73
20	RPIC77B1	Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cu diametrul de 1/2"	BUCATA	12.00	15.22	182.61
21	2875274117992	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4	BUCATA	4.00	10.02	40.07
22	2875274117966	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1	BUCATA	7.00	6.52	45.61
23	2875274117930	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4	BUCATA	12.00	4.72	56.69
24	2875274118312	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 20	BUCATA	10.00	5.17	51.72
25	2875274117887	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2	BUCATA	2.00	3.10	6.19
26	2875274115566	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2	BUCATA	7.00	25.82	180.74
27	2875274115530	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2	BUCATA	1.00	14.66	14.66
28	2875274115499	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 32 11/4	BUCATA	2.00	9.41	18.81
29	2875274115463	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1	BUCATA	1.00	4.89	4.89
30	2875274115437	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4	BUCATA	3.00	6.23	18.69
31	2875274120236	MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2	BUCATA	9.00	25.66	230.91
32	2875274120212	MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2	BUCATA	2.00	7.29	14.58
33	2875274120195	MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4	BUCATA	12.00	5.33	64.02
34	2875274120171	MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1	BUCATA	3.00	3.99	11.97
35	2875274120133	MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2	BUCATA	2.00	2.28	4.56
36	2875274114213	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 40 F2	BUCATA	1.00	11.00	11.00
37	2875274114184	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 F2	BUCATA	1.00	10.91	10.91
38	2875274114160	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 F2	BUCATA	1.00	10.18	10.18
39	2875274114160	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 F2	BUCATA	6.00	10.18	61.09
40	2875274114122	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 32 F2	BUCATA	1.00	7.29	7.29
41	2875274114079	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 20 F2	BUCATA	1.00	5.33	5.33
42	2875274114017	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 F1	BUCATA	2.00	4.36	8.72

Apuf *Repede*

43	X000000001730	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 20 F1	BUCATA	2.00	4.24	8.47
44	2875274113934	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20 F1	BUCATA	2.00	3.01	6.03
45	2875274113855	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15 F1	BUCATA	2.00	2.89	5.78
46	4122274	Racord olandez drept negru fi-fe dn2bravo cod 331	BUCATA	1.00	83.49	83.49
47	4122054	Racord olandez drept negru fi-fe dn1 1/2bravo cod 331	BUCATA	12.00	83.49	1,001.82
48	IC34G1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=2 toli	BUCATA	26.00	61.08	1,588.18
49	IC34F1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/2 toli	BUCATA	9.00	44.76	402.83
50	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 toli	BUCATA	13.00	30.14	391.79
51	IC34E1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 1/4 toli	BUCATA	18.00	38.40	691.17
52	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	39.00	24.26	946.32
53	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	4.00	17.90	71.61
54	IC35H1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=2 toli	BUCATA	45.00	34.02	1,530.92
55	IC35G1	Bratari pt fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 1/2 toli	BUCATA	4.00	34.02	136.08
56	IC35F1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 1/4 toli	BUCATA	18.00	34.02	612.37
57	IC35E1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=1 toli	BUCATA	18.00	22.38	402.87
58	IC35D1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3/4 toli	BUCATA	30.00	22.38	671.46
59	IC35C1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	10.00	22.38	223.82
60	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1 toli	BUCATA	2.00	30.14	60.28
61	287527501R017	ROBINET SFERIC FI-FE 1", Pn25	BUCATA	2.00	137.97	275.95
62	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	10.00	24.26	242.65
63	461RSF2	ROBINET SFERIC CU FLANSA 3/4", PN.25	BUCATA	10.00	14.34	143.35
64	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	2.00	17.90	35.81
65	461RSF6	ROBINET SFERIC CU FLANSA 1/2", PN.25	BUCATA	2.00	33.48	66.95
66	2320186201632	ULEI PARAFINOASE SELECTIONATE TIP UPS180 S10580	KILOGRAM	5.00	8.76	43.78
67	7322940ELM	Fuor cinepa	KILOGRAM	15.00	94.48	1,417.21
68	2462107332752	PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE	CUTIE	10.00	141.48	1,414.77
69	6002150ELM	Panza dubla pentru fierastrau manual	BUCATA	3.00	316.66	949.98
70	671A041	DISC ABRAZIV 230 3.0 22	BUCATA	10.00	43.17	431.68
71	2000031	REGULATOR GAZ CU FILTRU 1 TOLI (PRES.INT.=500 MMBAR, PRES. IESIRE REG.=20 MMBAR)	BUCATA	2.00	512.27	1,024.55
72	332063AA1282	REGULATOR GAZ CU FILTRU 3/4"	BUCATA	10.00	240.27	2,402.74
73	IA40A1	Regulator presiune,instal.gaze,debitul de: 10 mc/ora	BUCATA	2.00	461.72	923.43
74	IA40A1	Regulator presiune,instal.gaze,debitul de: 10 mc/ora	BUCATA	10.00	461.72	4,617.16
75	3130134826907	CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865	METRU	150.00	2.89	433.72

Apuf

Repid

76	2523156719641	COLIER DIN PVC	BUCATA	250.00	11.73	2,932.16
77	332063AA1103	DETECTOR DE GAZ METAN	BUCATA	2.00	293.22	586.43
78	ATC01A	Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 mm	BUCATA	2.00	339.70	679.40
79	ID26D1	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 2"	BUCATA	1.00	318.00	318.00
80	213161AA2326	ELECTROVANA 220V ND.2"	LEI	1.00	4,304.58	4,304.58
81	ID26B1	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 3/4"	BUCATA	3.00	214.91	644.74
82	IE06B1	Verificarea definitiva la pres.a cond. de gaze montate ,robinete, d: peste 1"	METRU	285.00	11.74	3,345.78
83	6108373	EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80	KILOGRAM	13.00	53.47	695.13
84	2430116100814	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KILOGRAM	7.00	21.18	148.24
TOTAL						59,222.40

04 -IUG. INSTAL ALIM GAZE INTERIOARA (CABINA POARTA)

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	20019322	PROCURARE FIRIDA REGULATOR+DISPOZITIV DE BLOCARE	LEI	1.00	5,294.75	5,294.75
2	GF01D1	Firida tip A 1 ptr.un regulator cu debit 100 mc separata complet	BUCATA	1.00	3,669.39	3,669.39
3	3305487	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	METRU	2.00	30.87	61.74
4	3304940	Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	METRU	4.00	22.72	90.90
5	RPIC70C1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 3/4	BUCATA	4.00	8.06	32.23
6	RPIC70B1	Taierea cu fierastrau de mina teava ol.sudata ptr.instalatii 1/2	BUCATA	2.00	8.06	16.11
7	4117930	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4	BUCATA	2.00	6.76	13.52
8	4118312	Cot fonta mal fil int ext a4 s7699 DN 20	BUCATA	1.00	7.82	7.82
9	4117887	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2	BUCATA	1.00	4.60	4.60
10	4123161	NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4	BUCATA	1.00	5.21	5.21
11	X000023589727	Racord olandez drept negru fi-fe dn3/4bravo cod 331	BUCATA	1.00	42.72	42.72
12	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	5.00	24.26	121.32
13	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	1.00	17.90	17.90
14	IC35D1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton d=3/4 toli	BUCATA	6.00	29.26	175.59
15	IC35C1	Bratari pt.fixarea tevi.otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid caram.sau beton d= 1/2 toli	BUCATA	2.00	29.10	58.20
16	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=3/4 toli	BUCATA	1.00	24.26	24.26
17	X000023589728	PROCURARE RSF 3/4", Pn25 - 1buc	LEI	1.00	77.05	77.05
18	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pt.imbin.insurub.tevi.otel piesele fiind cu 2 insurub.pt.d=1/2 toli	BUCATA	2.00	17.90	35.81
19	X000023589729	PROCURARE RSF 1/2", Pn25 - 2buc	LEI	1.00	101.40	101.40
20	6201632	Ulei parafinoase selectionate tip ups180 s10580	KILOGRAM	0.10	97.74	9.77
21	7322940ELM	Fuor cinepa	KILOGRAM	0.20	94.48	18.90

Apuf *Repede*

22	X000023589717	PROCURARE PASTA ETANSARE IMBINARI FILETATE - 2cutii	LEI	1.00	282.95	282.95
23	X000023589718	PROCURARE PANZA FERASTRUU MANUAL - 1 buc	LEI	1.00	10.38	10.38
24	X000023589719	PROCURARE DISC ABRAZIV TAIERE - 1 buc	LEI	1.00	42.76	42.76
25	X000023589721	PROCURARE REGUATOR FILTRU GAZ 3/4"-1 BUC	LEI	1.00	372.87	372.87
26	IA40A1	Regulator presiune, instal. gaze, debitul de: 10 mc/ora	BUCATA	1.00	461.72	461.72
27	4826907ELM	Conductor fy 1x 4 s 6865	METRU	5.00	5.99	29.93
28	X000023589722	PROCURARE COLIERE DE UNICA FOLOSINTA - 10buc	LEI	1.00	114.03	114.03
29	X000023589723	PROCURARE DETECTOR DE GAZ TIP CSM 1279 - 1 BUC	LEI	1.00	1,032.77	1,032.77
30	ATC01A	Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal: pina la 50 mm - MONTAJ DETECTOR DE GAZ	LEI	1.00	339.70	339.70
31	ID26B1	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 3/4 - ELECTROVALVA 3/4"	BUCATA	1.00	20.29	20.29
32	X000023589730	PROCURARE ELECTROVANA 220V ND.3/4" - 1buc	LEI	1.00	1,400.92	1,400.92
33	ID26B1	Supapa de termoinchidere cu mufe, montata pe conducte de gaze, cu d: 3/4	BUCATA	1.00	20.29	20.29
34	X000023589725	PROCURARE SUPAPA TERMOINCHIDERE 3/4" - 1 buc	LEI	1.00	1,323.54	1,323.54
35	IE06B1	Verificarea definitiva la pres.a cond. de gaze montate ,robinete, d: peste 1"	METRU	2.00	11.74	23.48
36	IE07B1	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup.corp 101-200 mp	METRU	2.00	26.86	53.72
37	6108373	EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80	KILOGRAM	0.10	53.47	5.35
38	6100814ELM	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	KILOGRAM	0.05	41.82	2.09
39	CN13H1	Vopsitorii la instalatii executate cu email alchidic pe conducte cu d ext. > 34 mm	METRU PA	0.25	80.48	20.12
TOTAL						15,436.12

05 -IUG. MONTAJ UTILAJE INSTAL. UTILIZARE GAZE

Nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Pret total
					[mdl fara TVA]	[mdl fara TVA]
1	GE01A1	Regulator de presiune montat individual pentru debitul nominal de 10 mc/h - MONTAJ REGULATOR PM-PJ Q=10mc/h	BUCATA	2.00	357.09	714.18
2	GE02B1	Regulator de presiune montat in paralel pentru debitul nominal de 100 mc/h - MONTAJ REGULATOR PM-PJ Q=100mc/h	BUCATA	4.00	949.69	3,798.75
3	IB08A01	Aeroterme de perete sau de tavan, diam rot. 340-430 mm cu racord 3/4 - MONTAJ GENERATOR AER CALD	BUCATA	9.00	192.58	1,733.19
TOTAL						6,246.11
TOTAL general						245,843.70

Apny *Repede*

CLADIRE ADMINISTRATIVA

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	12
44	SISTEM DE STINGERE CU BUTELIE GAZ INERGEN	buc	1.0000	22,226.88	22,226.88	FT nr.E-73
80	LIFT	buc	1.0000	307,604.92	307,604.92	FT nr. C-1
81	APARAT CLIMATIZARE-CHILLER CU AUTOMATIZARE, ECHIPAT CONFORM FISA TEHNICA, CAPACIT. RACIRE 127kw	buc	1.0000	298,175.80	298,175.80	FT nr. 9
82	APARAT CLIMATIZARE-CHILLER CU AUTOMATIZARE, ECHIPAT CONFORM FISA TEHNICA, CAPACIT. RACIRE 302kw	buc	1.0000	632,464.73	632,464.73	FT nr. 10
83	RADIATOR TIP22, H=500; L=500	buc	6.0000	503.45	3,020.70	FT nr. 15
84	RADIATOR TIP22, H=500; L=600	buc	4.0000	564.83	2,259.33	FT nr. 15
85	RADIATOR TIP22, H=500; L=1000	buc	6.0000	821.10	4,926.60	FT nr. 15
86	RADIATOR TIP22, H=500; L=1400	buc	2.0000	1,079.96	2,159.92	FT nr. 15
87	RADIATOR TIP22, H=500; L=2000	buc	1.0000	1,485.48	1,485.48	FT nr. 15
88	RADIATOR TIP22, H=500; L=800	buc	2.0000	694.30	1,388.59	FT nr. 15
89	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2050W;PI=3850W	buc	3.0000	5,551.71	16,655.12	FT nr. 16
90	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2310W;PI=5115W	buc	8.0000	5,875.12	47,000.99	FT nr. 16
91	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=2840W;PI=5420W	buc	20.0000	5,839.20	116,784.08	FT nr. 16
92	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=3950W;PI=8330W	buc	30.0000	7,025.00	210,750.02	FT nr. 16
93	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=4500W;PI=8500W	buc	29.0000	7,240.59	209,977.04	FT nr. 16
94	VENTILOCONVECTOR VERTICAL CARCASAT PARDOSEALA CU TELECOMANDAPR=4710W;PI=10770W	buc	7.0000	7,671.80	53,702.57	FT nr. 16
95	VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=1160W;PI=1330W	buc	3.0000	9,145.05	27,435.16	FT nr. 16
96	VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=1960W;PI=2250W	buc	3.0000	9,145.05	27,435.16	FT nr. 16
97	VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=2660W;PI=3050W	buc	12.0000	9,540.34	114,484.11	FT nr. 16
98	VENTILOCONVECTOR CASETAT IN PLAFON CU TELECOMANDA PR=3500W;PI=3500W	buc	14.0000	9,540.34	133,564.80	FT nr. 16
99	AER CONDITIONAT 24000 BTU	buc	2.0000	12,684.50	25,369.00	FT nr. 61
100	AER CONDITIONAT 18000 BTU	buc	2.0000	10,654.27	21,308.53	FT nr. 62
101	AER CONDITIONAT 24000 BTU PROFESIONAL PENTRU BUCATARIE, DIN OTEL INOXIDABIL, CU TEMPORIZATOR DE PERETE	buc	1.0000	52,732.36	52,732.36	FT nr. 63
102	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn65 Pn10	buc	10.0000	376.78	3,767.80	FT nr. 65

Apuf *Repede*

103	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn50 Pn10	buc	24.0000	180.31	4,327.51	FT nr. 65
104	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn40 Pn10	buc	16.0000	124.55	1,992.80	FT nr. 65
105	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn32 Pn10	buc	26.0000	59.84	1,555.71	FT nr. 65
106	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn25 Pn10	buc	6.0000	59.84	359.01	FT nr. 65
107	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn20 Pn10	buc	152.0000	27.49	4,179.17	FT nr. 65
108	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn100 Pn10	buc	3.0000	1,653.51	4,960.53	FT nr. 65
109	ROBINET CU SFERA PENTRU SCURGERE D=40mm	buc	4.0000	917.38	3,669.53	
110	ROBINET CU SFERA PENTRU APA Dn125 Pn10	buc	3.0000	2,575.84	7,727.51	FT nr. 65
111	SUPAPA AUTOMATA DE EVACUARE A AERULUI 3/8"	buc	504.0000	68.28	34,414.15	
112	MUFA SUPAPA D=20mm	buc	150.0000	8.18	1,226.65	
113	ROBINET COLTAR TUR	buc	21.0000	73.87	1,551.24	FT nr. 15
114	ROBINET COLTAR RETUR	buc	21.0000	55.70	1,169.61	FT nr. 15
115	CAP TERMOSTATIC	buc	16.0000	128.45	2,055.26	FT nr. 15
116	ROBINET DE ECHILIBRARE Dn15	buc	2.0000	606.50	1,212.99	FT nr. 66
117	ROBINET DE ECHILIBRARE Dn20	buc	49.0000	651.42	31,919.68	FT nr. 66
118	ROBINET DE ECHILIBRARE Dn25	buc	20.0000	741.28	14,825.52	FT nr. 66
119	ROBINET DE INCHIDERE CU POSIBILITATI MASURARE DEBIT D=25mm	buc	47.0000	1,947.57	91,535.76	FT nr. 67
120	ROBINET DE INCHIDERE CU POSIBILITATI MASURARE DEBIT D=32mm	buc	20.0000	2,942.66	58,853.13	FT nr. 67
121	ROBINET CAPETE SUDURA APA CALDA Dn32mm	buc	14.0000	59.84	837.69	-
122	ROBINET CAPETE SUDURA APA CALDA Dn25mm	buc	284.0000	95.44	27,104.98	-
123	MANOMETRU 0-1Mpa M20x1,5 CU SISTEM DE FIXARE	buc	54.0000	140.40	7,581.63	-
124	TERMOMETRU BIMETAL 0-120 grade Celsius CU SISTEM DE FIXARE	buc	32.0000	111.53	3,568.84	-
125	SEPARATOR NAMOL/SUSPENSII PENTRU INST. CLIMATIZARE Dn100	buc	1.0000	10,990.72	10,990.72	FT nr. 68
126	SEPARATOR NAMOL/SUSPENSII PENTRU INST. CLIMATIZARE Dn125	buc	1.0000	15,948.75	15,948.75	FT nr. 68
127	FILTRU IMPURITATI APA D=65mm (CU SITA)	buc	2.0000	884.13	1,768.27	FT nr. 69
128	FILTRU IMPURITATI APA D=80mm (CU SITA)	buc	2.0000	1,025.44	2,050.88	FT nr. 69
129	FILTRU IMPURITATI APA D=100mm (CU SITA)	buc	4.0000	1,476.06	5,904.23	FT nr. 69
130	FILTRU IMPURITATI APA D=125mm (CU SITA)	buc	4.0000	2,317.95	9,271.82	FT nr. 69
131	FILTRU IMPURITATI APA D=20mm (CU SITA)	buc	2.0000	231.13	462.26	FT nr.70
132	ROBINET CU BILA Dn80	buc	12.0000	1,304.19	15,650.28	-
133	ROBINET CU BILA Dn65	buc	8.0000	1,101.80	8,814.41	-
134	ROBINET CU BILA Dn50	buc	4.0000	985.23	3,940.91	-
135	ROBINET CU BILA Dn32	buc	4.0000	59.84	239.34	-
136	ROBINET CU BILA Dn20	buc	54.0000	37.96	2,049.87	-
137	ROBINET CU BILA Dn100	buc	8.0000	1,653.51	13,228.07	-
138	ROBINET CU BILA Dn125	buc	8.0000	2,575.84	20,606.71	-
139	SUPAPA DE SENS CU ARC Dn100	buc	1.0000	456.44	456.44	FT nr. 71

Apud *Repetit*

140	SUPAPA DE SENS CU ARC Dn125	buc	1.0000	656.81	656.81	FT nr. 71
141	REDUCTOR DE PRESIUNE APA (CU FILTRU, SUPAPA DE RETUR, ROBINET SI MANOMETRU 3/4")	buc	2.0000	2,113.78	4,227.56	-
142	PERDEA DE AER CU ALIMENTARE ELECTRICA, CU TELECOMANDA SI ACCESORII FIXARE - VT31-VT36	buc	6.0000	22,368.59	134,211.56	FT nr. V-25
143	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA - P1V1-P5V5	buc	5.0000	131,049.32	655,246.58	FT nr. V-26
144	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P6V6	buc	1.0000	182,272.46	182,272.46	FT nr. V-27
145	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P7V7	buc	1.0000	182,272.46	182,272.46	FT nr. V-27
146	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P8V8	buc	1.0000	158,933.66	158,933.66	FT nr. V-28
147	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P9V9	buc	1.0000	131,049.32	131,049.32	FT nr. V-26
148	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P10V10-P17V17	buc	8.0000	131,049.32	1,048,394.52	FT nr. V-26
149	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P18V18-P19V19	buc	2.0000	158,933.66	317,867.32	FT nr. V-28
150	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 200mm - P20V20	buc	1.0000	18,002.65	18,002.65	FT nr. V-29
151	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P21V21	buc	1.0000	158,933.66	158,933.66	FT nr. V-28
152	INSTALATIE ALIMENTARE-EVACUARE CU SCHIMBATOR TERMIC ROTATIV, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P22V22	buc	1.0000	33,184.55	33,184.55	FT nr. V-32
153	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 250mm - P23V23	buc	1.0000	33,184.55	33,184.55	FT nr. V-31
154	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 200mm - P24V24, P25V25, P27V27-P29V29	buc	5.0000	18,002.65	90,013.23	FT nr. V-29
155	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 150mm - P26V26,P30V30	buc	2.0000	18,002.65	36,005.29	FT nr. V-30
156	INSTALATIE DE VENTILARE COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P1	buc	1.0000	80,257.37	80,257.37	FT nr. V-34
157	INSTALATIE DE VENTILARE COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P2	buc	1.0000	71,238.09	71,238.09	FT nr. V-35
158	VENTILATOR MOBIL DE EVACUARE FUM DIN INCAPERI	buc	1.0000	23,195.06	23,195.06	FT nr. V-36
159	INSTALATIE DE VENTILARE COMPLET ECHIPATA INCLUSIV AUTOMATIZAREA - P1	buc	1.0000	127,887.18	127,887.18	FT nr. V-33
160	VENTILATOR DE CANAL ECHIPAT COMPLET - V10	buc	1.0000	2,084.13	2,084.13	FT nr. V-37
161	VENTILATOR DE CANAL ECHIPAT COMPLET - V1-V4	buc	4.0000	1,599.03	6,396.11	FT nr. V-38
162	VENTILATOR DE CANAL ECHIPAT COMPLET - V5-V7	buc	2.0000	1,527.19	3,054.38	FT nr. V-39
163	VENTILATOR DE CAPAT - V6	buc	1.0000	1,886.52	1,886.52	FT nr. V-40
164	VENTILATOR DE CANAL ECHIPAT COMPLET - V8	buc	1.0000	1,670.90	1,670.90	FT nr. V-41
165	VENTILATOR DE CANAL ECHIPAT COMPLET - V9	buc	1.0000	12,379.06	12,379.06	FT nr. V-42
TOTAL					6,269,196.56	

ATELIER MECANIC

Apfel

Repede

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	12
1						FT nr. C-2
5	CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE Q=28 kW (INCALZIRE/ACM), ECHIPATA CU POMPA RECIRCULARE, VAS EXPANSIUNE, CHIT EVAC. GAZE	buc	1.0000	16,608.83	16,608.83	FT nr. 3
6	RADIATOR TIP22, H=500; L=1000	buc	2.0000	798.91	1,597.82	FT nr. 15
7	RADIATOR TIP22, H=500; L=1200	buc	9.0000	919.76	8,277.88	FT nr. 15
8	RADIATOR TIP22, H=500; L=1400	buc	3.0000	1,050.77	3,152.31	FT nr. 15
9	RADIATOR TIP22, H=500; L=1600	buc	8.0000	1,171.46	9,371.71	FT nr. 15
10	CAP TERMOSTATIC	buc	18.0000	124.98	2,249.67	FT nr. 15
11	ROBINET COLTAR TUR	buc	22.0000	71.87	1,581.18	FT nr. 15
12	ROBINET COLTAR RETUR	buc	22.0000	54.19	1,192.19	FT nr. 15
13	ROBINET SFERIC DE GOLIRE Dn15 (1/2")	buc	2.0000	48.30	96.59	-
14	ROBINET SFERIC Dn25	buc	2.0000	58.22	116.44	-
15	DISTRIBUITOR COLECTOR CU 4 CAI, COMPLET ECHIPAT	buc	1.0000	4,205.08	4,205.08	-
16	PERDEA DE AER CU ALIMENTARE ELECTRICA, COMPLET ECHIPATA	buc	1.0000	89,433.42	89,433.42	FT nr. V-45
17	PERDEA DE AER CU ALIMENTARE ELECTRICA, COMPLET ECHIPATA	buc	3.0000	24,036.56	72,109.68	FT nr. V-46
18	VENTILATOR AXIAL COMPACT D=160; 150mc/h; 2500rot/min	buc	1.0000	1,905.43	1,905.43	FT nr. V-47
19	VENTILATOR AXIAL COMPACT CU PLACA DE MONTAJ, COMPLET ECHIPAT - VA1	buc	1.0000	6,310.70	6,310.70	FT nr. V-48
20	VENTILATOR RADIAL DE MARE VITEZA PENTRU EVACUAREA FUMULUI DE SUDURA TENSIUNE V380, COMPLET ECHIPAT, V6, V7	buc	2.0000	9,334.93	18,669.85	FT nr. V-49
21	CENTRALA TRATARE AER, L=665mc/h, 2487rot/min, SERVOMOTOR, FILTRE, AUTOMATIZARE, COMPLET ECHIPATA P1-P2	buc	2.0000	69,260.21	138,520.41	FT nr. V-50
22	VENTILATOR IN-LINE D=200, CU CONVERTOR DE FRECVENTA, SUPAPA DE RETUR D=200 SI IMBINARE ELASTICA V2-V4	buc	2.0000	2,115.23	4,230.45	FT nr. V-44
23	VENTILATOR IN-LINE D=200, CU CONVERTOR DE FRECVENTA, SUPAPA DE RETUR D=200 SI IMBINARE ELASTICA V3-V5	buc	2.0000	2,115.23	4,230.45	FT nr. V-44
24	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 200mm	buc	5.0000	17,516.07	87,580.36	FT nr. V-51
25	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA CU DUBLU FLUX CU DIAMETRUL DE 150mm	buc	2.0000	17,516.07	35,032.14	FT nr. V-30
26	DEFLECTOR D=400 COMPLET ECHIPAT VE9	buc	1.0000	13,967.42	13,967.42	FT nr. V-52
27	DEFLECTOR D=630 COMPLET ECHIPAT VE-1-8, VE10-17	buc	16.0000	32,007.94	512,126.96	FT nr. V-53
TOTAL					1,032,566.97	

DEPOZIT TEAVA

Apuf

Repeto

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	8
2	CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE Q=28 kW (DOAR INCALZIRE), ECHIPATA CU POMPA RECIRCULARE, VAS EXPANSIUNE, CHIT EVAC. GAZE	buc	1.0000	16,609.55	16,609.55	FT nr. 3
3	BOILER CU ACUMULARE PE GAZE NATURALE 400l	buc	1.0000	42,248.91	42,248.91	FT nr. 11
4	VAS DE EXPANSIUNE PT.BOILER 50l - 5bari	buc	1.0000	275.93	275.93	FT nr. 13
5	RADIATOR TIP22, H=500; L=800	buc	3.0000	675.53	2,026.59	FT nr. 15
6	RADIATOR TIP22, H=500; L=900	buc	3.0000	739.05	2,217.16	FT nr. 15
7	RADIATOR TIP22, H=500; L=1000	buc	3.0000	798.94	2,396.82	FT nr. 15
8	RADIATOR TIP22, H=500; L=1200	buc	4.0000	920.09	3,680.37	FT nr. 15
9	RADIATOR TIP22, H=500; L=1400	buc	2.0000	1,051.07	2,102.13	FT nr. 15
10	RADIATOR TIP22, H=500; L=1600	buc	6.0000	1,172.22	7,033.30	FT nr. 15
11	RADIATOR TIP22, H=500; L=2000	buc	1.0000	1,443.99	1,443.99	FT nr. 15
12	CAP TERMOSTATIC	buc	18.0000	124.43	2,239.65	FT nr. 15
13	ROBINET COLTAR TUR	buc	22.0000	80.35	1,767.75	FT nr. 15
14	ROBINET COLTAR RETUR	buc	22.0000	232.48	5,114.53	FT nr. 15
15	ROBINET SFERIC DE GOLIRE Dn15 (1/2")	buc	2.0000	48.30	96.59	-
16	ROBINET SFERIC Dn25	buc	2.0000	58.22	116.44	-
17	DISTRIBUITOR COLECTOR CU 4 CAI, COMPLET ECHIPAT	buc	1.0000	4,205.08	4,205.08	-
TOTAL					93,574.79	

LABORATOR

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	8
9	CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE Q=35 kW (INCALZIRE/ACM), ECHIPATA CU POMPA RECIRCULARE, VAS EXPANSIUNE, CHIT EVAC.	buc	1.0000	16,609.60	16,609.60	FT nr. 2
10	RADIATOR TIP22, H=500; L=500	buc	2.0000	489.84	979.68	FT nr. 15
11	RADIATOR TIP22, H=500; L=800;	buc	1.0000	675.53	675.53	FT nr. 15
12	RADIATOR TIP22, H=500; L=900;	buc	4.0000	739.05	2,956.21	FT nr. 15
13	RADIATOR TIP22, H=500; L=1200;	buc	8.0000	919.76	7,358.11	FT nr. 15
14	RADIATOR TIP33, H=900; L=1200;	buc	1.0000	2,211.49	2,211.49	FT nr. 15
15	CAP TERMOSTATIC	buc	14.0000	124.98	1,749.75	FT nr. 15

Apuf

R. p. 10

16	ROBINET COLTAR TUR	buc	16.0000	71.87	1,149.95	FT nr. 15
17	ROBINET COLTAR RETUR	buc	16.0000	54.19	867.05	FT nr. 15
18	CENTRALA TERMICA Q= 150 kW, COMPLET ECHIPAT (POMPA RECIRCULARE, VAS EXPANSIUNE, CHIT EVACUARE GAZE L=3m + 2 COTURI)	buc	3.0000	124,533.77	373,601.31	FT nr. 1
19	MODUL AUTOMATIZARE CU SONDA EXTERIOARA PT. FUNCTIONARE IN CASCADA	buc	1.0000	14,229.00	14,229.00	
20	BOILER PE GAZ CU ACUMULARE V=300 l	buc	1.0000	37,926.77	37,926.77	FT nr. 14
21	POMPA CIRCULATIE INCALZIRE (Q=19,4mc/h; H=12,9mCA; Pmax=10bar)	buc	2.0000	27,089.52	54,179.05	FT nr. 6
22	POMPA RECIRCULARE ACM (Q=0,8mc/h; H=8mCA; 220V/50Hz; Pmax=10bar)	buc	1.0000	11,079.20	11,079.20	FT nr. 7
23	POMPA UMLERE CIRCUIT INCALZIRE (Q=0,2mc/h; H=35mCA; 220V/50Hz)	buc	2.0000	20,784.97	41,569.94	FT nr. 8
24	VAS EXPANSIUNE PT. BOILER V=50l; Pres=5 bar	buc	1.0000	821.05	821.05	FT nr. 13
25	VAS EXPANSIUNE PT. CT V= 1x600 l; Pres=5 bar; racord 1"	buc	1.0000	7,553.22	7,553.22	FT nr. 12
26	BUTELIE EGALIZARE (SEPARATOR HIDRAULIC) P=10bari	buc	1.0000	13,674.92	13,674.92	-
27	STATIE DEDURIZARE APA Q= 9000 l/h	buc	1.0000	10,435.30	10,435.30	FT nr. 19
28	CONTOR APA RECE 1 1/2" Q=16mc/h	buc	1.0000	1,782.88	1,782.88	FT nr. 17
TOTAL					601,410.02	

CABINA POARTA

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	8
1	CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE Q=17KW,COMPLET ECHIPATA	buc	1.0000	14,458.32	14,458.32	FT nr. 5
2	RADIATOR TIP22 500/1800, PU=2150W	buc	1.0000	2,038.61	2,038.61	FT nr. 15
3	RADIATOR TIP22 500/1400,PU=1643W	buc	2.0000	1,050.77	2,101.54	FT nr. 15
4	RADIATOR TIP22 500/1000,PU=1174W	buc	1.0000	798.91	798.91	FT nr. 15
5	APARAT AER CONDITIONAT 6800 BTU	buc	1.0000	5,628.94	5,628.94	FT nr. 64
6	TABLOU DISTRIBUTIE TCP	buc	1.0000	13,652.00	13,652.00	
TOTAL					38,678.32	

INSTALATII EXTERIOARE APA,CANALIZARE,INCENDIU

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	8
1	GRUP POMPARE APA INCENDIU Q=25mc/h, H=30m	buc	1.0000	87,112.66	87,112.66	FT nr. 20

Apof
Repet

2	REZERVOR INGROPAT APA INCENDIU 100 MC	buc	1.0000	278,685.34	278,685.34	FT nr. 21
3	SEPARATOR HIDROCARBURI Q=30l/s, CU FILTRU COALESCENT SI DEPOZIT	buc	2.0000	87,377.39	174,754.78	FT nr. 22
TOTAL					540,552.78	

INSTALATIE UTILIZARE GAZE

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - MDL / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - MDL -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	6	7	8
1	REGULATOR DE PRESIUNE PM-PJ CU DISPOZITIV DE BLOCARE, Q=10 mc/h	buc	2.0000	980.38	1,960.77	FT nr. 1
2	REGULATOR DE PRESIUNE PM-PJ CU DISPOZITIV DE BLOCARE, Q=100 mc/h	buc	4.0000	4,239.94	16,959.78	FT nr. 2
3	GENERATOR AER CALD (montaj exterior) cu suport si kit de aspiratie si refulare inclus	buc	9.0000	147,547.88	1,327,930.94	FT nr. 3
					1,346,851.49	

TOTAL GENERAL MDL	9,922,830.93	
-------------------	--------------	--

Amf

Repa

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2020
între Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, f/c 200513
și EUROSTIL CONSTRUCT SRL, f/c 1010E00001209

Noi, subsemnații, _____ Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA _____, pe alta parte, și
EUROSTIL CONSTRUCT SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de
decontării reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, MDL				Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold inițial (01.01.19)				Sold inițial (01.01.19)			
18.10.19	Compensări reciproce Nr 000000000000003		4 782 335,08	18.10.19	Compensări reciproce Nr 000000000000003	4 782 335,08	
22.10.19	Ordin de plată Nr 27	3 320 000,00		22.10.19	Ordin de plată Nr 27		3 320 000,00
23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595		1 138 225,19	23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595	1 138 225,19	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596		1 446 905,11	30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596	1 446 905,11	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597		116 157,49	30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597	116 157,49	
31.10.19	Ordin de plată Nr 30	1 462 335,08		31.10.19	Ordin de plată Nr 30		1 462 335,08
15.11.19	Ordin de plată Nr 39	2 701 287,79		15.11.19	Ordin de plată Nr 39		2 701 287,79
29.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616		2 035 020,32	29.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616	2 035 020,32	
05.12.19	Ordin de plată Nr 55	2 035 020,32		05.12.19	Ordin de plată Nr 55		2 035 020,32
18.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635		1 294 176,29	18.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635	1 294 176,29	
20.12.19	Ordin de plată Nr 82	1 294 176,29		20.12.19	Ordin de plată Nr 82		1 294 176,29
23.01.20	Ordin de plată Nr 12	1 500 000,00		23.01.20	Ordin de plată Nr 12		1 500 000,00
31.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656		4 174 924,77	31.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656	4 174 924,77	
05.02.20	Ordin de plată Nr 33	2 674 924,77		05.02.20	Ordin de plată Nr 33		2 674 924,77
27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666		3 421 469,75	27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666	3 421 469,75	
28.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668		165 974,91	28.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668	165 974,91	
04.03.20	Ordin de plată Nr 57	165 974,91		04.03.20	Ordin de plată Nr 57		165 974,91
04.03.20	Ordin de plată Nr 56	3 421 469,75		04.03.20	Ordin de plată Nr 56		3 421 469,75
06.03.20	Ordin de plată Nr 62	3 900 000,00		06.03.20	Ordin de plată Nr 62		3 900 000,00
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684		1 678 084,31	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684	1 678 084,31	
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683		3 735 563,88	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683	3 735 563,88	
31.03.20	Ordin de plată Nr 98	500 000,00		31.03.20	Ordin de plată Nr 98		500 000,00
02.04.20	Ordin de plată Nr 101	1 500 000,00		02.04.20	Ordin de plată Nr 101		1 500 000,00
07.04.20	Ordin de plată Nr 108	1 000 000,00		07.04.20	Ordin de plată Nr 108		1 000 000,00
17.04.20	Ordin de plată Nr 129	2 400 000,00		17.04.20	Ordin de plată Nr 129		2 400 000,00
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697		502 504,52	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697	502 504,52	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698		6 573 861,89	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698	6 573 861,89	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699		5 576 437,07	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699	5 576 437,07	
30.04.20	Operațiunea Nr 000000000000046	1 327 471,06		30.04.20	Operațiunea Nr 000000000000046		1 327 471,06
05.05.20	Ordin de plată Nr 158	9 338 980,61		05.05.20	Ordin de plată Nr 158		9 338 980,61
28.05.20	Ordin de plată Nr 193	1 000 000,00		28.05.20	Ordin de plată Nr 193		1 000 000,00
31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412		2 868 187,08	31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412	2 868 187,08	
31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414		11 020 276,19	31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414	11 020 276,19	
31.05.20	Operațiunea Nr 000000000000061	578 685,97		31.05.20	Operațiunea Nr 000000000000061		578 685,97
11.06.20	Ordin de plată Nr 218	4 000 000,00		11.06.20	Ordin de plată Nr 218		4 000 000,00
19.06.20	Ordin de plată Nr 232	7 909 777,30		19.06.20	Ordin de plată Nr 232		7 909 777,30
30.06.20	Intrarea BM Nr IM2273431		9 533 329,74	30.06.20	Intrarea BM Nr IM2273431	9 533 329,74	
30.06.20	Operațiunea Nr 000000000000075	397 222,07		30.06.20	Operațiunea Nr 000000000000075		397 222,07
15.07.20	Ordin de plată Nr 280	2 000 000,00		15.07.20	Ordin de plată Nr 280		2 000 000,00
24.07.20	Ordin de plată Nr 290	6 636 107,67		24.07.20	Ordin de plată Nr 290		6 636 107,67
17.08.20	Operațiunea Nr 000000000000097	427 035,73		17.08.20	Operațiunea Nr 000000000000097		427 035,73
17.08.20	Intrarea BM Nr IM2273448		10 248 857,39	17.08.20	Intrarea BM Nr IM2273448	10 248 857,39	
18.08.20	Ordin de plată Nr 331	8 821 821,66		18.08.20	Ordin de plată Nr 331		8 821 821,66
10.09.20	Operațiunea Nr 000000000000086	108 720,55		10.09.20	Operațiunea Nr 000000000000086		108 720,55
10.09.20	Intrarea BM Nr IM2273453		2 609 293,09	10.09.20	Intrarea BM Nr IM2273453	2 609 293,09	
21.09.20	Ordin de plată Nr 347	2 500 572,54		21.09.20	Ordin de plată Nr 347		2 500 572,54
Rula pe perioada		72 921 584,07	72 921 584,07	Rula pe perioada		72 921 584,07	72 921 584,07
Sold final (31.12.20)				Sold final (31.12.20)			

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA
pe 31.12.2020 Datorialispește.

Din partea Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, tel.

MP. 

Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL
pe 31.12.2020 Datorialispește.

Din partea EUROSTIL CONSTRUCT SRL

MP. 

INVESTITOR: "VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 2 din 27.07.2020

privind lucrarea: **"Complex Administrativ" Lot 7,**

executată la obiectul: **"Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza II, Ungheni- Chișinău",**

în cadrul contractului: **nr.2 din 14.01.2019,**

încheiat între: **"VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L. și AICI CLUJ S.A. pentru lucrările de construcție".**

1. Lucrările au fost executate în baza: Autorizației de Construire nr.2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în data de 5 septembrie 2018, cu valabilitate până la 6 ianuarie 2021.

2. Comisia de recepție, formată în baza: Ordinului Administratorului "Vestmoldtransgaz" S.R.L. cu nr. 106/20 din 21 iulie 2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 22-27 iulie 2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Daniel Cristian RUSU – Manager Proiect "Vestmoldtransgaz" S.R.L.

Membrii Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ	– Ing. șef, RT "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Teodor Adrian PETRE	– Ing. supervizare lucrări "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Cristian AMBROZI	– Ing. supervizare lucrări "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Liviu Andrei BOT	– Manager Proiect AICI Cluj S.A.
Alexandru Călin FERENT	– Responsabil Execuție Lucrări Lot 7 AICI Cluj S.A.
Radu Vasile ȘCHIPOTĂ	– Inginer Departament Proiectare și Cercetare SNTGN TRANSGAZ S.A.

3. Au mai participat la recepție:

Nu au participat.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, necesită remedieri.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul "Complex Administrativ" poate fi pus în funcțiune.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul este funcțional, neconformitățile depistate nu influențează asupra exploatării obiectului supus recepției.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Executantul AICI Cluj S.A. va remedia toate obiecțiile oglindite în Anexele 1, 2, 3 a Procesului

Verbal, în termenul stabilit de legislație.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **01243060011**,

Adresa poștală: **șos. Balcani, mun. Chișinău , Republica Moldova**,

Destinația: **administrare și coordonare**,

Compus din următoarele obiecte: **Clădire Administrativă, Atelier Mecanic, Depozit, Laborator/Centrală Termică, Casa Poartă, Amenajări exterioare și împrejurimi.**

Suprafața la sol: **4,2884 ha**,

Suprafața totală: **5 559 mp**,

Numărul de etaje: **2 (două).**

8. Prezentul proces-verbal, conținând: 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 7 (șapte) file, a fost încheiat astăzi 27.07.2020, în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia AST:

Nu a participat la recepție.

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: **Daniel Cristian RUSU**

Membri:

Anatolie MIRONAȘ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

10. Lucrarea: "Complex Administrativ" Lot 7 este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: AICI Cluj S.A.

27 iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)

Liviu Andrei BOT



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: "Vestmoldtransgaz" S.R.L.

27 iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)

Daniel Cristian RUSU



LISTA-ANEXĂ nr. 1

constatările Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor cu privire la documentația de proiect:

1. Traducerea Documentației de Proiect, alimentare cu gaze naturale de presiune medie și joasă executată în limba rusă, în limba de stat.
2. Toate piesele Documentației de Proiect semnate și ștampilate de către Executant, cu inscripția "Lucrările au fost executate conform Documentației de Proiect și a modificărilor introduse de către Proiectantul General în baza Dispozițiilor de Șantier "

Comisia de recepție:

Președinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAȘ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

Official stamp: M. NIA-M.D.R.T.-L.S.C.
ȘTEFAN TEODOR ADRIAN
PROIECTANT ȘANTIER
AUT. NR. 00024321
15.04.08

LISTA-ANEXĂ nr. 2

Constatările Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor cu privire la lucrările executate:

Nu sunt.

Comisia de recepție:

Președinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAȘ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

The image shows handwritten signatures and official stamps of the reception commission members. At the top is a signature. Below it is a circular blue stamp. To the right of the stamp is a rectangular stamp with the text: "R. TEODOR ADRIAN", "INGINER DE SANTIER", "AUT. NR. 00024321", and "PERMISIE DOMENIU". Below these are several more handwritten signatures and a large "CA" stamp.

**PROCES – VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4923 din 30/07/2020**

privind lucrarea **“Complex Administrativ LOT 7**, executata la obiectul: **“Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza II, Ungheni-Chisinau”**, executata in cadrul contractului nr. 1/LOT7 din 20.09.2020, incheiat intre **ACI CLUJ S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991, reprezentata de Chindea Cristian – Director General si Ec. Dana Cheregi – Director Financiar, prin **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ S.A.**, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaikin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA0508448, reprezentata prin dr. Ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ S.A., in calitate de Administrator si **EUROSTIL CONSTRUCT SRL**, IDNO 1010600001209, cu sediul social in Mun. Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu, nr. 17, telefon +373-22-269-400 / +37369109875, cod fiscal 1010600001209, reprezentata prin Scerbina Angela – Administrator.

1. **Lucrarile au fost executate in baza** autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei si Infrastructurii la 05.09.2018, cu valabilitate pana la 06.01.2021.

2. **Comisia de receptie numita prin Decizia nr. 235.1** si-a desfasurat activitatea in intervalul 21.07.2020- 30.07.2020, fiind formata din:

Ing. Bot Liviu-Andrei – Presedinte

Ing. Ferent Calin – Membru

Ing. Stegaru Valentin – Membru

Au mai participat la receptie:

Scerbina Angela – Invitat

Burca Andrei - Invitat

3. Constatările comisiei de receptie:

- Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista **Anexa nr. 1**.
- Cantitatile de lucrari cuprinse in lista **Anexa nr. 2** nu au fost executate.
- Lucrarile cuprinse in lista **Anexa nr. 3** necesita remedieri.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Obiectul “Complex Administrativ LOT 7” poate fi pus in functiune

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Obiectul este functional, neconformitatile depistate un influenteaza asupra exploatarii obiectului supus receptiei.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- Prestatorul EUROSTIL CONSTRUCT SRL va remedia toate obiectiile mentionate in Anexele 1, 2, 3 a Procesului Verbal, in termenul stabilit de legislatie si de contract.

7. **Prezentul proces-verbal, continand 1 (una) fila si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi 30.07.2020, in 2 (doua) exemplare.**

COMISIA DE RECEPTIE

Președinte Ing. Bot Liviu-Andrei

Membrii Ing. Ferent Calin

Ing. Stegaru Valentin

(numele si prenumele)

(semnatura)

INVITATI

Scerbina Angela

Burca Andrei

(numele si prenumele)

(semnatura)



Anexa 1 – Constatările Comisiei de Recepție la Terminarea lucrărilor cu privire la documentația de proiect:

1. Toate piesele Documentației de Proiect semnate și stampilate de către Prestator, cu inscripția "Lucrările au fost executate conform Documentației de Proiect și a modificărilor introduse de către Proiectantul General în baza Dispozițiilor de Santier."

COMISIA DE RECEPȚIE

Președinte Ing. Bot Liviu-Andrei

Membrii Ing. Ferent Calin

Ing. Stegaru Valentin

INVITATI

Scerbina Angela

Burca Andrei



**Anexa 2 – Constatările Comisiei de Recepție la Terminarea lucrărilor cu privire la
lucrările executate:**

Nu sunt.

COMISIA DE RECEPȚIE

Președinte Ing. Bot Liviu-Andrei

Membrii Ing. Ferent Calin

Ing. Stegaru Valentin

INVITATI

Scerbina Angela

Burca Andrei



Scrisoare de recomandare

Compania de constructie ACI Cluj SA cu sediul in Romania , orasul Cluj Napoca, str.Calea Dorobantilor 70 A in calitate de Prestator General a colaborat cu compania de constructie SRL Eurostil Construct cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu,17 in calitate de Prestator de Servicii (Antreprenor) in perioada 2019 -2020

Obiectul colaborarii a fost : **Constructia Complexului Administrativ Ghidighici pentru gestionarea conductei de interconectare a sistemului de transport gaze Romania -Republica Moldova pe strada Balcani, Mun. Chisinau** - Beneficiar IS "Vestmoldtransgaz" – Contract de Prestari Servicii N1/LOT7/20.09.2019

In cadrul proiectului sus mentionat SRL Eurostil Construct in calitate de Prestator de Servicii (Antreprenor) a executat urmatoarele lucrari de constructie si ingineresti:

- 1) Lucrari de constructie (marca CBA- structura din beton armat) a Blocului Administrativ format din 3 tronsoane
- 2) Inchideri interioare si exterioare din BCA si caramida
- 3) Termoizolarea fasadelor cu vata minerala pentru fasade ventilate din material compozit tip "ETALBOND"
- 4) Termoizolarea acoperisurilor
- 5) Ansamblu fasade cortina din aluminiu sitema ALUTECH cu geam termopan
- 6) Finisari interioare (finisarea peretilor, sape, sape autonivelante, pardoseli din mocheta si covor PVC, montarea gresiei si faiantei, usi interioare, tavane suspendate din ghipsocarton si Armstrong, Vopsitorii)
- 7) Instalatii interioare – sistema de ventilare, conditionare, incalzire, instalatii sanitare , apeduct , canalizare, instalatii de stingere a incendiului , automatizarea sistemelor ingineresti
- 8) Instalatii exterioare:
 - Retele exterioare de gazificare
 - Retele termice exterioare
 - Retele exterioare apeduct, canalizare pluviala si canalziare, incendiu
- 9) Amenajarea teritoriului afferent – asfaltarea si montarea pavajului

Suma totala a lucrarilor executate conform contractului constituie 56 782 707, 49 (cinzeci si sase milioane sapte sute optzeci si doua mii sapte sute sapte) lei MDL fara TVA

In cadrul realizarii proiectului, Compania SRL „Eurostil Construct” a dat dovada de o pregatire profesionala buna, avand cadrul ingineresc si specialistii necesari pentru efectuarea intregului spectru de lucrari, inclusiv utilajele si tehnica necesara.

Lucrarile au fost executate in termenii contractuali, calitativ conform documentatiei de executie .

Din partea companiei s-a acordat asistenta tehnica si personala ce tine de rezolvarea tuturor problemelor ce au aparut pe parcursul realizarii proiectului sus mentionat .

Recomandam SRL „Eurostil Construct”, in calitate de Antreprenor General pentru executarea lucrarilor de constructii generale, termoizolarea fasadelor si acoperisurilor, fasade



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 70,
Tel. 0264 – 405.200, Fax: 0264 – 412.412, Email: aci@acicluj.com



ventilate, fasade CORTINA , finisari , instalatii ingineresti interioare si exterioare , ca o companie ce prezinta incredere, fiind un partener profesionist si sigur intru realizarea proiectelor in domeniul constructiei,

