

**Lucrări de amenajare prin pavare în zona
"Suarul Clasicilor", complexul Aleea
Clasicilor Culturii Naționale din mun. Bălți
(regiunea intersecția str. F. Dostoievski cu
str. Independenței)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 1 020 580,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Trotuar din partea str. F.Dostoievski		
		1.1. Demolarea trotuarului		
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni (dale din piatra sau beton) (dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03))	m2	102,22
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	145,00
3	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03))	t	26,82
4	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	26,82
5	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03))	t	26,82
6	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura)	m3	4,35

1	2	3	4	5
7	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	25,40
8	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton si asfalt)	100 m3	0,12
9	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	22,80
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demolarea trotuarului Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari de terasament		
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (platforma trotuarului)	100m2	4,69
11	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,407
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		1.3. Constructia trotuarului		
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare	m2	405,00
13	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3)	m2	405,00
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) cu suprafata de granit	m2	405,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare)	100 m3	1,2245

1	2	3	4	5
		de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj)		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu		
		1.4. Montarea bordurei		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm	m3	15,06
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m	145,00
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x80 Lxhx1 mm asezata pe un pat de beton C12/15 XF2)	m	106,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu		
		1.5. Ajustarea capacelor la fintini		
19	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	3,00
20	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	0,63
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250)	buc	3,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Trotuar din partea str. F.Dostoievski Inclusiv salariu		
		2. Trotuar din partea str. Independentei		
		2.1. Demolarea trotuarului		

1	2	3	4	5
22	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (dale din beton 0,9*0,9*0,05)	m2	437,46
23	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	160,19
24	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,9*0,9*0,05)	t	59,01
25	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	59,01
26	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,9*0,9*0,05)	t	59,01
27	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura)	m3	9,61
28	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3	0,096
29	TsI50A6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	24,03
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demolarea trotuarului Inclusiv salariu		
		2.2. Lucrari de terasament		
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP sau pe pneuri, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (platforma trotuarului)	100m2	4,85
31	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,455

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		2.3. Constructia trotuarului		
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare	m2	437,46
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3)	m2	437,46
34	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) cu suprafata de granit	m2	437,46
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj)	100 m3	1,3561
		<i>Total</i>	lei	
		Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu		
		2.4. Montarea bordurei		
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm	m3	9,61
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m	160,19
38		Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,96
		<i>Total</i>	lei	
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu		
		2.5. Ajustarea capacelor la fintini		
39	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,00
40	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	0,21

1	2	3	4	5
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250)	buc	1,00