

**Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum
amplasate pe strazile Stefan cel Mare si Sfint,
Ion Creanga si Alexei Alexeev pina la
str. Independentei L=778m
din s.Tochile Raducani, raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 749 847,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	675,00	108,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,36	300,00	108,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	27,20	5,22	141,95
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,835	170,00	141,95
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	152,38	24,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0576	84,97	4,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	490,00	0,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	300,00	19,20
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				274,33 4,89
		2. Amenajarea sistemului rutier				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,40	56,70	22,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	300,00	22,68
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma H=30cm	100 m3	0,16	1 311,31	209,81
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1907	400,00	76,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2544	300,00	76,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1907	300,00	57,21
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. Asezarea stratului de nisip conform SR EN 13242+A H=10cm	m3	4,00	243,21	972,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,48	84,97	125,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,928	5,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,244	100,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,612	400,00	244,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,092	170,00	15,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,192	300,00	57,60
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire/ Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA 30, conform ER-EN 13242+AI:2008, H=16 cm	m3	6,40	748,69	4 791,62
	7129020012800	Pavator	h-om	1,92	84,97	163,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	8,128	490,00	3 982,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,32	5,00	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2688	300,00	80,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,3952	400,00	558,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,032	170,00	5,44
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire/ Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30, conform ER-EN 13242+AI:2008, H=14 cm	m3	10,60	748,69	7 936,12
	7129020012800	Pavator	h-om	3,18	84,97	270,20
	1411122201672 -1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	13,462	490,00	6 596,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,53	5,00	2,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4452	300,00	133,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3108	400,00	924,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,053	170,00	9,01
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	1 603,00	17,73	28 418,21

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm K=1,2 Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к материалам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,1336	84,97	5 704,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,5552	5,00	307,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	35,0095	300,00	10 502,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	35,0095	170,00	5 951,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	35,0095	170,00	5 951,62
10	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Consum-0,65l/m2)	t	1,361	10 389,78	14 140,49
	2320322600040 1	Bitum	t	1,4018	10 000,00	14 018,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4083	300,00	122,49
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5/ Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	2 094,00	257,47	539 135,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,05	84,97	13 344,54
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 criblura 50/70	t	295,254	1 700,00	501 931,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,551	16,00	552,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,6473	400,00	6 658,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,6473	400,00	6 658,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,6473	600,00	9 988,38
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclisiv salariu				595 627,15 19 607,98

	Total	lei	595 901,48
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 707,09
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	600 608,57
	Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	12 012,17
	Total Total+Cheltu	100,00 +	612 620,74
	Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	12 252,41
	Total Total+Benefi	100,00 +	624 873,15
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	124 974,63
	Total deviz: Inclisiv salariu		749 847,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum amplasate pe strazile Stefan cel Mare si Sfint, Ion Creanga si Alexei Alexeev pina la str. Independentei L=778 m din s.Tochile Raducani, raionul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 749 847,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6,58	84,97	559,10
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,05	84,97	13 344,54
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0576	84,97	4,89
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,1336	84,97	5 704,34
Total manopera						19 612,87

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 criblura 50/70	t	295,254	1 700,00	501 931,80
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	8,128	490,00	3 982,72
3.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	13,462	490,00	6 596,38
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	490,00	0,29
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,244	100,00	524,40
6.	23203226000401	Bitum	t	1,4018	10 000,00	14 018,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,551	16,00	552,82
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,3332	5,00	316,67
Total materiale de construcții						527 923,08

Utilaje de constructii:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	35,0095	300,00	10 502,85
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4083	300,00	122,49
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9816	300,00	294,48
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,6473	400,00	6 658,92
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,9653	400,00	8 386,12
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1907	400,00	76,28
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,6473	600,00	9 988,38
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,36	300,00	108,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2544	300,00	76,32
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	300,00	19,20

11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1907	300,00	57,21
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	35,0095	170,00	5 951,62
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,835	170,00	141,95
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	35,1865	170,00	5 981,71
Total utilaje de construcții						48 365,53

Total	lei	595 901,48
CASM (II3) * 24 %	24,00 %	4 707,09
Total II3+CASM	100,00 +	600 608,57
Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	12 012,17
Total Total+Cheltu	100,00 +	612 620,74
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	12 252,41
Total Total+Benefi	100,00 +	624 873,15
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	124 974,63

Total deviz:

**749 847,7
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum amplasate pe strazile Stefan cel Mare si Sfint, Ion Creanga si Alexei Alexeev pina la str. Independentei L=778 m din s.Tochile Raducani, raionul Leova

Investitor: Primaria or. Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	170,00	5,22
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	490,00	1,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		2. Amenajarea sistemului rutier				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			56,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma H=30cm	100 m3			1 311,31
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,56
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. Asezarea stratului de nisip conform SR EN 13242+A H=10cm	m3			243,21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	100,00	131,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	170,00	3,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire/ Strat de fundatie din piatra sparta	m3			748,69

1	2	3	4	5	6	7
		fr.32-63 LA 30, conform ER-EN 13242+AI:2008, H=16 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	490,00	622,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	170,00	0,85
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire/ Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30, conform ER-EN 13242+AI:2008, H=14 cm	m3			748,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	490,00	622,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	170,00	0,85
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm K=1,2 Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к материалам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20	m2			17,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	3,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	5,00	0,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	300,00	6,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	170,00	3,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	170,00	3,71
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Consum-0,65l/m2)	t			10 389,78
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 299,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5/ Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			257,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	6,37
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 criblura 50/70	t	0,0940	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	4,77

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.