

Reparatia capital a Blocului A,B si galleria la Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte) Brinzeni	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 659 684,55 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari et 1, galerie bloc B				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 189,51	12,24 11,64	14 557,47 13 843,76
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	261,78	12,24 11,64	3 203,72 3 046,65
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	222,80	22,69 21,46	5 054,79 4 782,09
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	266,12	37,39 36,39	9 951,50 9 685,38
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	266,12	14,90 14,00	3 964,66 3 725,15
6	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golurilor pentru usi)	m3	2,47	283,50 281,83	700,25 696,11
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,20	178,95 159,58	572,63 510,65
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	52,26	19,60 19,60	1 024,15 1 024,15
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	147,83	74,84 74,66	11 063,00 11 036,40
10	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	1,00	274,36 274,36	274,36 274,36
11	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	3,80	89,59	340,43

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязанном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)			89,59	340,43
12	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	30,00	42,46 42,46	1 273,82 1 273,82
		<i>Total</i>	lei			51 980,78
		<i>CNAS</i>	24 %			12 057,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			60,31
		<i>Regie</i>	14,5 %			9 294,27
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 403,57
		<i>Total</i>				77 796,28
		Total Demontari et 1, galerie bloc B Inclusiv salariu				77 796,28 50 238,95
		2. Lucrari de finisare etaj 1				
13	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta din inox (Поручень или предохранительный брус из прямой нержавеющей трубы)	m	8,50	230,47 81,19	1 958,96 690,10
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,29	762,39 148,86	8 607,37 1 680,58
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,00	255,88 174,04	8 188,22 5 569,34
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	28,80	1 235,88 83,99	35 593,45 2 418,85
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	260,30	21,67 2,56	5 641,32 666,26
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	915,27	94,77 68,12	86 743,06 62 350,02

1	2	3	4	5	6	7
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 085,98	66,02 47,17	71 697,91 51 220,46
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 085,98	16,54 7,73	17 956,68 8 396,80
21	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	360,00	16,40 12,13	5 904,22 4 367,38
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 085,98	31,22 25,66	33 905,40 27 869,50
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	261,78	78,05 59,15	20 431,40 15 484,23
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	75,00	16,54 7,73	1 240,13 579,90
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	261,70	31,22 25,66	8 170,54 6 716,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	987,38	3,90 1,40	3 850,58 1 382,13
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, cu adaos de colorant aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	987,38	36,90 25,66	36 437,28 25 339,13
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	118,03	248,87 76,99	29 373,94 9 087,01
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	189,68	214,30 102,65	40 648,23 19 471,03
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	232,40	67,63 32,66	15 718,14 7 590,65
31	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scelviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	222,80	129,21 58,32	28 787,32 12 994,81
32	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2	-222,80	19,38 0,93	-4 318,58 -207,92

1	2	3	4	5	6	7
33	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,90	63,23 4,20	1 890,47 125,56
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	188,46	248,96 72,32	46 919,57 13 629,99
35	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2	34,35	200,11 39,66	6 873,81 1 362,36
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2	266,12	231,35 51,33	61 568,15 13 658,88
37	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	112,35	82,53 46,66	9 272,58 5 242,25
38	CK18A	Montarea baghetelor la tavan	m	267,00	30,62 14,00	8 175,28 3 737,47
39	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,00	37,68 29,86	1 808,66 1 433,40
40	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,00	6,87 5,13	879,00 656,97
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,30	1 178,65 34,06	7 425,48 214,59
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,80	111,26 4,67	534,07 22,40
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,30	1 586,29 37,79	25 856,53 616,05
		Total	lei			627 739,17

1	2	3	4	5	6	7
		CNAS	24 %			73 047,89
		Transportarea materialelor	5 %			15 987,69
		Regie	14,5 %			103 932,34
		Beneficiu	6 %			49 242,43
		Total				869 949,51
		Total Lucrari de finisare etaj 1 Inclusiv salariu				869 949,51 304 366,19
		3. Reparatia iluminat si electricitate et 1				
44	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,00	53,26 53,26	1 118,44 1 118,44
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	34,00	10,27 10,27	349,02 349,02
46	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	22,00	442,41 241,70	9 732,95 5 317,37
47	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,00	140,81 75,12	4 505,94 2 403,92
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00	45,75 14,46	1 006,60 318,22
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	21,00	408,26 13,06	8 573,56 274,36
50	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc	26,00	44,01 14,00	1 144,21 363,95
51	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	290,00	23,62 20,06	6 849,23 5 818,50
52	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на	buc	350,00	13,53 9,33	4 736,20 3 266,20

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)				
53	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m	230,00	13,57 3,27	3 121,84 751,23
54	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m	200,00	15,84 3,27	3 167,84 653,24
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	182,91 108,25	182,91 108,25
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,00	53,66 52,26	1 287,82 1 254,22
57	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	16,00	70,92 70,92	1 134,77 1 134,77
		<i>Total</i>	lei			46 911,33
		<i>CNAS</i>	24 %			5 551,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 158,70
		<i>Regie</i>	14,5 %			7 775,13
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 683,81
		<i>Total</i>				65 080,58
		Total Reparatie iluminat si electricitate et 1 Inclusiv salariu				65 080,58
		4. Demontari et 2				23 131,69
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 146,80	12,24 11,64	14 034,77 13 346,69
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	288,42	12,24 11,64	3 529,74 3 356,69
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	264,41	22,69 21,46	5 998,83 5 675,19
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	178,06	37,39 36,39	6 658,52 6 480,46
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	178,06	14,90 14,00	2 652,73 2 492,48
63	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta,	m3	4,55	283,50	1 289,94

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (spargerea golului pentru usi si ferestre)			281,83	1 282,31
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	54,08	19,60 19,60	1 059,82 1 059,82
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	129,40	74,84 74,66	9 683,78 9 660,49
66	TrB01B1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	92,00	55,99 55,99	5 151,26 5 151,26
		<i>Total</i>	lei			50 059,39
		<i>CNAS</i>	24 %			11 641,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			57,39
		<i>Regie</i>	14,5 %			8 954,92
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 242,78
		<i>Total</i>				74 955,76
		Total Demontari et 2 Inclusiv salariu				74 955,76 48 505,39
		5. Lucrari de finisare etaj 2				
67	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,31	762,39 148,85	5 573,06 1 088,13
68	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,00	255,88 174,04	7 164,69 4 873,17
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m complet echipate cu miner si broasca, vopsite	m2	32,40	1 235,88 83,99	40 042,64 2 721,21
70	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	294,00	21,67 2,56	6 371,68 752,52
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	824,73	94,77 68,12	78 162,31 56 182,26

1	2	3	4	5	6	7
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 060,63	66,02 47,17	70 024,28 50 024,83
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 060,63	16,54 7,73	17 537,52 8 200,79
74	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	329,50	16,40 12,13	5 404,00 3 997,36
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 060,63	31,22 25,66	33 113,95 27 218,95
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	288,33	78,05 59,15	22 503,57 17 054,66
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	77,00	16,53 7,73	1 273,19 595,36
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	288,33	31,22 25,66	9 001,96 7 399,41
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	288,33	3,90 1,40	1 124,43 403,60
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 348,96	36,90 25,66	49 780,67 34 618,36
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	129,31	248,87 76,99	32 181,17 9 955,45
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	158,44	214,30 102,65	33 953,53 16 264,18
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	178,06	67,63 32,66	12 042,92 5 815,80
84	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	264,41	129,21 58,32	34 163,62 15 421,71
85	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm	m2	-264,41	19,38 0,93	-5 125,11 -246,75

1	2	3	4	5	6	7
86	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,20	63,23 4,20	1 909,44 126,82
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	233,76	248,96 72,32	58 197,59 16 906,22
88	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite linoleum de calitate tip Tarkett	m2	24,95	200,11 39,66	4 992,77 989,54
89	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm inclusiv placarea treptelor	m2	188,06	231,35 51,33	43 508,60 9 652,37
90	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	125,50	82,53 46,66	10 357,89 5 855,83
91	CK18A	Montarea baghetelor	m	275,00	30,62 14,00	8 420,23 3 849,45
92	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,00	37,68 29,86	1 808,66 1 433,40
93	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,00	6,87 5,13	879,00 656,97
94	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,98	1 178,65 34,06	16 477,49 476,18
95	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,80	111,26 4,67	756,60 31,73
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,77	1 586,29 37,79	12 325,47 293,66
		Total	lei			613 927,82

1	2	3	4	5	6	7
		CNAS	24 %			72 627,16
		Transportarea materialelor	5 %			15 402,30
		Regie	14,5 %			101 783,80
		Beneficiu	6 %			48 224,47
		Total				851 965,55
		Total Lucrari de finisare etaj 2 Inclusiv salariu				851 965,55 302 613,17
		6. Reparatia iluminat si electricitate et 2				
97	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,00	53,26 53,26	1 118,44 1 118,44
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	32,00	10,27 10,27	328,49 328,49
99	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	22,00	442,41 241,70	9 732,95 5 317,37
100	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,00	140,81 75,12	4 505,94 2 403,92
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00	45,75 14,46	1 006,60 318,22
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	21,00	408,26 13,06	8 573,56 274,36
103	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип I- шифр 0158)	buc	26,00	44,01 14,00	1 144,21 363,95
104	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	430,00	23,62 20,06	10 155,76 8 627,43
105	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью	buc	350,00	13,53 9,33	4 736,20 3 266,20

1	2	3	4	5	6	7
		дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)				
106	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 1.5 mmp	m	230,00	13,57 3,27	3 121,84 751,23
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2.5 mmp	m	200,00	15,84 3,27	3 167,84 653,24
108	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	182,91 108,25	182,91 108,25
109	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,00	53,66 52,26	1 287,82 1 254,22
110	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 48W 6500K pentru tavan Armstrong	buc	16,00	70,92 70,92	1 134,77 1 134,77
		<i>Total</i>	lei			50 197,33
		<i>CNAS</i>	24 %			6 220,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 183,58
		<i>Regie</i>	14,5 %			8 352,25
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 957,24
		<i>Total</i>				69 911,22
		Total Reparatia iluminat si electricitate et 2 Inclusiv salariu				69 911,22 25 920,09
		7. Lucrari sanitare				
111	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	43,00	3,73 3,73	160,51 160,51
112	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	26,13 26,13	52,26 52,26
113	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	44,33 44,33	487,60 487,60
114	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,00	51,33 51,33	564,59 564,59
115	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	43,00	41,69 17,73	1 792,70 762,42

1	2	3	4	5	6	7
116	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	16,00	35,62 15,86	569,89 253,83
117	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	21,00	29,30 14,00	615,34 293,96
118	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	50,00	54,33 15,86	2 716,72 793,22
119	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	64,00	14,00 14,00	895,87 895,87
120	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm montata in zidarie	m	34,00	42,18 18,20	1 434,02 618,71
121	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00	40,74 16,80	1 303,74 537,52
122	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	66,00	7,47 7,47	492,73 492,73
123	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2")	10 m	6,40	5,13 5,13	32,85 32,85
124	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование и прочность систем горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	10 m	3,00	4,67 4,67	14,00 14,00
125	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	64,00	2,33 2,33	149,31 149,31

1	2	3	4	5	6	7
126	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	5,60	3,73 3,73	20,90 20,90
127	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de - 1/2"	buc	37,00	79,97 14,00	2 959,01 517,93
128	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	11,00	614,08 102,65	6 754,88 1 129,17
129	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	11,00	315,32 48,99	3 468,50 538,92
130	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc	11,00	1 743,06 261,30	19 173,62 2 874,26
131	RpSD19A	Montarea bateriei amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de închidere, pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	4,00	710,66 60,66	2 842,63 242,63
132	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,00	20,39 14,46	611,60 433,94
133	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2"-2"	m	204,00	42,30 35,00	8 629,81 7 138,98
134	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб 1 1/4" - 2")	buc	210,00	22,98 17,73	4 825,97 3 723,47

1	2	3	4	5	6	7
135	RpSA21E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	278,00	49,09 24,73	13 647,10 6 874,88
136	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	32,00	74,17 35,00	2 373,49 1 119,84
137	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2")	buc	8,00	325,56 21,00	2 604,46 167,98
138	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	63,00	309,31 7,00	19 486,60 440,94
139	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	126,00	98,22 8,40	12 376,07 1 058,25
140	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	63,00	34,07 4,67	2 146,16 293,96
141	SA21C	Troinic PPR 20 mm	buc	62,00	17,39 10,27	1 078,23 636,44
142	SA20A	Americanca PPR 20mm	buc	62,00	27,79 13,06	1 722,91 810,02
143	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoarele demontate (Обжиг бензиновой лампой старой масляной краски демонтированных радиаторов)	m2	80,00	14,31 12,13	1 144,53 970,53
144	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	80,00	13,50 8,40	1 079,90 671,90
145	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	30,74	410,10 43,86	12 606,49 1 348,27
146	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpi de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	120,00	30,83 23,33	3 699,60 2 799,60
147	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в	m2	120,00	57,25 38,73	6 869,50 4 647,34

1	2	3	4	5	6	7
		существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)				
		<i>Total</i>	lei			141 404,09
		<i>CNAS</i>	24 %			10 696,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			9 498,71
		<i>Regie</i>	14,5 %			23 431,92
		<i>Beneficiu</i>	6 %			11 101,89
		<i>Total</i>				196 133,30
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				196 133,30 44 569,53
		8. Masurari si testari				
148	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электронспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,00	239,64 214,64	479,27 429,27
149	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,80	746,56 746,56	597,25 597,25
150	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	38,00	69,99 69,99	2 659,62 2 659,62
151	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	38,00	18,66 18,66	709,23 709,23
		<i>Total</i>	lei			4 445,37
		<i>CNAS</i>	24 %			1 054,89
		<i>Regie</i>	16 %			703,26
		<i>Beneficiu</i>	6 %			372,21
		<i>Total</i>				6 575,73
		Total Masurari si testari Inclusiv salariu				6 575,73 4 395,37
		9. Valoarea utilajului				
152	08-03-572-8	Tablou de distributie analogic ЩРН-36	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
153		Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
154		Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc	20,00	27,00 0,00	540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
155		Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	24,00	27,00 0,00	648,00 0,00
156		Intrerupator diferential In=16A 30mA	buc	8,00	235,00 0,00	1 880,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 988,00
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			47,86
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				4 035,86

		Total	lei	2 216 403,79
		TVA	20 %	443 280,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 659 684,55 803 740,38

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)