

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Valea Dicescu,
47, conform ATVF nr. P-8258.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-05/26

Valoarea de deviz 58 900,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	4,00	906,11 616,11	3 624,44 2 464,44
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	5,00	2 108,45 1 113,45	10 542,25 5 567,25
3	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,00	3 741,67 1 766,67	3 741,67 1 766,67
4	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00	1 744,57 764,57	5 233,71 2 293,71
5	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	3,00	2 919,03 1 299,03	8 757,08 3 897,07
6	Tr11AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	2,00	55,67 55,67	111,34 111,34

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,80	48,25 48,25	328,10 328,10
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00 0,00	1 760,00 0,00

		Total	lei	36 498,58
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	3 942,86
		Total PI3+Asigur	100,00 +	40 441,44
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	5 864,01
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	46 305,45
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 778,33
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	49 083,78
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	9 816,76
		Total deviz:		58 900,54
		Inclusiv salariu		16 428,58

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Valea Dicescu,
47, conform ATVF nr. P-8258.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-05/26

Valoarea de deviz 58 900,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	108,20	74,23	8 031,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,12	74,23	8 396,90
Total manopera						16 428,58

Utilaje:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,45	300,00	135,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	10,80	50,00	540,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	17,20	50,00	860,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
6.	3410520005701	Autotur	h-ut	57,50	250,00	14 375,00
Total utilaje						20 070,00

Total	lei	36 498,58
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 942,86
Total II3+Asigur	100,00 +	40 441,44
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	5 864,01
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	46 305,45
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 778,33
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	49 083,78
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	9 816,76

Total deviz:

58 900,54

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. Valea Dicescu, 47, conform ATVF nr. P-
8258.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			906,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	250,00	250,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 108,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc			3 741,67 1 766,67
	8141260100100	Fasonator	h-om	11,9000	74,23	883,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9000	74,23	883,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	7,0000	250,00	1 750,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,5000	50,00	225,00
4	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 744,57 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	250,00	925,00
	2952270004706	Motoferastră	h-ut	1,1000	50,00	55,00
5	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 919,03 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	250,00	1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
6	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.