

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi **completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1708944351448_ din _27/02/2024_
Obiectul achiziției: _Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie „STULZ”_

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie „STULZ”	Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie „STULZ”			Conform caietului de sarcini	General Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului Verificarea prezentei pe ecran a tuturor semnelor convenționale Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comanda (led, etc) Verificarea sistemului de monitorizare de la distanta Filtrele Verificarea stării filtrelor și curățarea în caz de necesitate Schimbul filtrelor (după necesitate) Ventilatoarele unității interioare Verificarea fixării ventilatorului și motorului Curățarea grilelor Evaporatorul Curățarea evaporatorului Verificarea stării plastinelor evaporatorului	

					Verificarea scurgerii de condensat de pe evaporator Verificarea stării conductelor frigorifice Umidificatorul Verificarea cilindrului la depuneri de calcar și impurități Curățirea cilindrului și a valvei de scurgere Verificarea conductei de vapori Testarea umidificatorului în lucru Verificarea căilor de scurgere a umidificatorului Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului Verificarea tensiunii de alimentare Compresorul Verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/înregistrarea curenților de lucru și presiunilor (sub cooling și superheat) Verificarea scurgerii de freon și ulei Verificarea nivelului de ulei Verificarea valvelor de protecție presiune înalta și joasa Condensator Curățarea condensatorului Verificarea electromotorului Verificarea rulmenților Verificarea racordurilor electrice Testarea funcționării variatorului de turații Verificarea fixării condensatorului de fundații Verificarea traseului la scurgeri de freon și ulei Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific Verificarea fixării conductelor traseului frigorific Verificarea și înregistrarea presiunii de absorbție	
--	--	--	--	--	--	--

					Verificarea și înregistrarea presiunii de comprimare Testarea supapei de reglare termică Testarea presostatelor Testarea senzorilor Toate defectele identificate în urma verificărilor/testărilor vor fi remediate de către furnizor conform contractului. Garanția va constitui 12 luni de la efectuarea lucrărilor de mentenanță, intervenția echipelor tehnice va avea loc maxim în 72 ore.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: ___electronic___ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Manager Clienți Corporativi___

Ofertantul: ___AMBER MOLDOVANU SRL___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___



S.C. "AMBER-MOLDOVANU" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
cif 100360006695, tel: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md