

**Complex Sportiv situate in or.
Briceni, str. I. Turghenev, 16
(Raport de expertiza nr.
09/11.2025)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Complex Sportiv situate in or. Briceni, str. I. Turghenev, 16 (Raport de expertiza nr. 09/11.2025)

Valoarea de deviz 445 076 lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCQ04H1 | Inlocuirea pachetului de geam cu vitrare simpla, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 25 mp la un punct de lucru (Ferestra - 970x1370 - 2 buc; Usa - 0,485x1135 - 1 buc. - cazangeria) Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,010 | m2 | 3,76 | 236,26 78,52 | 888,34 295,25 |
| 2 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 60,00 | 1 045,93 156,09 | 62 755,80 9 365,40 |
| 3 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 500,00 | 75,00 70,95 | 37 499,34 35 475,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 10,50 | 39,73 | 417,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|-------|--------------------|-----------------------|
| | | (usi) | | | 39,73 | 417,18 |
| 5 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (resudarea si consolidarea ancadramentului la usa din teava d= 100*100*6,0) k = 3 la manopera | kg | 60,27 | 81,34 22,70 | 4 902,08 1 368,39 |
| 6 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 | 1 046,50 156,17 | 62,79 9,37 |
| 7 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (Caracteristice generale : usi metalice antifoc, interior, cu rezistenta la foc de 60 minute; fabricata la uzina si ambalata in carton si pelicila; dimensiunile 800x2100h - 1 buc. 1400x2100h - 3 buc.; confectionata din tabla de otel zincat, grosime 0,7 mm; culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL 9007; umplutura cu material izolant grosime usa - 50mm; ermetizata cu garnitura termospumata pe tot perimetrul; sens de deschidere reversibil; prevazuta cu 2 - 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; bolturi fixe pe partea cu balamalele inchidere din broasca cu incuietoare de santier; maner din otel acoperit cu protectie termospumata de culoare neagra; greutatea aproximativ 25 kg/m2; toc din otel zincat, grosime 1,8mm; placa de indentificare pe fiecare usa; broasca cu cel putin - 3 chei.) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003 | m2 | 10,50 | 6 969,00 439,89 | 73 174,49 4 618,85 |
| 8 | CH06D | Demontarea balustradelor inox si instalarea balustradei laterale (se include numa manopera) | m | 13,20 | 113,52 113,52 | 1 498,46 1 498,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 9 | CH08A | Inercarea elementelor de protectie ale rampelor si podestelor scarilor (balustrada metalica din inox) (se include numa manopera) | m | 13,20 | 52,03 52,03 | 686,80 686,80 |
| 10 | CH06D | Stramutarea balustradei inox existenta K = 2 la manopera | m | 13,20 | 559,21 227,04 | 7 381,57 2 996,93 |
| 11 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru clapeta autoreglabila | buc | 1,00 | 58,65 58,65 | 58,65 58,65 |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)-robinet de incendiu in complet Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050 | buc | 1,00 | 3 906,71 378,40 | 3 906,71 378,40 |
| 13 | | Ствол пожарный РС-50 | buc | 1,00 | 170,00 0,00 | 170,00 0,00 |
| 14 | | Головка рукавная ГР-50 | buc | 6,00 | 76,00 0,00 | 456,00 0,00 |
| 15 | | Головка муфтовая ГМ-50 | buc | 1,00 | 54,00 0,00 | 54,00 0,00 |
| 16 | | Головка цапковая ГЦ-50 | buc | 1,00 | 86,00 0,00 | 86,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 193 998,21 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 13 720,48 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 13 627,71 |
| | | <i>Total</i> | | | | 221 346,40 |
| | | <i>Cheltuieli depozite</i> | 2 % | | | 2 725,54 |
| | | <i>Total</i> | | | | 224 071,94 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 32 490,43 |
| | | <i>Total</i> | | | | 256 562,37 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 15 393,74 |
| | | <i>Total</i> | | | | 271 956,11 |
| | | Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu | | | | 271 956,11 57 168,68 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|------------------------|------------------------|
| 17 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 2,50 | 1 916,20 1 910,92 | 4 790,50 4 777,30 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,50 | 540,38 530,70 | 1 350,94 1 326,76 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton, 10x22mm | m | 250,00 | 40,66 30,27 | 10 163,95 7 568,00 |
| 20 | 33503222-5 | Cablu КПСВВНГ(А)-FRLS 1x2x0,75 | m | 220,00 | 5,80 0,00 | 1 276,00 0,00 |
| 21 | 3332033-02 | Cablu ВВГНГ 2x1.5mm2 | m | 30,00 | 5,60 0,00 | 168,00 0,00 |
| 22 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 17,00 | 47,40 47,30 | 805,75 804,10 |
| 23 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru hidranti interior de incendiu | 100 buc | 0,06 | 11 304,00 9 289,67 | 678,24 557,38 |
| 24 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru stingatoarelor portabile | 100 buc | 0,08 | 11 308,25 9 289,75 | 904,66 743,18 |
| 25 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | 100 buc | 0,08 | 11 308,25 9 289,75 | 904,66 743,18 |
| 26 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | 100 buc | 0,01 | 11 295,00 9 290,00 | 112,95 92,90 |
| 27 | 1-11-014-2 | Perfectarea, elaborarea si montarea planurilor - scheme de evacuare | 1 punct | 3,00 | 1 513,60 1 513,60 | 4 540,80 4 540,80 |
| 28 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (verificarea, testarea functionala si punerea in functie a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu (detectie | buc | 1,00 | 19 676,80 19 676,80 | 19 676,80 19 676,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|------------------|--------------------------------|
| | | fum), conform cerintelor normelor in vigoare | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 373,25 |
| | | Total Semnalizarea autonoma de incendiu si paza Inklusiv salariu | | | | 45 373,25 40 830,40 |
| | | 2.2. Ventilarea | | | | |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (se include numa manopera) | buc | 1,00 | 325,42 325,42 | 325,42 325,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 325,42 |
| | | Total Ventilarea Inklusiv salariu | | | | 325,42 325,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 698,67 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 9 877,40 |
| | | <i>Total</i> | | | | 55 576,07 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 415,62 |
| | | <i>Total</i> | | | | 55 991,69 |
| | | <i>Cheltuieli depozitare</i> | 2 % | | | 83,12 |
| | | <i>Toatal</i> | | | | 56 074,81 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 31 278,42 |
| | | <i>Total</i> | | | | 87 353,23 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 5 241,19 |
| | | <i>Total</i> | | | | 92 594,42 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 92 594,42 41 155,82 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza | | | | |
| 30 | Pret furnizor | Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 17,00 | 30,00 0,00 | 510,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|------|------------------|------------------|
| 31 | Pret furnizor | Indicatori pentru hidranti interior de incendiu | buc | 6,00 | 145,00 0,00 | 870,00 0,00 |
| 32 | Pret furnizor | Indicatori pentru stingatoarelor portabile | buc | 8,00 | 145,00 0,00 | 1 160,00 0,00 |
| 33 | Pret furnizor | Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | buc | 8,00 | 145,00 0,00 | 1 160,00 0,00 |
| 34 | Pret furnizor | Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | buc | 1,00 | 145,00 0,00 | 145,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 845,00 |
| | | Total Semnalizarea autonoma de incendiu si paza Inklusiv salariu | | | | 3 845,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 35 | | Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic | buc | 1,00 | 2 430,00 0,00 | 2 430,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 430,00 |
| | | Total Ventilare Inklusiv salariu | | | | 2 430,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 275,00 |
| | | <i>Cheltuieli depozitare</i> | 1,2 % | | | 75,30 |
| | | Total Utilaj Inklusiv salariu | | | | 6 350,30 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------|--|--|----------------|
| | | Total | lei | | | 370 897 |
| | | TVA | 20 % | | | 74 179 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | 445 076 |
| | | | | | | 98 322 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex Sportiv situate in or.
Briceni, str. I. Turghenev, 16
(Raport de expertiza nr.
09/11.2025)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Complex Sportiv situate in or. Briceni, str. I. Turghenev, 16 (Raport de
expertiza nr. 09/11.2025)**

Valoarea de deviz 445 076 lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 303,611 | 94,60 | 28 721,60 |
| 2. | 1 | Muncitor | h-om. | 80,000 | 94,60 | 7 568,00 |
| 3. | 5 | Specialist | h-om | 48,000 | 94,60 | 4 540,80 |
| 4. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,081 | 94,60 | 859,06 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 300,000 | 94,60 | 28 380,00 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,260 | 94,60 | 686,80 |
| 7. | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 3,121 | 94,60 | 295,25 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 | 94,60 | 378,40 |
| 9. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 | 94,60 | 325,42 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 99,099 | 94,60 | 9 374,77 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,424 | 94,60 | 513,11 |
| 12. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 47,520 | 94,60 | 4 495,39 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,205 | 94,60 | 208,59 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,580 | 94,60 | 7 149,87 |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,205 | 94,60 | 208,59 |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,825 | 94,60 | 4 618,85 |
| Total manopera | | | | | | 98 322 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 000125 | capac decorativ | buc | 13,200 | 23,00 | 303,60 |
| 2. | 000126 | Inel conector d 51mm | buc | 13,200 | 32,00 | 422,40 |
| 3. | 000127 | Cot inox lustruit 50,8*1,5mm | buc | 6,600 | 65,00 | 429,00 |
| 4. | 000128 | Ancorare laterala d = 61 (12*69) | buc | 6,600 | 205,00 | 1 353,00 |
| 5. | 000129 | Capac decorativ d - 51mm | buc | 13,200 | 50,00 | 660,00 |
| 6. | 000130 | Flanta F 73/38mm | buc | 13,200 | 15,00 | 198,00 |
| 7. | 000131 | Articulatie fixa 51*38mm rotunda | buc | 13,200 | 70,00 | 924,00 |
| 8. | 01 | Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic | buc | 1,000 | 2 430,00 | 2 430,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 9. | 02 | Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | buc | 1,000 | 145,00 | 145,00 |
| 10. | 03 | Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare de orientare a fluxului de evacuare | buc | 8,000 | 145,00 | 1 160,00 |
| 11. | 04 | Indicatori pentru stingatoarelor portabile | buc | 8,000 | 145,00 | 1 160,00 |
| 12. | 05 | Indicatori pentru hidranti interior de incendiu | buc | 6,000 | 145,00 | 870,00 |
| 13. | 06 | Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 17,000 | 30,00 | 510,00 |
| 14. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,272 | 1 650,00 | 448,80 |
| 15. | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0,000 | 34 000,00 | 0,00 |
| 16. | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm | t | 0,000 | 65 000,00 | 0,00 |
| 17. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 | 1 650,00 | 1,65 |
| 18. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 257,500 | 1,60 | 412,00 |
| 19. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,938 | 80,00 | 75,04 |
| 20. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 | 98,60 | 4,93 |
| 21. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,150 | 5 500,00 | 825,00 |
| 22. | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,150 | 5 230,00 | 784,50 |
| 23. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,060 | 5 189,00 | 311,34 |
| 24. | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului | m2 | 10,531 | 6 253,00 | 65 850,34 |
| 25. | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 6,498 | 55,00 | 357,39 |
| 26. | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 8,130 | 55,00 | 447,15 |
| 27. | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,948 | 160,00 | 151,68 |
| 28. | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 32,648 | 19,00 | 620,31 |
| 29. | 2320166200676 | White spirit | kg | 14,414 | 46,00 | 663,04 |
| 30. | 236754433 | Ствол пожарный РС-50 | buc | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| 31. | 2376511 | Головка цапковая ГЦ-50 | buc | 1,000 | 86,00 | 86,00 |
| 32. | 2376543 | Головка рукавная ГР-50 | buc | 6,000 | 76,00 | 456,00 |
| 33. | 23765432 | Головка муфтовая ГМ-50 | buc | 1,000 | 54,00 | 54,00 |
| 34. | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,063 | 465,00 | 29,29 |
| 35. | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,632 | 260,00 | 164,32 |
| 36. | 2430116101404 | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 | kg | 2,430 | 55,00 | 133,65 |
| 37. | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 1,158 | 257,40 | 298,07 |
| 38. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,330 | 198,00 | 65,34 |
| 39. | 243012610329402 | Vopsea expandata ignifuga | kg | 203,003 | 260,00 | 52 780,78 |
| 40. | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-H | kg | 0,126 | 125,00 | 15,75 |
| 41. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,050 | 36,00 | 37,80 |
| 42. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 21,000 | 33,00 | 693,00 |
| 43. | 2611112500003 | Geamuri trase | m2 | 4,367 | 105,00 | 458,54 |
| 44. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,050 | 115,00 | 120,75 |
| 45. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,240 | 2,60 | 24,02 |
| 46. | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 63,284 | 55,00 | 3 480,62 |
| 47. | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 4,213 | 24,60 | 103,64 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|-----------|----------------|
| 48. | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant IIIIK-320H | buc | 1,050 | 1 689,30 | 1 773,76 |
| 49. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1,500 | 45,00 | 67,50 |
| 50. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,050 | 160,00 | 168,00 |
| 51. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,737 | 75,00 | 55,28 |
| 52. | 2913137324302 | Robinet de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,050 | 700,00 | 735,00 |
| 53. | 3332033-02 | Cablu BBГHГ 2x1.5mm2 | m | 30,000 | 5,60 | 168,00 |
| 54. | 33503222-5 | Cablu KИCBBHГ(A)-FRLS 1x2x0,75 | m | 220,000 | 5,80 | 1 276,00 |
| 55. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,320 | 4,00 | 5,28 |
| 56. | 5009730 | Jgheab din masa plastica 22x10mm | buc | 250,000 | 7,00 | 1 750,00 |
| 57. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 | 25 250,00 | 0,00 |
| 58. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,449 | 44,00 | 19,76 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 146 790 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-------|-------|--------|------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,258 | 245,00 | 63,22 |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,888 | 38,00 | 223,74 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut. | 0,888 | 12,00 | 10,66 |
| 4. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| 5. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut. | 2,205 | 22,00 | 48,51 |
| 6. | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut. | 1,995 | 22,00 | 43,89 |
| 7. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,945 | 76,00 | 71,82 |
| 8. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 9,240 | 32,00 | 295,68 |
| 9. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,603 | 76,00 | 45,83 |
| 10. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,258 | 386,50 | 99,71 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 940 |

| | | |
|-------|------|---------|
| Total | lei | 370 897 |
| TVA | 20 % | 74 179 |

Total deviz:

445 076

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Complex Sportiv situate in or. Briceni, Investitor Consiliul Raional Briceni.
str. I. Turghenev, 16 (Raport de expertiza nr.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCQ04H1 | Inlocuirea pachetului de geam cu vitrare simpla, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 25 mp la un punct de lucru (Fereastră - 970x1370 - 2 buc; Usa - 0,485x1135 - 1 buc. - cazangeria) Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,010 | m2 | | | 236,26 <hr/> 78,52 |
| | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,8300 | 94,60 | 78,52 |
| | 2611112500003 | Geamuri trase | m2 | 1,1500 | 105,00 | 121,95 |
| | 2430116101404 | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 | kg | 0,6400 | 55,00 | 35,55 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut. | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 888,34 |
| 2 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 1 045,93 <hr/> 156,09 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 94,60 | 156,09 |
| | 243012610329402 | Vopsea expandata ignifuga | kg | 3,3800 | 260,00 | 878,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 755,80 |
| 3 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | | | 75,00 <hr/> 70,95 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 5 230,00 | 1,57 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 189,00 | 0,62 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 45,00 | 0,14 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 499,34 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | | | 39,73 <hr/> 39,73 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 417,18 |
| 5 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (resudarea si consolidarea ancadramentului la usa din teava d= 100*100*6,0) k = 3 la manopera | kg | | | 81,34 <hr/> 22,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 94,60 | 14,19 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 8,51 |
| | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0100 | 76,00 | 0,76 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut. | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 902,08 |
| 6 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor | t | | | 1 046,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | | metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | | | | 156,17 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 94,60 | 156,17 |
| | 243012610329402 | Vopsea expandata ignifuga | kg | 3,3800 | 260,00 | 879,67 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 46,00 | 10,67 |
| | | Total | lei | | | 62,79 |
| 7 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (Caracteristice generale : usi metalice antifoc, interior, cu rezistenta la foc de 60 minute; fabricata la uzina si ambalata in carton si pelicila; dimensiunile 800x2100h - 1 buc. 1400x2100h - 3 buc.; confectionata din tabla de otel zincat, grosime 0,7 mm; culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL 9007; umplutura cu material izolant grosime usa - 50mm; ermetizata cu garnitura termospuumata pe tot perimetrul; sens de deschidere reversibil; prevazuta cu 2 - 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; bolturi fixe pe partea cu balamalele inchidere din broasca cu incuietoare de santier; maner din otel acoperit cu protectie termospuumata de culoare neagra; greutatea aproximativ 25 kg/m2; toc din otel zincat, grosime 1,8mm; placa de indentificare pe fiecare usa; broasca cu cel putin - 3 chei.) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003 | m2 | | | 6 969,00 439,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 | 94,60 | 439,89 |
| | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului | m2 | 1,0000 | 6 253,00 | 6 271,46 |
| | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 0,4000 | 24,60 | 9,87 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0700 | 75,00 | 5,26 |
| | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-H | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
| | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,0060 | 465,00 | 2,79 |
| | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 0,6170 | 55,00 | 34,04 |
| | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 0,7720 | 55,00 | 42,59 |
| | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,1100 | 257,40 | 28,39 |
| | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,0600 | 260,00 | 15,65 |
| | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,0900 | 160,00 | 14,45 |
| | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 3,1000 | 19,00 | 59,08 |
| | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut. | 0,1900 | 22,00 | 4,18 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut. | 0,2100 | 22,00 | 4,62 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,8800 | 32,00 | 28,16 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0900 | 76,00 | 6,84 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut. | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | | Total | lei | | | 73 174,49 |
| 8 | CH06D | Demontarea balustradelor inox si instalarea balustradei laterale (se include numa manopera) | m | | | 113,52 113,52 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 94,60 | 113,52 |
| | | Total | lei | | | 1 498,46 |
| 9 | CH08A | Inercarea elementelor de protectie ale rampelor si podestelor scarilor (balustrada metalica din inox) (se include numa manopera) | m | | | 52,03 52,03 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | | Total | lei | | | 686,80 |
| 10 | CH06D | Stramutarea balustradei inox existenta K = 2 la manopera | m | | | 559,21 227,04 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 94,60 | 227,04 |
| | 000131 | Articulație fixa 51*38mm rotunda | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 000130 | Flanta F 73/38mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 000129 | Capac decorativ d - 51mm | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 000128 | Ancorare laterala d = 61 (12*69) | buc | 0,5000 | 205,00 | 102,50 |
| | 000127 | Cot inox lustruit 50,8*1,5mm | buc | 0,5000 | 65,00 | 32,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|---------|----------|----------|
| | 000126 | Inel conector d 51mm | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | 000125 | capac decorativ | buc | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 4,00 | 0,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,60 | 1,82 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 198,00 | 4,95 |
| | | Total | lei | | | 7 381,57 |
| 11 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru clapeta autoreglabila | buc | | | 58,65 |
| | | | | | | 58,65 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 94,60 | 54,87 |
| | | Total | lei | | | 58,65 |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)- robinet de incendiu in complet Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050 | buc | | | 3 906,71 |
| | | | | | | 378,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
| | 2913137324302 | Robinet de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 | 700,00 | 735,00 |
| | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 | 36,00 | 37,80 |
| | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant ШПК-320H | buc | 1,0000 | 1 689,30 | 1 773,76 |
| | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 | 160,00 | 168,00 |
| | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 | 115,00 | 120,75 |
| | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 | 33,00 | 693,00 |
| | | Total | lei | | | 3 906,71 |
| 13 | | Ствол пожарный РС-50 | buc | | | 170,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 236754433 | Ствол пожарный РС-50 | buc | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | Total | lei | | | 170,00 |
| 14 | | Головка рукавная ГР-50 | buc | | | 76,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2376543 | Головка рукавная ГР-50 | buc | 1,0000 | 76,00 | 76,00 |
| | | Total | lei | | | 456,00 |
| 15 | | Головка муфтовая ГМ-50 | buc | | | 54,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23765432 | Головка муфтовая ГМ-50 | buc | 1,0000 | 54,00 | 54,00 |
| | | Total | lei | | | 54,00 |
| 16 | | Головка цапковая ГЦ-50 | buc | | | 86,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2376511 | Головка цапковая ГЦ-50 | buc | 1,0000 | 86,00 | 86,00 |
| | | Total | lei | | | 86,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza | | | | |
| 17 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | | | 1 916,20 |
| | | | | | | 1 910,92 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 20,2000 | 94,60 | 1 910,92 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0033 | 1 650,00 | 5,28 |
| | | Total | lei | | | 4 790,50 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | | | 540,38 |
| | | | | | | 530,70 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 94,60 | 530,70 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 1 650,00 | 0,66 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 98,60 | 1,97 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, | kg | 0,1600 | 44,00 | 7,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| | | marca "ЛІСЭПІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | | Total | lei | | | 1 350,94 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton, 10x22mm | m | | | 40,66 |
| | | | | | | 30,27 |
| | 1 | Muncitor | h-om. | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 | 1 650,00 | 1,74 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,0300 | 1,60 | 1,65 |
| | 5009730 | Jgheab din masa plastica 22x10mm | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | | Total | lei | | | 10 163,95 |
| 20 | 33503222-5 | Cablu КПСВВНГ(А)-FRLS 1x2x0,75 | m | | | 5,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 33503222-5 | Cablu КПСВВНГ(А)-FRLS 1x2x0,75 | m | 1,0000 | 5,80 | 5,80 |
| | | Total | lei | | | 1 276,00 |
| 21 | 3332033-02 | Cablu ВВГНГ 2x1.5mm2 | m | | | 5,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3332033-02 | Cablu ВВГНГ 2x1.5mm2 | m | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| | | Total | lei | | | 168,00 |
| 22 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | | | 47,40 |
| | | | | | | 47,30 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 | 94,60 | 47,30 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00005 | 1 650,00 | 0,10 |
| | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0,00001 | 34 000,00 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm | t | 0,00001 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 805,75 |
| 23 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru hidranti interior de incendiu | 100 buc | | | 11 304,00 |
| | | | | | | 9 289,67 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 94,60 | 9 289,67 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 80,00 | 326,67 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 25 250,00 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 44,00 | 9,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 | 245,00 | 273,67 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 | 38,00 | 972,83 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 | 386,50 | 431,67 |
| | | Total | lei | | | 678,24 |
| 24 | 08-03-593-10 | Montarea indicatori pentru stingatoarelor portabile | 100 buc | | | 11 308,25 |
| | | | | | | 9 289,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 94,60 | 9 289,75 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 80,00 | 326,00 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 25 250,00 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 44,00 | 9,37 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 | 245,00 | 275,62 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 | 38,00 | 972,75 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 | 386,50 | 434,75 |
| | | Total | lei | | | 904,66 |
| 25 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | 100 buc | | | 11 308,25 |
| | | | | | | 9 289,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 94,60 | 9 289,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|----------|-----------|---------------------------------|
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 80,00 | 326,00 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 25 250,00 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 44,00 | 9,37 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 | 245,00 | 275,62 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 | 38,00 | 972,75 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 | 386,50 | 434,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 904,66 |
| 26 | 08-03-593-10 | Montarea indicatoarelor rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | 100 buc | | | 11 295,00 ----- 9 290,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 94,60 | 9 290,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 80,00 | 328,00 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 25 250,00 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 44,00 | 9,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 | 245,00 | 270,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 | 38,00 | 973,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 | 386,50 | 425,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112,95 |
| 27 | 1-11-014-2 | Perfectarea, elaborarea si montarea planurilor - scheme de evacuare | 1 punct | | | 1 513,60 ----- 1 513,60 |
| | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 | 94,60 | 1 513,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,80 |
| 28 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (verificarea, testarea functionala si punerea in functie a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu (detectie fum), conform cerintelor normelor in vigoare | buc | | | 19 676,80 ----- 19 676,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 208,0000 | 94,60 | 19 676,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 676,80 |
| | | 2.2. Ventilarea | | | | |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (se include numa manopera) | buc | | | 325,42 ----- 325,42 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 94,60 | 325,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 325,42 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza | | | | |
| 30 | Pret furnizor | Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | | | 30,00 ----- 0,00 |
| | 06 | Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 510,00 |
| 31 | Pret furnizor | Indicatori pentru hidranti interior de incendiu | buc | | | 145,00 ----- 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--------|----------|----------|
| | 05 | Indicatori pentru hidranti interior de incendiu | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 870,00 |
| 32 | Pret furnizor | Indicatori pentru stingatoarelor portabile | buc | | | 145,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 04 | Indicatori pentru stingatoarelor portabile | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 160,00 |
| 33 | Pret furnizor | Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare | buc | | | 145,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 03 | Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare de orientare a fluxului de evacuare | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 160,00 |
| 34 | Pret furnizor | Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | buc | | | 145,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 02 | Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa" | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 145,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 35 | | Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic | buc | | | 2 430,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 01 | Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic | buc | 1,0000 | 2 430,00 | 2 430,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 430,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.