

Lucrari de reparatia drumurilor on satul Lopatica, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 920 467,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5500	113,39	515,94
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3	0,6830	1 410,04	963,06
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5500	15 736,14	71 599,42
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-130м	100 m3	0,2600	8 195,81	2 130,91
		<i>Total</i>	Lei			75 209,33
		Total ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см				75 209,33 1 815,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2000	113,40	476,28
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,4200	1 266,00	531,72
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	4,2000	37,80	158,76
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - толщиной 10см	m3	42,0000	1 034,76	43 459,92
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-120мп	100 m3	0,2400	8 195,79	1 966,99
		<i>Total</i>	Lei			46 593,67
		Total ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см Inclusiv salariu				46 593,67 1 925,35
		3. ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина 12см				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,7500	113,40	992,28
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu	100 m3	1,0500	1 266,00	1 329,30

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului				
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	8,7500	37,80	330,78
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - толщиной 12см	m3	105,0000	1 034,76	108 649,80
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-250м	100 m3	0,5000	8 195,80	4 097,90
		<i>Total</i>	Lei			115 400,06
		Total ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина 12см Inclusiv salariu				115 400,06 4 600,20
		4. ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,7500	113,40	992,28
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3	1,3200	1 410,00	1 861,20
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,7500	15 736,13	137 691,17
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройством	100 m3	1,0000	8 195,80	8 195,80

1	2	3	4	5	6	7
		кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с обеих сторон дороги на глубину до 0,5м-500м				
		<i>Total</i>	Lei			148 740,45
		Total ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см Inclusiv salariu				148 740,45 4 556,72
		5. ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см 5.1. Новая дорога -белый вариант				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,8500	113,41	436,62
20	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,5800	1 410,00	817,80
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,8500	15 736,14	60 584,12
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы))с одной стороны дороги на глубину до 0,5м-110м	100 m3	0,2200	8 195,82	1 803,08
		<i>Total</i>	Lei			63 641,62
		Total Новая дорога -белый вариант Inclusiv salariu				63 641,62 1 535,97
		5.2. Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,8500	113,41	436,62
24	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3850	1 266,08	487,44
25	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	3,8500	37,81	145,56
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - толщиной 10см	m3	38,5000	1 034,76	39 838,26
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II с одной стороны дороги на глубину до 0,5м=110м	100 m3	0,2200	8 195,82	1 803,08
		<i>Total</i>	Lei			42 710,96
		Total Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см Inklusiv salariu				42 710,96 1 764,91
		5.3. ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,4000	113,40	952,56
29	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	1,2600	1 410,00	1 776,60

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна				
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,4000	15 736,13	132 183,53
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с одной сторон дороги на глубину до 0,5м-240м	100 m3	0,4800	8 195,79	3 933,98
		<i>Total</i>	Lei			138 846,67
		Total ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см Inclusiv salariu				138 846,67 3 351,19
		5.4. ул,Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см				
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6000	113,40	408,24
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3	0,5400	1 410,00	761,40
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,6000	15 736,13	56 650,08
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с одной сторон дороги на	100 m3	0,2400	8 195,79	1 966,99

1	2	3	4	5	6	7
		глубину до 0,5м=120м				
		<i>Total</i>	Lei			59 786,71
		Total ул,Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см Inclusiv salariu				59 786,71 1 509,31
		<i>Total</i>	Lei			304 985,96
		Total ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см Inclusiv salariu				304 985,96 8 161,38

		Total	Lei	690 929,47
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 054,13
		TOTAL		695 983,60
		Cheltuieli de regie	5 %	34 546,47
		Beneficiu de deviz	5 %	36 526,50
		TOTAL		767 056,57
		TVA	20 %	153 411,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		920 467,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatia drumurilor on satul Lopatica, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 920 467,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,3000	56,10	6 243,93
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	264,0810	56,10	14 814,95
Total manopera						21 058,88

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	29,1500	600,00	17 490,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	29,1500	600,00	17 490,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	37,6565	600,00	22 593,90
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	550,9350	600,00	330 561,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	226,1245	600,00	135 674,70
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	43,7250	600,00	26 235,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,2750	14,00	1 613,85
Total materiale de construcții						551 658,45

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,6838	600,00	14 210,28
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,8590	450,00	21 536,55
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	78,9965	430,00	33 968,50
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	32,6480	420,00	13 712,16
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	9,6064	600,00	5 763,84
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,3001	600,00	6 180,06
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,7735	600,00	4 664,10
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,0899	350,00	1 081,47
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	14,8506	300,00	4 455,18
10.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	31,6000	400,00	12 640,00
Total utilaje de construcții						118 212,14

Total	Lei	690 929,47
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 054,13

TOTAL		695 983,6 0
Cheltuieli de regie	5 %	34 546,47
Beneficiu de deviz	5 %	36 526,50
TOTAL		767 056,5 7
TVA	20 %	153 411,3 1
Total deviz:		920 467,8 8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia drumurilor on satul Investitor Primaria satului Lopatica,
Lopatica, r-l Cahul raionul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,39
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 410,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 410,04
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 736,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-130м	100 m3			8 195,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,81
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		2. ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 266,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 266,00
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor	100m2			37,80

1	2	3	4	5	6	7
		impietruite, executate macanic, cu autogreder				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	37,80
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire -толщиной 10см	m3			1 034,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,10	33,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	600,00	121,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	600,00	731,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-120мп	100 m3			8 195,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,79
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		3. ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина 12см				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
11	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 266,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 266,00
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			37,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	37,80
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire -толщиной 12см	m3			1 034,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,10	33,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	600,00	121,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	600,00	731,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-250м	100 m3			8 195,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		4. ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			113,40

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 410,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 410,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 736,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с обеих сторон дороги на глубину до 0,5м-500м	100 m3			8 195,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		5. ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см				
		5.1. Новая дорога -белый вариант				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,41
20	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 410,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 410,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 736,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10

1	2	3	4	5	6	7
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы))с одной стороны дороги на глубину до 0,5м-110м	100 m3			8 195,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,82
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		5.2. Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,41
24	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 266,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	600,00	1 266,08
25	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			37,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	37,81
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire -толщиной 10см	m3			1 034,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,10	33,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	600,00	121,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	600,00	731,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II с одной стороны дороги на глубину до 0,5м=110м	100 m3			8 195,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,82
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		5.3. ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
29	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 410,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 410,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 736,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с одной сторон дороги на глубину до 0,5м-240м	100 m3			8 195,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,79
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
		5.4. ул,Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см				
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 410,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 410,00
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			15 736,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)с одной сторон дороги на глубину до 0,5м=120м	100 m3			8 195,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,10	2 131,79
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	600,00	1 824,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.