

## Lucrari de reparatie a drumului din s. Bestemac, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 217 020,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	36,00	48,79 20,30	1 756,333 730,800
	7123010010200	Betonist	h-om	10,440	70,00	730,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,126	1 000,00	126,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,440	12,20	17,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,584	83,33	881,96
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	252,00	265,54 112,00	66 916,269 28 224,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	403,200	70,00	28 224,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,813	600,00	2 887,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	195,300	83,33	16 274,35
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	195,300	100,00	19 530,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ( Incarcare asfalt decapat)	t	554,40	77,70 77,70	43 076,880 43 076,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	615,384	70,00	43 076,88
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	2,52	3 510,36 0,00	8 846,106 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	14,692	602,12	8 846,11
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	554,40	25,72 0,00	14 259,553 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,656	450,45	14 259,55
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,52	281,49 26,60	709,352 67,032
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,958	70,00	67,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	577,80	7,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,058	600,00	635,04
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	8,60	622,37 619,50	5 352,373 5 327,700
	7123010010200	Betonist	h-om	53,320	70,00	3 732,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,790	70,00	1 595,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172	12,20	2,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,290	17,50	22,58
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ( Incarcare beton demolat)	t	20,64	77,70 77,70	1 603,728 1 603,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,910	70,00	1 603,73
9	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,086	3 510,36 0,00	301,891 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,501	602,12	301,89
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	20,64	25,72 0,00	530,875 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,179	450,45	530,88
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,086	281,50 26,60	24,209 2,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,033	70,00	2,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	577,80	0,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036	600,00	21,67
12	RpAcF34A apl	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	1,00	95,00 84,00	95,000 84,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	70,00	84,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			143 472,569

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>143 472,569 79 116,428</b>
		<b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0 cm</b>				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,26	1 266,00 0,00	1 595,160 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,659	600,00	1 595,16
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	25,20	37,80 0,00	952,560 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,588	600,00	952,56
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,04	2 268,40 211,40	11 432,736 1 065,456
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,221	70,00	1 065,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,850	550,00	10 367,28
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	252,00	1 037,82 42,00	261 531,547 10 584,000
	7129020012800	Pavator	h-om	151,200	70,00	10 584,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,156	577,80	29 557,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	307,188	577,80	177 493,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,800	12,20	461,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,584	600,00	6 350,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,016	550,00	35 758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,780	350,80	1 326,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,7 l/m2)	t	1,764	11 499,65 0,00	20 285,383 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,817	11 000,00	19 986,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,529	565,50	299,26
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	2 520,00	291,89	735 562,669

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( BAD 22,4 leg. liant 50/70)			4,20	10 584,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	151,200	70,00	10 584,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	355,320	1 883,20	669 138,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560	2 010,00	15 195,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,320	19,50	786,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,908	550,00	10 949,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,908	550,00	10 949,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,908	902,12	17 959,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2)	t	0,756	11 499,65 0,00	8 693,735 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	0,779	11 000,00	8 565,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,227	565,50	128,26
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( BA16 rul. liant 50/70)	m2	2 520,00	209,30 3,50	527 425,255 8 820,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,000	70,00	8 820,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	236,880	2 010,00	476 128,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560	2 010,00	15 195,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,720	19,50	540,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,356	550,00	7 345,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,356	550,00	7 345,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,356	902,12	12 048,71
		<i>Total</i>	lei			1 567 479,04 5
		<b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0 cm Inclusiv salariu</b>				<b>1 567 479,04 5 31 053,456</b>
		<b>3. Ajustarea fintinilor</b>				
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	1,00	1 205,54 119,00	1 205,537 119,000

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe placa din B.A. prefabricata				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,850	70,00	59,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,850	70,00	59,50
	2640112300739	Caramizi	buc	22,440	9,50	213,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1 200,00	18,36
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,020	833,33	850,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	50,00	5,00
22	pret de piata	Capac din fonta Tip D400		1,00	3 000,00	3 000,000
	000012	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			4 205,537
		<b>Total Ajustarea fintinilor Inclusiv salariu</b>				<b>4 205,537 119,000</b>

		Total	lei		1 715 157,16
		Asigurarea sociala	24 %		26 469,33
		Total			1 741 626,49
		Cheltuieli de regie	4 %		69 665,06
		Total			1 811 291,55
		Beneficiu de deviz	2 %		36 225,83
		Total			1 847 517,38
		TVA	20 %		369 503,47
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>2 217 020,86 110 288,89</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)