

Statia de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912-PG

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
PG. Statia de pompare pentru Parcul Industrial.

Valoarea de deviz **237691.20** lei

Intocmit in prețuri curente 05.09.2019

Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
2	3	4	5	6	7
	1. Sistemizarea verticala				
TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (20m)	100 m3	0,600	351,335 0,000	210,801 0,000
TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,680	194,712 0,000	132,404 0,000
TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	654,672 0,000	117,841 0,000
TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,600	16,695 0,000	360,606 0,000
TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,180	112,472 17,300	20,245 3,114
TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,330	755,321 0,000	1 759,897 0,000

		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (подвозка)	t	396,100	<u>16,692</u> 0,000	<u>6 611,693</u> 0,000
8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,330	<u>1 369,069</u> 0,000	<u>3 189,931</u> 0,000
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II	100m2	1,640	<u>27,264</u> 0,000	<u>44,713</u> 0,000
		Total Sistemizarea verticala Inclusiv salariu				12 448,131 3,114
		2. Trecere nr.1				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.15m	m3	34,500	<u>305,020</u> 66,309	<u>10 523,188</u> 2 287,660
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie-20m	m3	46,000	<u>145,649</u> 34,596	<u>6 699,850</u> 1 591,416
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	<u>172,516</u> 3,460	<u>39 678,700</u> 795,708
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	<u>166,440</u> 3,604	<u>38 281,314</u> 828,862
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	118,000	<u>171,092</u> 34,019	<u>20 188,903</u> 4 014,289
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,200	<u>437,921</u> 277,921	<u>963,427</u> 611,427
		Total Trecere nr.1 Inclusiv salariu				116 335,382 10 129,362


3. Ingradire GM 1.Poarta si portita.

16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,230	68,619 68,619	290,260 290,260
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,230	17,870 17,870	75,592 75,592
18	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150	m3	0,140	1 094,243 221,993	153,194 31,079
19	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M100	m3	2,670	1 066,363 222,002	2 847,189 592,745
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2	5,120	95,670 69,192	489,830 354,263
21	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 036,860	16,070 4,613	16 662,024 4 782,839
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,037	399,099 220,242	413,866 228,391
23	RpCO08I	Mineri	buc	2,000	32,608 9,226	65,215 18,451
24	CK33C	Crempus	buc	4,000	162,150 144,150	648,600 576,600
		Total Ingradire GM 1.Poarta si portita. Inclusiv salariu			21 645,770 6 950,220	

Total	lei	150 429,283
Fondul social	22,50 %	3 843,607

	Total	100,00 +	154 272,890
	Transportarea materialelor	10,00 %	11 400,535
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	2 280,107
	Cheltuieli directe	100,00 +	167 953,532
	Cheltuieli de regie	14,50 %	24 353,263
	Total	100,00 +	192 306,795

	Beneficiul de de viz	4,00%		7692.27
	Total de viz:			198076.00
	Incluziv salariu			17082.70
	TVA 20%			39615.20
	Total de viz:			<u>237691.20</u>
	Incluziv salariu			<u>17082.70</u>



Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Statia de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912-PG

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
PG. Statia de pompare pentru Parcul Industrial.

Valoarea de deviz **237691.20** lei

Intocmit in prețuri curente 05.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,695	57,66	559,014
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,376	57,66	309,980
3.	7129020012800	Pavator	h-om	119,195	57,66	6 872,783
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,604	57,66	611,427
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,175	57,66	1 624,570
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,961	57,66	228,391
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,106	57,66	1 793,572
8.	7422010060100	Timplar	h-om	10,000	57,66	576,600
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,099	57,66	1 389,548
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,055	57,66	3 116,811
Total manopera						17 082,696

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,400	80,00	352,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	32,430	1 129,48	36 629,036
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,025	1 300,08	35 134,662
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	3,000	217,00	651,000

5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	4,800	217,00	1 041,600
6.	1421102200000	Nisip	t	1,553	1 500,00	2 329,500
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,230	150,00	6 784,500
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	2 800,00	8,400
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	2 800,00	50,400
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,512	100,00	51,200
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,373	27,44	10,235
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,614	18,00	11,052
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,392	32,50	175,240
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,184	36,42	188,801
15.	266310210000010	Beton M100	m3	2,778	750,00	2 083,500
16.	266310210000015	Beton M150	m3	0,146	775,00	113,150
17.	26631021000012	Beton M200	m3	5,310	810,00	4 301,100
18.	2666122800285	Bordura beton BP 100 x 30 x 15	m	118,590	100,00	11 859,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,842	11,90	81,420
20.	27107035182701	Otel pentru gard	kg	1 088,703	10,70	11 649,122
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,256	14,18	3,630
22.	2863146310237	Crempus	buc	4,000	15,00	60,000
23.	2863146310811	Mineri	buc	2,000	5,00	10,000
24.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,050	15,28	0,764
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,410	15,28	6,265
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,037	38,00	39,406
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,536	1,50	2,304
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,000	0,50	12,000
29.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	24,000	1,50	36,000
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,536	0,40	0,614
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,026	0,30	0,008
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,154	11,00	1,694
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,037	1,79	1,856
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,904	20,50	305,532
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,993	20,50	20,357
Total materiale de constructii						114 005,348

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,932	282,92	546,601
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,341	330,92	1 105,604
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,488	221,04	4 528,668
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,777	463,88	1 288,195
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,341	94,80	316,727
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,593	335,73	1 877,738
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,705	218,11	808,098
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,205	218,11	44,713
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,241	290,36	360,336
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,686	18,26	30,787
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,777	393,82	1 093,638
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,702	204,10	143,279
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,277	157,47	6 972,299
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,483	151,42	224,556
Total utilaje de constructii						19 341,239

Total	lei	150 429,283
Fondul social	22,50 %	3 843,607
Total	100,00 +	154 272,890
Transportarea materialelor	10,00 %	11 400,535
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	2 280,107
Cheltuieli directe	100,00 +	167 953,532
Cheltuieli de regie	14,50 %	24 353,263
Total	100,00 +	192 306,795

Beneficiul de deviz	4.00%		7692.27
Total deviz:			198076.00
Incluziv salariu			17082.70
TVA 20%			39615.20
Total deviz:			237691.20
Incluziv salariu			17082.70

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistemizarea verticala						
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (20m)	100 m3			351,335 0,000
2	2952260003554 TsC22C1	Buldozer 79kw (108CP) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	h-ut 100 m3	1,2100	290,36	351,335 194,712 0,000
3	2952260003554 TsC03E1	Buldozer 79kw (108CP) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	h-ut 100 m3	0,6700	290,36	194,712 654,672 0,000
4	2952260003501 TsI50A5	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	h-ut t	1,9500	335,73	654,672 16,695 0,000
5	3410540000006 TsC51A	Autobasculanta-5t Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	h-ut 100 m3	0,1060	157,47	16,695 112,472 17,300
6	9310060019900 2952260003554 TsC03F1	Muncitor necalificat Buldozer 79kw (108CP) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	h-om h-ut 100 m3	0,3000 0,3300	57,66 290,36	17,300 95,172 755,321 0,000
7	2952260003501 TsI50A5	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (подвозка)	h-ut t	2,2500	335,73	755,321 16,692 0,000
8	3410540000006 D196	Autobasculanta-5t Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	h-ut 100 m3	0,1060	157,47	16,692 1 369,069 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	463,88	552,873
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	218,11	346,823
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	393,82	469,373

9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II	100m2			27,264 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	218,11	27,264
		2. Trecere nr.1				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.15m	m3			305,020 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,652
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,756
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,822
	3410540005603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	151,42	3,480
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire-20m	m3			145,649 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3		217,00	14,152
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3		217,00	22,643
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	282,92	11,883
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	221,04	57,028
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	151,42	2,271
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,516 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 129,48	159,257
	1421102200000	Nisip	t	0,0030	1 500,00	4,500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,90	0,190
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,746
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,614
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	94,80	0,749
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,440 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,08	152,759
	1421102200000	Nisip	t	0,0030	1 500,00	5,628
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,90	0,164
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,465
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,92	2,193
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	94,80	0,628
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			171,092 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450	810,00	36,450
	2666122800285	Bordura beton BP 100 x 30 x 15	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			437,921

						277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,0000	80,00	160,000
		3. Ingradire GM 1.Poarta si portita.				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,619
						68,619
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,619
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,870
						17,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,870
18	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150	m3			1 094,243
						221,993
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	775,00	808,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,050
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,957
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,029
19	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M100	m3			1 066,363
						222,002
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000010	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	50,987
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2			95,670
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,331
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,18	0,709
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,28	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 800,00	9,844
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,641
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,159
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			16,070
						4,613
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	27107035182701	Otel pentru gard	kg	1,0500	10,70	11,235
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	38,00	0,038
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,79	0,002
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	36,42	0,182
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			399,099
						220,242
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,242
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,50	168,987
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	27,44	9,870
23	RpCO081	Mineri	buc			32,608

