

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

Valoarea de deviz 304 676,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4-1-1 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	43,7500	208,88 208,88	9 138,36 9 138,36
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	43,7500	46,78 46,78	2 046,61 2 046,61
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4370	2 154,37 959,52	941,46 419,31
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat de colt cu 4 canale si adincimea 177cm, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3y"	buc	1,0000	8 023,56 1 096,60	8 023,56 1 096,60
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km	0,2500	116 935,08 14 469,08	29 233,77 3 617,27
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	1,6000	876,52 851,82	1 402,44 1 362,92
		<i>Total</i>	lei			50 786,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 243,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 271,99
		<i>Total</i>				57 301,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			8 022,23
		<i>Total</i>				65 323,88
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 919,43
		Total Lucrari de constructie				69 243,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 681,07
		1.2. Lucrari de montare				
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,3000	4 062,76 3 133,15	5 281,59 4 073,10
8	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	130,0000	1 075,00 0,00	139 750,00 0,00
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete	100 m	0,0560	137,14 137,14	7,68 7,68
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,0000	1 056,10 1 013,92	4 224,40 4 055,69
11		Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc	4,0000	1 750,00 0,00	7 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			156 263,67
		<i>Asiguari sociale</i>	24 %			1 952,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			10 289,49
		<i>Total</i>				168 505,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70 %			5 695,53
		<i>Total</i>				174 201,44
		<i>Beneficiu</i>	6 %			10 452,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				184 653,53 8 136,47
		<i>Total</i>	lei			253 896,84
		Total 4-1-1 Inclusiv salariu				253 896,84 25 817,54

		Total	lei			253 896,84
		TVA	20 %			50 779,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				304 676,21 25 817,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

Valoarea de deviz 304 676,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,2458	94,60	14 213,26
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,7450	94,60	5 178,88
3.	9312040019600	Sapator	h-om	67,9219	94,60	6 425,41
		Total manopera				25 817,54

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0002	25 000,00	5,00
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	35 000,00	21,00
3.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	25,00	12,50
4.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,0000	750,00	0,00
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	25 000,00	80,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	1 650,00	0,13
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	18 000,00	0,94
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	12 500,00	0,98
9.	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0200	5 200,00	104,00
10.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	4,0000	100,00	400,00
11.	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in rețeaua de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("Т")	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
12.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,1148	1 366,67	156,89
13.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0272	5,70	0,16
14.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	1,0000	4 600,00	4 600,00
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0453	65,00	2,95
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0221	65,00	1,44
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,6500	125,00	81,25
18.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	250,0000	102,03	25 507,50
19.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,0000	12,50	75,00

20.	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2	m	130,0000	1 075,00	139 750,00
21.	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM	buc	4,0000	1 750,00	7 000,00
Total materiale de constructii						179 449,73

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4829	150,00	372,43
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8395	150,00	125,92
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,5979	35,00	335,93
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,5979	25,00	239,95
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,2215	100,00	522,15
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4829	75,00	186,21
Total utilaje de constructii						1 782,60

Total	lei	253 896,84
TVA	20 %	50 779,37
Total deviz:		304 676,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului
Aeroportului International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea acestora**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4-1-1				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			208,88 208,88
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	146,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	62,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 138,36
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			46,78 46,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	46,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 046,61
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 154,37 959,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	959,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 194,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			941,46
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat de colt cu 4 canale si adincimea 177cm, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3y"	buc			8 023,56 1 096,60
	1	Muncitor	h-om	10,0800	94,60	1 096,60
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	35 000,00	21,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	25,00	12,50
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	100,00	400,00
	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("T")	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0860	1 366,67	117,53
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	1,0000	4 600,00	4 600,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	150,00	125,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 023,56
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km			116 935,08 14 469,08
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	14 469,07

1	2	3	4	5	6	7
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 200,00	416,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	102,03	102 030,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 233,77
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc			876,52
						851,82
	1	Muncitor	h-om	7,8300	94,60	851,83
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0180	1 366,67	24,60
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0170	5,70	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 402,44
		1.2. Lucrari de montare				
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			4 062,76
						3 133,15
	1	Muncitor	h-om	28,8000	94,60	3 133,15
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,72
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	12 500,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	65,00	0,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	65,00	0,62
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	125,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	150,00	281,17
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	258,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	25,00	184,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	75,00	140,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 281,59
8	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m			1 075,00
						0,00
	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2	m	1,0000	1 075,00	1 075,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 750,00
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete	100 m			137,14
						137,14
	1	Muncitor	h-om	1,2600	94,60	137,07
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00003	750,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,68
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			1 056,10
						1 013,92
	1	Muncitor	h-om	9,3200	94,60	1 013,92
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00002	1 650,00	0,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	65,00	0,65
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	12,50	18,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	65,00	0,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	75,00	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 224,40
11		Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc			1 750,00
						0,00
	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.