

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Autoritatea contractantă **Direcția Gimnaziului „M. Viteazul”, s. Tomai, r.Leova**
2. Obiectul achiziției: Reparația capitală a pardoselei în două săli de clasă, și a altor suprafețe la Gimnaziul Mihai Viteazul, s. Tonai, r. Leova.
3. Cod CPV 45453000-7

Lista cu cantitățile de lucrări:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselelor din dușumele din scândură,dulapi,etc.	m2	157,600
2	TsI51A6	Transportarea pământuluicuaautobasculantade 10 t la distanța de 6km	t	110,000
3	TsD15B11	Strat de repartiție din nisip cu granulația de 0-7 mm,prevăzut sub prizma de balastare c.f, compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă 10CP.	M3	121,000
4	RpCB01A	Prepararea betonului clasaC-5/4Bc5(B75) cu betoniera de șantierși turnat cu mijloace clasice.	M3	13,200
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10 /B 150) în grosimi de 10 centimetri, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	177,000
6	RpCK01B	Repararea stratului – suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M -100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	118,000
7	TsD06A	Compactarea cu placă vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte , umpluturile executându-se din pământ.necoeziv, compactat cu placă vibratoare de 0.7 t	100m3	0,800

1	2	3	4	5
8	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton(verticale, orizontale, inclusive tavane) cu amestec „penitron ”-2 straturi suprafață netedă.	M2	254,000
9	CG08A	Pardoseli din material plastice montate pe support existent curative, inclusiv prevazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16mp, cu covor PVC lipit cu prenadez..	M2	215,000
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	m	120,000