

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Bloc de distributie nr.4. Solutii arhitecturale Lucrari neexecutate

Valoarea de deviz 1 838 091,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	20,240	190,69 99,33	3 859,48 2 010,44
		<i>Total</i>	lei			3 859,48
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				3 859,48 2 010,44
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	31,200	254,92 34,06	7 953,42 1 062,55
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	31,200	254,38 37,84	7 936,59 1 180,61
4	CK01A	Продукты затянутой сеткой	m2	0,800	554,65 255,42	443,72 204,34
		<i>Total</i>	lei			16 333,73
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 333,73 2 447,50
		3. Lucrari de finisare interioara				
		3.1. Tavanul				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (metalice), inclusiv sistemul-grila (plansa 10 noua).	m2	431,880	669,72 208,12	289 237,39 89 882,87
6	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (582,04m2-431,88m2=150,16m2-subsol).	m2	150,160	95,21 80,41	14 297,31 12 074,37
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (582,04m2-	m2	150,160	70,98 52,03	10 658,83 7 812,82

1	2	3	4	5	6	7
		431,88m2=150,16m2-subsol)				
		<i>Total</i>	lei			314 193,53
		Total Tavanul Inclusiv salariu				314 193,53 109 770,06
		3.2. Peretii				
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (1 388,39m2-1 162,86m2=225,53m2-subsol)	m2	225,530	70,98 52,03	16 008,84 11 734,33
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	539,160	6,85 2,84	3 693,52 1 530,14
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m2	539,160	80,58 5,68	43 443,35 3 060,27
11	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m2	539,160	230,52 170,28	124 287,70 91 808,16
12	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg	64,800	37,45 0,00	2 426,76 0,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridoare)(plansa 10 noua)	m2	412,530	33,56 13,24	13 844,82 5 463,55
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare)(plansa 10 noua)	m2	412,530	189,77 115,41	78 284,89 47 610,91
		<i>Total</i>	lei			281 989,88
		Total Peretii Inclusiv salariu				281 989,88 161 207,36
		<i>Total</i>	lei			596 183,41
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				596 183,41 270 977,42
		4. Lucrari de finisare exterioara				
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	42,650	209,77 170,28	8 946,67 7 262,44
16	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	140,180	349,45 137,26	48 985,86 19 241,75
17	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	140,180	189,77 115,41	26 601,64 16 178,45
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	252,710	82,07 70,95	20 739,68 17 929,77
		<i>Total</i>	lei			105 273,85
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				105 273,85 60 612,41
		5. Pardoseala 5.1. Cota 0.000				
19	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind	m2	127,140	287,56	36 560,12

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)			170,28	21 649,40
20	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	114,400	140,16 75,68	16 033,88 8 657,79
21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	16,670	318,52 104,06	5 309,77 1 734,68
		<i>Total</i>	lei			57 903,77
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				57 903,77 32 041,87
		5.2. Cota 3.30 6.60				
22	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2	254,280	287,56 170,28	73 120,25 43 298,80
23	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	228,900	140,16 75,68	32 081,78 17 323,15
24	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	33,340	318,52 104,06	10 619,55 3 469,36
		<i>Total</i>	lei			115 821,58
		Total Cota 3.30 6.60 Inclusiv salariu				115 821,58 64 091,31
		<i>Total</i>	lei			173 725,35
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				173 725,35 96 133,18
		6. Sahta de ventilare				
25	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2,480	137,89 64,33	341,97 159,53
		<i>Total</i>	lei			341,97
		Total Sahta de ventilare Inclusiv salariu				341,97 159,53
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Groapa de descarcare				

1	2	3	4	5	6	7
26	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,910	1 810,13 364,21	10 697,89 2 152,48
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	155,85 113,52	3 896,28 2 838,00
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,070	2 602,00 644,29	182,14 45,10
29	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,640	1 881,48 425,70	1 204,15 272,45
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	170,000	26,19 2,84	4 452,98 482,46
31	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3	0,700	1 971,56 364,21	1 380,09 254,95
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,680	155,85 113,52	729,38 531,27
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,490	432,31 236,50	4 102,62 2 244,39
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	38,220	50,26 19,87	1 920,93 759,28
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 461,50 609,25	58,46 24,37
36	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2"	m	2,500	92,38 56,76	230,95 141,90
		Total	lei			28 855,87
		Total Groapa de descarcare Inklusiv salariu				28 855,87 9 746,65
		7.2. Решетки на окна				
37	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg	4 185,720	32,11 31,22	134 411,59 130 669,81
		Total	lei			134 411,59
		Total Решетки на окна Inklusiv salariu				134 411,59 130 669,81
		7.3. Устройство парапетной плиты и отделка				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,760	6,85 2,84	313,48 129,87
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m2	45,760	80,58 5,68	3 687,15 259,73
40	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m2	45,760	230,52 170,28	10 548,64 7 792,01
41	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg	5,500	37,45 0,00	205,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 755,25
		Total Устройство парапетной плиты и отделка				14 755,25
		Inclusiv salariu				8 181,61
		<i>Total</i>	lei			178 022,71
		Total Lucrari diverse				178 022,71
		Inclusiv salariu				148 598,07

		Total	lei	1 073 740,50
		Fondul social	24 %	139 425,25
		Transportarea materialelor	8 %	39 102,61
		Cheltuieli de depozitare	2 %	9 775,65
		Total		1 262 044,01
		Cheltuieli de regie	14,5 %	182 996,38
		Total		1 445 040,39
		Beneficiul de deviz	6 %	86 702,42
		Total		1 531 742,81
		TVA	20 %	306 348,56
				1 838 091,37
		Total deviz:		580 938,55
		Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc de distributie nr.4. Solutii arhitecturale Lucrari neexecutate

Valoarea de deviz 1 838 091,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 117,644	94,60	105 729,12
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	674,306	94,60	63 789,37
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,268	94,60	2 390,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,250	94,60	402,05
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	189,613	94,60	17 937,34
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,164	94,60	2 948,11
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	50,010	94,60	4 730,95
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	891,005	94,60	84 289,12
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	197,704	94,60	18 702,80
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500	94,60	141,90
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,864	94,60	21 366,69
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,754	94,60	5 463,55
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,258	94,60	24,37
14.	7212030022700	Sudor	h-om	42,239	94,60	3 995,85
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,204	94,60	1 627,50
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 262,978	94,60	119 477,70
17.	7422010060100	Timplar	h-om	905,082	94,60	85 620,76
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,477	94,60	45,10
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	405,887	94,60	38 396,92
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,792	94,60	3 858,96
		Total manopera				580 938,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	210,050	4,07	854,91
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	9 916,920	2,49	24 693,13
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,357	347,75	124,15
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	304,95	9,29
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,060	304,95	628,14
6.	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	22,812	535,00	12 204,36
7.	1421302200460	Coloranti	kg	28,416	267,50	7 601,25
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,948	5,35	101,37
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015	4 499,35	66,77
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,129	4 499,35	581,10
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,076	4 499,35	341,11
12.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,015	8 025,00	122,44
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,076	4 499,35	341,11
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	189,800	0,11	20,88
15.	2010237318750	Distantieri	buc	51,000	0,11	5,61
16.	2010407343982	Rumegus	kg	19,071	5,35	102,03
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,030	4 815,00	146,02
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,968	160,50	476,36

19.	2030112938000	продухи зтянутой сеткой	m2	0,800	270,18	216,14
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,078	38,34	2,99
21.	2320187315789	Decofrol	kg	3,562	21,40	76,22
22.	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	1 169,840	37,45	43 810,51
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,738	26,75	2 346,99
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312	72,23	22,54
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	150,276	37,45	5 627,84
26.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2,753	63,02	173,48
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	42,239	48,15	2 033,83
28.	24302261000001	Fuga	kg	2,847	21,40	60,93
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156	48,15	7,51
30.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	171,200	48,15	8 243,28
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,523	26,75	40,74
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,061	38,36	155,77
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022	38,34	0,84
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,152	4,01	40,71
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	30,456	26,75	814,70
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	566,327	4,01	2 270,97
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	591,812	4,01	2 373,17
38.	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	70,300	37,45	2 632,74
39.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	50,760	18,73	950,74
40.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	31,824	214,00	6 810,34
41.	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	123,176	133,50	16 444,02
42.	2523116716000	Linolineum	m2	53,298	160,50	8 554,35
43.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	3,814	133,75	510,15
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	155,740	9,52	1 482,64
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	34,330	5,67	194,65
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 145,524	2,68	11 110,01
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,541	4,01	34,25
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,541	5,28	119,02
49.	26531021008311	Tink	kg	1 271,233	32,22	40 959,13
50.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	9,775	160,50	1 568,84
51.	26631021000001	Beton M100	m3	6,811	1 235,85	8 417,59
52.	26631021000002	Beton M200	m3	0,728	1 391,00	1 013,01
53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,109	1 230,50	1 364,50
54.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,901	1 230,50	1 108,63
55.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,901	1 230,50	1 108,63
56.	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	18,973	1 230,50	23 346,70
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	38,434	4,01	154,12
58.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	350,166	53,50	18 733,88
59.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	101,723	26,75	2 721,08
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	187,845	6,69	1 256,68
61.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,584	10,91	6,37
62.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,456	26,75	12,20
63.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	25,485	224,70	5 726,42
64.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	28,903	29,96	865,93
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,850	15,68	13,33
66.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	48,138	10,70	515,07
67.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 32 mm	m	2,601	34,24	89,05
68.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	453,474	435,00	197 261,19
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,484	20,97	31,12
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,700	20,97	35,65
71.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	31,200	214,00	6 676,80
72.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,445	214,00	309,26
73.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	4 185,720	0,00	0,00
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	38,220	29,43	1 124,81
75.	2873122004100	Plase sudate	kg	171,700	22,47	3 858,10
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,253	33,92	110,33
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,748	65,48	834,76
78.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,904	1,61	14,34
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	252,096	0,54	136,13
80.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,904	0,80	7,12
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,148	69,55	10,32
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 727,520	1,07	1 848,45
83.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	849,491	1,07	908,96

84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,890	29,43	26,20
85.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	12,387	53,66	664,68
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,234	2,50	53,09
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,129	21,94	112,54
88.	4100126202818	Apa	m3	2,246	21,94	49,27
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,866	6,69	146,29
		Total materiale de constructii				488 782,58

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 137,195	1,62	1 842,26
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,179	27,00	4,84
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,262	567,00	148,55
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,197	37,80	725,66
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,114	27,00	3,07
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,256	81,00	20,74
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,966	27,00	107,08
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	4,577	28,08	128,52
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,150	81,00	12,13
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,316	27,00	89,54
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,653	567,00	936,97
		Total utilaje de constructii				4 019,37

Total	lei	1 073 740,50
Fondul social	24 %	139 425,25
Transportarea materialelor	8 %	39 102,61
Cheltuieli de depozitare	2 %	9 775,65
Total		1 262 044,01
Cheltuieli de regie	14,5 %	182 996,38
Total		1 445 040,39
Beneficiul de deviz	6 %	86 702,42
Total		1 531 742,81
TVA	20 %	306 348,56

Total deviz:

1 838 091,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			190,69 99,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	29,96	42,78
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	53,66	32,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	214,00	15,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	37,80	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 859,48
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			254,92 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	214,00	218,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 953,42
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			254,38 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	214,00	214,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 936,59
4	CK01A	Продукты натянутой сеткой	m2			554,65 255,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	94,60	119,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	94,60	107,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2030112938000	продукты натянутой сеткой	m2	1,0000	270,18	270,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,92	5,09
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	10,91	7,96
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	26,75	15,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,72
		3. Lucrari de finisare interioara				
		3.1. Tavanul				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (metalice), inclusiv sistemul-	m2			669,72

1	2	3	4	5	6	7
		grila (plansa 10 noua).				208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,07	4,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	1,0500	435,00	456,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289 237,39
6	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (582,04m2-431,88m2=150,16m2-subsol).	m2			95,21 80,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 230,50	7,38
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 230,50	7,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 297,31
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (582,04m2-431,88m2=150,16m2-subsol)	m2			70,98 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 658,83
		3.2. Peretii				
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (1 388,39m2-1 162,86m2=225,53m2-subsol)	m2			70,98 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 008,84
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,85 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 693,52
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m2			80,58 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	37,45	74,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 443,35
11	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m2			230,52 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 230,50	39,38

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	535,00	20,87
		Cheltuieli directe	lei			124 287,70
12	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg			37,45
	2466477302419	Apastor (пластификатор)	kg	1,0000	37,45	37,45
		Cheltuieli directe	lei			2 426,76
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridoare)(plansa 10 noua)	m2			33,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	48,15	19,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		Cheltuieli directe	lei			13 844,82
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare)(plansa 10 noua)	m2			189,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			78 284,89
		4. Lucrari de finisare exterioara				
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			209,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 230,50	31,99
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0060	1 230,50	7,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,11
		Cheltuieli directe	lei			8 946,67
16	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2			349,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	94,60	109,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	94,60	27,53
	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	0,1800	224,70	40,85
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,01	16,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	4,01	16,93
	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	0,8700	133,50	117,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,52	10,58
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	10,70	3,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,07	6,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	37,80	0,13
		Cheltuieli directe	lei			48 985,86
17	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			189,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			26 601,64
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			82,07
						70,95

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 815,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,62	7,29
		Cheltuieli directe	lei			20 739,68
		5. Pardoseala				
		5.1. Cota 0.000				
19	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2			287,56 170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	133,75	1,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	8 025,00	0,32
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	267,50	18,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,68	24,12
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,35	0,27
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	26,75	6,69
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	28,08	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		Cheltuieli directe	lei			36 560,12
20	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			140,16 75,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	53,50	54,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,68	5,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	26,75	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	267,50	1,34
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,67	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Cheltuieli directe	lei			16 033,88
21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			318,52 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	160,50	171,05
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	26,75	0,81
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	26,75	16,29
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	38,36	3,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,01	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	26,75	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,73	19,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 309,77
		5.2. Cota 3.30 6.60				
22	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2			287,56 170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	133,75	1,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	8 025,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,68	24,12
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	267,50	18,72
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,35	0,27
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	26,75	6,69
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	28,08	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 120,25
23	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			140,16 75,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,68	5,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	26,75	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	267,50	1,34
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	53,50	54,57
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,67	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 081,78
24	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			318,52 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	160,50	171,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,75	0,81
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	26,75	16,29
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,36	3,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,01	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	26,75	0,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,73	19,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 619,55
		6. Sahta de ventilare				
25	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2			137,89

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	63,02	69,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,69	3,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,97
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Groapa de descarcare				
26	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 810,13
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 235,85	1 285,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 697,89
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,85
						113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,61	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,43	0,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,50	16,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,40	2,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 896,28
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 602,00
						644,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	347,75	1 773,52
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	81,00	173,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,14
29	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 881,48
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 235,85	1 279,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	81,00	32,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 204,15
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,19
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,47	22,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,68	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	567,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 452,98

1	2	3	4	5	6	7
31	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3			1 971,56 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 391,00	1 447,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,09
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,85 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,61	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,43	0,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,50	16,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,40	2,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			729,38
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			432,31 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	160,50	165,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,01	16,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,40	6,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,01	3,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 102,62
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			50,26 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,43	29,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,93
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 461,50 609,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,34	21,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,34	74,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,46
36	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind	m			92,38

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				56,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 32 mm	m	1,0100	34,24	35,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,95
		7.2. Решетки на окна				
37	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg			32,11 31,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,48	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,50	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,07	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 411,59
		7.3. Устройство parapетной плиты и отделки				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,85 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,48
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция)	m2			80,58 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	37,45	74,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 687,15
40	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti	m2			230,52 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 230,50	39,38
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	535,00	20,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 548,64
41	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов)	kg			37,45 0,00
	2466477302419	Арастор (пластификатор)	kg	1,0000	37,45	37,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri , în
mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4-1a

Bloc de distributie nr.4. Cartea 16A. Lucrari electrotehnice (neexecutate)

Valoarea de deviz 105 518,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc	0,480	148 473,35 10 973,60	71 267,21 5 267,33
		<i>Total</i>	lei			71 267,21
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 264,16
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			5 136,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			1 284,00
		<i>Total</i>				78 951,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 003,17
		<i>Total</i>				82 954,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 977,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87 931,81 5 267,33
		Total	lei			87 931,81
		TVA	20 %			17 586,36
						105 518,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 267,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri , in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4-1a
Bloc de distributie nr.4. Cartea 16A. Lucrari electrotehnice (neexecutate)

Valoarea de deviz 105 518,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4-1a:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	55,680	94,60	5 267,33
		Total manopera				5 267,33

Materiale:

1.	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	48,000	1 337,50	64 200,00
		Total materiale de construcții				64 200,00

Utilaje de construcții:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,286	486,00	625,19
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,352	27,00	549,50
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,286	486,00	625,19
		Total utilaje de construcții				1 799,88

Total	lei	87 931,81
TVA	20 %	17 586,36
Total deviz:		105 518,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri , in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc			148 473,35 10 973,60
	1	Muncitor	h-om	116,0000	94,60	10 973,60
	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	100,0000	1 337,50	133 750,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	486,00	1 302,48
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	27,00	1 144,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	486,00	1 302,48
		Cheltuieli directe	lei			71 267,21

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6-1н

**Bloc de distributie nr.4. Panou incendiu Nr.4. Sistemul de semnalizare incendiu.
(lucrari neexecutate)**

Valoarea de deviz 468 518,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet:				
1	10-08-001-13	Modul Bucla LSN 0300 A	buc	5,000	381,91 378,40	1 909,55 1 892,00
2	08-02-152-4	Constructii metalice : sina scurta montare module PRS 0002 A	100 buc	0,010	5 657,00 2 687,00	56,57 26,87
3	08-02-152-4	Constructii metalice : sina lunga montare module PRS 0004 A	100 buc	0,020	5 656,50 2 686,50	113,13 53,73
4	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,000	206,23 206,23	206,23 206,23
5	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc	1,000	206,23 206,23	206,23 206,23
6	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, Carcasa Spate Panou pt.10 module FBH 0000 A	100 buc	0,010	28 380,00 28 380,00	283,80 283,80
7	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, Carcasa Spate Sursa Alimentare si Acumulatori FSH 0000 A	100 buc	0,010	28 380,00 28 380,00	283,80 283,80
8	10-08-001-13	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,000	381,91 378,40	381,91 378,40
9	10-08-001-13	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc	1,000	381,91 378,40	381,91 378,40
10	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	94,60 94,60	94,60 94,60
11	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	2,000	94,60 94,60	189,20 189,20
12	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc	1,000	955,46 955,46	955,46 955,46
13	10-01-039-06	Acumulator 12V, 40A/ч	buc	2,000	189,20 189,20	378,40 378,40

1	2	3	4	5	6	7
14	10-08-002-05	Avertizoare "HK" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	32,000	94,60 94,60	3 027,20 3 027,20
15	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	31,000	193,52 189,20	5 999,12 5 865,20
16	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	0,350	1 485,23 1 485,23	519,83 519,83
17	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	24,000	189,20 189,20	4 540,80 4 540,80
18	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	8,000	94,60 94,60	756,80 756,80
19	10-01-039-06	Piese diverse: Modul releu, cu pregatire loc de montare FLM-420/4-CON	buc	4,000	189,20 189,20	756,80 756,80
20	10-01-039-06	Piese diverse: Modul releu, cu pregatire loc de montare, 8 intrari/ 8 iesiri	buc	2,000	189,20 189,20	378,40 378,40
21	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare IOS 0230A	buc	1,000	189,20 189,20	189,20 189,20
22	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare ENO 0000B	buc	1,000	189,20 189,20	189,20 189,20
23	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare NZM 0002A	buc	1,000	189,20 189,20	189,20 189,20
24	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO	100 m	0,100	1 419,00 1 419,00	141,90 141,90
25	590-42	Cablu optico FO	m	10,000	21,40 0,00	214,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 343,24
		Total Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet: Inklusiv salariu				22 343,24 21 881,65
		<i>Total</i>	lei			22 343,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 251,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			17,12
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			4,28
		<i>Total</i>				27 616,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 630,05
		<i>Total</i>				44 246,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 654,77
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 901,06 21 881,65
		2. Utilaj				
26		Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet:	set	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
27	Pretul firmei	Modul Bucla LSN 0300 A	buc	5,000	4 868,50 0,00	24 342,50 0,00
28	Pretul firmei	Sina scurta montare module PRS 0002 A	buc	1,000	856,00 0,00	856,00 0,00
29	Pretul firmei	Sina lunga montare module PRS 0004 A	buc	2,000	856,00 0,00	1 712,00 0,00
30	Pretul firmei	Card adrese in functie de nr.de elemente adresabile conectate la panou ADC0512A	buc	1,000	29 425,00 0,00	29 425,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	Pretul firmei	Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,000	13 375,00 0,00	13 375,00 0,00
32	Pretul firmei	Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc	1,000	4 280,00 0,00	4 280,00 0,00
33	Pretul firmei	Carcasa spate sursa alimentare si acumulatori FSH 0000 A	buc	1,000	5 885,00 0,00	5 885,00 0,00
34	Pretul firmei	Carcasa spate panou pt.10 module	buc	1,000	2 140,00 0,00	2 140,00 0,00
35	Pretul firmei	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,000	4 280,00 0,00	4 280,00 0,00
36	Pretul firmei	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc	1,000	15 515,00 0,00	15 515,00 0,00
37	Pretul firmei	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	428,00 0,00	428,00 0,00
38	Pretul firmei	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	2,000	588,50 0,00	1 177,00 0,00
39	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc	1,000	802,50 0,00	802,50 0,00
40	Lista de pret	Acumulator 12V, 40A/4	buc	2,000	909,50 0,00	1 819,00 0,00
41	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	35,000	2 728,50 0,00	95 497,50 0,00
42	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	35,000	107,00 0,00	3 745,00 0,00
43	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	24,000	1 070,00 0,00	25 680,00 0,00
44	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc	24,000	53,50 0,00	1 284,00 0,00
45	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	214,00 0,00	1 712,00 0,00
46	Pretul firmei	Modul releu RMH 0002 A	buc	4,000	6 420,00 0,00	25 680,00 0,00
47	Pretul firmei	Modul releu 8 intrari/ 8 iesiri	buc	2,000	3 263,50 0,00	6 527,00 0,00
48	Pretul firmei	Modul comunicare IOS 0230A	buc	1,000	4 280,00 0,00	4 280,00 0,00
49	Pretul firmei	Modul comunicare ENO 0000B	buc	1,000	4 280,00 0,00	4 280,00 0,00
50	Pretul firmei	Modul comunicare NZM 0002A	buc	1,000	5 885,00 0,00	5 885,00 0,00
51	Pretul firmei	Cheia care permite comunicatia intre BIS Software si panourile de incendiu ADS-5000-OPC	buc	1,000	20 062,50 0,00	20 062,50 0,00
52	Pretul firmei	Software demanagement. Sistem detectie incendiu BIS FIRE SOFTWARE	buc	1,000	20 062,50 0,00	20 062,50 0,00
53	Pretul firmei	Complect cabluri AT2000 CPA 0000 A	buc	1,000	2 675,00 0,00	2 675,00 0,00
54	Pretul firmei	Calculator personal (set)	buc	1,000	16 050,00 0,00	16 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			339 457,50
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			4 073,49
		Total Utilaj Inclusiv salariu				343 530,99

		Total	lei	390 432,05
		TVA	20 %	78 086,41
		468 518,46		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		21 881,65		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6-1и

**Bloc de distributie nr.4. Panou incendiu Nr.4. Sistemul de semnalizare incendiu.
(lucrari neexecutate)**

Valoarea de deviz 468 518,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6-1и:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	231,307	94,60	21 881,64
		Total manopera				21 881,65

Materiale:

1.	590-42	Cablu optico FO	m	10,000	21,40	214,00
2.	Lista de pret 15	Acumulator 12V, 40A/ч	buc	2,000	909,50	1 819,00
3.	Lista de preturi 14	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc	1,000	802,50	802,50
4.	Pretul firmei 02	Modul Bucla LSN 0300 A	buc	5,000	4 868,50	24 342,50
5.	Pretul firmei 03	Sina scurta montare module PRS 0002 A	buc	1,000	856,00	856,00
6.	Pretul firmei 04	Sina lunga montare module PRS 0004 A	buc	2,000	856,00	1 712,00
7.	Pretul firmei 05	Card adrese in functie de nr.de elemente adresabile conectate la panou ADC0512A	buc	1,000	29 425,00	29 425,00
8.	Pretul firmei 06	Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,000	13 375,00	13 375,00
9.	Pretul firmei 07	Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc	1,000	4 280,00	4 280,00
10.	Pretul firmei 08	Carcasa spate sursa alimentare si acumulatori FSH 0000 A	buc	1,000	5 885,00	5 885,00
11.	Pretul firmei 09	Carcasa spate panou pt.10 module	buc	1,000	2 140,00	2 140,00
12.	Pretul firmei 10	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,000	4 280,00	4 280,00
13.	Pretul firmei 11	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc	1,000	15 515,00	15 515,00
14.	Pretul firmei 12	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	428,00	428,00
15.	Pretul firmei 13	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	2,000	588,50	1 177,00
16.	Pretul firmei 16	Detector cu adresa multicriterial	buc	35,000	2 728,50	95 497,50
17.	Pretul firmei 17	Baza detectorii	buc	35,000	107,00	3 745,00
18.	Pretul firmei 18	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	24,000	1 070,00	25 680,00
19.	Pretul firmei 19	Cheie test buton incendiu	buc	24,000	53,50	1 284,00
20.	Pretul firmei 20	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	214,00	1 712,00
21.	Pretul firmei 21	Modul releu RMH 0002 A	buc	4,000	6 420,00	25 680,00
22.	Pretul firmei 22	Modul releu 8 intrari/ 8 iesiri	buc	2,000	3 263,50	6 527,00
23.	Pretul firmei 23	Modul comunicare IOS 0230A	buc	1,000	4 280,00	4 280,00
24.	Pretul firmei 24	Modul comunicare ENO 0000B	buc	1,000	4 280,00	4 280,00
25.	Pretul firmei 25	Modul comunicare NZM 0002A	buc	1,000	5 885,00	5 885,00
26.	Pretul firmei 26	Cheia care permite comunicatia intre BIS Software si panourile de incendiu ADS-5000-OPC	buc	1,000	20 062,50	20 062,50
27.	Pretul firmei 27	Software de management. Sistem detectie incendiu BIS FIRE SOFTWARE	buc	1,000	20 062,50	20 062,50
28.	Pretul firmei 28	Complect cabluri AT2000 CPA 0000 A	buc	1,000	2 675,00	2 675,00
29.	Pretul firmei 29	Calculator personal (set)	buc	1,000	16 050,00	16 050,00
		Total materiale de construcții				339 671,50

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,660	135,00	89,10
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,870	27,00	158,49
		Total utilaje de constructii				247,59

Total	lei	390 432,05
TVA	20 %	78 086,41
Total deviz:		468 518,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet:				
1	10-08-001-13	Modul Bucla LSN 0300 A	buc			381,91
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 909,55
2	08-02-152-4	Constructii metalice : sina scurta montare module PRS 0002 A	100 buc			5 657,00
						2 687,00
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	2 686,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,0000	135,00	2 970,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,57
3	08-02-152-4	Constructii metalice : sina lunga montare module PRS 0004 A	100 buc			5 656,50
						2 686,50
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	2 686,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	22,0000	135,00	2 970,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113,13
4	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, carcasa fata panou MPH 0010 A	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,23
5	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,23
6	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, Carcasa Spate Panou pt.10 module FBH 0000 A	100 buc			28 380,00
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,80
7	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, Carcasa Spate Sursa Alimentare si Acumulatori FSH 0000 A	100 buc			28 380,00
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,80
8	10-08-001-13	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc			381,91
						378,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381,91
9	10-08-001-13	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc			381,91
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381,91
10	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,60
11	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
12	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc			955,46
						955,46
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			955,46
13	10-01-039-06	Acumulator 12V, 40A/ч	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,40
14	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 027,20
15	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			193,52
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 999,12
16	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 485,23
						1 485,23
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,83
17	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 540,80
18	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			756,80
19	10-01-039-06	Piese diverse: Modul releu, cu pregatire loc de montare FLM-420/4-CON	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			756,80
20	10-01-039-06	Piese diverse: Modul releu, cu pregatire loc de montare, 8 intrari/ 8 iesiri	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,40
21	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare IOS 0230A	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
22	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare ENO 0000B	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
23	10-01-039-06	Piese diverse: Modul comunicare NZM 0002A	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
24	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO	100 m			1 419,00
						1 419,00
	1	Muncitor	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,90
25	590-42	Cablu optico FO	m			21,40
						0,00
	590-42	Cablu optico FO	m	1,0000	21,40	21,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214,00
		2. Utilaj				
26		Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet:	set			0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
27	Pretul firmei	Modul Bucla LSN 0300 A	buc			4 868,50
						0,00
	Pretul firmei 02	Modul Bucla LSN 0300 A	buc	1,0000	4 868,50	4 868,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 342,50
28	Pretul firmei	Sina scurta montare module PRS 0002 A	buc			856,00
						0,00
	Pretul firmei 03	Sina scurta montare module PRS 0002 A	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			856,00
29	Pretul firmei	Sina lunga montare module PRS 0004 A	buc			856,00
						0,00
	Pretul firmei 04	Sina lunga montare module PRS 0004 A	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 712,00
30	Pretul firmei	Card adrese in functie de nr.de elemente adresabile conectate la panou ADC0512A	buc			29 425,00
						0,00
	Pretul firmei 05	Card adrese in functie de nr.de elemente adresabile conectate la panou ADC0512A	buc	1,0000	29 425,00	29 425,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 425,00
31	Pretul firmei	Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc			13 375,00
						0,00
	Pretul firmei 06	Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,0000	13 375,00	13 375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 375,00
32	Pretul firmei	Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc			4 280,00
						0,00
	Pretul firmei 07	Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc	1,0000	4 280,00	4 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,00
33	Pretul firmei	Carcasa spate sursa alimentare si acumulatori FSH 0000 A	buc			5 885,00
						0,00
	Pretul firmei 08	Carcasa spate sursa alimentare si acumulatori FSH 0000 A	buc	1,0000	5 885,00	5 885,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 885,00
34	Pretul firmei	Carcasa spate panou pt.10 module	buc			2 140,00
						0,00
	Pretul firmei 09	Carcasa spate panou pt.10 module	buc	1,0000	2 140,00	2 140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,00
35	Pretul firmei	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc			4 280,00
						0,00
	Pretul firmei 10	Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,0000	4 280,00	4 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,00
36	Pretul firmei	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc			15 515,00
						0,00
	Pretul firmei 11	Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc	1,0000	15 515,00	15 515,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 515,00
37	Pretul firmei	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc			428,00
						0,00
	Pretul firmei 12	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,0000	428,00	428,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,00
38	Pretul firmei	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc			588,50
						0,00
	Pretul firmei 13	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	1,0000	588,50	588,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 177,00
39	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc			802,50
						0,00
	Lista de preturi 14	Sursa de alimentare de rezerva UPS 24V/6A	buc	1,0000	802,50	802,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			802,50
40	Lista de pret	Acumulator 12V, 40A/ч	buc			909,50
						0,00
	Lista de pret 15	Acumulator 12V, 40A/ч	buc	1,0000	909,50	909,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 819,00
41	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 728,50
						0,00
	Pretul firmei 16	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 728,50	2 728,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 497,50
42	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			107,00
						0,00
	Pretul firmei 17	Baza detectorii	buc	1,0000	107,00	107,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 745,00
43	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			1 070,00
						0,00
	Pretul firmei 18	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	1,0000	1 070,00	1 070,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 680,00
44	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc			53,50
						0,00
	Pretul firmei 19	Cheie test buton incendiu	buc	1,0000	53,50	53,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 284,00

1	2	3	4	5	6	7
45	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc			214,00
						0,00
	Pretul firmei 20	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	1,0000	214,00	214,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 712,00
46	Pretul firmei	Modul releu RMH 0002 A	buc			6 420,00
						0,00
	Pretul firmei 21	Modul releu RMH 0002 A	buc	1,0000	6 420,00	6 420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 680,00
47	Pretul firmei	Modul releu 8 intrari/ 8 iesiri	buc			3 263,50
						0,00
	Pretul firmei 22	Modul releu 8 intrari/ 8 iesiri	buc	1,0000	3 263,50	3 263,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 527,00
48	Pretul firmei	Modul comunicare IOS 0230A	buc			4 280,00
						0,00
	Pretul firmei 23	Modul comunicare IOS 0230A	buc	1,0000	4 280,00	4 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,00
49	Pretul firmei	Modul comunicare ENO 0000B	buc			4 280,00
						0,00
	Pretul firmei 24	Modul comunicare ENO 0000B	buc	1,0000	4 280,00	4 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,00
50	Pretul firmei	Modul comunicare NZM 0002A	buc			5 885,00
						0,00
	Pretul firmei 25	Modul comunicare NZM 0002A	buc	1,0000	5 885,00	5 885,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 885,00
51	Pretul firmei	Cheia care permite comunicatia intre BIS Software si panourile de incendiu ADS-5000-OPC	buc			20 062,50
						0,00
	Pretul firmei 26	Cheia care permite comunicatia intre BIS Software si panourile de incendiu ADS-5000-OPC	buc	1,0000	20 062,50	20 062,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 062,50
52	Pretul firmei	Software demanagement. Sistem detectie incendiu BIS FIRE SOFTWARE	buc			20 062,50
						0,00
	Pretul firmei 27	Software de management. Sistem detectie incendiu BIS FIRE SOFTWARE	buc	1,0000	20 062,50	20 062,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 062,50
53	Pretul firmei	Complect cabluri AT2000 CPA 0000 A	buc			2 675,00
						0,00
	Pretul firmei 28	Complect cabluri AT2000 CPA 0000 A	buc	1,0000	2 675,00	2 675,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 675,00
54	Pretul firmei	Calculator personal (set)	buc			16 050,00
						0,00
	Pretul firmei 29	Calculator personal (set)	buc	1,0000	16 050,00	16 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 050,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri , in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Bloc de distributie N4. Semnalizare paza (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 122 783,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,0000	1 092,75 1 088,43	1 092,75 1 088,43
2	10-08-001-13	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	3,0000	187,80 181,40	563,41 544,21
3	10-08-001-09	Dispozitive de receptie si control de obiect C2000-ПИ преобразователь интерфейсов- разветвитель шины RS-485	buc	6,0000	869,04 861,67	5 214,21 5 170,04
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	13,0000	1 092,75 1 088,43	14 205,75 14 149,59
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB1001=3buc, РИП HD - PB0517=1buc.	buc	4,0000	458,05 458,05	1 832,19 1 832,19
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,0000	90,70 90,70	362,81 362,81
		<i>Total</i>	lei			23 271,12
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			5 555,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			2,54
		<i>Total</i>				28 829,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			17 591,93
		<i>Total</i>				46 420,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 785,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 206,19 23 147,27
		2. Utilaj				
7	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,0000	3 547,05 0,00	3 547,05 0,00
8	Pretul firmei	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	3,0000	1 070,00 0,00	3 210,00 0,00
9	Pretul firmei	C2000-ПИ преобразователь интерфейсов- разветвитель шины RS-485	buc	6,0000	1 059,30 0,00	6 355,80 0,00
10	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc	13,0000	1 942,05 0,00	25 246,65 0,00
11	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А=3buc, РИП-	buc	4,0000	1 725,38	6 901,52

1	2	3	4	5	6	7
		12/5A=1buc.			0,00	0,00
12	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,0000	454,75	1 819,00
					0,00	0,00
13	Pretul firmei	APM "орион Про" - программное обеспечение	buc	1,0000	5 403,50	5 403,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			52 483,52
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			629,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 113,32

		Total	lei	102 319,51
		TVA	20 %	20 463,90
		122 783,41		
		Total deviz: Inclusiv salariu	23 147,27	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri , in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7
Bloc de distributie N4. Semnalizare paza (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 122 783,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	244,69	94,60	23 147,27
		Total manopera				23 147,27

Materiale:

1.	01-002	APM "орион Про" - программное обеспечение	buc	1,00	5 403,50	5 403,50
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,70	5,35	14,44
3.	125	Panou C2000M	buc	1,00	3 547,05	3 547,05
4.	128	Bloc C2000-БКИ	buc	13,00	1 942,05	25 246,65
5.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	3,00	1 725,38	5 176,14
6.	332669	Bloc de alimentare РИП-12/5А	buc	1,00	1 725,38	1 725,38
7.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,11	160,50	17,33
8.	600-822	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	3,00	1 070,00	3 210,00
9.	600-823	C2000-ПИ преобразователь интерфейсов-разветвитель шины RS-485	buc	6,00	1 059,30	6 355,80
10.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	4,00	454,75	1 819,00
		Total materiale de construcții				52 515,30

Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,41	27,00	92,07
		Total utilaje de constructii				92,07

Total	lei	102 319,51
TVA	20 %	20 463,90
Total deviz:		122 783,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri , in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			1 092,75 1 088,43
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	1 088,43
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 092,75
2	10-08-001-13	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			187,80 181,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	181,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,35	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0080	160,50	1,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			563,41
3	10-08-001-09	Dispozitive de receptie si control de obiect C2000-ПЧ преобразователь интерфейсов-разветвитель шины RS-485	buc			869,04 861,67
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	861,67
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,35	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0140	160,50	2,25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	27,00	3,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 214,21
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			1 092,75 1 088,43
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	1 088,43
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 205,75
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB1001=3buc, РИП HD - PB0517=1buc.	buc			458,05 458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 832,19
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,81
		2. Utilaj				
7	Pretul firmei	Panou C2000M	buc			3 547,05 0,00
	125	Panou C2000M	buc	1,0000	3 547,05	3 547,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 547,05
8	Pretul firmei	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 070,00 0,00
	600-822	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 070,00	1 070,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 210,00
9	Pretul firmei	C2000-ПИ преобразователь интерфейсов-разветвитель шины RS-485	buc			1 059,30
	600-823	C2000-ПИ преобразователь интерфейсов-разветвитель шины RS-485	buc	1,0000	1 059,30	1 059,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 355,80
10	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc			1 942,05
	128	Bloc C2000-БКИ	buc	1,0000	1 942,05	1 942,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 246,65
11	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А=3buc, РИП-12/5А=1buc.	buc			1 725,38
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	0,7500	1 725,38	1 294,04
	332669	Bloc de alimentare РИП-12/5А	buc	0,2500	1 725,38	431,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 901,52
12	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			454,75
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	454,75	454,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 819,00
13	Pretul firmei	АРМ "орион Про" - программное обеспечение	buc			5 403,50
	01-002	АРМ "орион Про" - программное обеспечение	buc	1,0000	5 403,50	5 403,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 403,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri , in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Bloc de distributie bloc N4. Sistema control al accesului СКУД (lucrari
neexecutate)

Valoarea de deviz 454 789,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces la 1 usa., C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	16,000	536,38	8 582,11
					536,38	8 582,11
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc	22,000	543,34	11 953,41
					536,38	11 800,40
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	12,000	418,88	5 026,51
					412,46	4 949,47
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc	56,000	206,23	11 548,77
					206,23	11 548,77
5	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	28,000	1 282,33	35 905,30
					228,93	6 410,10
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	28,000	94,60	2 648,80
					94,60	2 648,80
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc	28,000	246,10	6 890,80
					0,00	0,00
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc	25,000	853,92	21 348,03
					812,14	20 303,53
9	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	25,000	189,20	4 730,00
					189,20	4 730,00
10	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50мм	buc	16,000	103,11	1 649,82
					103,11	1 649,82
11	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50мм	buc	22,000	103,11	2 268,51
					103,11	2 268,51
12	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003	38 020,00	114,06
					5 883,33	17,65
		<i>Total</i>	lei			112 666,12
		<i>Fondul social</i>	24 %			17 978,20
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			3 020,26
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			755,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				134 419,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			56 930,96
		<i>Total</i>				191 350,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			11 481,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				202 831,65 74 909,16
		2. Utilaj				
13	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemelor control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	16,000	2 856,90 0,00	45 710,40 0,00
14	Lista de pret	Modul DM-10	buc	22,000	620,60 0,00	13 653,20 0,00
15	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	12,000	1 444,50 0,00	17 334,00 0,00
16	Lista de pret	Cititor MR101	buc	56,000	609,90 0,00	34 154,40 0,00
17	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	28,000	230,05 0,00	6 441,40 0,00
18		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	25,000	1 725,38 0,00	43 134,50 0,00
19	Lista de pret	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	25,000	460,10 0,00	11 502,50 0,00
20	Lista de pret	Brelok Em-marineID KEY	buc	100,000	21,40 0,00	2 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			174 070,40
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			2 088,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				176 159,24

		Total	lei	378 990,89
		TVA	20 %	75 798,18
		454 789,07		
		Total deviz: Inclusiv salariu		74 909,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri , in
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

**Bloc de distributie bloc N4. Sistema control al accesului СКУД (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 454 789,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	696,092	94,60	65 850,27
2.	1	Muncitor	h-om.	28,000	94,60	2 648,80
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	67,760	94,60	6 410,10
		Total manopera				74 909,16

Materiale:

1.	10108010	RS-485-ZKТесо преобразователь интерфейсов	buc	12,000	1 444,50	17 334,00
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	69 550,00	153,01
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,013	48,15	0,61
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	39,400	5,35	210,79
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	30 710,79	92,13
6.	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	28,000	246,10	6 890,80
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	168,000	0,80	134,40
8.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	25,000	1 725,38	43 134,50
9.	5009062	Papuci de cablu	buc	250,000	2,68	670,00
10.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,500	160,50	240,75
11.	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	28,000	1 048,60	29 360,80
12.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	25,000	460,10	11 502,50
13.	6402580	Modul DM-10	buc	22,000	620,60	13 653,20
14.	640262	Cititor MR101	buc	56,000	609,90	34 154,40
15.	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	28,000	230,05	6 441,40
16.	6402701	Controler de dirijare a sistemiei control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	16,000	2 856,90	45 710,40
17.	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	100,000	21,40	2 140,00
		Total materiale de construcții				211 823,69

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,045	81,00	3,67
		Total utilaje de constructii				3,67

Total	lei	378 990,89
TVA	20 %	75 798,18
Total deviz:		454 789,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri , in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces la 1 usa., C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			536,38
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
		Cheltuieli directe	lei			8 582,11
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc			543,34
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	69 550,00	6,96
		Cheltuieli directe	lei			11 953,41
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			418,88
						412,46
	1	Muncitor	h-om	4,3600	94,60	412,46
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	5,35	6,42
		Cheltuieli directe	lei			5 026,51
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
		Cheltuieli directe	lei			11 548,77
5	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc			1 282,33
						228,93
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	228,93
	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	1,0000	1 048,60	1 048,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Cheltuieli directe	lei			35 905,30
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Cheltuieli directe	lei			2 648,80
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc			246,10
						0,00
	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	1,0000	246,10	246,10
		Cheltuieli directe	lei			6 890,80
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc			853,92
						812,14
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	812,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,35	5,35
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,68	26,80

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	160,50	9,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 348,03
9	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 730,00
10	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50мм	buc			103,11
						103,11
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	103,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 649,82
11	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50мм	buc			103,11
						103,11
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	103,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 268,51
12	08-01-087-3	Constructii metalice	t			38 020,00
						5 883,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,15	202,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 710,79	30 710,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	81,00	1 223,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,06
		2. Utilaj				
13	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemiei control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			2 856,90
						0,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemiei control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	1,0000	2 856,90	2 856,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 710,40
14	Lista de pret	Modul DM-10	buc			620,60
						0,00
	6402580	Modul DM-10	buc	1,0000	620,60	620,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 653,20
15	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			1 444,50
						0,00
	10108010	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 334,00
16	Lista de pret	Cititor MR101	buc			609,90
						0,00
	640262	Cititor MR101	buc	1,0000	609,90	609,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 154,40
17	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			230,05
						0,00
	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	1,0000	230,05	230,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 441,40
18		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc			1 725,38
						0,00
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,0000	1 725,38	1 725,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 134,50
19	Lista de pret	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			460,10
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	460,10	460,10
		Cheltuieli directe	lei			11 502,50
20	Lista de pret	Brelok Em-marineID KEY	buc			21,40
						0,00
	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	1,0000	21,40	21,40
		Cheltuieli directe	lei			2 140,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

**Bloc de distributie nr.4 Sistema videosupraveghere (marca SPA1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 139 738,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc	20,000	206,23 206,23	4 124,56 4 124,56
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	4,000	206,23 206,23	824,91 824,91
3	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	380,41 378,40	380,41 378,40
4	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	48,000	225,99 189,20	10 847,34 9 081,60
5	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc	0,100	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
6	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	24,000	94,60 94,60	2 270,40 2 270,40
7	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,000	378,40 378,40	378,40 378,40
8	08-01-087-3	Constructii metalice (24 complete)	t	0,024	39 695,83 5 884,17	952,70 141,22
		<i>Total</i>	lei			20 140,09
		<i>Fondul social</i>	24 %			4 214,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			203,99
		<i>Total</i>				24 558,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 346,25
		<i>Total</i>				37 904,94
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 274,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 179,24 17 560,86
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc	20,000	2 739,20 0,00	54 784,00 0,00
10	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	4,000	2 707,10 0,00	10 828,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85 0,00	3 910,85 0,00
12	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc	1,000	4 515,40 0,00	4 515,40 0,00
13	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	24,000	32,10 0,00	770,40 0,00
14	ut 4	Organaizer 1U	buc	1,000	556,40 0,00	556,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 365,45
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,2 %			904,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				76 269,84

		Total	lei	116 449,08
		TVA	20 %	23 289,82
				139 738,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 560,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

**Bloc de distributie nr.4 Sistema videosupraveghere (marca SPA1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 139 738,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	81,813	94,60	7 739,49
2.	1	Muncitor	h-om.	103,820	94,60	9 821,37
		Total manopera				17 560,86

Materiale:

1.	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 515,40	4 515,40
2.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,648	69,55	45,07
3.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	24,000	32,10	770,40
4.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	30 710,79	737,06
5.	245-186	Conector RJ-45	buc	48,000	34,78	1 669,44
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,490	160,50	78,64
7.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛП", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,245	80,25	19,66
8.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc	20,000	2 739,20	54 784,00
9.	610-816944	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	4,000	2 707,10	10 828,40
10.	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85	3 910,85
11.	ut 4	Organizator 1U	buc	1,000	556,40	556,40
		Total materiale de construcții				77 915,33

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,362	81,00	29,35
		Total utilaje de construcții				29,35

Total	lei	116 449,08
TVA	20 %	23 289,82
Total deviz:		139 738,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,180	94,60	206,23
		Cheltuieli directe	lei			4 124,56
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,180	94,60	206,23
		Cheltuieli directe	lei			824,91
3	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			380,41
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,010	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮС40", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,25	0,40
		Cheltuieli directe	lei			380,41
4	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			225,99
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	189,20
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,000	34,78	34,78
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,010	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮС40", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,25	0,40
		Cheltuieli directe	lei			10 847,34
5	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70
						3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,200	94,60	3 613,72
		Cheltuieli directe	lei			361,37
6	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,000	94,60	94,60
		Cheltuieli directe	lei			2 270,40
7	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,000	94,60	378,40
		Cheltuieli directe	lei			378,40
8	08-01-087-3	Constructii metalice (24 complete)	t			39 695,83
						5 884,17
	1	Muncitor	h-om	62,200	94,60	5 884,12
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,000	69,55	1 877,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	1,000	30 710,79	30 710,79

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,100	81,00	1 223,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,70
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc			2 739,20
						0,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2345G0P-1 (de interior)	buc	1,000	2 739,20	2 739,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 784,00
10	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc			2 707,10
						0,00
	610-816944	Vidiocamera IP DS-2CD2955FWD-IS (de interior)	buc	1,000	2 707,10	2 707,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 828,40
11	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			3 910,85
						0,00
	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85	3 910,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 910,85
12	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc			4 515,40
						0,00
	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 515,40	4 515,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 515,40
13	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			32,10
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,000	32,10	32,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,40
14	ut 4	Organaizer 1U	buc			556,40
						0,00
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,000	556,40	556,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

**Bloc de distributie nr.4. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 145 585,57 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Rețele de calculator				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	47 300,00 47 300,00	473,00 473,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	2 242,02 2 242,02	2 242,02 2 242,02
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 21U/600x600	buc	1,000	3 613,72 3 613,72	3 613,72 3 613,72
4	10-02-016-02	Comutator Switch 24 port 1 Gbps + Poe	buc	1,000	372,98 319,75	372,98 319,75
5	10-01-003-03	Optical Patch Panel 24 P	10 buc	0,100	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
6	11-04-008-01	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,000	97,44 97,44	97,44 97,44
7	10-01-003-03	Optical Patch Panel SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	10 buc	0,200	3 613,70 3 613,70	722,74 722,74
8	10-01-003-03	Optical Patch Panel SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	10 buc	0,200	3 613,70 3 613,70	722,74 722,74
9	10-01-014-01	Modul pigtail FO Discheta conexiuni, diverse FO	buc	1,000	752,02 742,61	752,02 742,61
10	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart	buc	1,000	760,26 378,40	760,26 378,40
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc	1,000	995,59 955,46	995,59 955,46
12	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	380,41 378,40	380,41 378,40
13	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	3,000	380,41 378,40	1 141,22 1 135,20
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea 2RJ45	buc	3,000	263,53	790,59

1	2	3	4	5	6	7
					94,60	283,80
15	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.6	buc	6,000	111,05	666,31
					94,60	567,60
16	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc	0,030	29 450,00	883,50
					28 380,00	851,40
17	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	3,000	428,56	1 285,67
					378,40	1 135,20
18	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,300	9 416,27	2 824,88
					4 351,60	1 305,48
19	590-4003	Cablu FO-8	m	300,000	16,05	4 815,00
					0,00	0,00
20	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m	buc	6,000	94,60	567,60
					94,60	567,60
21	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	6,000	94,60	567,60
					94,60	567,60
22	10-04-066-07	Conector optic	buc	4,000	111,05	444,21
					94,60	378,40
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	347,75	347,75
					0,00	0,00
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc	3,000	532,58	1 597,73
					206,23	618,68
25	34-02-008-2	Montarea ramei in pardoseli (лючек для установки в пол)	buc	3,000	1 177,12	3 531,35
					374,62	1 123,85
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003	38 686,67	116,06
					5 883,33	17,65
		<i>Total</i>	lei			31 073,76
		Total Retele de calculator Inclusiv salariu				31 073,76 19 560,11
		1.2. Sistema de telefonie				
27	10-04-066-07	Regleta telefonica	buc	1,000	143,15	143,15
					94,60	94,60
28	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	1,000	134,33	134,33
					134,33	134,33
29	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc	3,000	686,47	2 059,41
					681,12	2 043,36
30	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc	3,000	686,47	2 059,41
					681,12	2 043,36
31	10-04-066-07	Priza 2RJ-12	buc	3,000	143,15	429,45
					94,60	283,80
32	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara cu 2 module RJ-12	100 buc	0,030	29 450,00	883,50
					28 380,00	851,40
33	10-04-066-07	Conector RJ-12 UTP cat.5	buc	6,000	111,05	666,31
					94,60	567,60
34	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	3,000	428,56	1 285,67
					378,40	1 135,20
35	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m	buc	3,000	94,60	283,80

1	2	3	4	5	6	7
					94,60	283,80
36	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	3,000	94,60	283,80
					94,60	283,80
37	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,000	378,40	378,40
					378,40	378,40
		<i>Total</i>	lei			8 607,23
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				8 607,23 8 099,65
		1.3. Ceasoficarea				
38	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	3,000	283,80	851,40
					283,80	851,40
39	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,000	231,22	693,67
					191,09	573,28
		<i>Total</i>	lei			1 545,07
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				1 545,07 1 424,68
		<i>Total</i>	lei			41 226,06
		<i>Fondul social</i>	24 %			6 980,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			849,48
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			212,37
		<i>Total</i>				49 268,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			22 104,17
		<i>Total</i>				71 372,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 282,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				75 654,69 29 084,44
		2. Utilaj				
40	Pretul firmei	Dulap 19" 21U/600x600	buc	1,000	4 676,44	4 676,44
					0,00	0,00
41	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi + Poe	buc	1,000	2 744,55	2 744,55
					0,00	0,00
42	Pretul firmei	Optical Patch Panel 24 P	buc	1,000	971,03	971,03
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,000	3 226,05	3 226,05
					0,00	0,00
44	Pretul firmei	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	buc	1,000	2 033,00	2 033,00
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	buc	1,000	2 033,00	2 033,00
					0,00	0,00
46	Pretul firmei	Modul pigtail FO. Discheta conexiuni, diverse FO	buc	1,000	615,25	615,25
					0,00	0,00
47	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc	1,000	6 232,75	6 232,75
					0,00	0,00
48	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	2 728,50	2 728,50
					0,00	0,00
49	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	4,000	208,65	834,60
					0,00	0,00
50	13324	Patch Cord UTP cat.5 0,5m	buc	6,000	26,75	160,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
51	13322	Patch Cord UTP cat.5 1,5m	buc	6,000	26,75	160,50
					0,00	0,00
52	135322	Software-ut	buc	1,000	10 700,00	10 700,00
					0,00	0,00
53	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc	3,000	856,00	2 568,00
					0,00	0,00
54	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc	3,000	856,00	2 568,00
					0,00	0,00
55	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	3,000	909,50	2 728,50
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000	48,15	144,45
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			45 125,12
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			541,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 666,62

		Total	lei	121 321,31
		TVA	20 %	24 264,26
		145 585,57		
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 084,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10

**Bloc de distributie nr.4. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 145 585,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	307,447	94,60	29 084,45
		Total manopera				29 084,44

Materiale:

1.	01-128	Cutie montaj de podea	buc	3,000	326,35	979,05
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,013	66,34	0,84
3.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,931	69,55	134,30
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,600	8,03	44,97
5.	1019229	Suruburi de alama	kg	0,126	69,55	8,76
6.	110-0103	Rama (лючек в полу)	buc	3,000	802,50	2 407,50
7.	13322	Patch Cord UTP cat.5 1,5m	buc	6,000	26,75	160,50
8.	13324	Patch Cord UTP cat.5 0,5m	buc	6,000	26,75	160,50
9.	135322	Software-ut	buc	1,000	10 700,00	10 700,00
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	29 425,00	88,28
11.	245-1687	Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	3,000	48,15	144,45
12.	245-1867	Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	3,000	48,15	144,45
13.	24510	Rama interioara ordinara 2RJ45	buc	3,000	10,70	32,10
14.	24511	Rama interioara ordinara cu 2 module RJ-12	buc	3,000	10,70	32,10
15.	245166	Conector RJ-12 UTP cat.5	buc	12,000	16,05	192,60
16.	245169	Conector optic	buc	4,000	16,05	64,20
17.	5009031	Scoabe	10 buc	1,200	10,70	12,84
18.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС40"	kg	0,434	160,50	69,66
19.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"	kg	0,046	160,50	7,38
20.	540-246	Priza 2RJ-12	buc	3,000	48,15	144,45
21.	540-248	Regleta telefonica	buc	1,000	48,15	48,15
22.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠΙΟСΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,178	80,25	14,28
23.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	347,75	347,75
24.	590-4003	Cablu FO-8	m	300,000	16,05	4 815,00
25.	620-8242	Priza date retea Legrand RJ-45	buc	3,000	168,53	505,59
26.	646555	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart	buc	1,000	379,85	379,85
27.	Pret 01	Dulap 19" 21U/600x600	buc	1,000	4 676,44	4 676,44
28.	Pret 02	Comutator Switch 24 porturi + Poe	buc	1,000	2 744,55	2 744,55
29.	Pret 03	Optical Patch Panel 24 P	buc	1,000	971,03	971,03
30.	Pret 04	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,000	3 226,05	3 226,05

31.	Pret 05	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	buc	1,000	2 033,00	2 033,00
32.	Pret 06	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	buc	1,000	2 033,00	2 033,00
33.	Pret 08	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc	1,000	6 232,75	6 232,75
34.	Pret 09	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	2 728,50	2 728,50
35.	Pret 10	Aparat de telefon RJ-12	buc	3,000	856,00	2 568,00
36.	Pret 11	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc	3,000	856,00	2 568,00
37.	Pret 12	Ceasornice autonome	buc	3,000	909,50	2 728,50
38.	Pret 13	Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000	48,15	144,45
39.	Pretul 07	Modul pigtail FO. Discheta conexiuni, diverse FO	buc	1,000	615,25	615,25
40.	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	4,000	208,65	834,60
		Total materiale de construcții				55 743,67

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,045	81,00	3,67
2.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	2,454	432,00	1 060,13
3.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	5,670	81,00	459,27
		Total utilaje de construcții				1 523,07

Total	lei	121 321,31
TVA	20 %	24 264,26
Total deviz:		145 585,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retele de calculator				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			47 300,00 47 300,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	94,60	47 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			2 242,02 2 242,02
	1	Muncitor	h-om	23,7000	94,60	2 242,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 242,02
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 21U/600x600	buc			3 613,72 3 613,72
	1	Muncitor	h-om	38,2000	94,60	3 613,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 613,72
4	10-02-016-02	Comutator Switch 24 port 1 Gbps + Poe	buc			372,98 319,75
	1	Muncitor	h-om	3,3800	94,60	319,75
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	69,55	45,21
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,03	3,21
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	160,50	3,21
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,25	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,98
5	10-01-003-03	Optical Patch Panel 24 P	10 buc			3 613,70 3 613,70
	1	Muncitor	h-om	38,2000	94,60	3 613,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,37
6	11-04-008-01	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc			97,44 97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,44
7	10-01-003-03	Optical Patch Panel SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	10 buc			3 613,70 3 613,70
	1	Muncitor	h-om	38,2000	94,60	3 613,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,74
8	10-01-003-03	Optical Patch Panel SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	10 buc			3 613,70 3 613,70
	1	Muncitor	h-om	38,2000	94,60	3 613,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,74
9	10-01-014-01	Modul pigtail FO Discheta conexiuni, diverse FO	buc			752,02
						742,61
	1	Muncitor	h-om	7,8500	94,60	742,61
	1019229	Suruburi de alama	kg	0,1260	69,55	8,76
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	160,50	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			752,02
10	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart	buc			760,26
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	646555	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart	buc	1,0000	379,85	379,85
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,26
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 2000Bt 2U	buc			995,59
						955,46
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	69,55	20,86
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	8,03	8,03
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,25	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,59
12	10-04-066-04	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			380,41
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,41
13	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			380,41
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 141,22
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea 2RJ45	buc			263,53
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ-45	buc	1,0000	168,53	168,53
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,59
15	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.6	buc			111,05
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	245166	Conector RJ-12 UTP cat.5	buc	1,0000	16,05	16,05
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0010	80,25	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,31
16	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara 2RJ45	100 buc			29 450,00
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
	24510	Rama interioara ordinara 2RJ45	buc	100,0000	10,70	1 070,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			883,50
17	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc			428,56
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	245-1687	Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 285,67
18	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			9 416,27
						4 351,60
	1	Muncitor	h-om	46,0000	94,60	4 351,60
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	8,1800	432,00	3 533,76
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛЮОК")	h-ut	18,9000	81,00	1 530,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 824,88
19	590-4003	Cablu FO-8	m			16,05
						0,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,0000	16,05	16,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 815,00
20	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,60
21	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 1,5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,60
22	10-04-066-07	Conector optic	buc			111,05
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	245169	Conector optic	buc	1,0000	16,05	16,05
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			444,21
23	5566	Set pentru impamintare TE	buc			347,75
						0,00
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	347,75	347,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,75
24	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea	buc			532,58
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	01-128	Cutie montaj de podea	buc	1,0000	326,35	326,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 597,73
25	34-02-008-2	Montarea ramei in pardoseli (лючек для установки в пол)	buc			1 177,12
						374,62
	1	Muncitor	h-om	3,9600	94,60	374,62
	110-0103	Rama (лючек в полу)	buc	1,0000	802,50	802,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 531,35
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t			38 686,67
						5 883,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,34	278,63
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	69,55	1 877,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	29 425,00	29 425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	81,00	1 223,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,06
		1.2. Sistema de telefonie				
27	10-04-066-07	Regleta telefonica	buc			143,15
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	540-248	Regleta telefonica	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,15
28	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc			134,33
						134,33
	1	Muncitor	h-om	1,4200	94,60	134,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,33
29	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc			686,47
						681,12
	1	Muncitor	h-om	7,2000	94,60	681,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	8,03	1,61
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	10,70	2,14
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 059,41
30	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc			686,47
						681,12
	1	Muncitor	h-om	7,2000	94,60	681,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	8,03	1,61
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	10,70	2,14
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 059,41
31	10-04-066-07	Priza 2RJ-12	buc			143,15
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	540-246	Priza 2RJ-12	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,45
32	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara cu 2 module RJ-12	100 buc			29 450,00

1	2	3	4	5	6	7
						28 380,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
	24511	Rama interioara ordinara cu 2 module RJ-12	buc	100,0000	10,70	1 070,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			883,50
33	10-04-066-07	Conector RJ-12 UTP cat.5	buc			111,05
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	245166	Conector RJ-12 UTP cat.5	buc	1,0000	16,05	16,05
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,31
34	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc			428,56
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	245-1867	Doze de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,25	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 285,67
35	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,80
36	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 1,5m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,80
37	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,40
		1.3. Ceasoficarea				
38	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			283,80
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,40
39	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			231,22
						191,09
	1	Muncitor	h-om	2,0200	94,60	191,09
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	69,55	20,86
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	8,03	8,03
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,25	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,67
		2. Utilaj				
40	Pretul firmei	Dulap 19" 21U/600x600	buc			4 676,44
						0,00
	Pret 01	Dulap 19" 21U/600x600	buc	1,0000	4 676,44	4 676,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 676,44
41	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi + Poe	buc			2 744,55
						0,00
	Pret 02	Comutator Switch 24 porturi + Poe	buc	1,0000	2 744,55	2 744,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 744,55
42	Pretul firmei	Optical Patch Panel 24 P	buc			971,03
						0,00
	Pret 03	Optical Patch Panel 24 P	buc	1,0000	971,03	971,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			971,03
43	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc			3 226,05
						0,00
	Pret 04	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,0000	3 226,05	3 226,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 226,05
44	Pretul firmei	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	buc			2 033,00
						0,00
	Pret 05	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type A-20km, LC	buc	1,0000	2 033,00	2 033,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 033,00
45	Pretul firmei	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	buc			2 033,00
						0,00
	Pret 06	SFP 1.25GB Bi-Di WDM type B-20km, LC	buc	1,0000	2 033,00	2 033,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 033,00
46	Pretul firmei	Modul pigtail FO. Discheta conexiuni, diverse FO	buc			615,25
						0,00
	Pretul 07	Modul pigtail FO. Discheta conexiuni, diverse FO	buc	1,0000	615,25	615,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			615,25
47	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc			6 232,75
						0,00
	Pret 08	Bloc de alimentare UPS 2000w 2U	buc	1,0000	6 232,75	6 232,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 232,75
48	Pretul firmei	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			2 728,50
						0,00
	Pret 09	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	2 728,50	2 728,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 728,50
49	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc			208,65
						0,00
	ut 4	Organaizer cabluri 1u	buc	1,0000	208,65	208,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,60
50	13324	Patch Cord UTP cat.5 0,5m	buc			26,75
						0,00
	13324	Patch Cord UTP cat.5 0,5m	buc	1,0000	26,75	26,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,50
51	13322	Patch Cord UTP cat.5 1,5m	buc			26,75
						0,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5 1,5m	buc	1,0000	26,75	26,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,50
52	135322	Software-ut	buc			10 700,00
						0,00
	135322	Software-ut	buc	1,0000	10 700,00	10 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 700,00
53	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc			856,00
						0,00
	Pret 10	Aparat de telefon RJ-12	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 568,00
54	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc			856,00
						0,00
	Pret 11	Aparat de telefon RJ-12 (telefonie operativa)	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 568,00
55	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			909,50
						0,00
	Pret 12	Ceasornice autonome	buc	1,0000	909,50	909,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 728,50
56	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc			48,15
						0,00
	Pret 13	Bloc de alimentare autonoma	buc	1,0000	48,15	48,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

**Bloc de distributie nr.4 Sistemă adresare publică și evacuare vocală (lucrări
neexecutate)**

Valoarea de deviz 396 508,09 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-01-001-10	Controler audio VA-6000MA	buc	3,000	536,38 536,38	1 609,15 1 609,15
2	10-02-016-06	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc	3,000	955,46 955,46	2 866,38 2 866,38
3	10-01-039-06	Baterii acumulatori АКБ 12V	buc	6,000	189,20 189,20	1 135,20 1 135,20
4	10-04-101-07	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc	3,000	189,20 189,20	567,60 567,60
5	10-08-002-04	Terminal detector VA-6000T	buc	3,000	94,60 94,60	283,80 283,80
6	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	8,000	190,40 189,20	1 523,23 1 513,60
		<i>Total</i>	lei			7 985,36
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 914,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			0,77
		<i>Total</i>				9 900,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 061,55
		<i>Total</i>				15 961,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			957,71
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				16 919,57 7 975,73
		2. Utilaj				
7	Lista de pret	Controler audio VA-6000MA	buc	3,000	37 450,00 0,00	112 350,00 0,00
8	Lista de pret	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc	3,000	26 108,00 0,00	78 324,00 0,00
9	Lista de pret	Baterii acumulatori АКБ 12V	buc	6,000	4 547,50 0,00	27 285,00 0,00
10	Pretul firmei	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc	3,000	25 680,00 0,00	77 040,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Pretul firmei	Terminal detector VA-6000T	buc	3,000	3 359,80 0,00	10 079,40 0,00
12	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	8,000	588,50 0,00	4 708,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			309 786,40
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			3 717,44
		Total Utilaj Inclusiv salariu				313 503,84

		Total	lei	330 423,41
		TVA	20 %	66 084,68
				396 508,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 975,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

**Bloc de distributie nr.4 Sistema adresare publica si evacuare vocala (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 396 508,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	59,310	94,60	5 610,73
2.	1	Muncitor	h-om.	25,000	94,60	2 365,00
		Total manopera				7 975,73

Materiale:

1.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120	80,25	9,63
2.	610-8800	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc	3,000	25 680,00	77 040,00
3.	610-8823	Terminal detector VA-6000T	buc	3,000	3 359,80	10 079,40
4.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	8,000	588,50	4 708,00
5.	64024	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc	3,000	26 108,00	78 324,00
6.	64025	Baterii acumulatori AKE 12V	buc	6,000	4 547,50	27 285,00
7.	6402701	Controler audio VA-6000MA	buc	3,000	37 450,00	112 350,00
		Total materiale de construcții				309 796,03
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	330 423,41
TVA	20 %	66 084,68
Total deviz:		396 508,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler audio VA-6000MA	buc			536,38
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
		Cheltuieli directe	lei			1 609,15
2	10-02-016-06	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc			955,46
						955,46
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
		Cheltuieli directe	lei			2 866,38
3	10-01-039-06	Baterii acumulatori АKB 12V	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Cheltuieli directe	lei			1 135,20
4	10-04-101-07	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
		Cheltuieli directe	lei			567,60
5	10-08-002-04	Terminal detector VA-6000T	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Cheltuieli directe	lei			283,80
6	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			190,40
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	80,25	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 523,23
		2. Utilaj				
7	Lista de pret	Controler audio VA-6000MA	buc			37 450,00
						0,00
	6402701	Controler audio VA-6000MA	buc	1,0000	37 450,00	37 450,00
		Cheltuieli directe	lei			112 350,00
8	Lista de pret	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc			26 108,00
						0,00
	64024	Sursa de alimentare 24V VA-6000BC	buc	1,0000	26 108,00	26 108,00
		Cheltuieli directe	lei			78 324,00
9	Lista de pret	Baterii acumulatori АKB 12V	buc			4 547,50
						0,00
	64025	Baterii acumulatori АKB 12V	buc	1,0000	4 547,50	4 547,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 285,00
10	Pretul firmei	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc			25 680,00
						0,00
	610-8800	Amplificator 8 zone (P=500W) VA-P8500S	buc	1,0000	25 680,00	25 680,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 040,00
11	Pretul firmei	Terminal detector VA-6000T	buc			3 359,80
						0,00
	610-8823	Terminal detector VA-6000T	buc	1,0000	3 359,80	3 359,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 079,40
12	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			588,50
						0,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	588,50	588,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 708,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.