

**Reparatia sectorului de drum
L257 Frumusica-Scumpia-Statia
Scumpia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia sectorului de drum L257 Frumusica-Scumpia-Statia Scumpia

Valoarea de deviz 4 862 902,32 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint de pe acostamente)	100 m3	5,0000	444,64 0,00	2 223,22 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	800,0000	7,67 0,00	6 140,00 0,00
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	20,0000	4 797,92 2 069,86	95 958,30 41 397,20
Total Pregatirea terenului						104 321,53
Incluziv salariu						41 397,20
		2. Podet 2 buc- d=1.0m, L=10m				
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginii imbracamintei rutiere din beton asfaltic la drumul existent	m	24,0000	28,41 15,80	681,87 379,11
5	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	16,8000	21,79 3,18	366,05 53,38

		stratului de: 10 cm				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0600	526,99 0,00	31,62 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	405,12 0,00	202,56 0,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,0000	112,21 112,21	1 122,08 1 122,08
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,0000	325,71 53,93	1 628,53 269,63
10	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	8,0000	410,28 68,09	3 282,24 544,70
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=1.0m	buc	8,0000	3 524,50 0,00	28 196,00 0,00
12	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,0000	90,96 50,66	272,89 151,97
13	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,0000	1 460,23 169,95	5 840,91 679,79
14	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	31,6000	102,37 51,75	3 234,89 1 635,19
15	PD04A	Montarea armaturilor pentru	kg	900,0000	21,28	19 149,57

		monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat			4,90	4 412,07
16	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	10,8000	1 409,24 117,11	15 219,74 1 264,79
17	CL26A	Rame metalice gata confectionate din armatura d=12mm montate in beton pentru acoperirea fintinilor de primire a apelor pluviale	kg	57,0000	38,10 6,54	2 171,44 372,57
18	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	60,0000	9,80 9,80	588,28 588,28
19	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	60,0000	41,36 40,31	2 481,47 2 418,47
Total Podet 2 buc- d=1.0m, L=10m						84 470,13
Incluziv salariu						13 892,03
		3. Rigola betonata la intrare si iesire din podet				
20	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5800	4 797,92 2 069,86	2 782,79 1 200,52
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,0000	112,21 112,21	1 009,87 1 009,87
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,0000	16,89 16,89	151,97 151,97

23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit M200 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	1,0000	36 611,49 8 905,84	36 611,49 8 905,84
Total Rigola betonata la intrare si iesire din podet						40 556,12
Incluziv salariu						11 268,21
		4. Drum de baza				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 300,00 00	199,60 31,76	259 485,84 41 282,81
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	46,20 0,00	277,20 0,00
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	60,0000	321,81 16,34	19 308,36 980,46
27	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	108,0000	443,55 43,58	47 903,78 4 706,21
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Sticuri 5 buc)	m2	30,0000	13,06 1,90	391,84 57,03
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	7,8000	9 703,29 0,00	75 685,66 0,00
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1 000,00 00	1 278,36 11,44	1 278 363,6 0 11 438,70
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	3,9000	9 703,29 0,00	37 842,83 0,00

		asfaltic 0.3 l/m2				
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	13 000,0 000	122,53 2,72	1 592 824,3 5 35 405,50
33	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	30,0000	337,01 323,01	10 110,21 9 690,21
Total Drum de baza						3 322 193,67
Incluziv salariu						103 560,92
		5. Acces spre statia de autobuze				
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,8000	41,62 13,62	74,91 24,51
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,8000	46,20 0,00	83,16 0,00
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	18,0000	321,81 16,34	5 792,51 294,14
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	33,0000	443,55 43,58	14 637,27 1 438,01
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1100	9 703,29 0,00	1 067,36 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,4000	1 278,36 11,44	32 470,42 290,54
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0500	9 703,29 0,00	485,16 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	180,0000	122,53	22 054,49

		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,72	490,23
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,0000	30,41 1,73	1 520,73 86,33
Total Acces spre statia de autobuze						78 186,02
Incluziv salariu						2 623,77
		6. Podet nou d=500mm, L=5m (Acces statia de autobuze)				
43	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0800	867,55 0,00	69,40 0,00
44	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Podet existent) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	410,28 68,09	820,56 136,18
45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	89,33 89,33	178,66 178,66
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1200	325,71 53,93	364,79 60,40
47	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,5000	90,96 50,66	136,44 75,99
48	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,1200	1 460,27 169,95	1 635,51 190,34
49	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m,	buc	2,0000	410,28 68,09	820,56 136,18

		D=0.5m,cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf				
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.5m	buc	2,0000	3 524,50 0,00	7 049,00 0,00
51	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	11,4000	102,37 51,75	1 167,02 589,91
52	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	195,0000	21,28 4,90	4 149,07 955,95
53	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,3000	1 409,24 117,11	3 241,24 269,35
54	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	9,80 9,80	98,05 98,05
55	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,0000	41,36 40,31	413,58 403,08
Total Podet nou d=500mm, L=5m (Acces statia de autobuze)						20 143,88
Incluziv salariu						3 094,07
		7. Rigole cu placa carosabila la drumuri laterale, 3buc-L=6m, 1 buc-L=8m				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare	100 m3	0,3200	444,64 0,00	142,29 0,00

		in autovehicule teren catg. II				
57	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	51,0000	7,67 0,00	391,43 0,00
58	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	8,0000	89,33 89,33	714,65 714,65
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,0000	325,71 53,93	3 257,05 539,25
60	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	6,0000	90,96 50,66	545,77 303,94
61	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,0000	1 460,23 169,95	5 840,91 679,79
62	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B=065m, inaltimea H=0.6m cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	13,0000	410,28 68,09	5 333,64 885,14
63	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Rigola de beton tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici L=2.0m, B=0,65m, H=0,6m	buc	13,0000	3 524,50 0,00	45 818,50 0,00
64	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	24,0000	102,37 51,75	2 456,88 1 241,92
65	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	630,0000	21,28 4,90	13 404,70 3 088,45

66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,0000	1 409,24 117,11	11 273,88 936,88
67	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,0000	9,80 9,80	78,44 78,44
68	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,0000	41,36 40,31	330,86 322,46
Total Rigole cu placa carosabila la drumuri laterale, 3buc-L=6m, 1 buc-L=8m						89 589,00
Incluziv salariu						8 790,91

Прямые затраты	Lei.	3 739 460,36
Asigurari sociale	24,00 %	44 310,51
Total	100,00 +	3 783 770,87
Cheltuieli de Regia	5,00 %	189 188,54
Total	100,00 +	3 972 959,41
Beneficiul	2,00 %	79 459,19
Total	100,00 +	4 052 418,60
TVA	20,00 %	810 483,72

Total deviz:
Incluziv salariu

4 862 902,3
2
184 627,11

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)