

**Lucrari de reparatie capitala a  
spatiilor auxiliare ale salii de  
sport, Colegiul de Constructii din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie capitala a spatiilor auxiliare ale salii de sport, Colegiul de  
Constructii din mun. Hincesti**

Valoarea de deviz 1 056 774,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,890	1 942,42 41,56	30 865,04 660,39
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-USILE Reynares Aluminium	m2	3,150	4 649,56 48,70	14 646,10 153,41
3	CK25A	Pereti confectionate din profiluri din mase plastice captusala cu panouri din de placi laminat ,inclusiv usile WC cu armatri si accesorii necesare fixate pe podea si tavan pentru formare in vestiare a spatiilor WC, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,860	1 792,42 41,56	24 842,94 576,02

1	2	3	4	5	6	7
4	CK25A	Pereti confectionate din profiluri din mase plastice captusala cu panouri din de placi laminat ,inclusiv usile cu armatri si accesorii necesare fixate pe podea si tavan pentru vitraliul de la niv 1 sala mica	m2	13,710	1 742,42 41,56	23 888,57 569,79
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	79,920	1 677,24 28,77	134 045,03 2 299,30
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	380,800	93,87 61,00	35 744,17 23 228,80
7	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,920	122,17 81,80	1 456,26 975,06
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,920	23,09 6,24	275,23 74,38
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	11,920	168,92 63,44	2 013,53 756,20
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	11,920	49,49 23,40	589,92 278,93
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	220,000	28,30 2,31	6 226,00 507,10
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	661,000	4,81 1,56	3 179,41 1 031,16

1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	661,000	37,19 29,25	24 582,42 19 334,25
14	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	661,000	52,23 31,20	34 524,03 20 623,20
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,000	356,52 85,80	8 556,60 2 059,20
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	92,600	41,83 32,78	3 873,54 3 035,43
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,030	37,19 29,25	744,91 585,88
18	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	20,030	52,23 31,20	1 046,17 624,94
19	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	111,880	81,72 26,70	9 143,34 2 987,20
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	487,000	130,07 11,70	63 344,80 5 697,90
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	355,000	335,83 59,00	119 218,12 20 945,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	55,850	265,22 69,50	14 812,35 3 881,57
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Executarea acoperirii din Covor PVC sportiv 8mm sudat si executara marcajelor la pardosele(ori pardosele turnate poliuretanic), la pardoseli LINOLIUM SPORTIV ALBASTRU gr.8mm OMNISPORT SPEED ROYL BLUE TARKET sala nr.2	m2	55,940	885,57 157,55	49 538,59 8 813,35
24	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	185,500	97,92 49,50	18 164,16 9 182,25
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betonogruud	m2	183,240	6,76 1,56	1 238,70 285,85
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	96,360	103,22 79,56	9 946,04 7 666,40
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,360	4,81 1,56	463,49 150,32
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,360	37,19 29,25	3 583,61 2 818,53
29	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual Vopsea Euroton Lavabila	m2	96,360	52,23 31,20	5 032,88 3 006,43
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	86,880	325,47 113,35	28 276,83 9 847,85

1	2	3	4	5	6	7
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,200	86,80 57,20	1 145,76 755,04
32	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp pe suport OSB Se adauga resurs norma OSB 1.05/m2 se exclude strat sintetic	m2	26,400	480,92 66,55	12 696,32 1 756,92
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>687 704,92 155 168,04</b>
		<b>1.2. Lucrari tehnico sanitare</b>				
33	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m	96,000	51,53 27,56	4 946,72 2 645,76
34	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm	buc	4,000	98,77 8,32	395,08 33,28
35	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	764,00 104,00	1 528,00 208,00
36	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.GLOBO AUSILIA INCLUSIV SUPORT FLEXIBIL	buc	2,000	2 516,50 114,40	5 033,00 228,80
37	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip GLOBO AUSILIA	buc	4,000	4 781,73 291,20	19 126,90 1 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		DEZABILITATI(din clarificari Buna ziua. Numai 2 closeturi.pentru handicapati (1 la fete, 1 la baieti)				
38	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	62,37 36,40	623,66 364,00
39	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	44,000	112,04 44,72	4 929,57 1 967,68
40	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	22,58 15,60	270,96 187,20
41	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	87,46 19,76	1 049,52 237,12
42	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru ventilator PRANA-50 in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	52,10 52,10	104,20 104,20
		<b>Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>38 007,61 7 140,84</b>
		<b>1.3. Incalzire</b>				
43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv KORAD 22K 500*1000	buc	12,000	1 374,45 26,00	16 493,40 312,00
44	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4"Coltar RTR N	buc	12,000	266,40 23,40	3 196,80 280,80
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV	buc	12,000	468,19 9,36	5 618,28 112,32

1	2	3	4	5	6	7
		COLTAR Danfos				
46	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm 20*3.4 Ecoplastic cu fibre de bazalt	m	24,000	42,92 18,20	1 030,08 436,80
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm 25*3.4 Ecoplastic cu fibre de bazalt	m	96,000	51,70 20,80	4 963,20 1 996,80
48	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm 32*3.4 Ecoplastic cu fibre de bazalt	m	32,000	69,75 23,40	2 232,00 748,80
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm 50*4 Ecoplastic cu fibre de bazalt	m	64,000	101,94 23,40	6 524,00 1 497,60
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" DN 50 Valtec	buc	2,000	468,31 7,80	936,62 15,60
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,000	46,20 5,20	554,40 62,40
52	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,000	34,10 10,40	818,40 249,60
53	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	216,000	41,96 11,96	9 063,36 2 583,36

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
54	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	216,000	5,88 4,68	1 270,08 1 010,88
55	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	216,000	4,05 3,64	874,80 786,24
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>53 575,42 10 093,20</b>
		<i>Total</i>	lei			779 287,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			41 376,50
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			6 056,01
		<i>Total</i>	100,00 +			826 720,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	0,50 %			4 133,60
		<i>Total</i>	100,00 +			830 854,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	0,50 %			4 154,27
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>835 008,33 172 402,08</b>
		<b>2. Lucrari de montare electrica</b>				
56	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	337,000	28,74 22,36	9 683,90 7 535,32
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG3*1.5mm2	m	352,000	17,25 3,64	6 070,94 1 281,28
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG3*2.5mm2	m	322,000	25,18 3,64	8 107,32 1 172,08
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	10,000	68,06	680,55



1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			14,04	140,40
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	65,82 16,12	658,19 161,20
61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)LED 48W 6500K600*600	buc	32,000	442,46 11,96	14 158,72 382,72
		<i>Total</i>	lei			39 359,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 561,52
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			286,87
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			3 201,90
		<i>Total</i>	100,00 +			45 409,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	0,50 %			227,05
		<b>Total Lucrari de montare electrica Inclusiv salariu</b>				<b>45 636,95 10 673,00</b>

		Total	lei			880 645,25
		Tva	20,00 %			176 129,05
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 056 774,30 183 075,08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

