

Reparatia curenta a strazilor din s.Chircaesti r-I Causeni


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № reparatii


Valoarea de deviz 373 847,87 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² m ³ incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Ion Creanga L=600 m B=3,0 m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	18,000	52,982 0,000	953,683 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	1,100	563,243 0,000	619,567 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,500	13,427 0,000	2 584,605 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=10	100 m ³	1,100	345,606 0,000	380,167 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	1,100	109,221 20,757	120,143 22,833
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m ³	1,100	997,345 174,134	1 097,080 191,547




1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (pregatirea patului drumului)	100 m3	4,500	1 011,991 0,000	4 553,961 0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm	m3	180,000	313,475 21,334	56 425,480 3 840,156
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	8 802,637 284,840	158 447,463 5 127,127
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentelor)	100m2	12,000	52,982 0,000	635,788 0,000
		Total Strada Ion Creanga L=600 m B=3,0 m Inclusiv salariu				225 817,93 7 9 181,663
		2. Strada Pacii (acces la scoala) L=400 m B=6 m				
11	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	5,800	2 316,725 36,902	13 437,003 214,034
12	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) K=2	t	0,700	739,796 0,000	517,857 0,000
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu	m	500,000	15,365 2,156	7 682,344 1 078,242



1	2	3	4	5	6	7
		autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором				
		Total Strada Pacii (acces la scoala) L=400 m B=6 m Inklusiv salariu				21 637,204 1 292,276
		3. Strada Tineretului L=450 m .I. B=7,0 m				
14	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	2,500	2 317,354 36,902	5 793,384 92,256
15	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) K=2	t	0,700	739,796 0,000	517,857 0,000
16	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором	m	191,000	15,390 2,156	2 939,532 411,865
		Total Strada Tineretului L=450 m .I. B=7,0 m Inklusiv salariu				9 250,773 504,121

	Total	p.	256 705,914
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 470,064
	Total	100,00 +	259 175,978
	Cheltueli de regie	13,40 %	34 729,581
	Total	100,00 +	293 905,559
	Beneficiu de deviz	6,00 %	17 634,334
	Total	100,00 +	311 539,893
	TVA	20,00 %	62 307,979
	Total deviz: Inklusiv salariu		373 847,87 10 978,06





Stefan

Dontu Stefan

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)