
Caiet de sarcini

Informații generale:

Scopul proiectului îl reprezintă schimbarea contoarelor de apă cu termen de verificare metrologic expirat, la consumatorii casnici.

1. Obiectivul caietului de sarcini și condiții generale:

Entitatea contractată S.A. „ Apă-Canal Chișinău ” (în continuare Beneficiar), intenționează să achiziționeze Servicii de înlocuire a contoarelor de apă cu termen de verificare metrologică expirat la consumatorii casnici.

2. Condiții generale:

2.1. Înlocuirea contoarelor de apă conține următoarele tipuri de lucrări:

2.1.1 Planificarea lucrărilor conform listelor cu contoare primite de la Beneficiar.

2.1.2 Informarea consumatorului în prealabil despre lucrările planificate. Evidența consumatorilor care nu răspund la telefon sau a adreselor unde nu poate fi înlocuite contoarele din diferite motive.

2.1.3 Demontarea contorului consumatorului și montarea contorului oferit de către autoritatea contractantă cu prezentarea pozelor nodului de evidență înainte și după efectuarea lucrărilor. Efectuarea lucrărilor auxiliare la nodul de evidență a apei după necesitate:

- Înlocuirea ventilului;
- Înlocuirea clapetei;
- Înlocuirea filtrului;
- Înlocuirea niplului;

Fiecare lucrare auxiliară va avea preț aparte, în procesul verbal de executare a lucrărilor Prestatorul va indica lucrările auxiliare efectuate, în dependență de aceasta îi va fi achitată lucrarea.

2.1.4 Sigilarea instalației de contorizare.

2.1.5 Prestatorul v-a întocmi actele privind îndeplinirea lucrărilor și contrasemnarea acestora de ambele părți (executor-consumator) la locul de consum, fără semnătura consumatorului și fără prezentarea pozelor clare în care se văd toate componentele nodului de evidență a apei până și după efectuarea lucrărilor, **lucrarea nu va fi achitată;**

Dacă în urma analizei pozelor și investigației la fața locului, se va stabili ca nu a fost necesară înlocuirea unor piese auxiliare, lucrările auxiliare nu vor fi achitate.

2.1.6 În cazul în care la locul de consum al consumatorului se va depista încălcări în evidența apei, Prestatorul va transmite informația către beneficiar prin scrisoare informativă cu anexarea pozelor prin email la adresa electronică acc@acc.md pentru a întocmi actele respective în corespundere cu legislația în vigoare;

2.1.7 Prestatorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și

depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice;

2.1.8 Prestatorul este responsabil de integritatea apometrelor și a materialelor auxiliare acordate, până la instalarea contorului de apă și contrasemnarea actelor de dare în exploatare între executor și consumator;

2.1.9 Prestatorul v-a întocmi procesul-verbal de executare a lucrărilor, care va include obligator materialele noi substituite la instalația de contorizare în procesul de înlocuire a contorului de apă;

2.1.10 Condițiile de înlocuire a pieselor la instalațiile de contorizare a consumatorilor vor fi prestabilite de către Beneficiar;

2.1.11 Prestatorul va executa lucrările de înlocuire a contoarelor de apă în conformitate cu prevederile normative, legislative și a cerințelor standardului SM EN ISO 4064-1:2015 „Contoare de apă. Partea 2: Instalare și condiții de utilizare”;

2.1.12 Prestatorul v-a prezenta săptămânal în formă electronică (.xls, .xlsx) procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor executate conform modelului aprobat de către Beneficiar, în vederea verificării acestora, la fel va prezenta lunar raportul sigiliilor folosite.

2.1.13 Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a actului de îndeplinire a lucrărilor și a procesului-verbal.

3. Condiții de calitate și garanție:

3.1 Termenul de garanție: până la expirarea termenului de verificare metrologică a contorului instalat;

3.2 Prestatorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

3.3 Prestatorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.

4. Condiții de eliberare a materialelor (contoare de apă dn 15, ventile, clapete, filtre, nipluri, sigilii, formulare (acte), fir-email):

4.1 Beneficiarul va elibera contoare de apă dn 15, ventile, clapete, filtre, nipluri, sigilii, formulare (acte), fir-email, în baza solicitării înaintate de către Prestator, la adresa: mun. Chișinău, str. Lunca Bâcului, 24, (Depozitul al S.A. „Apă-Canal Chișinău”);

4.2 Din momentul eliberării contoarelor de apă montarea acestora nu va depăși durata de 30 zile;

4.3 Beneficiarul prin actul de primire-predare v-a elibera temporar Prestatorului materialele menționate în pct. 4.1. în scopul executării lucrărilor de înlocuire;

4.4 Contoarele de apă vor fi eliberate în ambalaj (cutie);

4.5 Prestatorul va verifica integritatea materialelor în momentul preluării acestora.

5. Clauze speciale:

- 5.1. Beneficiarul va instrui personalul Prestatorului în vederea sigilării nodului de evidență a Locului de consum.
- 5.2. Personalul prestatorului va efectua sigilarea și desigilarea armăturii la instalațiile de contorizare, la unirea contorului montat cu țeava, filtre, robinet, flanșele oarbe de pe conducte, în conformitate cu instruirea efectuată de către Beneficiar .
- 5.2 Să întocmească corect din punct de vedere tehnic și juridic actele de control și de verificare a integrității (F-A5), actul de demontare a contorului (An.4) cartela de evidență (F-C2), proces-verbal de dare în exploatare a contoarelor (An.3) cu propria semnătură și semnătura responsabilului din partea consumatorului;
- Pentru acordarea dreptului de întocmire a actelor sus menționate din numele Beneficiarului, se va încheia un contract de mandat;
- 5.3 În cazul depistării manipulării sau ruperea sigiliilor, încălcări în păstrarea contorului, scurgeri la rețelele consumatorului, consum fraudulos de apă prin borna directă, alte încălcări, Prestatorul va informa prin scrisoare cu anexarea pozelor confirmative la adresa electronica acc@acc.md Beneficiarul pentru întocmirea actelor de rigoare;
- 5.4 Prestatorul predă consumatorului contorul și piesele auxiliare (ventil, clapetă, filtru, niplu) demontate dacă acesta este proprietatea acestuia, în cazul în care contorul este proprietatea operatorului, le va transmite Beneficiarului, prin întocmirea Actului de predare-primire, semnat de ambele părți.;
- 5.5 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat personalului angajat de către Prestator;
- 5.6 Prestatorul își asumă obligațiunea, fiind și responsabil de organizare și desfășurarea întregului proces de lucru îndeplinit de către angajații săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igienă la locul de muncă și va numi, în acest sens, o persoană responsabilă de desfășurare inofensivă a lucrărilor la locul de muncă;
- 5.7. Durata îndeplinirii lucrărilor – până la 31.12.2026;
- 5.8 Prestatorul își asumă obligațiunea de a avea personal necesar pentru executarea contractului;
- 5.11 Prestatorul se obligă să îndeplinească volumul de lucrări în termenul stabilit de beneficiar;
- 5.12 Pe durata îndeplinirii lucrărilor, Prestatorul v-a asigura capacitatea de muncă deplină a angajaților săi, astfel încât să nu expună pericolului atât propria persoană, cât și alte persoane;
- 5.13 Prestatorul v-a asigura comportamentul lucrătorilor săi adecvat în relație cu consumatorii Beneficiarului.