

**Obiect Lucrari de reparatie (schimbarea
ferestrelor din mase plastice PVC) IP Liceul
Teoretic P.Rumeantev or. Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Timplarie PVC | | | | |
| | | 1.1. Отсек Д1 | | | | |
| 1 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 - 2buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 2 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 - 2buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.2. Отсек Д2 | | | | |
| 3 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 - 2buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.3. Отсек Г (труды, спортзал мал, столярный кабинет) | | | | |
| 4 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 5 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 - 2buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 6 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,50x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 7 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,47x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.4. Отсек Г (слесарный кабинет, подсобное помещение) | | | | |
| 8 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,48x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 9 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,84x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 10 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (2,36x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, | m2 | | | 1 167,890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 | 30,00 | 24,50 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 | 1,00 | 1,61 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 12,00 | 0,36 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 | 12,00 | 1,68 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 | 12,00 | 1,09 |
| | | 1.5. Отсек Г (кухня, столовая) | | | | |
| 11 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (0,4x1,4 - 1 buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) | m2 | | | 1 199,423 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7150 | 30,00 | 51,45 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 1,00 | 2,64 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 1,00 | 2,74 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 1,00 | 0,64 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,2070 | 15,50 | 3,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 12,00 | 0,34 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1821 | 12,00 | 2,19 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1182 | 12,00 | 1,42 |
| 12 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canal (1.25x2.05 - 1 buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) | m2 | | | 1 177,218 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 | 30,00 | 33,27 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 | 1,00 | 1,59 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 | 1,00 | 1,63 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 | 1,00 | 0,51 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 | 15,50 | 1,91 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 12,00 | 0,35 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 | 12,00 | 1,92 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 | 12,00 | 1,25 |
| 13 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.6x2,05 - 4buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 14 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.7x2,05 - | m2 | | | 1 173,546 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| 15 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.57x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.6. Отсег Г (автоклас) | | | | |
| 16 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1,86x2,05 - 1 buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2) | m2 | | | 1 167,890 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 | 30,00 | 24,50 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 | 1,00 | 1,61 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 12,00 | 0,36 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 | 12,00 | 1,68 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 | 12,00 | 1,09 |
| 17 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4.9x2,05 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.7. Blocuri sanitare WC | | | | |
| 18 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.1x1.17 - 3 buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) | m2 | | | 1 189,544 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 | 30,00 | 42,39 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5200 | 1,00 | 2,52 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6400 | 1,00 | 2,64 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 1,00 | 0,64 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 | 15,50 | 2,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 12,00 | 0,36 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 12,00 | 1,96 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 | 12,00 | 1,27 |
| 19 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.6x1.17 - 1buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок) | m2 | | | 1 173,546 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 30,00 | 30,70 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 1,00 | 1,54 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 1,00 | 0,52 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 15,50 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 12,00 | 0,37 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 12,00 | 1,40 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 12,00 | 0,91 |
| | | 1.8. Каб 29 (лестница, бытов, помещения) | | | | |
| 20 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (1,2x2,05 - 2 buc) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) | m2 | | | 1 177,219 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 | 30,00 | 33,27 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 | 1,00 | 1,59 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 | 1,00 | 1,63 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 | 1,00 | 0,51 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 | 15,50 | 1,91 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 12,00 | 0,35 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 | 12,00 | 1,92 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 | 12,00 | 1,25 |
| | | 1.9. Кухня | | | | |
| 21 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: | m2 | | | 1 239,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | suprafata golului peste 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема более 3м2) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3565 | 30,00 | 40,70 |
| | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC | m2 | 1,0000 | 1 189,00 | 1 189,00 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1220 | 15,50 | 1,89 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,1400 | 1,00 | 2,14 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5100 | 1,00 | 1,51 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,3700 | 1,00 | 0,37 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 4,7830 | 0,20 | 0,96 |
| | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1340 | 12,00 | 1,61 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0870 | 12,00 | 1,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0346 | 12,00 | 0,42 |
| | | 1.10. Instalarea oberlihturilor la ferestre deja instalate. (0.72x0.54 - 1 buc. 0.77x0.54 - 2 buc. 0.75x0.54 - 2 buc.) | | | | |
| 22 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (demontarea, confectionare si montarea oberlihturilor cu dimensiunile 0.72x0.54 - 1 buc. 0.77x0.54 - 2 buc. 0.75x0.54 - 2 buc)) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) | m2 | | | 1 196,699 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 30,00 | 49,11 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 133,50 | 1 133,50 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 0,20 | 1,30 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 1,00 | 2,64 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 1,00 | 2,74 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 1,00 | 0,64 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 | 15,50 | 2,99 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 12,00 | 0,35 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 12,00 | 2,08 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 12,00 | 1,35 |
| | | 1.11. Demontari | | | | |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | | | 12,600 |
| | 7422010060100 | Timplă | h-om | 0,2100 | 30,00 | 6,30 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 30,00 | 6,30 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.