

**Modernizarea. Alimentarea cu
gaze naturale a caminului
Liceului Teoretic "Alexei
Mateevici" or. Causeni. Obiect
№ 0107-03/K**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Automatizarea instalatiilor termomecanice (marca AIT/AAGI.SU2)**

Valoarea de deviz 30 961 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (ЩМП-3)	buc	1,000	1 027,180 257,500	1 027,180 257,500
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура устанавливаемая в щите)	buc	41,000	28,960 26,000	1 187,340 1 066,000
3	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (пайка)	100 buc	1,640	565,963 515,000	928,180 844,600
4	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (ЩМП-1)	buc	1,000	1 027,180 257,500	1 027,180 257,500
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (аппаратура устанавливаемая в щите)	buc	18,000	28,959 26,000	521,270 468,000
6	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (пайка)	100 buc	0,720	566,014 515,000	407,530 370,800
7	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si	100 m	0,100	487,300	48,730

1	2	3	4	5	6	7
		pupitre: de dulap si de panou			463,500	46,350
8	pret	Провод ПВ-1 сеч.1x1,5 мм2	m	10,000	1,960 0,000	19,600 0,000
9	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,100	487,300 463,500	48,730 46,350
10	pret	Провод ПВ-3 сеч.1x1,5 мм2	m	10,000	2,130 0,000	21,300 0,000
		Total Panou Inclusiv salariu				5 237,040 3 357,100
		1.2. Электроаппаратура раздела ЕЕФ/ЕЕІ				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический)	buc	4,000	187,260 78,000	749,040 312,000
12	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С2	buc	4,000	23,780 0,000	95,120 0,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический)	buc	5,000	187,262 78,000	936,310 390,000
14	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С5	buc	5,000	29,740 0,000	148,700 0,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический)	buc	1,000	187,260 78,000	187,260 78,000
16	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С20	buc	1,000	20,690 0,000	20,690 0,000
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический)	buc	2,000	187,265 78,000	374,530 156,000
18	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/В5	buc	2,000	24,890 0,000	49,780 0,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель дифференциальный)	buc	1,000	187,260 78,000	187,260 78,000
20	pret	Выключатель автоматический	buc	1,000	143,530	143,530

1	2	3	4	5	6	7
		дифференциальный АД12/2/10/30			0,000	0,000
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель дифференциальный)	buc	2,000	550,745 116,000	1 101,490 232,000
22	pret	Выключатель автоматический дифференциальный АД12/2/10/100	buc	2,000	244,390 0,000	488,780 0,000
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (расцепитель независимый)	buc	1,000	240,170 116,000	240,170 116,000
24	pret	Расцепитель независимый РН47	buc	1,000	268,090 0,000	268,090 0,000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (переключатель СОМОС-3-25 на 2 положения)	buc	1,000	94,560 78,000	94,560 78,000
26	pret	Переключатель нагрузки с ручным управлением на 2 положения СОМО-С-3-25	buc	1,000	2 550,000 0,000	2 550,000 0,000
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZCG 110ATt)	buc	1,000	28,850 23,500	28,850 23,500
28	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная с заземляющим контактом)	100 buc	0,010	2 558,000 2 160,000	25,580 21,600
29	pret	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом	buc	1,000	45,600 0,000	45,600 0,000
30		Шина нулевая 8/2	buc	2,000	8,500 0,000	17,000 0,000
31	pret	Блок зажимов БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10	buc	7,000	42,900 0,000	300,300 0,000
32	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,500	487,260 463,500	243,630 231,750
33	pret	Провод ПВ-1 сеч.1x1,5 мм2	m	50,000	1,960 0,000	98,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
34	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,400	487,250 463,500	194,900 185,400
35	pret	Провод ПВ-3 сеч.1x1,5 мм2	m	40,000	2,130 0,000	85,200 0,000
		Total Electroaparatura раздела ЕЕФ/ЕЕІ Inclusiv salariu				8 674,370 1 902,250
		<i>Total</i>	lei			13 911,410
		<i>Asigurarea sociala si medical</i>	22,50 %			1 183,354
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			845,887
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			169,177
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			16 109,828
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 997,106
		<i>Total</i>	100,00 +			20 106,934
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			1 206,416
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 313,350 5 259,350
		2. Utilaj				
36	pret	Щит управления ЩМП-3	buc	1,000	1 245,500 0,000	1 245,500 0,000
37	pret	Переключатель универсальный УП5312-С86	buc	2,000	122,600 0,000	245,200 0,000
38	pret	Переключатель на три фиксированных положения ALCLR-22	buc	1,000	65,900 0,000	65,900 0,000
39	pret	Кнопка управления "Грибок" АЕА-22 толкатель зеленый	buc	1,000	38,500 0,000	38,500 0,000
40	pret	Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	12,000	85,800 0,000	1 029,600 0,000
41	pret	Реле промежуточное ПЭ37-62У3	buc	1,000	128,600 0,000	128,600 0,000
42	pret	Светосигнальный индикатор, белый AD-22DS	buc	1,000	25,930 0,000	25,930 0,000
43	pret	Светосигнальный индикатор, красный AD-22DS	buc	5,000	25,930 0,000	129,650 0,000
44	pret	Светосигнальный индикатор, желтый AD-22DS	buc	4,000	25,930 0,000	103,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	pret	Светосигнальный индикатор, зеленый AD-22DS	buc	2,000	25,930 0,000	51,860 0,000
46	pret	Диод Д226Б	buc	12,000	2,800 0,000	33,600 0,000
47	pret	Щит управления ЩМП-1	buc	1,000	689,500 0,000	689,500 0,000
48	pret	Кнопка управления "Грибок" АЕА-22 толкатель зеленый	buc	1,000	38,500 0,000	38,500 0,000
49	pret	Кнопка управления "Грибок" АЕА-22 толкатель красный	buc	1,000	38,500 0,000	38,500 0,000
50	pret	Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	1,000	87,600 0,000	87,600 0,000
51	pret	Светосигнальный индикатор, белый AD-22DS	buc	1,000	25,930 0,000	25,930 0,000
52	pret	Светосигнальный индикатор, красный AD-22DS	buc	4,000	25,930 0,000	103,720 0,000
53	pret	Звонок ЗД 47	buc	1,000	26,100 0,000	26,100 0,000
54	pret	Диод Д226Б	buc	6,000	2,800 0,000	16,800 0,000
55	pret	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУ3-10	buc	3,000	39,600 0,000	118,800 0,000
56	pret	Счетчик ZCG 110ATt	buc	1,000	185,500 0,000	185,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 429,010
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			53,148
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 482,158

		Total	lei			25 801
		TVA	20,00 %			5 160
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 961
						5 261

Intocmit

Srl Spivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic "Alexei Mateevici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

