

Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 349 780 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,500	2 454,8	8 591,8
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,780	792,2	6 163,0
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,500	5 216,9	18 259,2
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Hmin=0.15m M300	m3	350,000	573,7	200 804,1

Cheltuieli directe	lei	233 819
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	6 345
Cheltuieli directe	100,00 +	240 164
Cheltuieli de Regie	14,50 %	34 824
Total	100,00 +	274 988
Beneficiu	6,00 %	16 495
Total	100,00 +	291 483
TVA	20,00 %	58 297

Total deviz:
Incluziv salariu

349 780
26 437

Intocmit

Verificat



()


()

(funcția, semnătura)

1	2	3	4	5	6	7
		Hmin=0.15m M300				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	68,0
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,3
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,4
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,0
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,20	3,8
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	680,00	28,6
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	555,00	143,2
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,5

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătură) _____
 (funcția, semnătură) _____



Investitor
Obiect

Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 454,8 0,0
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	680,00	2 454,8
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			792,2 146,2
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,97	146,2
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	680,00	646,0
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 216,9 430,8
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,8
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	4 786,1
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			573,7 68,0

Primaria s. Calmatui, r-nul
Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 349 780 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	280,000	84,97	23 791,6
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,127	84,97	2 644,9
		Total manopera				26 437

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,700	220,00	7 854,0
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	444,500	200,00	88 900,0
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	89,950	180,00	16 191,0
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	87,500	15,20	1 330,0
		Total materiale de construcții				114 275

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	34,726	680,00	23 613,7
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,457	550,00	16 751,4
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	90,300	555,00	50 116,5
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,750	300,00	2 625,0
		Total utilaje de construcții				93 107

Total:

Cheltuieli directe	lei	233 819
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	6 345
Cheltuieli directe	100,00 +	240 164
Cheltuieli de Regie	14,50 %	34 824
Total	100,00 +	274 988
Beneficiu	6,00 %	16 495
Total	100,00 +	291 483
TVA	20,00 %	58 297

Total deviz:

349 780

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

