

Cuprins INSPECTORATUL DE POLITIE BENDER

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
3	INSPECTORATUL DE POLITIE BENDER	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	6
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	8

Obiectivul: INSPECTORATUL DE POLITIE BENDER

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3

Obiectul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender				
Devizul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Lucrari de betonare		
1.1.1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	7,0000
1.1.2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	38,0000
1.1.3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	143,0000
1.1.4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	336,0000
	1.	TOTAL 1. Lucrari de betonare		
	2.	2. Carcasa din lemn		
1.1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	18,0000
1.1.6	pret de piata	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	160,0000
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de super difuzie 140 gr/m2)	m2	684,0000
	2.	TOTAL 2. Carcasa din lemn		
	3.	3. Acoperis		
1.1.8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	791,0000
1.1.9	pret de piata	Sort streasina Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	120,0000
1.1.10	pret de piata	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	104,0000
1.1.11	pret de piata	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	50,0000
1.1.12	pret de piata	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	70,0000
1.1.13	pret de piata	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	100,0000
1.1.14	pret de piata	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	40,0000
	3.	TOTAL 3. Acoperis		
	4.	4. Sistem de scurgere		
1.1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,0000
1.1.16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,0000
	4.	TOTAL 4. Sistem de scurgere		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3

Obiectul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Devizul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de betonare				
1.1.1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			2 723,81 728,12
1.1.1.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,41	1 845,42
1.1.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	17,12	2,05
1.1.1.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	46,19
1.1.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	109,00	477,42
1.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	109,00	250,70
1.1.1.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,01	27,01
1.1.1.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,11	75,02
1.1.2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			213,92 170,04
1.1.2.1	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	200,05	16,00
1.1.2.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 301,21	7,95
1.1.2.3	2010102904418	Dulap rasiinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 301,21	5,30
1.1.2.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	30,01	0,75
1.1.2.5	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	30,01	0,99
1.1.2.6	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	45,01	5,40
1.1.2.7	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	23,01	2,58
1.1.2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	109,00	95,92
1.1.2.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	109,00	74,12
1.1.2.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,01	4,50
1.1.2.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,13	0,40
1.1.3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			30,61 10,90
1.1.3.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
1.1.3.2	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,01	0,22
1.1.3.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	109,00	7,63
1.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	109,00	3,27
1.1.4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			31,65 11,23
1.1.4.1	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
1.1.4.2	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,01	0,22
1.1.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	109,00	7,96
1.1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	109,00	3,27
1.1.4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	20,13	0,70
	1.	TOTAL 1. Lucrari de betonare				42 206,55
	2.	2. Carcasa din lemn				
1.1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 435,58 2 625,81
1.1.5.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 301,21	848,19
1.1.5.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 301,21	318,07
1.1.5.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 301,21	4 400,01
1.1.5.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,01	172,84
1.1.5.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,62
1.1.5.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,62

1.1.5.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,00	39,21
1.1.5.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	38,0000	20,00	760,17
1.1.5.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	109,00	2 363,12
1.1.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	109,00	262,69
1.1.5.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,16	105,02
1.1.5.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,03	11,01
1.1.6	pret de piata	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc			110,03
						0,00
1.1.6.1	Material	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	1,0000	110,03	110,03
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de super difuzie 140 gr/m2)	m2			48,90
						27,25
1.1.7.1	2682132600465	Folie de super difuzie 140 gr/m2	m2	1,1500	16,00	18,40
1.1.7.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,42
1.1.7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,62
1.1.7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	109,00	21,80
1.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	109,00	5,45
1.1.7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,13	0,20
2.		TOTAL 2. Carcasa din lemn				220 890,43
3.		3. Acoperis				
1.1.8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			296,71
						130,80
1.1.8.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	109,02	125,38
1.1.8.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,01	16,80
1.1.8.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,50
1.1.8.4	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	30,01	9,90
1.1.8.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,01	3,00
1.1.8.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	7,88
1.1.8.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	109,00	119,90
1.1.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	109,00	10,90
1.1.8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,13	0,44
1.1.9	pret de piata	Sort streasina Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			66,02
						0,00
1.1.9.1	Material	Sort streasina Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	66,02	66,02
1.1.10	pret de piata	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m			30,01
						0,00
1.1.10.1	Material	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	1,0000	30,01	30,01
1.1.11	pret de piata	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			75,02
						0,00
1.1.11.1	Material	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	75,02	75,02
1.1.12	pret de piata	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			75,02
						0,00
1.1.12.1	Material	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	75,02	75,02
1.1.13	pret de piata	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			66,02
						0,00
1.1.13.1	Material	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	66,02	66,02
1.1.14	pret de piata	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			79,02
						0,00
1.1.14.1	Material	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	79,02	79,02
3.		TOTAL 3. Acoperis				264 503,69
4.		4. Sistem de scurgere				
1.1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			207,58
						38,15
1.1.15.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,02	78,77
1.1.15.2	2875274000502	Cot burian	buc	0,5000	74,02	37,01
1.1.15.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,01	7,50
1.1.15.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.15.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,06	12,51
1.1.15.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	74,02	18,50
1.1.15.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,05	10,01
1.1.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,32
1.1.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	109,00	38,15
1.1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,13	0,30
1.1.16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			249,21
						32,70
1.1.16.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,02	70,37
1.1.16.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	49,01	68,62
1.1.16.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,04	6,81

1.1.16.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,05	4,00
1.1.16.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,02	15,00
1.1.16.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	195,04	39,01
1.1.16.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,00
1.1.16.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,29
1.1.16.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	109,00	32,70
1.1.16.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,13	0,40
	4.	TOTAL 4. Sistem de scurgere				31 396,53

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: INSPECTORATUL DE POLITIE BENDER

Deviz local Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2026-06-27

Valoarea de deviz 803 880,00 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Devizul: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de betonare				
1.1.1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	7,0000	2 723,81	19 066,65
					728,12	5 096,84
1.1.2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	38,0000	213,92	8 128,91
					170,04	6 461,52
1.1.3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	143,0000	30,61	4 377,87
					10,90	1 558,70
1.1.4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	336,0000	31,65	10 633,12
					11,23	3 772,27
	1.	TOTAL 1. Lucrari de betonare				42 206,55
		Inclusiv salariul				16 889,33
	2.	2. Carcasa din lemn				
1.1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	18,0000	9 435,58	169 840,39
					2 625,81	47 264,58
1.1.6	pret de piata	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	160,0000	110,03	17 604,02
					0,00	0,00
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de super difuzie 140 gr/m2)	m2	684,0000	48,90	33 446,01
					27,25	18 639,00
	2.	TOTAL 2. Carcasa din lemn				220 890,43
		Inclusiv salariul				65 903,58
	3.	3. Acoperis				
1.1.8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	791,0000	296,71	234 696,88
					130,80	103 462,80
1.1.9	pret de piata	Sort streasina Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	120,0000	66,02	7 921,81
					0,00	0,00
1.1.10	pret de piata	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	104,0000	30,01	3 120,71
					0,00	0,00
1.1.11	pret de piata	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	50,0000	75,02	3 750,86
					0,00	0,00
1.1.12	pret de piata	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	70,0000	75,02	5 251,20
					0,00	0,00
1.1.13	pret de piata	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	100,0000	66,02	6 601,51
					0,00	0,00
1.1.14	pret de piata	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	40,0000	79,02	3 160,72
					0,00	0,00
	3.	TOTAL 3. Acoperis				264 503,69
		Inclusiv salariul				103 462,80
	4.	4. Sistem de scurgere				
1.1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,0000	207,58	7 472,84

					38,15	1 373,40
1.1.16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,0000	249,21	23 923,69
					32,70	3 139,20
	4.	TOTAL 4. Sistem de scurgere				31 396,53
		Inclusiv salariul				4 512,60

Total manopera (ore)	1 750,1680
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		558 997,20
Asigurari sociale	24,0000%	45 784,39
Total		604 781,59
Cheltuieli de transport	4,0000%	14 578,61
Total		619 360,21
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		619 360,21
Cheltuieli de regie	4,0000%	24 774,41
Total		644 134,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	25 765,38

Total Deviz fara TVA	669 900,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	669 900,00
TVA (20%)	133 980,00
TOTAL GENERAL	803 880,00
Inclusiv salariul	190 768,31

Cursul de referință: 20.216 Lei/Euro, din data de 2026-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: INSPECTORATUL DE POLITIE BENDER

Devizul local de resurse Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2026-06-27

Valoarea de deviz 803 880,00 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Deviz: Lucrari de reparatie acoperisurilor cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	30,6600	109,00	3 341,94
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,5380	109,00	3 764,64
3	7124010010700	Dulgher	h-om	33,4400	109,00	3 644,96
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	390,2400	109,00	42 536,16
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	136,8000	109,00	14 911,20
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	911,5000	109,00	99 353,50
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,9900	109,00	23 215,91
Total manopera						190 768,31
Materiale						
1	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0570	5 301,21	302,17
2	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,9400	5 301,21	79 200,11
3	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0380	5 301,21	201,45
4	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0800	5 301,21	5 725,31
5	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	2,8800	5 301,21	15 267,49
6	2010237318750	Distantieri	buc	71,8500	0,10	7,19
7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,0400	200,05	608,14
8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	119,38
9	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	1 031,51
10	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	6 232,56
11	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	323,31
12	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,5600	45,01	205,25
13	2413217300010	Cleme	buc	18,0000	3,00	54,06
14	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	79,1000	30,01	2 373,54
15	2663102100000	Beton	m3	7,1750	1 800,41	12 917,95
16	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,2000	34,04	653,57
17	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	60,8400	20,00	1 217,08
18	2682132600465	Folie de super difuzie 140 gr/m2	m2	786,6000	16,00	12 588,48
19	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	909,6500	109,02	99 174,52
20	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	474,6000	28,01	13 291,84
21	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,8000	75,02	2 835,65
22	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	100,8000	67,02	6 755,14
23	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	3,3600	22,01	73,94
24	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	146,5750	19,00	2 785,56
25	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	78,8400	20,00	1 577,16
26	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	344,4000	19,00	6 545,10
27	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	4,2560	23,01	97,91
28	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,4300	22,01	31,47
29	27859	Pastă antiseptică	kg	35,2800	20,00	705,76
30	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,2540	30,01	37,63
31	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	684,0000	20,00	13 683,13
32	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,9500	30,01	28,51
33	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,0000	50,06	450,53
34	2874115837745	Suruburi	buc	960,0000	0,60	576,13

35	2874125886734	Nituri POP	buc	3 955,0000	0,50	1 978,55
36	28741458870491	Cuie de constructie	kg	129,6000	24,01	3 111,11
37	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,6000	40,05	744,87
38	28752740000501	Cot de jgheab	buc	19,2000	195,04	3 744,86
39	28752740000502	Cot burlan	buc	18,0000	74,02	1 332,30
40	28752740000503	Cot de capat	buc	9,0000	74,02	666,15
41	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,0000	30,01	270,06
42	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,2000	75,02	1 440,33
43	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	134,4000	49,01	6 587,11
44	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 208,0000	0,20	1 653,56
45	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	261,0300	30,01	7 832,69
46	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8400	17,12	14,38
47	Material	Accesorii nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	104,0000	30,01	3 120,71
48	Material	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	50,0000	75,02	3 750,86
49	Material	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	70,0000	75,02	5 251,20
50	Material	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	160,0000	110,03	17 604,02
51	Material	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	100,0000	66,02	6 601,51
52	Material	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	40,0000	79,02	3 160,72
53	Material	Sort streasina Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	120,0000	66,02	7 921,81
Total materiale						364 465,32
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,7000	700,16	1 890,43
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,5200	20,13	252,08
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,8400	25,01	171,04
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,7020	20,13	537,62
5	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,2000	45,01	189,04
6	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,9200	25,03	198,23
7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0500	500,11	525,12
Total utilaje						3 763,57
Total						558 997,20
Asigurari sociale				24,0000%	45 784,39	
Total						604 781,59
Cheltuieli de transport				4,0000%	14 578,61	
Total						619 360,21
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%	0,00	
Total						619 360,21
Cheltuieli de regie				4,0000%	24 774,41	
Total						644 134,62
Beneficiu de deviz				4,0000%	25 765,38	
TOTAL Deviz fara TVA						669 900,00
Total						669 900,00
TVA				20%	133 980,00	
TOTAL Deviz						803 880,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)