

## Reparatia capital a acoperisului, pragul si a copertinei la gradinita Cuhuretii de Sus, r-ul Floreti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Работы

Valoarea de deviz 454 605,20 lei

Intocmit in prețuri curente 09.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	692,00	29,20 28,80	20 206,40 19 929,60
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	432,00	17,00 15,60	7 344,00 6 739,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>27 550,40 26 668,80</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
3	CB04A	Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime pentru zone inchise sau greu accesibile - cofraj pierdut	m2	15,40	154,90 56,00	2 385,46 862,40
4	CC04B3	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	85,00	18,82 0,88	1 599,49 74,80
5	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	2,20	1 405,96 264,00	3 093,11 580,80

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pna la 35 m inclusiv				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,88	10 585,56 963,60	30 486,41 2 775,17
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,94	219,76 34,00	865,86 133,96
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	692,00	84,95 11,80	58 785,40 8 165,60
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,88	781,56 126,40	2 250,88 364,03
10	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	2,80	610,60 175,60	1 709,68 491,68
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	593,00	20,72 10,00	12 286,81 5 930,00
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	593,00	269,35 46,00	159 726,33 27 278,00
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	42,00	54,63 10,20	2 294,46 428,40
14	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	42,00	57,14 24,00	2 399,88 1 008,00
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,00	166,82 12,00	8 007,58 576,00
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,00	183,91 14,00	4 781,76 364,00
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>290 673,11 49 032,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Praguri</b>				
17	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,80	357,18 354,00	642,92 637,20
18	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,60	1 319,37 206,00	791,62 123,60
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	42,00	29,77 8,40	1 250,50 352,80
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,00	98,08 48,00	1 373,05 672,00
21	CC01D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	122,00	20,63 2,32	2 516,25 283,04
22	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,92	1 396,02 212,00	2 680,35 407,04
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80	93,42 48,00	728,67 374,40
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,40	100,53 28,00	643,39 179,20
25	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea	m2	6,40	229,73 80,00	1 470,27 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport				
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	7,80	215,21 66,00	1 678,62 514,80
		<b>Total Praguri Inclusiv salariu</b>				<b>13 775,65 4 056,08</b>
		<b>4. Copertina</b>				
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	120,00	26,75 8,40	3 209,52 1 008,00
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,20	269,35 46,00	1 939,34 331,20
		<b>Total Copertina Inclusiv salariu</b>				<b>5 148,86 1 339,20</b>

	Total	lei	337 148,02
	CAS	24,00 %	19 463,26
	Cheltuieli de transport	2,00 %	5 010,44
	Cheltuieli de depozitare	1,00 %	2 505,22
	Cheltuieli de regie	2,00 %	7 282,54
	Beneficiu de deviz	2,00 %	7 428,19
	Total cu B	100,00 +	378 837,67
	TVA	20,00 %	75 767,53
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>454 605,20 81 096,92</b>

Intocmit

Gafton Teodor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

