

**Lucrari de reparatie la blocul  
alimentar a IPLT "Alexandr  
Puskin" mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 793 258,37 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cantina</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,00	4,42 1,62	871,42 318,84
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	197,00	46,55 29,67	9 169,46 5 845,48
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 040,88 6 164,32</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,30	13,91 13,49	699,54 678,42
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	16,25	43,48 42,08	706,62 683,88
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	213,20	50,89 49,63	10 850,59 10 581,96
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,80	387,03 296,73	2 631,77 2 017,73
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,14	631,86 475,93	88,46 66,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,10	478,76 53,41	1 962,91 218,98
9	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plasa 200x200 A3 d.8mm)	kg	290,00	43,83 3,83	12 710,83 1 110,83
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,80	1 431,42 312,91	9 733,63 2 127,79
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	213,20	78,19 37,76	16 669,79 8 051,49
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr.1cm)	m2	213,20	26,27 12,95	5 600,39 2 760,52
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea de 9mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	213,20	357,26 134,87	76 168,88 28 755,34
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,30	66,99 26,97	3 369,53 1 356,84
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	0,70	2 225,76 237,40	1 558,03 166,18

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Liuc in pardosea 1000x700mm)				
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>142 750,97 58 576,59</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,70	13,49 13,49	90,37 90,37
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,30	86,57 86,32	1 237,98 1 234,38
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	145,90	15,41 14,57	2 247,82 2 125,26
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,90	4,42 1,62	645,39 236,14
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,30	88,96 65,82	10 612,59 7 852,21
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm	m2	119,30	52,75 38,84	6 293,67 4 634,09
22	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	66,30	21,98 14,03	1 457,08 929,99
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,30	29,69 10,79	3 542,52 1 287,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,30	41,31 29,67	4 928,09 3 539,93

1	2	3	4	5	6	7
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,30	24,14 16,18	2 879,93 1 930,87
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,30	4,42 1,62	527,73 193,09
27	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	119,30	77,59 42,08	9 256,49 5 020,27
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	26,70	88,96 65,82	2 375,15 1 757,37
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,70	364,30 132,18	9 726,79 3 529,14
30	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (PAL melaminat gr.18mm), destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	6,70	431,86 134,87	2 893,45 903,66
31	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	7,00	55,87 36,69	391,12 256,80
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>59 106,17 35 520,82</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,00	22,66 22,66	90,64 90,64
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	95,00	3,45 3,24	327,53 307,52
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu o rezistenta sporita, confectionate din profile de aluminiu cu grosimea minima de 50mm. Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	8,35	2 919,38 51,25	24 376,81 427,93
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	417,28 134,88	1 251,83 404,63
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>26 046,81 1 230,72</b>
		<b>1.1.5. Peretele decorativ</b>				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,50	215,90 213,10	539,75 532,75
37	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	12,00	143,44 101,43	1 721,23 1 217,11
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,00	89,22 59,34	1 070,64 712,14
39	CK07A apl\cell Elemente decorative din PAL melaminat pe ambele parti, cu grosimea	m	100,40	107,88 17,26	10 831,55 1 733,30	

1	2	3	4	5	6	7
	de 36mm, cu marginile protejate cu ABS de 2 mm, avind latimea de 150mm (pentru constructia unui perete despartitor decorativ) - culoarea si forma se va coordona suplimentar cu beneficiarul)					
		<b>Total Peretele decorativ Inclusiv salariu</b>				<b>14 163,17 4 195,30</b>
		<b>Total Cantina Inclusiv salariu</b>				<b>252 108,00 105 687,75</b>
		<b>1.2. Depozit Nr. 2</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
40	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,00	326,69 107,90	5 227,00 1 726,40
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,80	105,74 82,54	507,53 396,21
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,80	29,69 10,79	142,52 51,79
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	16,00	41,31 29,67	660,93 474,76

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	24,14 16,18	386,25 258,96
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00	4,42 1,62	70,78 25,90
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	16,00	46,55 29,67	744,73 474,76
47	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	17,00	21,00 0,00	357,00 0,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - baghete	m2	1,70	46,54 29,67	79,12 50,44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 175,86 3 459,22</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,80	15,41 14,57	721,02 681,71
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,80	4,42 1,62	207,02 75,75
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,80	88,96 65,82	4 163,19 3 080,33
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	46,80	52,75 38,84	2 468,92 1 817,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm				
53	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,00	21,98 14,03	109,90 70,14
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,80	29,69 10,79	1 389,69 504,97
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80	41,31 29,67	1 933,25 1 388,68
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80	24,14 16,19	1 129,77 757,46
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,80	4,42 1,62	207,02 75,75
58	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,80	77,59 42,08	3 631,22 1 969,39
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 961,00 10 422,08</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,00	13,91 13,49	236,43 229,29
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,00	26,47 24,82	423,48 397,08
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,00	133,15 12,62	2 130,33 201,99
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea de 9mm, dimensiuni minime 45x45 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu	m2	16,00	357,26 134,88	5 716,24 2 158,00



1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,00	66,99 26,98	1 138,81 458,58
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 645,29 3 444,94</b>
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,70	22,66 22,66	38,52 38,52
65	CK03A	Usi din MDF vopsite, inclusiv ancadramentul, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (forma si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,70	2 853,06 97,11	4 850,20 165,09
66	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	417,28 134,88	417,28 134,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 306,00 338,49</b>
		<b>Total Depozit Nr. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>39 088,15 17 664,73</b>
		<b>1.3. Biroul sefei de productie</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,05	326,67 107,90	2 303,05 760,70
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,10	105,73 82,54	222,03 173,34
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,10	29,70 10,79	62,36 22,66
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	7,05	41,30 29,67	291,20 209,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,05	24,14 16,18	170,19 114,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,05	4,42 1,61	31,15 11,38
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	7,05	46,55 29,68	328,18 209,22
74	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	10,50	21,00 0,00	220,50 0,00
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - baghete	m2	1,10	46,55 29,67	51,20 32,64
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 679,86 1 533,20</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	3,90	15,41 14,57	60,09 56,81
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,90	4,42 1,62	17,25 6,31
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pe alocuri)	m2	3,90	88,95 65,82	346,92 256,69
79	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,20	21,97 14,03	114,24 72,94
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,90	41,31 29,67	161,10 115,72

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,90	24,14 16,18	94,15 63,12
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,70	4,42 1,62	113,69 41,60
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	25,70	46,55 29,67	1 196,21 762,58
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 103,65 1 375,77</b>
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
84	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,50	13,91 13,49	146,04 141,62
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,05	26,45 24,81	186,50 174,90
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,05	133,14 12,63	938,65 89,02
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	7,05	357,24 134,87	2 518,57 950,81
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,50	66,99 26,98	703,38 283,24
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 493,14 1 639,59</b>
		<b>1.3.4. Timplarie</b>				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,02	22,64 22,64	45,74 45,74

1	2	3	4	5	6	7
90	CK03A	Usi din MDF vopsite, inclusiv ancadramentul, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (forma si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,02	2 853,02 97,11	5 763,10 196,16
91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	417,28 134,88	417,28 134,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 226,12 376,78</b>
		<b>Total Biroul sefei de productie Inclusiv salariu</b>				<b>16 502,77 4 925,34</b>
		<b>1.4. WC</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,05	4,42 1,61	22,31 8,15
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,05	41,30 29,67	208,57 149,81
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,05	24,14 16,18	121,91 81,73
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,05	4,42 1,61	22,31 8,15
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	5,05	46,55 29,68	235,08 149,87
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>610,18 397,71</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	4,42 1,62	14,16 5,18
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,20	88,95 65,82	284,65 210,62

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pe alocuri)				
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm (pe alocuri)	m2	3,20	52,76 38,84	168,82 124,30
100	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,40	21,97 14,03	250,45 159,91
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	41,31 29,67	772,49 554,88
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	24,14 16,19	451,43 302,66
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	4,42 1,62	82,72 30,27
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	18,70	46,55 29,67	870,40 554,88
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,00	364,30 132,18	728,60 264,36

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 623,72 2 207,06</b>
		<b>1.4.3. Timplarie</b>				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,30	22,66 22,66	74,78 74,78
107	CK03A	Usi din MDF vopsite, inclusiv ancadramentul, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (forma si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,76	2 853,04 97,11	5 021,35 170,92
108	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	417,28 134,88	417,28 134,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 513,41 380,58</b>
		<b>1.4.4. Instalatii sanitare</b>				
109	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
111	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedistal	buc	1,00	1 205,31 99,81	1 205,31 99,81
112	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	423,02 89,02	423,02 89,02
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>1 725,44 285,94</b>
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>11 472,75 3 271,29</b>
		<b>1.5. Vestiar</b>				
		<b>1.5.1. Pardoseli</b>				
113	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	11,20	13,91 13,49	155,76 151,06

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,00	26,47 24,82	185,27 173,72
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,00	133,14 12,62	932,01 88,37
116	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	7,00	423,67 72,83	2 965,66 509,83
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 238,70 922,98</b>
		<b>1.5.2. Timplarie</b>				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	22,66 22,66	40,78 40,78
118	CK03A	Usi din MDF vopsite, inclusiv ancadramentul, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (forma si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,80	2 853,05 97,11	5 135,49 174,80
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	417,28 134,88	417,28 134,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 593,55 350,46</b>
		<b>Total Vestiar Inclusiv salariu</b>				<b>9 832,25 1 273,44</b>
		<b>1.6. Coridor</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,90	4,42 1,62	92,45 33,83
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,90	46,55 29,67	972,81 620,16

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 065,26 653,99</b>
		<b>1.6.2. Peretii</b>				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80	4,42 1,62	34,50 12,62
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pe alocuri)	m2	7,80	88,96 65,82	693,87 513,39
124	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm (pe alocuri)	m2	7,80	52,75 38,84	411,47 302,98
125	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,00	21,98 14,03	989,02 631,21
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,40	41,31 29,67	2 040,62 1 465,82
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,40	24,14 16,19	1 192,52 799,54
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,40	4,42 1,62	218,52 79,95
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	49,40	46,55 29,67	2 299,35 1 465,82
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	5,40	364,30 132,18	1 967,22 713,76



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>9 847,09 5 985,09</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,90	133,15 12,63	2 782,77 263,87
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea de 9mm,45x45 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,90	357,27 134,88	7 466,84 2 818,89
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 249,61 3 082,76</b>
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>21 161,96 9 721,84</b>
		<b>1.7. Depozit Nr. 1</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	4,42 1,62	48,21 17,64
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,90	46,55 29,67	507,35 323,43
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>555,56 341,07</b>
		<b>1.7.2. Peretii</b>				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	4,43 1,62	6,64 2,43
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,50	88,95 65,82	133,42 98,73

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pe alocuri)				
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm (pe alocuri)	m2	1,50	52,75 38,85	79,13 58,27
138	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,00	21,98 14,03	109,90 70,14
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	41,32 29,67	61,98 44,51
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	24,15 16,18	36,22 24,27
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,60	4,42 1,62	73,43 26,87
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	16,60	46,55 29,67	772,65 492,56
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	0,80	364,30 132,17	291,44 105,74

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>1 564,81 923,52</b>
		<b>1.7.3. Timplarie</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,75	22,63 22,63	39,60 39,60
145	CK03A	Usi din MDF vopsite, inclusiv ancadramentul, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (forma si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,75	2 853,04 97,11	4 992,82 169,94
146	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	417,28 134,88	417,28 134,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 449,70 344,42</b>
		<b>Total Depozit Nr. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 570,07 1 609,01</b>
		<b>1.8. Sectia legume</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,70	4,42 1,62	42,91 15,70
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	9,70	46,55 29,67	451,49 287,82
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>494,40 303,52</b>
		<b>1.8.2. Peretii</b>				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	4,43 1,62	6,64 2,43
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pe alocuri)	m2	1,50	88,95 65,82	133,42 98,73
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,50	52,75 38,85	79,13 58,27

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. 3mm (pe alocuri)				
152	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,00	21,98 14,03	109,90 70,14
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	41,32 29,67	61,98 44,51
154	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	24,15 16,18	36,22 24,27
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	4,42 1,62	79,18 28,97
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	17,90	46,55 29,67	833,17 531,14
157	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	0,80	364,30 132,17	291,44 105,74
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>1 631,08 964,20</b>
		<b>Total Sectia legume Inclusiv salariu</b>				<b>2 125,48 1 267,72</b>
		<b>1.9. Bucatrie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
158	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	46,30	326,69 107,90	15 125,63 4 995,76
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,90	105,73 82,54	1 892,64 1 477,53
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,90	29,69 10,79	531,52 193,14
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,30	41,31 29,67	2 077,80 1 492,53
162	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,30	24,14 16,19	1 214,26 814,11
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,30	4,42 1,62	222,50 81,41
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	50,30	46,55 29,67	2 341,24 1 492,53
165	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	20,00	21,00 0,00	420,00 0,00
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - baghete	m2	2,00	46,55 29,68	93,10 59,35
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>23 918,69 10 606,36</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Buacatrie Inclusiv salariu</b>				<b>23 918,69 10 606,36</b>
		<b>1.10. Spalatorie</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
167	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,40	326,69 107,90	10 911,37 3 603,86
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00	105,74 82,54	1 374,56 1 073,07
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00	29,69 10,79	386,03 140,27
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,40	41,31 29,67	1 503,61 1 080,08
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,40	24,14 16,19	878,70 589,14
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,40	4,42 1,62	161,01 58,91
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,40	46,55 29,67	1 694,26 1 080,08
174	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	20,00	21,00 0,00	420,00 0,00
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) -	m2	2,00	46,55 29,68	93,10 59,35

1	2	3	4	5	6	7
		baghete				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>17 422,64 7 684,76</b>
		<b>Total Spalatorie Inclusiv salariu</b>				<b>17 422,64 7 684,76</b>
		<b>1.11. Sistema de incalzire</b>				
176	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	62,70	9,71 9,71	608,82 608,82
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 sectii)	m2	3,00	8,63 8,63	25,89 25,89
178	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	65,50	33,86 22,66	2 217,90 1 484,03
179	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	3,00	52,30 48,55	156,90 145,65
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	10,00	33,45 33,45	334,49 334,49
181	IB05C	Radiatoare din fonta (Dimensiuni 580hx60x110mm), corpul de radiator avind peste 25 elemente	buc	12,00	8 571,95 161,85	102 863,40 1 942,20
182	pret	Set de reductii pentru radiator	buc	12,00	75,00 0,00	900,00 0,00
183	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	64,00	27,61 10,79	1 767,36 690,56
184	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe Pardosea	buc	16,00	27,61 10,79	441,84 172,64
185	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12,00	75,50 9,71	906,03 116,53

1	2	3	4	5	6	7
186	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12,00	<u>75,50</u> 9,71	<u>906,03</u> 116,53
187	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12,00	<u>52,40</u> 5,39	<u>628,74</u> 64,74
188	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	24,00	<u>88,79</u> 8,09	<u>2 131,02</u> 194,22
189	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	24,00	<u>39,48</u> 18,88	<u>947,58</u> 453,18
190	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	65,50	<u>98,95</u> 24,28	<u>6 481,39</u> 1 590,18
191	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	36,00	<u>17,39</u> 8,09	<u>626,13</u> 291,33
192	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	38,00	<u>29,03</u> 12,95	<u>1 103,06</u> 492,02
193	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	24,00	<u>40,73</u> 18,34	<u>977,59</u> 440,23
194	IC38D	Piesa de racordare (Olandez PPR 40x1/4"), cu 2 imbinari, din	buc	6,00	<u>339,03</u> 12,95	<u>2 034,17</u> 77,69



1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm				
195	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00	26,32 23,73	105,26 94,94
196	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	2,00	415,47 13,49	830,94 26,98
197	IC40A	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d.25 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,00	29,49 10,79	707,76 258,96
198	IC40B	Bratară (colier cu garnitura din cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,00	33,81 15,11	1 352,24 604,24
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>129 054,54 10 226,05</b>
		<b>1.12. Lucrari diverse</b>				
199	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea echipamentelor, pe durata refacerii	m2	40,00	37,40 8,09	1 495,92 323,70
200	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	34,00	67,44 67,44	2 292,87 2 292,87
201	TsH92B	Incarcarea molocului in auto	t	34,00	59,88 59,88	2 036,07 2 036,07
202	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	34,00	72,24 0,00	2 456,16 0,00
		<b>Total Lucrari diverse</b>				<b>8 281,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 652,64</b>
		<i>Total</i>	lei			538 538,32
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			42 861,82
		<i>Trasportarea materialelor</i>	3,00 %			10 599,05
		<i>Total</i>	100,00 +			591 999,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			17 759,97
		<i>Total</i>	100,00 +			609 759,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			18 292,77
		<i>Total</i>	100,00 +			628 051,93
		<i>TVA</i>	20,00 %			125 610,37
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>753 662,30 178 590,93</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Lucrari de electricitate-cantina</b>				
203	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5	buc	1,00	94,41 94,41	94,41 94,41
204	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	1,00	172,64 172,64	172,64 172,64
205	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	19,00	3,24 3,24	61,50 61,50
206	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	18,00	48,55 48,55	873,99 873,99
207	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,00	18,84 12,95	339,21 233,06
208	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30,00	53,99 18,34	1 619,69 550,29

1	2	3	4	5	6	7
209	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	30,00	61,24 18,34	1 837,07 550,29
210	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	50,00	41,81 36,15	2 090,58 1 807,33
211	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	75,21 14,57	451,27 87,40
212	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,00	74,48 16,72	968,30 217,42
		<b>Total Lucrari de electricitate-cantina Inclusiv salariu</b>				<b>8 508,66 4 648,33</b>
		<b>2.2. Lucrari de electricitate-Depozit Nr.2</b>				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
214	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,24 3,24	19,42 19,42
215	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00	48,55 48,55	582,66 582,66
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	12,00	18,85	226,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			12,95	155,38
217	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	20,00	53,99 18,34	1 079,79 366,86
218	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	20,00	61,24 18,34	1 224,71 366,86
219	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	30,00	41,81 36,15	1 254,34 1 084,39
220	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	75,21 14,57	75,21 14,57
221	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	74,48 16,72	372,42 83,62
222	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu 2 lampi LED, min. IP54)	buc	2,00	330,75 15,11	661,49 30,21
		<b>Total Lucrari de electricitate- Depozit Nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 519,93 2 727,71</b>
		<b>2.3. Lucrari electrice- Biroul sefei de productie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
223	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87
224	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,24 3,24	9,71 9,71
225	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	75,21 14,57	75,21 14,57
226	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	74,48 16,73	148,97 33,45
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED)	buc	1,00	341,15 15,11	341,15 15,11
		<b>Total Lucrari electrice- Biroul sefei de productie Inklusiv salariu</b>				<b>586,91 84,71</b>
		<b>2.4. Lucrari de electricitate- WC</b>				
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,24 3,24	9,71 9,71
230	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,00	48,55 48,55	291,33 291,33
231	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau	m	6,00	18,84	113,07

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari			12,95	77,69
232	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	15,00	53,99 18,34	809,86 275,14
233	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	10,00	41,81 36,15	418,12 361,47
234	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,00	75,21 14,56	150,42 29,13
235	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	74,47 16,72	74,47 16,72
236	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED)	buc	3,00	341,15 15,11	1 023,44 45,32
		<b>Total Lucrari de electricitate- WC Inclusiv salariu</b>				<b>2 926,03 1 142,12</b>
		<b>2.5. Lucrari de electrice - Bucatarie</b>				
237	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	11,87 11,87	71,21 71,21
238	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	25,00	53,99 18,34	1 349,73 458,57
239	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant,	m	20,00	41,81	836,23

1	2	3	4	5	6	7
		usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra			36,15	722,93
240	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu 2 lampi LED, min. IP54)	buc	6,00	330,75 15,11	1 984,48 90,64
		<b>Total Lucrari de electrice - Bucatarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 241,65 1 343,35</b>
		<b>2.6. Lucrari de electricitate - Spalatorie</b>				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
242	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	20,00	53,99 18,34	1 079,79 366,86
243	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	15,00	41,81 36,15	627,17 542,20
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu 2 lampi LED, min. IP54)	buc	4,00	330,75 15,11	1 322,98 60,42
		<b>Total Lucrari de electricitate - Spalatorie Inclusiv salariu</b>				<b>3 053,68 993,22</b>
		<i>Total</i>	lei			24 836,86
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		2 625,47
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		416,34
		<i>Total</i>		100,00 +		27 878,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>		38,00 %		4 156,99
		<i>Total</i>		100,00 +		32 035,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		961,07
		<i>Total</i>		100,00 +		32 996,73

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			6 599,34
		<b>Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu</b>				<b>39 596,07 10 939,44</b>

		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>793 258,37</b>
						<b>189 530,37</b>

Intocmit

Ungureanu Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)