

Construcția apeductului majistral spre localitățile Dumbraveni și Vadeni, r-ul Soroca.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Stția de pompare, Rețele electrice externe L.C. 4-1-1

Valoarea de deviz 272 790,186 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție						
1	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,530	36,894 36,894	93,341 93,341
2	33-04-027-3	Montarea substațiilor de transformare de piloni, putere până la 250 kVA: montarea elementelor de construcții	buc	1,000	453,600 181,350	453,600 181,350
3	33-04-027-4	Montarea substațiilor de transformare de piloni, putere până la 250 kVA: montarea utilajului	buc	1,000	3 601,400 2 944,800	3 601,400 2 944,800
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000	36,890 36,890	184,450 184,450
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	3,990	9,611 9,611	38,347 38,347

1	2	3	4	5	6	7
6	pret de piata	Nisip	m3	1,010	170,931 0,000	172,640 0,000
7	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провoda AC 70-10. ШФ20-13шт)	1 km	0,064	3 783,297 2 915,859	242,131 186,615
8	цена поставщика	Провод AC70-10	m	210,000	22,440 0,000	4 712,400 0,000
9	цена поставщика	Колпачок К-6	buc	13,000	5,100 0,000	66,300 0,000
10	цена поставщика	Зажим плащечный ПА	buc	19,000	15,300 0,000	290,700 0,000
11	цена поставщика	Зажим стальной ПС	buc	15,000	14,280 0,000	214,200 0,000
12	цена поставщика	Зажим стальной ПС-2	buc	4,000	14,280 0,000	57,120 0,000
13	цена поставщика	Зажим аппаратный А2А	buc	12,000	22,440 0,000	269,280 0,000
14	цена поставщика	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,000	66,300 0,000	397,800 0,000
15	цена поставщика	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,000	35,700 0,000	35,700 0,000
16	цена поставщика	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,000	4,080 0,000	28,560 0,000
17	цена поставщика	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000	33,660 0,000	201,960 0,000
18	цена поставщика	Серьга СРС-7-17	buc	7,000	56,100 0,000	392,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB105	buc	3,000	756,900 355,500	2 270,700 1 066,500
20	pretul firmei	Стойка CB 105	buc	6,000	1 916,580 0,000	11 499,480 0,000
21	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95	buc	1,000	354,210 171,000	354,210 171,000
22	pretul firmei	Стойка CB95	buc	1,000	2 415,350 0,000	2 415,350 0,000
23	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,000	131,880 19,800	923,160 138,600
24	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 Плита П-3и	buc	6,000	1 001,800 44,550	6 010,800 267,300
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1 125,00 0	36,890 36,890	41 501,250 41 501,250
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 125,00 0	9,610 9,610	10 811,250 10 811,250
27	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 Изолятор подвесной ПС-70Е	buc	13,000	25,701 20,700	334,113 269,100
28	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разединитель РЛНД1-10.400 с приводом)	buc	1,000	171,540 125,100	171,540 125,100
29	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Одноплюсный предохранитель-разединитель CUT-OUT)	buc	3,000	60,100 48,150	180,300 144,450

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,090	1 967,622 616,500	177,086 55,485
31	SD13C	Кабель АВБ6ШВ-1 5x25.0мм2	m	15,000	44,440 0,000	666,600 0,000
32	SD13C	Кабель АВБ6ШВ-1 5x16.0мм2	m	15,000	34,340 0,000	515,100 0,000
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,090	2 239,178 298,500	201,526 26,865
34	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatoar se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,090	669,567 112,000	60,261 10,080
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металорукаве и коробе)	100 m	0,200	1 656,745 558,000	331,349 111,600
36	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабеля на скобах	100 m	0,260	4 121,181 751,500	1 071,507 195,390
37	SD10B	Кабель АВВГ - 1 4x35мм2	m	2,500	45,900 0,000	114,750 0,000
38	SD10B	Кабель АВВГ-1 5x35мм2	m	2,500	57,120 0,000	142,800 0,000
39	SD10B	Кабель ВВГ-1 3x2.5мм2	m	10,000	32,130 0,000	321,300 0,000
40	SD10B	Кабель КВВГ-4x1.0мм2	m	10,000	18,360 0,000	183,600 0,000
41	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur СВЕТИЛЬНИК РКУ01-250	buc	1,000	167,384 82,350	167,384 82,350
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Установка кронштейна КС-2	buc	1,000	481,130 153,450	481,130 153,450
43	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,	buc	1,000	779,460 157,050	779,460 157,050

1	2	3	4	5	6	7
		mm, pina la 1200x1000 Блок защиты и учета ВЗУМ -TF-02-100-11				
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	51,798 50,400	103,596 100,800
45	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(Счетчик акт.энергии)	buc	1,000	43,040 39,150	43,040 39,150
46	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Ограничитель перенапряжения	set	1,000	190,770 135,000	190,770 135,000
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-3-1 36)	buc	1,000	456,020 104,400	456,020 104,400
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	5,000	51,798 50,400	258,990 252,000
49	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (10мм)	100 m	0,300	3 221,723 801,000	966,517 240,300
50	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm д=16мм	100 m	0,150	3 106,540 801,000	465,981 120,150
51	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm д=20мм	100 m	0,450	3 145,551 801,000	1 415,498 360,450
52	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)	100 m	0,400	4 045,210 958,500	1 618,084 383,400
53	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4мм)	100 m	0,050	2 936,520 855,000	146,826 42,750
54	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30x5мм)	100 m	0,050	4 134,100 958,500	206,705 47,925
55	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,050	3 901,580 1 323,000	195,079 66,150
56		Металлический короб 100x50x2мм	m	5,000	21,420 0,000	107,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
57	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t	0,030	59 705,000 12 015,000	1 791,150 360,450
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,150	4 798,453 1 561,500	719,768 234,225
59		Металорукав Д=20мм	m	10,000	26,520 0,000	265,200 0,000
60		Металорукав Д=50мм	m	5,000	45,100 0,000	225,500 0,000
Total			lei		102 314,459	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		24 555,470	
Transportarea materialelor			4,00 %		1 373,926	
Total			100,00 +		128 243,855	
Cheltuieli de regie			8,00 %		10 259,508	
Total			100,00 +		138 503,363	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 155,101	
Total Lucrari de constructie					142 658,464	
Incluziv salariu					61 402,873	
2. Lucrari de montare						
Total Lucrari de montare					0,000	
Incluziv salariu					0,000	
3. Utilaje						
61	цена поставщика	Комплекная тран.Подстанция мачтовая КПТМ-63/10/0.4 (комплект)	buc	1,000	36 210,000 0,000	36 210,000 0,000
62	цена поставщика	Трансформатор силовой масляный ТМ-63-10/0.4кВ	buc	1,000	29 303,580 0,000	29 303,580 0,000
63	цена поставщика	Разъединитель РЛНД1-10/400с приводом ПРНЗ	buc	1,000	8 731,200 0,000	8 731,200 0,000
64	цена поставщика	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000	25,500 0,000	76,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	цена поставщика	Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,000	3 672,000 0,000	3 672,000 0,000
66	цена поставщика	Рубильник 4-х пол.ВР32-31 100А	buc	1,000	237,660 0,000	237,660 0,000
67	цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-100/3Р/С80	buc	1,000	114,240 0,000	114,240 0,000
68	цена поставщика	Счетчик акт.энергии 230/380В.5-100А ZMG310CR	buc	1,000	999,600 0,000	999,600 0,000
69	цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000	877,200 0,000	877,200 0,000
70	цена поставщика	Щит ЩМП-3-1-36	buc	1,000	540,600 0,000	540,600 0,000
71	цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН-32-3Р 63 А	buc	1,000	56,100 0,000	56,100 0,000
72	цена поставщика	Автомат выключатель однопол. ВА47-29.10А(В)	buc	1,000	45,900 0,000	45,900 0,000
73	цена поставщика	Автомат выключатель однопол.ВА47-29.10А(С)	buc	1,000	45,900 0,000	45,900 0,000
74	цена поставщика	Автомат выключатель однопол. ВА47-29.50А(С)	buc	1,000	56,100 0,000	56,100 0,000
75	цена поставщика	Сумеречный выключатель	buc	1,000	357,000 0,000	357,000 0,000
76	цена поставщика	Фотодачик	buc	1,000	86,700 0,000	86,700 0,000
Total			lei		81 410,280	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea utilajului	4,00 %			3 256,411
		Total Utilaje				84 666,691
		Incluziv salariu				0,000
	Total		lei			227 325,155
	TVA		20,00 %			45 465,031

Total deviz: **272 790,186**
Incluziv salariu **61 402,873**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)