

Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Centrului de instruire a Serviciului Vamal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 484 473,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie. 1.1 . Reparatie coridor et.2 . 1.1. 1. 1. 1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatarea peretilor)	m2	20,00	16,22 16,20	324,40 324,00
2	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	380,00	13,80 13,80	5 244,00 5 244,00
		Total 1. 1. 1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 568,40 5 568,00
		1.2. 1.1.2. Reparatie pereti				
3	RpCE29A	Peliculari din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,05	m2	165,00	20,03 9,00	3 304,36 1 485,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu petrunere adunca	m2	20,00	4,86 1,80	97,24 36,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	90,94 73,20	1 818,77 1 464,00
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,00	24,74 12,00	494,78 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	3,74 1,80	74,74 36,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	40,23 33,00	804,57 660,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	3,74 1,80	74,74 36,00
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	23,05 18,00	460,91 360,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	380,00	3,74 1,80	1 420,06 684,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	380,00	46,26 33,00	17 577,51 12 540,00
		Total 1.1.2. Reparatie pereti Inclusiv salariu				26 127,68 17 541,00
		1.3. 1.2. Reparatie bir. 201; 202;203;204;205;206; sala de protocol 1.3.1. 1.2.1 Lucrari de demolare				
13	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor K=1)	ч-час	64,00	60,00 0,00	3 840,00 0,00
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatarea peretilor)	m2	20,00	16,22 16,20	324,40 324,00
15	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	390,00	13,80 13,80	5 382,00 5 382,00
16	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong	m2	5,00	15,00 15,00	75,00 75,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 621,40 5 781,00
		1.3.2. 1.2.2. Reparatie pereti si tavane				
17	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05	m2	300,00	20,02 9,00	6 005,66 2 700,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu penetrare adunca	m2	20,00	4,86 1,80	97,24 36,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	90,94 73,20	1 818,77 1 464,00
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	24,74 12,00	494,78 240,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	3,74 1,80	74,74 36,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	40,23 33,00	804,57 660,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	3,74 1,80	74,74 36,00
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	23,05 18,00	460,91 360,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	390,00	3,74 1,80	1 457,43 702,00
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	390,00	46,26 33,00	18 040,07 12 870,00

1	2	3	4	5	6	7
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,00	273,97 132,00	1 369,84 660,00
		Total 1.2.2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				30 698,75 19 764,00
		Total 1.2. Reparatie bir. 201; 202;203;204;205;206; sala de protocol Inclusiv salariu				40 320,15 25 545,00
		1.4. 1.3. Reparatia casa scarii 1 1.4.1. 1.3.1. Lucrari de demolare				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatarea peretilor)	m2	15,00	16,22 16,20	243,30 243,00
29	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea	m2	207,20	13,80 13,80	2 859,60 2 859,60
		Total 1.3.1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 102,90 3 102,60
		1.4.2. 1.3.2. Reparatie pereti si tavane				
30	RpCE29A	Película din polimeri pe durata efectuării reparației Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,05	m2	35,00	19,98 9,00	699,41 315,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu penetrare adunca	m2	15,00	4,86 1,80	72,93 27,00
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	90,94 73,20	1 364,09 1 098,00
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	24,74 12,00	371,09 180,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,00	3,74 1,80	56,05 27,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	40,23 33,00	603,39 495,00

1	2	3	4	5	6	7
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,00	20,78 8,40	311,73 126,00
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori	m2	15,00	128,80 73,20	1 931,96 1 098,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,20	3,74 1,80	774,55 373,20
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	207,20	46,26 33,00	9 584,36 6 837,60
		Total 1.3.2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				15 769,56 10 576,80
		Total 1.3. Reparatia casa scarii 1 Inclusiv salariu				18 872,46 13 679,40
		1.5. 1.4. Reparatia coridorului et.1 1.5.1. 1.4.1 Lucrari de demolare				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatarea peretilor)	m2	15,00	16,22 16,20	243,30 243,00
41	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	160,00	13,80 13,80	2 208,00 2 208,00
42	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong	m2	90,00	15,00 15,00	1 350,00 1 350,00
		Total 1.4.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 801,30 3 801,00
		1.5.2. 1.4.2. Reparatie pereti si tavane				
43	RpCE29A	Pelricula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,05	m2	90,00	20,02 9,00	1 802,09 810,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu petrundere adunca	m2	15,00	4,86 1,80	72,93 27,00
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	15,00	90,94	1 364,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	1 098,00
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	24,74 12,00	371,09 180,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,00	3,74 1,80	56,05 27,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	40,23 33,00	603,39 495,00
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,00	20,78 8,40	311,73 126,00
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori	m2	15,00	128,80 73,20	1 931,96 1 098,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,00	3,74 1,80	597,92 288,00
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	160,00	46,26 33,00	7 401,06 5 280,00
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,00	273,97 132,00	24 657,30 11 880,00
54	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	77,38 52,20	386,91 261,00
		Total 1.4.2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				39 556,52 21 570,00
		Total 1.4. Reparatia coridorului et.1				43 357,82 25 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.6. .1.5. Balustrada scara la intrarea principala				
55	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelul sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 450 mm (h), modelul se va coordona cu beneficiarul)	m	25,00	412,96 54,00	10 324,10 1 350,00
		Total .1.5. Balustrada scara la intrarea principala Inclusiv salariu				10 324,10 1 350,00
		1.7. 1.6. Hotel bloc sanitar comun 1.7.1. 1.6.1 Lucrari de demolare				
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	66,00 66,00	66,00 66,00
58	RpSD02A	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	36,00 36,00	36,00 36,00
59	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	78,00 78,00	78,00 78,00
60	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	13,80 13,80	138,00 138,00
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,24	46,71 46,61	104,62 104,40
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,50	96,03 96,00	1 296,40 1 296,00
63	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	2,25	56,53 56,53	127,20 127,20
		Total 1.6.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 903,22 1 902,60
		1.7.2. 1.6.2 Pardoseli				
64	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	2,25	155,48 52,53	349,84 118,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,25	88,14 42,13	198,32 94,80
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,25	313,23 173,87	704,76 391,20
		Total 1.6.2 Pardoseli Inclusiv salariu				1 252,92 604,20
		1.7.3. 1.6.3. Pereti				
67	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	13,50	155,75 52,80	2 102,65 712,80
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,50	138,34 102,00	1 867,54 1 377,00
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	13,50	324,23 174,00	4 377,06 2 349,00
		Total 1.6.3. Pereti Inclusiv salariu				8 347,25 4 438,80
		1.7.4. 1.6.4. Tavane				
70	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,25	460,66 248,53	1 036,48 559,20
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,25	3,82 1,87	8,59 4,20
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,25	40,28 33,07	90,63 74,40

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,25	3,82 1,87	8,59 4,20
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,20	41,02 33,00	8 500,29 6 837,60
		Total 1.6.4. Tavane Inclusiv salariu				9 644,58 7 479,60
		1.7.5. 1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare				
75	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	1,00	967,43 114,00	967,43 114,00
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)	buc	1,00	596,83 99,00	596,83 99,00
77	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,00	2 102,05 282,00	2 102,05 282,00
78	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,00	buc	1,00	621,00 69,00	621,00 69,00
79	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul	buc	1,00	114,12 49,80	114,12 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70 mm, d50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,05				
80	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,00	<u>102,90</u> 10,80	<u>102,90</u> 10,80
81	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 16, D20)	m	10,00	<u>24,71</u> 10,80	<u>247,13</u> 108,00
82	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,(Tub izolatie polietilena expandata DN 22x9mm) Materiale marunte=1,05	m	10,00	<u>44,70</u> 30,60	<u>446,98</u> 306,00
83	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	<u>6,00</u> 6,00	<u>6,00</u> 6,00
84	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	5,00	<u>102,90</u> 10,80	<u>514,48</u> 54,00
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat Pentru canalizare interioara D50mm)	m	4,00	<u>37,49</u> 15,00	<u>149,95</u> 60,00
86	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110 mm)	m	0,50	<u>64,12</u> 19,20	<u>32,06</u> 9,60
87	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	1,00	<u>42,09</u>	<u>42,09</u>

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)			16,80	16,80
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)	buc	1,00	21,65 13,20	21,65 13,20
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	19,44 13,20	97,20 66,00
		Total 1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				6 061,87 1 264,20
		1.7.6. 1.6.6. Retele electrice				
90	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00	6,00 6,00	30,00 30,00
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00	25,39 18,00	126,97 90,00
92	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	37,20 37,20	37,20 37,20
93	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	9,99 9,00	9,99 9,00
		Total 1.6.6. Retele electrice Inclusiv salariu				204,16 166,20
		Total 1.6. Hotel bloc sanitar comun Inclusiv salariu				27 414,00 15 855,60
		1.8. 1.7. Camera 105: 112: hol; coridor 1.8.1. 1.7.1 Lucrari de demolare				
94	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor K=1)	ч-час	32,00	60,00 0,00	1 920,00 0,00
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (	m2	30,00	16,22 16,20	486,60 486,00

1	2	3	4	5	6	7
		desfaceri de tencuieli si curatarea peretilor)				
96	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	335,00	13,80 13,80	4 623,00 4 623,00
		Total 1.7.1 Lucrari de demolare Inklusiv salariu				7 029,60 5 109,00
		1.8.2. 1.7.2. Reparatie pereti si tavane				
97	RpCE29A	Pellicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05	m2	107,00	20,00 9,00	2 140,33 963,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu petrunere adunca	m2	20,00	4,86 1,80	97,24 36,00
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	90,94 73,20	1 818,77 1 464,00
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	24,74 12,00	494,78 240,00
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,50	134,94 59,52	337,35 148,80
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,50	3,73 1,79	83,84 40,20
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,50	40,22 32,99	904,86 742,20
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,50	3,73 1,79	83,84 40,20
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,50	23,04 18,00	518,49 405,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,00	3,74 1,80	1 251,89 603,00

1	2	3	4	5	6	7
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	335,00	46,26 33,00	15 495,96 11 055,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	107,00	3,74 1,80	399,86 192,60
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	107,00	46,26 33,00	4 949,46 3 531,00
		Total 1.7.2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				28 576,67 19 461,00
		Total 1.7. Camera 105: 112: hol; coridor Inclusiv salariu				35 606,27 24 570,00
		1.9. 1.8. Camera 108. 1.8.1 Camera 108. 1.9.1. 1.8.1.1 Lucrari de demolare				
110	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor K=1)	ч-час	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
111	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	40,00	13,80 13,80	552,00 552,00
		Total 1.8.1.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				792,00 552,00
		1.9.2. 1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane				
112	RpCE29A	Película din polimeri pe durata efectuării reparației Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,05	m2	12,10	20,12 8,98	243,49 108,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor	m2	40,00	3,74 1,80	149,48 72,00
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	40,00	46,26 33,00	1 850,26 1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10	3,72 1,79	44,97 21,60
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,10	46,28 33,02	560,02 399,60
		Total 1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				2 848,22 1 921,80
		1.9.3. 1.8.2. Bloc sanitar				
		Total 1.8.2. Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		1.9.4. 1.8.2.1 Lucrari de demolare				
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
118	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	66,00 66,00	66,00 66,00
119	RpSD02A	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	36,00 36,00	36,00 36,00
120	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	78,00 78,00	78,00 78,00
121	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	5,00	13,80 13,80	69,00 69,00
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,35	47,03 46,93	157,54 157,20
123	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,00	96,03 96,00	1 824,56 1 824,00
124	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	3,35	56,24 56,24	188,40 188,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.8.2.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 476,50 2 475,60
		1.9.5. 1.8.2.2 . Pardoseli				
125	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,35	155,79 52,84	521,89 177,00
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,35	88,61 42,09	296,85 141,00
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,35	313,15 173,91	1 049,06 582,60
		Total 1.8.2.2 . Pardoseli Inclusiv salariu				1 867,80 900,60
		1.9.6. 1.8.2.3. Pereti				
128	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	19,00	155,75 52,80	2 959,29 1 003,20
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,00	138,44 102,00	2 630,44 1 938,00
130	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	19,00	324,18 174,00	6 159,47 3 306,00
		Total 1.8.2.3. Pereti Inclusiv salariu				11 749,20 6 247,20
		1.9.7. 1.82.4. Tavane				
131	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,35	460,64 248,60	1 543,13 832,80

1	2	3	4	5	6	7
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,35	3,72 1,79	12,46 6,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor sitavanelor	m2	3,35	40,35 33,13	135,18 111,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,35	3,72 1,79	12,46 6,00
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,35	40,98 32,96	137,28 110,40
		Total 1.82..4. Tavane Inklusiv salariu				1 840,51 1 066,20
		1.9.8. 1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
136	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar dinceramica mecanism de ficsare pe picior de lavoar din ceramica) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	967,43 114,00	967,43 114,00
137	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)	buc	1,00	596,83 99,00	596,83 99,00
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,00	2 102,05 282,00	2 102,05 282,00
139	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	1,00	621,00 69,00	621,00 69,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00				
140	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70 mm, d50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	$\frac{114,12}{49,80}$	$\frac{114,12}{49,80}$
141	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,00	$\frac{102,90}{10,80}$	$\frac{102,90}{10,80}$
142	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 16, D20)	m	10,00	$\frac{24,71}{10,80}$	$\frac{247,13}{108,00}$
143	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,(Tub izolatie polietilena expandata DN 22x9mm) Materiale marunte=1,05	m	10,00	$\frac{44,70}{30,60}$	$\frac{446,98}{306,00}$
144	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	$\frac{6,00}{6,00}$	$\frac{6,00}{6,00}$
145	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	5,00	$\frac{102,90}{10,80}$	$\frac{514,48}{54,00}$
146	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat Pentru canalizare interioara D50mm)	m	4,00	$\frac{37,49}{15,00}$	$\frac{149,95}{60,00}$
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	0,50	$\frac{64,12}{15,00}$	$\frac{32,06}{60,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110 mm)			19,20	9,60
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)	buc	1,00	42,09 16,80	42,09 16,80
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)	buc	1,00	21,65 13,20	21,65 13,20
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	19,44 13,20	97,20 66,00
		Total 1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				6 061,87 1 264,20
		1.9.9. 1.8.2.6. Retele electrice				
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00	6,00 6,00	30,00 30,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00	25,39 18,00	126,97 90,00
153	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	37,20 37,20	37,20 37,20
154	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	9,99 9,00	9,99 9,00
		Total 1.8.2.6. Retele electrice Inclusiv salariu				204,16 166,20
		Total 1.8. Camera 108. 1.8.1 Camera 108. Inclusiv salariu				27 840,26 14 593,80
		1.10. 1.9. Camera 111 1.9.1. Camera 111. 1.10.1. 1.9.1.1 Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
155	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor K=1)	ч-час	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
156	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	70,00	13,80 13,80	966,00 966,00
		Total 1.9.1.1 Lucrari de demolare Inklusiv salariu				1 206,00 966,00
		1.10.2. 1.91..2. Reparatie pereti si tavane				
157	RpCE29A	Película din polimeri pe durata efectuării reparației Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,05	m2	32,00	20,05 9,00	641,57 288,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu petrundera adunca	m2	10,00	4,86 1,80	48,62 18,00
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	90,94 73,20	909,38 732,00
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	24,74 12,00	247,39 120,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00	3,74 1,80	37,37 18,00
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	40,23 33,00	402,29 330,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00	3,74 1,80	37,37 18,00
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	23,05 18,00	230,45 180,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	3,74 1,80	261,59 126,00
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	70,00	46,26 33,00	3 237,96 2 310,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,00	3,74 1,80	119,58 57,60
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,00	46,26 33,00	1 480,22 1 056,00
		Total 1.91..2. Reparatie pereti si tavane Inclusiv salariu				7 653,79 5 253,60
		1.10.3. 1.9.2. Bloc sanitar				
		Total 1.9.2. Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		1.10.4. 1.9.2.1 Lucrari de demolare				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	66,00 66,00	66,00 66,00
171	RpSD02A	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	36,00 36,00	36,00 36,00
172	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	78,00 78,00	78,00 78,00
173	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	5,00	13,80 13,80	69,00 69,00
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,00	46,90 46,80	187,60 187,20
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,00	96,03 96,00	2 016,64 2 016,00
176	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	4,00	56,40 56,40	225,60 225,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.9.2.1 Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 735,84 2 734,80
		1.10.5. 1.9.2.2 . Pardoseli				
177	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	4,00	155,75 52,80	623,01 211,20
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	88,73 42,00	354,92 168,00
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,00	313,28 174,00	1 253,12 696,00
		Total 1.9.2.2 . Pardoseli Inclusiv salariu				2 231,05 1 075,20
		1.10.6. 1.9.2.3. Pereti				
180	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,00	155,75 52,80	3 270,79 1 108,80
181	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,00	138,44 102,00	2 907,32 2 142,00
182	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	21,00	324,18 174,00	6 807,82 3 654,00
		Total 1.9.2.3. Pereti Inclusiv salariu				12 985,93 6 904,80
		1.10.7. 1.9.2.4. Tavane				
183	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	4,00	460,76 248,70	1 843,03 994,80

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	3,74 1,80	14,95 7,20
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	40,23 33,00	160,91 132,00
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,00	3,74 1,80	14,95 7,20
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	41,02 33,00	164,09 132,00
		Total 1.9.2.4. Tavane Inclusiv salariu				2 197,93 1 273,20
		1.10.8. 1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
188	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar dinceramica mecanism de ficsare pe picior de lavoar din ceramica) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	967,43 114,00	967,43 114,00
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare pentru lavoar cromat calitate superioara)	buc	1,00	596,83 99,00	596,83 99,00
190	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,00	2 102,05 282,00	2 102,05 282,00
191	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	1,00	621,00 69,00	621,00 69,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00				
192	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70 mm, d50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	$\frac{114,12}{49,80}$	$\frac{114,12}{49,80}$
193	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,00	$\frac{102,90}{10,80}$	$\frac{102,90}{10,80}$
194	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 16, D20)	m	10,00	$\frac{24,71}{10,80}$	$\frac{247,13}{108,00}$
195	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,(Tub izolatie polietilena expandata DN 22x9mm) Materiale marunte=1,05	m	10,00	$\frac{44,70}{30,60}$	$\frac{446,98}{306,00}$
196	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	$\frac{6,00}{6,00}$	$\frac{6,00}{6,00}$
197	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actionare D1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	5,00	$\frac{102,90}{10,80}$	$\frac{514,48}{54,00}$
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat Pentru canalizare interioara D50mm)	m	4,00	$\frac{37,49}{15,00}$	$\frac{149,95}{60,00}$
199	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	0,50	$\frac{64,12}{15,00}$	$\frac{32,06}{60,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110 mm)			19,20	9,60
200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110)	buc	1,00	42,09 16,80	42,09 16,80
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50)	buc	1,00	21,65 13,20	21,65 13,20
202	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	19,44 13,20	97,20 66,00
		Total 1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				6 061,87 1 264,20
		1.10.9. 1.9.2.6. Retele electrice				
203	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00	6,00 6,00	30,00 30,00
204	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00	25,39 18,00	126,97 90,00
205	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	37,20 37,20	37,20 37,20
206	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	9,99 9,00	9,99 9,00
		Total 1.9.2.6. Retele electrice Inclusiv salariu				204,16 166,20
		Total 1.9. Camera 111 1.9.1. Camera 111. Inclusiv salariu				35 276,57 19 638,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270 707,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			39 290,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			7 483,60
		<i>Total</i>	100,00 +			317 482,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			46 034,91
		<i>Total</i>	100,00 +			363 517,05
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			21 811,02
		<i>Total</i>	100,00 +			385 328,07
		Total 1. Lucrari de constructie. 1.1 . Reparatie coridor et.2 . Inclusiv salariu				385 328,07 163 711,80
		2. 2. Montare utilaj 2.1. Hotel bloc sanitar comun 2.1. 2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare				
207	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	$\frac{324,11}{255,60}$	$\frac{324,11}{255,60}$
		Total 2.1.1. Lucrari tehnico- sanitare Inclusiv salariu				324,11 255,60
		2.2. 2.1.2. Retele electrice				
208	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP 31) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	$\frac{219,55}{214,20}$	$\frac{219,55}{214,20}$
209	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25 A)	buc	1,00	$\frac{18,85}{16,20}$	$\frac{18,85}{16,20}$
210	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,00	$\frac{18,85}{16,20}$	$\frac{18,85}{16,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
211	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
212	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cucaracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
213	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*1,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	5,00	18,24 4,20	91,19 21,00
214	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*2,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,00	25,02 4,20	250,23 42,00
215	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniliplast diametrul 25 mm, fixare pe	m	15,00	39,66 30,00	594,91 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05				
216	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,00	55,61 18,00	55,61 18,00
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54)	buc	1,00	76,79 18,60	76,79 18,60
218	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W , 500Lm, lumina neutra sau rece) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	122,36 16,80	122,36 16,80
		Total 2.1.2. Retele electrice Inclusiv salariu				1 486,04 845,40
		2.3. 2.2.Bloc sanitar cam. 108. 2.3.1. 2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare				
219	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	324,11 255,60	324,11 255,60
		Total 2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				324,11 255,60
		2.3.2. 2.2.2. Retele electrice				
220	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP 31) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	219,55 214,20	219,55 214,20
221	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25 A)				
222	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
223	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
224	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
225	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*1,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	5,00	18,24 4,20	91,19 21,00
226	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	10,00	25,02 4,20	250,23 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*2,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10				
227	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25 mm, fixare pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	15,00	39,66 30,00	594,91 450,00
228	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,00	55,61 18,00	55,61 18,00
229	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54)	buc	1,00	76,79 18,60	76,79 18,60
230	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W , 500Lm, lumina neutra sau rece) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	122,36 16,80	122,36 16,80
		Total 2.2.2. Rețele electrice Inclusiv salariu				1 486,04 845,40
		Total 2.2.Bloc sanitar cam. 108. Inclusiv salariu				1 810,15 1 101,00
		2.4. 2.3.Bloc sanitar cam. 111 2.4.1. 2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare				
231	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	324,11 255,60	324,11 255,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				324,11 255,60
		2.4.2. 2.3.2. Retele electrice				
232	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP 31) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	219,55 214,20	219,55 214,20
233	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25 A)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
234	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
235	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20
236	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,00	18,85 16,20	18,85 16,20

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
237	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*1,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	5,00	$\frac{18,24}{4,20}$	$\frac{91,19}{21,00}$
238	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS-0.66 3*2,5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,00	$\frac{25,02}{4,20}$	$\frac{250,23}{42,00}$
239	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25 mm, fixare pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	15,00	$\frac{39,66}{30,00}$	$\frac{594,91}{450,00}$
240	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,00	$\frac{55,61}{18,00}$	$\frac{55,61}{18,00}$
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54)	buc	1,00	$\frac{76,79}{18,60}$	$\frac{76,79}{18,60}$
242	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED	buc	1,00	$\frac{122,36}{16,80}$	$\frac{122,36}{16,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		18W , 500Lm, lumina neutra sau rece) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04				
		Total 2.3.2. Retele electrice Inclusiv salariu				1 486,04 845,40
		Total 2.3.Bloc sanitar cam. 111 Inclusiv salariu				1 810,15 1 101,00
		2.5. 3.Utilaj 3.1. Hotel bloc sanitar comun 2.5.1. 3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare				
243		Boiler electric V-100l	buc	1,00	2 208,33 0,00	2 208,33 0,00
		Total 3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 208,33
		2.5.2. 3.1.2. Retele electrice				
244		Tablou electric, gata echipat (panou 6 automate)	buc	1,00	148,00 0,00	148,00 0,00
245		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C" In=25A, Un= 380 V BA47-29/3P/C25A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
246		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=10A, Un= 230 V BA47-291P/C10A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
247		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=20A, Un= 230 V BA47-291P/C20A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
248		Automat, diferential , cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn = 30mA, Un= 230 V ABDT , C20A 30mA	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
		Total 3.1.2. Retele electrice Inclusiv salariu				503,00
		Total 3.Utilaj 3.1. Hotel bloc sanitar comun Inclusiv salariu				2 711,33
		2.6. 3.2. Bloc sanitar cam 108 2.6.1. 3.2..1. Lucrari tehnico-sanitare				
249		Boiler electric V-100l	buc	1,00	2 208,33 0,00	2 208,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3.2..1. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 208,33
		2.6.2. 3.2.2. Retele electrice				
250		Tablou electric, gata echipat (panou 6 automate)	buc	1,00	148,00 0,00	148,00 0,00
251		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C" In=25A, Un= 380 V BA47-29/3P/C25A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
252		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=10A, Un= 230 V BA47-291P/C10A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
253		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=20A, Un= 230 V BA47-291P/C20A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
254		Automat, diferential , cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn = 30mA, Un= 230 V ABDT , C20A 30mA	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
		Total 3.2.2. Retele electrice Inclusiv salariu				503,00
		Total 3.2. Bloc sanitar cam 108 Inclusiv salariu				2 711,33
		2.7. 3.3. Bloc sanitar cam 111 2.7.1. 3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare				
255		Boiler electric V-100l	buc	1,00	2 208,33 0,00	2 208,33 0,00
		Total 3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 208,33
		2.7.2. 3.3.2. Retele electrice				
256		Tablou electric, gata echipat (panou 6 automate)	buc	1,00	148,00 0,00	148,00 0,00
257		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C" In=25A, Un= 380 V BA47-29/3P/C25A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
258		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=10A, Un= 230 V BA47-291P/C10A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
259		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=20A, Un= 230 V BA47-291P/C20A	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
260		Automat, diferential , cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn = 30mA, Un= 230 V ABDT , C20A 30mA	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
		Total 3.3.2. Retele electrice Inclusiv salariu				503,00
		Total 3.3. Bloc sanitar cam 111 Inclusiv salariu				2 711,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 564,44
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			792,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			718,29
		<i>Total</i>	100,00 +			15 075,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 510,28
		<i>Total</i>	100,00 +			17 585,73
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			813,87
		<i>Total</i>	100,00 +			18 399,60
		Total 2. Montare utilaj 2.1. Hotel bloc sanitar comun Inclusiv salariu				18 399,60 3 501,18
		Total	lei			403 727,67
		TVA	20,00 %			80 745,53
		Total deviz: Inclusiv salariu				484 473,20 167 212,98

Intocmit

SRL Consprimfort

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)