

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

**Contract de ANTREPRIZĂ Nr.14
privind achiziția prin Licitatie deschisă**

"__19_" aprilie 2024

s.Cotiujenii Mari
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.[ocds-b3wdpl-MD-1710328548324](#) din data 13.martie 2024, între **IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari,** cu sediul în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești, str. _____, telefon: 0(272) 74 375, fax: _____, IDNO **101 262 0011550** reprezentat prin **director Guma Slavic,** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SC Elinatcons SRL,** cu sediul în **or.Chîșinău str. Grădescu 14,** telefon: **0-22-32-90-91,** fax: **0-22-32-90-91,** IDNO: **1005600012588** autorizat pentru activitatea în construcții: **autorizația nr.2993/23 din "10"08.2023,** eliberată de Agenția Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin **director Cărauş Mihail,** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Construcția acoperişului blocului nr.2 a IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, satul Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de 3 luni** și zile __ - __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 7 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1271999,71 (un milion două sute șaptezeci și unu mii nouă sute nouăzeci și nouă lei,71 bani) MD, inclusiv 211999,95(două sute unsprezece mii nouă sute nouăzeci și nouă lei,95 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va

fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este

obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului.

Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **7 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: cdrdrus67@mail.ru
Telefon: 022-32-90-91
Mob: 069800031
Cod fiscal: 1005600012588
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA
Cod: AGRNMD2X887
IBAN: MD17AG000000002251419067

BENEFICIARUL

Adresa poștală: lt_cotiujeni@mail.ru
Telefon: 0(272) 74-3-75
Mob: 069693839
Cod fiscal: 1012620011550
Banca: Trezoreri de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD22TRPDBC311120A14073AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SC Elinatcons SRL

Director _____ Cărașu Mihail

L.Ș.

BENEFICIAR

IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari

Director _____ Guma Slavic

L.Ș.

Anexa nr.2
la Contractul nr. __14____
din "__19__" aprilie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția acoperișului blocului nr.2 a IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, satul Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	45200000-9	Buc.	1 buc.	1271999,71	1271999,71	3 luni
	TOTAL					1271999,71	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SC Elinatcons SRL

IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari

Director_____Căraș Mihail

Director_____Guma Slavic

L.Ș.

L.Ș.

**Constructia acoperisului blocului 2 Liceul
Teoretic Cotiujenii Mari,
sat. Cotiujenii Mari, r-ul Soldanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 455 839,52 lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Canale de ventilare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	40,800	35,35 35,22	1 442,19 1 437,05
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	40,800	15,86 15,77	646,89 643,46
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,630	54,28 53,63	88,48 87,42
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea canalelor de ventilare)	m3	0,910	207,87 207,68	189,16 188,99
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,730	309,79 289,13	2 084,91 1 945,87
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				4 451,63 4 302,79
		1.2. Acoperis existent				
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	868,000	35,35 35,22	30 681,98 30 572,61

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	868,000	15,85 15,77	13 762,13 13 689,22
8	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	260,400	54,27 53,62	14 131,75 13 963,01
9	CE17A apl k=0,5	Demontarea barierei contra vaporilor (K=0.5)	m2	983,440	6,58 6,57	6 472,31 6 462,43
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	290,100	7,38 7,36	2 141,17 2 135,08
		Total Acoperis existent Inclusiv salariu				67 189,34 66 822,35
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				71 640,97 71 125,14
		2. Centura armata pentru acoperis				
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	370,000	22,19 8,94	8 211,63 3 306,65
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (betonB16/20)	m3	23,500	1 781,65 278,62	41 868,78 6 547,60
13	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	117,500	111,60 52,57	13 112,95 6 176,98
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A240)	kg	270,000	22,28 5,20	6 014,66 1 405,20
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	586,000	20,80 3,73	12 191,48 2 187,23

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12B500B)				
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16B500B)	kg	505,000	20,80 3,73	10 506,31 1 884,90
17	Pret furnizor	BulonM12 cu saiba si piulita	buc	135,000	42,10 0,00	5 683,50 0,00
18	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	370,000	31,64 30,49	11 705,29 11 281,53
		Total Centura armata pentru acoperis Inclusiv salariu				109 294,60 32 790,09
		3. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,400	6 905,02 1 182,83	92 527,26 15 849,86
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,400	7 593,57 1 266,41	86 566,71 14 437,09
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,800	290,06 44,68	7 193,43 1 108,18
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normeleresurselorscinduri de rasinoase-0.006543	m2	983,440	46,62 15,51	45 850,56 15 251,34
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	7,870	50,61 8,94	398,28 70,34
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	9,830	1 027,30 166,12	10 098,32 1 632,98
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	983,440	20,91 13,14	20 567,03 12 924,86

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana antivint)				
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	983,440	276,06 63,08	271 489,83 62 039,32
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigla din lemn)	m3	1,570	6 904,22 1 182,86	10 839,63 1 857,09
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,570	290,15 44,70	455,54 70,18
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (materiale pentru gheaburi fostfolosite, cuexceptia elementelordefixare)	m	153,580	18,39 15,77	2 823,75 2 422,11
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	136,500	18,43 18,40	2 515,64 2 511,53
31	CK26B apl	Opritori de zapada	m	153,000	83,71 21,03	12 807,35 3 217,29
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (bariera acoperisului BA1)	kg	644,820	29,85 11,04	19 244,67 7 118,61
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (bara de sprijin+elemente cornisei=0.72+0.2=0.92m3)	m3	0,920	7 593,60 1 266,42	6 986,11 1 165,11
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,920	290,32 44,68	267,09 41,11
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (astereala pentru	m2	61,440	33,34 15,51	2 048,51 952,83

1	2	3	4	5	6	7
		streasena)Normelereurselor-scinduri de resinoase-0.0033				
36	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,610	1 027,26 166,15	626,63 101,35
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (capusirea streasinei cuRannila)	m2	61,440	276,88 60,46	17 011,25 3 714,39
		Total Acoperis Inclusiv salariu				610 317,59 146 485,57
		4. Incalzirea mansardei				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplastgr.120mm)	m3	97,020	1 228,36 236,56	119 175,42 22 951,53
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	808,500	78,96 36,80	63 840,66 29 751,99
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5MM	m2	808,500	13,29 6,31	10 746,92 5 100,34
		Total Incalzirea mansardei Inclusiv salariu				193 763,00 57 803,86
		5. Scara metalica				
		5.1. Scara Sc-1				
41	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	30,200	35,46 15,77	1 070,78 476,28
42	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,030	172,33 131,33	5,17 3,94

1	2	3	4	5	6	7
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	385,67 86,00	11,57 2,58
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	716,67 201,67	21,50 6,05
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				1 109,02 488,85
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				1 109,02 488,85
		6. Ferestre				
45	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre F1 cu grilaj)	m2	3,020	2 142,16 57,83	6 469,32 174,64
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,600	128,75 4,73	334,75 12,30
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ATLIV)	m	2,600	139,28 5,26	362,12 13,67
		Total Ferestre Inclusiv salariu				7 166,19 200,61
		7. Canal de ventilare				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea carcasului pentru canale de ventilare)	kg	1 064,800	28,42 11,04	30 257,15 11 755,08
49	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	1,065	172,25 130,91	183,45 139,42
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	1,065	387,90	413,11

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			86,73	92,37
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,065	715,24 200,80	761,73 213,85
52	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal interior)	m2	30,730	494,41 180,84	15 193,09 5 557,23
53	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	30,730	89,34 24,92	2 745,42 765,73
54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m2	26,400	449,56 129,32	11 868,37 3 414,11
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,560	276,88 60,46	2 923,83 638,41
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (glaf de tabla)	m2	3,100	276,88 60,45	858,34 187,41
		Total Canal de ventilare Inclusiv salariu				65 204,49 22 763,61

		Cheltuieli directe	lei	1 058 495,86
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	79 597,86
		Total	100,00 +	1 138 093,72
		Transportarea materialelor	4,00 %	27 995,84
		Total	100,00 +	1 166 089,56
		Cheltuieli de regie	2,00 %	23 321,80
		Total	100,00 +	1 189 411,36
		Beneficiul de deviz	2,00 %	23 788,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 213 199,60
		TVA	20,00 %			242 639,92
		Total deviz:				1 455 839,52
		Inclusiv salariu				331 657,73

Intocmit	Director	Cararus Mihail
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	"IP LT Cotiujenii Mari"	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Deviz local de resurse № 1

Lucrări de construcție

Valoarea de deviz 1 455 839,52 lei

Intocmit în prețuri curente 21.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	159,510	52,57	8 385,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	577,322	52,57	30 349,81
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	97,656	52,57	5 133,78
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	99,875	52,57	5 250,43
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	235,098	52,57	12 359,10
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	570,241	52,57	29 977,57
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	565,950	52,57	29 751,99
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	136,320	52,57	7 166,34
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	295,032	52,57	15 509,83
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,566	52,57	765,73
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	170,655	52,57	8 971,34
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	273,260	52,57	14 365,28
13.	7212030022700	Sudor	h-om	17,096	52,57	898,74
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 696,468	52,57	89 183,32
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,020	52,57	158,76
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	332,378	52,57	17 473,11
17.	7422010060100	Timplar	h-om	49,402	52,57	2 597,06
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	957,503	52,57	50 335,96
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,526	52,57	3 024,14
Total manopera						331 657,73

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,868	23,10	666,85
2.	11110001000311	Cochilii vata minerala 50mm	m2	31,652	61,69	1 952,61
3.	1212121212121	apa	m3	14,525	0,00	0,00
4.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,547	21,30	11,65
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,987	290,00	11 596,23
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,241	0,20	1,05
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,876	0,25	0,22
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,756	4 100,00	27 699,60
9.	20101029041691 I	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	1,796	4 791,66	8 605,82
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,764	4 791,66	3 660,83
11.	20101029041692 I	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	9,462	4 791,66	45 338,69
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,118	4 083,33	481,83
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,016	4 791,66	76,67
14.	20101029069611 I	Scanduri brute, calit III	m3	0,134	4 791,66	642,08

15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,515	4 791,66	7 259,36
16.	20101029087371 l	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	13,146	4 791,66	62 991,17
17.	20101029087372 l	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,971	4 791,66	9 444,36
18.	2010237318750	Distantieri	buc	381,080	1,21	461,11
19.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,020	2 000,00	6 040,00
20.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,275	250,00	3 818,75
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,777	22,30	39,62
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	109,033	27,83	3 034,39
23.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,368	24,41	33,39
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,253	17,88	4,52
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,657	52,50	34,50
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	69,050	18,90	1 305,05
27.	2320187315789	Decofrol	kg	14,100	18,77	264,66
28.	23203226000361	Gudron	kg	38,623	18,88	729,20
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,353	25,00	58,83
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,044	22,30	23,27
31.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	69,207	16,66	1 152,99
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,129	78,25	166,59
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,694	95,30	542,64
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,745	33,33	24,83
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,149	85,36	866,32
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	422,963	25,21	10 662,89
37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,572	88,70	139,44
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,746	75,23	56,12
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	103,261	32,00	3 304,35
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,625	30,15	320,34
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,943	78,80	310,71
42.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,600	115,00	299,00
43.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,886	98,33	775,44
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 391,171	2,30	28 499,69
45.	26631021000001 620	Beton B16/20	m3	24,810	1 250,00	31 012,50
46.	26631021000002	Beton (cimentoplastgr.120mm)	m3	100,440	800,00	80 352,00
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	31,128	0,00	0,00
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,812	2,58	4,67
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	63,348	36,66	2 322,33
50.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 164,885	5,50	6 406,87
51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,428	31,50	1 241,98
52.	27104036410001	Tabla zincata cal.I 1,0 mm grosime	kg	450,070	31,33	14 100,69
53.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 187,504	148,33	176 142,47
54.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	90,683	146,16	13 254,23
55.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	619,567	31,88	19 751,80
56.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,154	88,80	280,07
57.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,962	15,55	839,11
58.	271060200100	Otel beton	kg	32,661	15,50	506,25
59.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam.6A240)	kg	276,750	15,50	4 289,62
60.	27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam.12B500B)	kg	600,650	15,50	9 310,07
61.	27106022000003	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam.16B500B)	kg	517,625	15,50	8 023,19
62.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	335,599	18,88	6 336,11
63.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	81,000	22,30	1 806,30
64.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	24,830	21,36	530,37
65.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,648	19,58	208,49

66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,610	19,36	263,49
67.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,383	19,58	27,08
68.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,998	18,25	36,46
69.	27431235490261	Opritori de zapada	m	153,000	56,66	8 668,98
70.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	2,600	125,00	325,00
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 064,800	16,50	17 569,20
72.	28112363098001	Confectii metalice diverse (bariera acoperisului BA1)	kg	644,820	17,11	11 032,87
73.	2811236832352	Burghiu widia	buc	310,800	15,50	4 817,40
74.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	519,058	19,51	10 126,82
75.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	128,911	35,22	4 540,25
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,481	66,76	632,95
77.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	612,848	1,20	735,42
78.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,250	3,33	117,38
79.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	112,275	30,25	3 396,31
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	661,320	1,50	991,98
81.	2874115837745	Suruburi	buc	1 581,874	0,25	395,47
82.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 163,060	0,54	2 788,05
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,250	0,83	29,26
84.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	612,848	0,25	153,22
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,588	32,14	18,90
86.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,461	41,25	19,02
87.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 163,060	0,21	1 084,24
88.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	612,848	0,75	459,64
89.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	133,614	31,50	4 208,85
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,525	16,25	57,28
91.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	709,695	0,54	383,24
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 155,318	0,10	1 215,53
93.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,577	2,58	1,49
94.	36547576867	BulonM12 cu saiba si piulita	buc	135,000	42,10	5 683,50
95.	4011106202741	Energie electrica	kw	989,813	0,00	0,00
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,689	0,00	0,00
97.	4100126202818	Apa	m3	45,549	0,00	0,00
98.	92413217300010	Cleme (fost folosite)	buc	69,615	0,00	0,00
99.	92666122800555	Element de inchidere (fost folosite)	buc	31,637	0,00	0,00
100.	92682132600465	Folie suplimentara polimerica FARA PRET	m2	565,478	0,00	0,00
101.	92710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (fost folosite)	m	146,192	0,00	0,00
102.	92710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (fost folosite)	m	166,097	0,00	0,00
103.	92874115830000	Pilnii de curatire (fost folosite)	buc	34,807	0,00	0,00
104.	92875274000050	Elemente de legatura (fost folosite)	buc	50,626	0,00	0,00
105.	928752740000501	Cot de jgheab (fost folosite)	buc	31,637	0,00	0,00
106.	928752740000502	Cot burlan (fost folosite)	buc	69,615	0,00	0,00
107.	928752740000503	Cot de capat (fost folosite)	buc	34,807	0,00	0,00
108.	92875274110001	Piesa de legatura (fost folosite)	buc	34,807	0,00	0,00
109.	92875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (fost folosite)	buc	31,637	0,00	0,00
110.	92875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (fost folosite)	buc	221,462	0,00	0,00
111.	928752763120001	Шпильки (fise) FARA PRET	buc	5 900,640	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				699 896,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,385	650,00	250,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,093	680,25	2 784,26
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,356	55,20	130,05
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,804	2,30	11,06
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	99,331	2,10	208,59

6.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	73,368	2,30	168,75
7.	2922140007000	Macara	h-ut	32,196	652,20	20 998,23
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	33,300	2,63	87,58
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,443	2,20	7,57
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,929	2,01	210,88
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,828	50,00	141,40
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	38,808	1,36	52,78
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,100	1,22	17,20
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,356	2,50	5,89
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,615	1,88	27,48
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	10,361	2,33	24,14
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,350	655,30	1 539,96
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,920	300,00	276,00
Total utilaje de constructii						26 942,07

Cheltuieli directe	lei	1 058 495,86
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	79 597,86
Total	100,00 +	1 138 093,72
Transportarea materialelor	4,00 %	27 995,84
Total	100,00 +	1 166 089,56
Cheltuieli de regie	2,00 %	23 321,80
Total	100,00 +	1 189 411,36
Beneficiul de deviz	2,00 %	23 788,24
Total	100,00 +	1 213 199,60
TVA	20,00 %	242 639,92

Total deviz: **1 455 839,52**

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"IP LT Cotiujenii Mari"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Constructia acoperisului blocului 2
LT Cotiujenii Mari,
sat. Cotiujenii Mari, r-ul Soldanesti**

Investitor "IP LT Cotiujenii Mari"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Canale de ventilare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,35 35,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,10	0,13
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,86 15,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,10	0,08
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			54,28 53,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	52,57	53,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,20	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	2,30	0,64
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea canalelor de ventilare)	m3			207,87 207,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,30	0,19
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			309,79 289,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	78,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,20	19,32
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	2,50	0,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	2,30	0,46
		1.2. Acoperis existent				
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,35 35,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,10	0,13
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,85 15,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,10	0,08
8	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			54,27 53,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	52,57	53,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,20	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	2,30	0,64
9	CE17A apl k=0,5	Demontarea barierei contra vaporilor (K=0.5)	m2			6,58 6,57
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	1,31
	92682132600465	Folie suplimentara polimerica FARA PRET	m2	1,1500	0,00	0,00
	928752763120001	Шпильки (fise) FARA PRET	buc	12,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,01	0,01
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,38 7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,10	0,02
		2. Centura armata pentru acoperis				
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			22,19 8,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	52,57	8,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,50	13,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	2,63	0,24
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (betonB16/20)	m3			1 781,65 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	266310210000016 20	Beton B16/20	m3	1,0250	1 250,00	1 319,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,22	0,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	652,20	182,62
13	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,60 52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,14	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,83	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,33	1,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,25	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,22	1,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 083,33	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,77	2,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	655,30	13,11
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A240)	kg			22,28 5,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam.6A240)	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,36	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,21	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	652,20	0,65
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			20,80

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12B500B)				3,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam.12B500B)	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,36	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,21	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	652,20	0,65
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16B500B)	kg			20,80 3,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	27106022000003	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam.16B500B)	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,36	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,21	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	652,20	0,65
17	Pret furnizor	BulonM12 cu saiba si piulita	buc			42,10 0,00
	36547576867	BulonM12 cu saiba si piulita	buc	1,0000	42,10	42,10
18	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			31,64 30,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	52,57	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,88	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,10	0,03
		3. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 905,02 1 182,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,25	226,87
	201010290696111	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 791,66	47,92
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 791,66	4 456,24
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̑ = 44mm calit II	m3	0,1200	4 791,66	575,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	19,51	66,33
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,66	50,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,88	48,71
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,50	94,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,66	53,16
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	680,25	102,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	2,33	0,77
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,20	0,51
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 593,57 1 266,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,69
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase ̑=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 791,66	766,67
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 791,66	287,50
	201010290416921	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 791,66	3 977,08
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	31,50	226,80

1	2	3	4	5	6	7
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,55	68,11
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,66	123,91
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	16,66	32,65
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	19,51	741,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	680,25	102,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	2,33	1,03
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			290,06 44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,83	47,31
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	25,21	168,91
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,33	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,90	18,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
22	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normeleresurselorscinduri de resinoase-0.006543	m2			46,62 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006543	4 100,00	26,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,22	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,01	0,06
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete acunse cu paste antisepctice: grinzi, cosoroabe.	m3			50,61 8,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,3500	30,15	40,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 027,30 166,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,12
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	27,83	166,98
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	23,0000	25,21	579,83
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	33,33	1,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	18,90	75,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	650,00	14,94
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,79
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana antivint)	m2			20,91 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,01	0,02
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			276,06 63,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	148,33	179,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,88	20,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,21	1,10
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,54	2,83
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,88	6,44
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,01	0,04
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigla din lemn)	m3			6 904,22 1 182,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,30
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,25	226,87
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 791,66	48,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 791,66	4 455,94
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 791,66	573,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	19,51	66,33
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,66	50,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,88	48,71
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,50	94,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,66	53,15
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	680,25	101,82
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	2,33	0,77
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,20	0,50
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			290,15 44,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,83	47,31
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,21	168,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,33	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,90	18,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,31
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,63
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (materiale pentru gheaburi fostfolosite, cuexceptia elementelordefixare)	m			18,39 15,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	92710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (fost folosite)	m	1,0500	0,00	0,00
	92875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (fost folosite)	buc	1,4000	0,00	0,00
	92666122800555	Element de inchidere (fost folosite)	buc	0,2000	0,00	0,00
	92875274000050	Elemente de legatura (fost folosite)	buc	0,1000	0,00	0,00
	92875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (fost folosite)	buc	0,2000	0,00	0,00
	92875274000501	Cot de jgheab (fost folosite)	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,01	0,04
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			18,43 18,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	92710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (fost folosite)	m	1,0500	0,00	0,00
	92875274000502	Cot burlan (fost folosite)	buc	0,5000	0,00	0,00
	92875274110001	Piesa de legatura (fost folosite)	buc	0,2500	0,00	0,00
	92413217300010	Cleme (fost folosite)	buc	0,5000	0,00	0,00
	92874115830000	Pilnii de curature (fost folosite)	buc	0,2500	0,00	0,00
	92875274000503	Cot de capat (fost folosite)	buc	0,2500	0,00	0,00
	92875274000050	Elemente de legatura (fost folosite)	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,01	0,03
31	CK26B apl	Opritori de zapada	m			83,71 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	56,66	56,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,01	0,02
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			29,85

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (bariera acoperisului BA1)				11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	28112363098001	Confectii metalice diverse (bariera acoperisului BA1)	kg	1,0000	17,11	17,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,76	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,36	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,10	0,46
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (bara de sprijin+elemente cornisei=0.72+0.2=0.92m3)	m3			7 593,60 1 266,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,68
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 791,66	765,62
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 791,66	286,46
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 791,66	3 979,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	31,50	226,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,55	68,12
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,66	123,92
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	16,66	32,65
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	19,51	741,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	680,25	102,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	2,33	1,02
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			290,32 44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,83	47,32
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,21	168,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,33	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,90	18,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,53
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,59
35	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (astereala pentru streasena)Normeleresurselor-scinduri de resinoase-0.0033	m2			33,34 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0033	4 100,00	13,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,22	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,01	0,06
36	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1 027,26 166,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,15
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	27,83	166,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,21	579,84
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	33,33	1,31
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	18,90	75,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	650,00	14,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,72
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (capusirea streasinei cuRannila)	m2			276,88 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	146,16	176,49
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,50	16,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,33	10,32
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,80	3,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	78,80	4,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,01	0,10
		4. Incalzirea mansardei				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplastgr.120mm)	m3			1 228,36 236,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26631021000002	Beton (cimentoplastgr.120mm)	m3	1,0250	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	652,20	163,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,36	0,54
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,96 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,01	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,88	0,02
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5MM	m2			13,29 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,01	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,88	0,00
		5. Scara metalica				
		5.1. Scara Sc-1				
41	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			35,46 15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	22,30	0,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,51
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	15,50	16,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	66,76	2,06
42	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			172,33 131,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	52,57	131,33
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,41	30,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	0,25	0,33
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	21,30	10,67
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			385,67 86,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	85,36	287,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	52,50	12,33
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			716,67 201,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	201,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	95,30	495,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	52,50	19,33
		6. Ferestre				
45	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre F1 cu grilaj)	m2			2 142,16 57,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	78,25	55,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,23	18,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,01	0,04
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128,75 4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,01	0,02
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ATLIV)	m			139,28 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,01	0,02
		7. Canal de ventilare				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea carcasului pentru canale de ventilare)	kg			28,42 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,76	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,10	0,35
49	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			172,25 130,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	52,57	130,91
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,41	30,51
	1711317309326	Curpe de sters	kg	0,8000	0,25	0,20
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	21,30	10,64
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			387,90 86,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,73
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	85,36	288,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	52,50	12,62
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			715,24

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				200,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	95,30	495,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	52,50	18,88
52	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal interior)	m2			494,41 180,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	52,57	180,84
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,36	17,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,30	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	88,70	1,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	22,30	0,36
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	41,25	0,33
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	22,30	32,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	17,88	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,75	4,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,25	0,55
	27104036410001	Tabla zincata cal.I 1,0 mm grosime	kg	7,8000	31,33	246,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	2,30	0,12
53	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			89,34 24,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	52,57	24,92
	11110001000311	Cochilii vata minerala 50mm	m2	1,0300	61,69	63,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	19,58	0,88
54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m2			449,56 129,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	52,57	129,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,30	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	88,70	4,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	22,30	1,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	41,25	0,33
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,30	30,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,88	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,75	12,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,25	0,74
	27104036410001	Tabla zincata cal.I 1,0 mm grosime	kg	7,8000	31,33	246,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,25	4,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,20	19,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	2,30	0,16
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			276,88 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	146,16	176,49
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,50	16,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,33	10,33
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,80	3,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	78,80	4,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,01	0,10
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (glaf de tabla)	m2			276,88 60,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	146,16	176,48
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,50	16,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,33	10,34
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,80	3,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	78,80	4,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,01	0,10

APROBAT:

Intocmit	Investitor
Director	"IP LT Cotiujenii Mari"
Cararus Mihail	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din _13.09. 2024

privind lucrarea **Construcția Acoperișului la blocul nr.2 de studii a IP LT Cotiujenii Mari** executată la obiectul _ **IP LT Cotiujenii Mari** _ în cadrul contractului nr. 14/2024 din 19.04.2024 încheiat între **SC ELINATCONS SRL, director Căraș Mihail** și **IP LT Cotiujenii Mari, director Guma Slavic** pentru lucrările de **Construcție a Acoperișului la blocul nr.2 de studii a liceului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.07 din 21 mai 2024_, eliberată de **Primăria Cotiujenii Mari**_, cu valabilitate – 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _09.09.2024-13.09 2024 fiind formată din:

1. Guma Slavic-director liceu-președinte
2. Dorogan Nicolae-primarul comunei Cotiujenii Mari, membru
3. Golinschi Agafia-contabil, membru
4. Iurcu Vladimir-responsabil tehnic atestat, membru
5. Malai Nicolae-responsabil tehnic atestat, membru

3. Au mai participat la recepție:

- _1. Volontir Boris_ - _șef DÎ Șoldănești
2. Paierle Leomid -șef Inspecția pentru Protecția Mediului Șoldănești
3. Foca Eduard- inspector Agenția pentru Supraveghere Tehnică
4. Cararuș Mihail-director SC ELINATCONS

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- Este lipsă documentația tehnică de exercitare a lucrărilor la șandrama

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

- Demontarea elementelor de acoperiș-membrane bituminoase în unul sau două straturi
- Desfacerea pardoselilor reci din beton sau martor de ciment
- Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase(zgura, granuluit sau similare
- Demontarea barierei contra vaporilor

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

- Nu sunt depistate

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa lucrările Construcția Acoperișului la blocul de studii a Liceului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

_executarea calitativă a lucrărilor conform Proiectului Tehnic, normelor sanitare și antiincendiare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **_păstrarea durabilității obiectului.**

- **angajamentul antreprenorului de înlătura lacunele depistate intervenite în perioada de garanție a lucrărilor**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8317102208, adresa poștală s. **Cotiujenii Mari, r. Șoldănești MD-7216**, destinația **Construcția Acoperișului la blocul de studii a Liceului**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.septembrie 2024 la sediul IP LT Cotiujenii Mari în 3 exemplare.

Guma Slavic-director liceu-președinte _____

Dorogan Nicolae-primarul comunei Cotiujenii Mari, membru _____

Golinschi Agafia-contabil, membru _____

Iurcu Vladimir-responsabil tehnic atestat, membru _____

Malai Nicolae-responsabil tehnic atestat, membru _____

9. Lucrarea **Construcția Acoperișului la blocul nr.2 de studii a Liceului** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 13 " septembrie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

SC ELINATCONS SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 13 " septembrie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

IP.LT Cotiujenii Mari

Digitally signed by Cărăuș Mihail
Date: 2024.09.13 11:21:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2024.09.13 11:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Golinschi Agafia
Date: 2024.09.13 10:54:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Guma Slavic
Date: 2024.09.13 10:55:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Iurcu Vladimir
Date: 2024.09.13 10:56:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.09.13 10:59:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiarul (proprietarul)
IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 5 din „03„ Noiembrie 2022

Lucrări de reparație a acoperișului cu învelitori bituminoase la
IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți

Obiectivul „Lucrări de reparație a acoperisului cu invelitori bituminoase la IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.185/22 din 04 octombrie 2022 încheiat între „IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți” și SC „Elinatcons” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de „03” Noiembrie 2022,

Președintele comisiei:

Deliu Olesea, director interimar al IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți

Membrii comisiei:

Scurtu Alexandra – Șef de gospodărie, IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți;
Savca Ion – Magazioner, Spitalul de psihiatrie Bălți;

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului

Mihail Cărașu, Director SC. „Elinatcons” SRL;

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările cuprinse în contractul de antrepriză, devizul general sînt îndeplinite satisfăcător. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației;
- valoarea obiectivului este de **551 975, 99 lei (inclusiv T.V.A.)**, conform datelor proceselor-verbale de executare a lucrărilor.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, obiectivul **„Lucrări de reparație a acoperisului cu invelitori bituminoase la IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți”, fără obiecții.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau lucrările de reparație a **acoperisului cu invelitori bituminoase la IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți”, fără obiecții.** a se întocmi procesul-verbal de recepție finală cu anexarea certificatului a termenului de garanție pentru lucrările executate (anexa nr.1);
- exploatarea tehnică corectă a obiectivului de către persoanele responsabile pentru întreținere și exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file și 1 (unu) anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „03” Noiembrie 2022, în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Olesea Deliu

Membrii comisiei:

Scurtu Alexandra

Savca Ion


Reprezentanții Antreprenorului

Mihail CĂRĂRUȘ

8. Lucrarea „**Lucrări de reparație a acoperișului cu invelitori bituminoase la IMSP Spitalul de psihiatrie Bălți**”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)



PRIMITĂ:
Beneficiarul

(semnătura)



Antreprenor SC "Elinatcons" SRL
(denumirea)

Investitor IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului cu invelitori
bituminoase**

Valoarea lucrarilor executate **551 975,99lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 010,00	24,51 24,42	24 757,22 24 665,71
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	160,000	26,27 26,24	4 203,87 4 199,04
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 010,00 0	12,22 10,94	12 340,59 11 044,36
4	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 010,00 0	67,68 30,62	68 358,82 30 924,18
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 010,00 0	27,24 2,55	27 515,39 2 577,01
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tip Uniflex (EPP, EKP) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	1 010,00 0	235,85 41,19	238 209,86 41 600,39
7	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de	m	70,000	146,64 41,55	10 264,81 2 908,72

1	2	3	4	5	6	7
		carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv				
8	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	50,000	28,07 28,07	1 403,33 1 403,33
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	50,000	12,76 12,76	637,88 637,88
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	50,000	90,30 0,00	4 515,00 0,00

**Total Lucrari de
reparatie a acoperisului**

392 206,77

Incluziv salariu

119 960,62

Cheltuieli directe	lei	392 206,77
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	28 790,55
Total	100,00 +	420 997,32
Transportarea materialelor	8,00 %	21 121,09
Total	100,00 +	442 118,41
Cheltuieli de regie	2,00 %	8 842,37
Total	100,00 +	450 960,78
Beneficiul de deviz	2,00 %	9 019,22
Total	100,00 +	459 980,00
TVA	20,00 %	91 995,99
Total Proces -Verbal:		551 975,99
Incluziv salariu		119 960,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Elinatcons"SRL

IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

(denumirea)

(denumireă)

Director

Cararus Mihail

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.