

**Constructia unui sector de drum cu lungimea de L=0,90
km din intravilanul s. Festelita-acces spre agentii agro-
economici (Transa Nr.1 PC)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Transa Nr.1 PC 0+00 - PC 5+60**

Valoarea de deviz 6 590 562,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		.				
		Restabilirea traseului	km	0,56	2 270,39 2 270,39	1 271,42 1 271,42
		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	km	0,56	3 973,20 3 973,20	2 224,99 2 224,99
		Total Inclusiv salariu				3 496,41 3 496,41
		1. Constructia unui sector de drum 1.1. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente				
1	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine (gratare si capace fintini)	buc	12,00	123,42 113,52	1 481,04 1 362,24
2	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capac)	buc	2,00	2 139,55 208,12	4 279,10 416,24
3	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale	m3	0,70	2 709,60 301,77	1 896,72 211,24
4	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratarele sunt de la demontare si se aplica fara pret)	buc	12,00	106,90 106,90	1 282,78 1 282,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reamenajarea gratarelor si capacelor existente Inclusiv salariu				8 939,64 3 272,50
		1.2. Demolarea sistemului rutier				
5	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3	7,10	673,16 400,16	4 779,42 2 841,12
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	24,00	42,04 13,53	1 008,97 324,67
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,31	1 956,10 0,00	606,39 0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	54,70	11,83 0,00	646,93 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,31	202,00 34,19	62,62 10,60
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				7 104,33 3 176,39
		1.3. Lucrari de terasament				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut)	100 m3	1,62	1 035,00 0,00	1 676,70 0,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	311,04	11,83 0,00	3 678,32 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,62	202,10 34,04	327,41 55,15
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,62	1 506,20 0,00	2 440,05 0,00
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,97	2 534,43 0,00	2 458,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)	100 m3	0,97	2 246,40 0,00	2 179,01 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	1 505,87 0,00	1 460,69 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei)	100 m3	3,35	1 506,07 0,00	5 045,32 0,00
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	25,60	219,02 0,00	5 606,87 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 872,77 55,15
		1.4. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi				
		1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal				
19	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,09	956,80 0,00	1 999,71 0,00
20	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	313,50	11,83 0,00	3 707,23 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,09	202,17 34,04	422,53 71,14
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	209,00	17,03 17,03	3 558,85 3 558,85

1	2	3	4	5	6	7
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	13,94	558,14 558,14	7 780,47 7 780,47
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg samanta pe 100 mp (semanarea manuala)	100m2	13,94	611,92 491,92	8 530,16 6 857,36
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,94	268,16 62,43	3 738,10 870,32
		Total Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal Inclusiv salariu				29 737,05 19 138,14
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5 LA/30,conform SR-EN 13242+A;2008) h=10cm	m2	22,00	80,80 3,00	1 777,50 65,94
		Total Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 Inclusiv salariu				1 777,50 65,94
		Total Consolidarea acostamentelor si zonei verzi Inclusiv salariu				31 514,55 19 204,08
		1.5. Amenajarea sistemului rutier				
27	DI110	Amenajarea stratului de forma din balast, amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285	m3	134,00	852,00 14,19	114 168,07 1 901,46
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de ranforsare din piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=15cm)	m3	430,00	1 000,98 56,76	430 421,66 24 406,80
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=16cm)	m3	212,00	1 000,98 56,76	212 207,89 12 033,12
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	140,00	1 000,98 56,76	140 137,28 7 946,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-60 LA/30 , h=12cm)				
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,13	14 161,88 0,00	30 164,81 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	3 548,00	289,56 5,68	1 027 354,64 20 138,45
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2	t	1,06	14 163,80 0,00	15 013,63 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	3 548,00	219,00 4,73	777 020,21 16 782,04
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				2 746 488,19 83 208,27
		1.6. Montarea bordurei				
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	38,50	810,17 93,65	31 191,70 3 605,68
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)	m	1 086,00	295,74 64,33	321 173,42 69 860,21
37		Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-8,26	1 883,00 0,00	-15 553,58 0,00
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				336 811,54 73 465,89
		1.7. Amenajarea santului trapezoidal (b=0.4; h=0.5)				
38	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t)	100 m3	1,171	5 251,38 3 594,80	6 149,37 4 209,51

1	2	3	4	5	6	7
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	50,20	194,88 194,88	9 782,77 9 782,77
40	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,671	956,67 0,00	1 598,59 0,00
41	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	301,10	10,16 0,00	3 059,87 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,671	202,32 34,08	338,07 56,95
43	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	4,31	954,52 954,52	4 113,97 4 113,97
44	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	0,744	64 474,69 15 467,10	47 969,17 11 507,52
45	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)	100m2	-0,744	16 972,06 3 831,30	-12 627,21 -2 850,49
46	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	2,636	64 477,77 15 467,10	169 963,39 40 771,28
47	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)	100m2	-2,636	16 984,58 3 831,30	-44 771,34 -10 099,31
48		Material lemnos	m3	0,152	4 800,00 0,00	729,60 0,00
49	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg) norma aplicativa	kg	108,00	83,57 30,27	9 025,78 3 269,38
		Total Amenajarea santului trapezoidal (b=0.4; h=0.5)				195 332,03 60 761,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8. Rigole de acostament si casiuri pe taluz				
		1.8.1. Casiuri pe acostament				
50	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3	3,15	2 983,45 301,79	9 397,87 950,63
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15cm) se exclude beton C16/20 XF2	m	45,00	238,08 64,33	10 713,41 2 894,76
		Total Casiuri pe acostament Inclusiv salariu				20 111,28 3 845,39
		1.8.2. Casiuri pe taluz				
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,90	194,88 194,88	2 708,78 2 708,78
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	5,92	810,17 93,66	4 796,18 554,45
54	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3	3,67	2 982,74 301,77	10 946,64 1 107,48
		Total Casiuri pe taluz Inclusiv salariu				18 451,60 4 370,71
		Total Rigole de acostament si casiuri pe taluz Inclusiv salariu				38 562,88 8 216,10
		1.9. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00;				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,172	1 035,00 0,00	178,02 0,00
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,90	194,87 194,87	370,26 370,26

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,12	1 035,00 0,00	124,20 0,00
58	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	23,04	10,17 0,00	234,33 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,12	199,92 33,92	23,99 4,07
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3	2,40	896,27 93,65	2 151,06 224,77
61	DI119	Fundatii monolite din beton, C20/25; XF2	m3	7,20	2 708,39 301,77	19 500,40 2 172,77
62	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15;	m3	0,40	2 090,53 301,77	836,21 120,71
63	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor)	m3	1,27	2 982,06 301,76	3 787,21 383,23
64	DI123	Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 5 buc	m3	8,20	11 984,58 1 144,66	98 273,55 9 386,21
65	DI124	Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C30/37 XF4;XC4;XD3) 15 buc	m3	2,85	12 575,55 548,68	35 840,33 1 563,74
66	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	54,20	129,27 53,35	7 006,39 2 891,83
67	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	13,30	323,39 109,74	4 301,15 1 459,49
68	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,07	272,71 0,00	19,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,07	2 163,29 833,86	151,43 58,37
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5	m3	0,60	896,27 93,65	537,76 56,19
71	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare)	m3	1,36	2 981,36 301,75	4 054,65 410,38
72	PD04A	Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C	kg	24,50	17,44 0,00	427,39 0,00
73	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal)	m2	6,70	228,38 129,60	1 530,15 868,33
		Total Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00; Inclusiv salariu				179 347,57 19 970,35
		1.10. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18.5;				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,228	1 035,00 0,00	235,98 0,00
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,50	194,88 194,88	487,19 487,19
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,21	1 033,90 0,00	217,12 0,00
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	31,80	10,16 0,00	323,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,21	202,90 34,24	42,61 7,19
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3	1,80	896,28 93,66	1 613,30 168,58
80	DI119	Fundatii monolite din beton, C20/25; XF2	m3	5,50	2 709,13 301,77	14 900,19 1 659,76
81	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15;	m3	0,30	2 086,53 301,77	625,96 90,53
82	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor)	m3	2,54	2 982,98 301,79	7 576,76 766,54
83	DI123	Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc	m3	6,56	11 984,87 1 144,66	78 620,75 7 508,97
84	DI124	Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D- 1 din beton arma beton C30/37 XF4;XC4;XD3) 12 buc	m3	2,28	12 575,76 548,68	28 672,73 1 250,99
85	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	42,00	129,41 53,35	5 435,13 2 240,89
86	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	14,80	323,80 109,74	4 792,27 1 624,09
87	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,043	270,23 0,00	11,62 0,00
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,043	2 164,42 833,72	93,07 35,85
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5	m3	4,35	896,15 93,64	3 898,26 407,35

1	2	3	4	5	6	7
90	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare)	m3	4,64	2 983,09 301,78	13 841,55 1 400,27
91	PD04A	Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C	kg	123,50	17,44 0,00	2 154,45 0,00
92	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal)	m2	13,40	228,74 129,60	3 065,13 1 736,67
		Total Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18.5; Inklusiv salariu				166 607,31 19 384,87
		1.11. Amenajarea intrarilor in curti				
		1.11.1. Terasament				
93	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,42	1 035,00 0,00	434,70 0,00
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,10	10,16 0,00	407,34 0,00
95	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,42	212,60 36,05	89,29 15,14
96	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m)	100m2	1,20	218,79 0,00	262,55 0,00
97	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,24	4 255,50 479,71	1 021,32 115,13
		Total Terasament Inklusiv salariu				2 215,20 130,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2. Sistem rutier Tip I				
98	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm,	m3	12,00	852,00 14,19	10 223,98 170,28
99	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.)	m3	18,00	1 000,98 56,76	18 017,65 1 021,68
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,072	14 135,83 0,00	1 017,78 0,00
101	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021 h-4 cm,) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	120,00	221,73 11,35	26 607,17 1 362,24
		Total Sistem rutier Tip I Inclusiv salariu				55 866,58 2 554,20
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				58 081,78 2 684,47
		1.12. Executia trotuarului				
102	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,90	2 534,22 0,00	2 280,80 0,00
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,00	194,88 194,88	4 287,27 4 287,27
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,12	1 035,00 0,00	1 159,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea)				
105	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	201,74	10,16 0,00	2 049,84 0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,12	202,03 34,04	226,27 38,12
107	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,67	792,76 792,76	3 702,17 3 702,17
108	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 la trotuare	m2	467,00	129,97 24,22	60 695,63 11 309,62
109	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(k=+3)	m2	467,00	24,17 1,62	11 286,80 755,48
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t	0,23	14 167,09 0,00	3 258,43 0,00
111	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021 h- 4cm), nisipul bituminos din norma se exclude	m2	154,00	221,73 11,35	34 146,04 1 748,21
112	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	482,00	208,64 28,38	100 564,36 13 679,16
		Total Executia trotuarului Inclusiv salariu				223 656,81 35 520,03
		1.13. Drumuri laterale				
		1.13.1. Terasament				
113	TsC04F1	Saptura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,07	956,80 0,00	1 023,78 0,00
114	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	192,60	10,16	1 956,98

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km			0,00	0,00
115	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,07	212,73 35,98	227,62 38,50
116	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m)	100m2	6,97	219,06 0,00	1 526,85 0,00
117	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,74	4 256,18 479,63	7 405,75 834,56
		Total Terasament Inclusiv salariu				12 140,98 873,06
		1.13.2. Sistem rutier Tip I				
118	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H=10cm,	m3	35,60	852,00 14,19	30 331,26 505,16
119	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=16 cm.	m3	56,96	1 000,97 56,76	57 015,52 3 233,05
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=12 cm.	m3	42,72	1 000,98 56,76	42 762,01 2 424,79
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,214	14 133,97 0,00	3 024,67 0,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	356,00	289,56	103 082,31

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm			5,68	2 020,66
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2	t	0,107	14 133,93 0,00	1 512,33 0,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	356,00	219,00 4,73	77 965,22 1 683,88
		Total Sistem rutier Tip I Inclusiv salariu				315 693,32 9 867,54
		1.13.3. Sistem rutier Tip II				
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,41	14 736,17 467,31	50 250,33 1 593,54
		Total Sistem rutier Tip II Inclusiv salariu				50 250,33 1 593,54
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				378 084,63 12 334,14
		1.14. Constructia podetelor la drumuri laterale				
126	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,32	943,00 0,00	301,76 0,00
127	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,51	194,89 194,89	684,05 684,05

1	2	3	4	5	6	7
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3	2,90	896,28 93,66	2 599,20 271,60
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm (sub capetele)	m3	0,14	895,57 93,93	125,38 13,15
130	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (reparatia portalelor)	m3	3,10	2 983,22 301,77	9 247,99 935,50
131	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT9) 2buc	m3	2,50	9 442,38 307,45	23 605,96 768,62
132	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment	m3	0,50	2 083,34 301,78	1 041,67 150,89
133	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea podetului de la Demolare, fara pret la materialul de baza) TC 80 L=5m - 2buc	m3	3,16	10 251,15 756,80	32 393,63 2 391,49
134	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	22,00	129,33 53,35	2 845,21 1 173,80
		Total Constructia podetelor la drumuri laterale Inclusiv salariu				72 844,85 6 389,10
		1.15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
135	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc	17,00	994,41 103,11	16 905,04 1 752,94
136	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	9,00	1 234,92 41,62	11 114,32 374,62
137	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	8,00	1 044,92 41,62	8 359,39 332,99
138	DF17A	Marcaje longitudinale,	m2	90,20	128,75	11 613,60

1	2	3	4	5	6	7
		transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile			44,46	4 010,47
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				47 992,35 6 471,02
		Total Constructia unui sector de drum Inclusiv salariu				4 516 241,23 354 113,94

		Total	lei	4 519 737,64
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	85 826,48
		Cheltuieli directe	100,00 +	4 605 564,12
		Cheltuieli de regie	12,50 %	575 695,52
		Total	100,00 +	5 181 259,64
		Beneficiu de deviz	6,00 %	310 875,58
		Total	100,00 +	5 492 135,22
		TVA	20,00 %	1 098 427,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 590 562,26 357 610,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sector de drum
cu lungimea de L=0,90 km din
intravilanul s. Festelita-acces
spre agentii agro-economici
(Trasa Nr.1 PC)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Trasa Nr.1 PC 0+00 - PC 5+60**

Valoarea de deviz 6 590 562,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	132434546567	Geodezist	h-om.	36,960	94,60	3 496,416
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,610	94,60	530,706
3.	7124010010700	Montator PB	h-om.	3,740	94,60	353,804
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,537	94,60	2 605,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 203,378	94,60	113 839,559
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	81,688	94,60	7 727,685
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	462,320	94,60	43 735,472
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	32,360	94,60	3 061,256
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,920	94,60	2 452,032
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	8,118	94,60	767,963
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	767,413	94,60	72 597,27
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,673	94,60	3 658,466
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 086,519	94,60	102 784,698
Total manopera						357 610,35

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	13,940	120,00	1 672,80
2.	11110001000-16	Beton asfatic cu criblura, BA16	t	26,304	2 137,80	56 232,691
3.	11110001000131 0-22	Beton asfatic deschis cu criblura BAD 22,4	t	550,464	1 917,80	1 055 679,85 9
4.	11110001000131 1-16	Beton asfatic cu criblura, BA16	t	374,784	2 137,80	801 213,235
5.	11202062010361	Savura	m3	3,410	244,00	832,04
6.	12465456454847 6946	Material lemnos	m3	0,152	4 800,00	729,60
7.	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	182,650	556,80	101 699,52
8.	1411122201646-63	Piatra split fr.8-63, LA/30	m3	3,410	556,80	1 898,688
9.	14111222016601 -315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	137,423	556,80	76 517,126
10.	1411122201661-63	Piatra split fr.8-63,LA/30	m3	64,449	556,80	35 885,203
11.	1411122201672-	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1 096,710	556,80	610 648,128

	63					
12.	1411122201672-8	Piatra sparta fr.8-31.5mm LA/30	m3	2,772	556,80	1 543,45
13.	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	56,217	556,80	31 301,626
14.	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	5,692	556,80	3 169,306
15.	1411122201752-8	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	8,326	556,80	4 635,917
16.	1421102200467-0/63	Balast, amestec optimal 0-63	m3	163,480	654,08	106 928,998
17.	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm	m3	58,072	654,08	37 983,734
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,756	574,08	7 322,965
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,263	574,08	150,983
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,624	4 800,00	7 795,20
21.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,141	4 800,00	676,80
22.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,181	4 800,00	868,80
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,206	201,00	242,406
24.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	24,840	30,00	745,20
25.	2320187315789	Decofrol	kg	3,015	36,00	108,54
26.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,745	13 505,00	10 061,225
27.	23203226000401	Bitum 50/70	t	4,494	13 505,00	60 691,47
28.	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	108,000	45,80	4 946,40
29.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	65,846	61,00	4 016,606
30.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	31,570	56,00	1 767,92
31.	2615107326105-700700	Indicatoare (B700)	buc	8,000	990,00	7 920,00
32.	2615107326105-90000	Indicatoare(A900)	buc	9,000	1 180,00	10 620,00
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 450,140	2,30	10 235,322
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,720	2,30	167,256
35.	2661126420769-15	Placa din beton CTP1-15-1	buc	2,040	1 730,00	3 529,20
36.	26631021000-1	Mortar de ciment	m3	0,510	1 390,00	708,90
37.	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	74,134	1 883,00	139 594,322
38.	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	14,209	1 998,00	28 389,582
39.	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	13,168	2 266,67	29 847,511
40.	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	42,984	2 266,67	97 430,544
41.	2666122800284-3015	Bordura beton 100x30x15cm	m	1 091,430	159,00	173 537,37
42.	2666122800284-503015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15cm	m	45,225	159,00	7 190,775
43.	2666122800325-01	Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm	m	484,410	85,30	41 320,173
44.	2666122800561-80	Podet de diam. 0.8m	m3	3,160	8 635,00	27 286,60
45.	2666122800562	Elemente din beton armat C30/37; XF4,XC4,XD3 (Podet cadru prefabricat 0.6x1.0)	m3	15,203	9 100,00	138 347,30
46.	2666122800563	Dale din beton armat C30/37 XF4,XC4,XD3	m3	5,283	11 200,00	59 169,60
47.	26661228215809	Portal tip CT9	m3	2,575	8 171,00	21 040,325
48.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,194	1 600,00	310,40
49.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	67,727	45,00	3 047,715
50.	271060200100-100x100	Plasa 100x100 d-8	kg	148,000	17,10	2 530,80
51.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	108,422	18,00	1 951,596
52.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,219	23,00	51,037
53.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,663	23,00	15,249
54.	2811106301794-	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35	buc	17,000	703,00	11 951,00

	135					
55.	2873122000751	Piese forjate	kg	156,663	35,00	5 483,205
56.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	34,000	1,00	34,00
57.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	68,000	1,03	70,04
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	34,000	0,85	28,90
59.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,680	38,00	25,84
60.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,340	38,00	12,92
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	68,000	0,80	54,40
62.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,246	27,50	34,264
63.	2875274203624-22	Gratar DE LA DEMOLARE (fara pret)	buc	12,240	0,00	0,00
64.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,010	22,00	44,22
65.	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	2,478	1 390,00	3 444,42
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	181,328	27,00	4 895,856
67.	4100116202818	Apa	m3	9,390	27,00	253,53
68.	4100126202818	Apa	m3	4,574	27,00	123,498
		Total materiale de constructii				3 812 905,5 2

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,776	175,00	4 160,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,559	410,00	1 049,19
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,260	410,00	1 746,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,620	40,00	64,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	76,727	434,00	33 299,518
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,330	420,00	1 818,60
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,144	837,00	957,528
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	63,268	702,00	44 414,136
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,542	434,00	22 369,228
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	17,229	434,00	7 477,386
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	286,774	434,00	124 459,916
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,241	434,00	4 010,594
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,879	396,00	4 308,084
14.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,958	670,00	3 321,86
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,080	710,00	5 026,80
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	51,532	801,00	41 277,132
17.	2952260003000	Excavator	h-ut	3,560	460,00	1 637,60
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,408	460,00	4 327,68
19.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	6,280	736,00	4 622,08
20.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,479	410,00	606,39
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,331	290,00	95,99
22.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,418	415,00	4 323,47
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,555	415,00	1 475,325
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,260	45,00	191,70
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,174	128,00	150,272
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,940	45,00	132,30
27.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,361	760,00	274,36
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,331	560,00	185,36
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	36,676	438,00	16 064,088
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,203	463,00	15 372,989
		Total utilaje de constructii				349 221,77

Total	lei	4 519 737,64
Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	85 826,48
Cheltuieli directe	100,00 +	4 605 564,12
Cheltuieli de regie	12,50 %	575 695,52
Total	100,00 +	5 181 259,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	310 875,58
Total	100,00 +	5 492 135,22
TVA	20,00 %	1 098 427,04

Total deviz:

6 590 562,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sector de drum cu lungimea de L=0,90 km din intravilanul s. Festelita-acces spre agentii agro-economici (Trasa Nr.1 PC)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		.				
		Restabilirea traseului	km			2 270,39
	132434546567	Geodezist	h-om.	24,000	94,60	2 270,40
		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	km			3 973,20
	132434546567	Geodezist	h-om.	42,000	94,60	3 973,20
		1. Constructia unui sector de drum				
		1.1. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente				
1	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine (gratare si capace fintini)	buc			123,42
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	45,00	9,90
2	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capac)	buc			2 139,55
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	94,60	208,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	2,30	83,628
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	574,08	75,492
	2661126420769-15	Placa din beton CTP1-15-1	buc	1,010	1 730,00	1 764,60
	4100116202818	Apa	m3	0,035	27,00	0,959
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	45,00	6,75
3	D1119	Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale	m3			2 709,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,774
	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	1,020	1 998,00	2 037,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	178,286
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,58
4	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratarele sunt de la demontare si se aplica fara pret)	buc			106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130	94,60	106,898
	2875274203624-22	Gratar DE LA DEMOLARE (fara pret)	buc	1,000	0,00	0,00
		1.2. Demolarea sistemului rutier				
5	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3			673,16
						400,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230	94,60	400,158
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	410,00	246,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	45,00	27,00
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			42,04
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,528
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	702,00	16,79
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	290,00	4,00
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	560,00	7,723
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 956,10
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	410,00	1 956,097
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			11,83
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	438,00	11,827
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			202,00
						34,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,177
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	1,797
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
		1.3. Lucrari de terasament				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut)	100 m3			1 035,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			11,83
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	438,00	11,826
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			202,10
						34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,044
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	2,062
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 506,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	710,00	846,302
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	415,00	659,901
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			2 534,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	702,00	2 534,437
15	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)	100 m3			2 246,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	702,00	2 246,40
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 505,87
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	710,00	846,144
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	415,00	659,722
17	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei)	100 m3			1 506,07
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	710,00	846,278

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	415,00	659,788
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2			219,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	702,00	219,019
		1.4. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi				
		1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal				
19	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			956,80 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	736,00	956,80
20	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			11,83 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	438,00	11,825
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			202,17 34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,038
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,004	556,80	2,131
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,028
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	94,60	558,14
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala)	100m2			611,92 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	120,00	120,00
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			268,16 62,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,433
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	27,00	27,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	463,00	178,723
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5 LA/30,conform SR-EN 13242+A;2008) h=10cm	m2			80,80 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,997
	1411122201672-8	Piatra sparta fr.8-31.5mm LA/30	m3	0,126	556,80	70,157
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	27,00	0,189
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	702,00	2,457
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	463,00	0,442
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	396,00	4,356
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	434,00	0,197
		1.5. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
27	DI110	Amenajarea stratului de forma din balast, amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285	m3			852,00 ----- 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	94,60	14,19
	1421102200467-0/63	Balast, amestec optimal 0-63	m3	1,220	654,08	797,978
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	27,00	1,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	702,00	15,161
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	670,00	18,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	463,00	4,492
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Strat de ranforsare din piatră spartă (split) fr.8-63 LA/30 , h=15cm)	m3			1 000,98 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatră split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,03
	1411122201672-63	Piatră split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,739
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,484
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,972
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	463,00	6,945
29	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (piatră spartă (split) fr.8-63 LA/30 , h=16cm)	m3			1 000,98 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatră split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,03
	1411122201672-63	Piatră split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,739
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,484
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,972
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	463,00	6,945
30	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (piatră spartă (split) fr.8-60 LA/30 , h=12cm)	m3			1 000,98 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatră split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,03
	1411122201672-63	Piatră split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,739
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,484
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,972
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	463,00	6,945
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m ²	t			14 161,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 910,784
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	251,10
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m ²			289,56 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,676
	111100010001310-22	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	0,141	1 917,80	270,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	434,00	3,429
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	434,00	3,429
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	801,00	6,328
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2	t			14 163,80 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 912,698
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	251,10
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			219,00 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16	t	0,096	2 137,80	205,229
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	434,00	2,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	434,00	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	801,00	4,245
		1.6. Montarea bordurei				
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3			810,17 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	1,150	556,80	640,32
	4100126202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)	m			295,74 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,082
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,246
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,053	1 883,00	99,799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	574,08	5,741
	4100116202818	Apa	m3	0,006	27,00	0,162
	2666122800284-3015	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,005	159,00	159,795
37		Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3			1 883,00 0,00
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	1,000	1 883,00	1 883,00
		1.7. Amenajarea santului trapezoidal (b=0.4; h=0.5)				
38	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t)	100 m3			5 251,38 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	460,00	1 398,463
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	702,00	224,808
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	415,00	33,313
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,876
40	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			956,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	736,00	956,668
41	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,162
42	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			202,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,081
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	2,333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	165,901
43	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	94,60	954,516
44	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2			64 474,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	94,60	15 467,099
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300	2 266,67	35 721,379
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,260	13 505,00	3 612,224
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	35,00	1 622,231
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	4 800,00	741,935
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	10,700	556,80	6 136,774
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	463,00	1 173,058
45	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)	100m2			16 972,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	94,60	3 831,30
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	2 266,67	11 558,798
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	4 800,00	238,71
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,020	13 505,00	1 343,239
46	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2			64 477,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	94,60	15 467,10
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,300	2 266,67	35 720,69
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,260	13 505,00	3 617,045
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	35,00	1 622,255
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	4 800,00	741,123
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	10,700	556,80	6 136,418
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	463,00	1 173,132
47	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5)	100m2			16 984,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	94,60	3 831,30
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	2 266,67	11 560,361
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	4 800,00	240,364
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,020	13 505,00	1 352,549
48		Material lemnos	m3			4 800,00
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000	4 800,00	4 800,00
49	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg) norma aplicativa	kg			83,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,240	94,60	22,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	7,568
	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	1,000	45,80	45,80
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,230	30,00	6,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Rigole de acostament si casiuri pe taluz				
		1.8.1. Casiuri pe acostament				
50	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3			2 983,45 ----- 301,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,789
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	2 266,67	2 312,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	178,286
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,373
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15cm) se exclude beton C16/20 XF2	m			238,08 ----- 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,082
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,246
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	574,08	5,741
	4100116202818	Apa	m3	0,006	27,00	0,162
	2666122800284-503015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15cm	m	1,005	159,00	159,795
		1.8.2. Casiuri pe taluz				
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 ----- 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,876
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			810,17 ----- 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,657
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	1,150	556,80	640,32
	4100116202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,488
54	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3			2 982,74 ----- 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,766
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,020	2 266,67	2 311,756
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	177,875
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,338
		1.9. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00;				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 035,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 ----- 194,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,876
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 035,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
58	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,17 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,171
59	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			199,92
						33,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,90
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3			896,27
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,654
	1411122201752-8	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	1,150	556,80	640,32
	4100126202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	86,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
61	DI119	Fundatii monolite din beton, C20/25; XF2	m3			2 708,39
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,774
	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	1,020	1 998,00	2 037,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	177,333
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,322
62	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15;	m3			2 090,53
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,775
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020	1 390,00	1 417,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	190,96
63	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor)	m3			2 982,06
						301,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,752
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 266,67	2 311,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	177,638
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,37
64	DI123	Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 5 buc	m3			11 984,58
						1 144,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100	94,60	1 144,66
	2666122800562	Elemente din beton armat C30/37; XF4, XC4, XD3 (Podet cadru prefabricat 0.6x1.0)	m3	1,000	9 100,00	9 373,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380	434,00	1 466,92
65	DI124	Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C30/37 XF4;XC4;XD3) 15 buc	m3			12 575,55
						548,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,120	1 390,00	171,677
	2666122800563	Dale din beton armat C30/37 XF4;XC4;XD3	m3	1,000	11 200,00	11 534,035
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	434,00	321,16
66	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			129,27
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,355
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 505,00	62,542
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	1 390,00	10,746
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 600,00	2,627
67	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			323,39
						109,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	94,60	109,736
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 505,00	94,433
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	1 390,00	10,765
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	45,00	108,46
68	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV,	100 m3			272,71

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650	415,00	272,714
69	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 163,29 ----- 833,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	833,829
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	128,00	1 329,371
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5	m3			896,27 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,653
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	1,150	556,80	640,32
	4100116202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	86,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
71	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare)	m3			2 981,36 ----- 301,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,746
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 266,67	2 311,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	176,471
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,471
72	PD04A	Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C	kg			17,44 ----- 0,00
	271060200100-100x100	Plasa 100x100 d-8	kg	1,000	17,10	17,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,345
73	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal)	m2			228,38 ----- 129,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,370	94,60	129,602
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,007	4 800,00	33,672
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,009	4 800,00	42,985
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,060	201,00	12,06
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,033	23,00	0,759
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,062	27,50	1,703
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,100	22,00	2,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	36,00	5,40
		1.10. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18.5;				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 035,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 ----- 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,876
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 033,90 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 033,905
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,16

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,165
78	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			202,90
						34,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,238
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	2,652
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3			896,28
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,654
	1411122201752-8	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	1,150	556,80	640,32
	4100126202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	86,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
80	DI119	Fundatii monolite din beton, C20/25; XF2	m3			2 709,13
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,774
	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	1,020	1 998,00	2 037,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	178,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,355
81	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15;	m3			2 086,53
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,773
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020	1 390,00	1 417,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	176,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	190,96
82	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor)	m3			2 982,98
						301,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,789
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 266,67	2 312,182
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	177,638
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,37
83	DI123	Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc	m3			11 984,87
						1 144,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100	94,60	1 144,66
	2666122800562	Elemente din beton armat C30/37; XF4, XC4, XD3 (Podet cadru prefabricat 0.6x1.0)	m3	1,000	9 100,00	9 373,277
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380	434,00	1 466,933
84	DI124	Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C30/37 XF4;XC4;XD3) 12 buc	m3			12 575,76
						548,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,800	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,120	1 390,00	171,921
	2666122800563	Dale din beton armat C30/37 XF4;XC4;XD3	m3	1,000	11 200,00	11 534,035
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740	434,00	321,122
85	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			129,41
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,354
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 505,00	62,702
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	1 390,00	10,723
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 600,00	2,629
86	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			323,80
						109,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	94,60	109,736
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 505,00	94,90
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	1 390,00	10,707
	2682132601800	Impslitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	45,00	108,459
87	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			270,23

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650	415,00	270,233
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 164,42 833,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	833,791
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	128,00	1 330,605
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5	m3			896,15 93,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,643
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	1,150	556,80	640,256
	4100116202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	86,053
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
90	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37,XF4, XC4,XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare)	m3			2 983,09 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,782
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	1,020	2 266,67	2 312,101
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	177,931
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,278
91	PD04A	Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C	kg			17,44 0,00
	271060200100-100x100	Plasa 100x100 d-8	kg	1,000	17,10	17,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	23,00	0,345
92	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal)	m2			228,74 129,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,370	94,60	129,602
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,007	4 800,00	33,672
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,009	4 800,00	43,343
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,060	201,00	12,06
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,033	23,00	0,759
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,062	27,50	1,705
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,100	22,00	2,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	36,00	5,40
		1.11. Amenajarea intrarilor in curti				
		1.11.1. Terasament				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 035,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,158
95	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3			212,60 36,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	36,038
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,005	556,80	2,652

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	415,00	173,905
96	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m)	100m2			218,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	702,00	218,79
97	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			4 255,50 479,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	94,60	479,70
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	434,00	3 775,80
		1.11.2. Sistem rutier Tip I				
98	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm,	m3			852,00 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	94,60	14,19
	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm	m3	1,220	654,08	797,978
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	27,00	1,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	702,00	15,152
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	670,00	18,313
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	463,00	4,476
99	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.)	m3			1 000,98 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,03
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,484
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,972
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	463,00	6,945
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			14 135,83 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 880,139
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	255,75
101	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021 h-4 cm,) nisipul bituminos din norma se exclude	m2			221,73 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,352
	11110001000-16	Beton asfatic cu criblura, BA16	t	0,096	2 137,80	205,229
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	434,00	4,948
		1.12. Executia trotuarului				
102	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			2 534,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	702,00	2 534,22
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,876
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 035,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	460,00	1 035,00
105	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,161
106	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			202,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,039
	1411122201752	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	0,004	556,80	1,988
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	415,00	166,00
107	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,756
108	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 la trotuare	m2			129,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,218
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	0,174	556,80	96,883
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	27,00	0,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	396,00	5,781
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	463,00	2,547
109	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(k=+3)	m2			24,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057	94,60	1,618
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	0,0135	556,80	22,551
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t			14 167,09
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 916,022
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	251,10
111	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021 h-4cm), nisipul bituminos din norma se exclude	m2			221,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,352
	11110001000-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16	t	0,096	2 137,80	205,229
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	434,00	4,949
112	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			208,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,028
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,048	1 883,00	90,384
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,30	2,346
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	574,08	1,722
	2666122800325-01	Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005	85,30	85,727
	4100116202818	Apa	m3	0,003	27,00	0,081
		1.13. Drumuri laterale				
		1.13.1. Terasament				
113	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			956,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	736,00	956,80
114	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	438,00	10,161
115	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			212,73 ----- 35,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,983
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,005	556,80	2,602
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	415,00	174,145
116	TsE05C	Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m)	100m2			219,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	702,00	219,06
117	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			4 256,18 ----- 479,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	94,60	479,633
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	434,00	3 776,548
		1.13.2. Sistem rutier Tip I				
118	DII10	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm,	m3			852,00 ----- 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	94,60	14,19
	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm	m3	1,220	654,08	797,978
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	27,00	1,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	702,00	15,164
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	670,00	18,293
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	463,00	4,487
119	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=16 cm.	m3			1 000,97 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,032
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,737
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,974
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	463,00	6,942
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=12 cm.	m3			1 000,98 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,203	556,80	113,028
	1411122201672-63	Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30	m3	1,219	556,80	678,743

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	27,00	4,05
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	434,00	111,974
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	463,00	6,947
121	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			14 133,97 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 883,645
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	250,318
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din normă se exclude; h=6cm	m2			289,56 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,676
	111100010001310-22	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	0,141	1 917,80	270,41
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	434,00	3,428
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	434,00	3,428
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	801,00	6,327
123	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t			14 133,93 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,030	13 505,00	13 883,645
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	837,00	250,318
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			219,00 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16	t	0,096	2 137,80	205,229
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	434,00	2,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	434,00	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	801,00	4,246
		1.13.3. Sistem rutier Tip II				
125	DI134	Amenajarea mecanizată a imbrăcăminteii rutiere din piatră split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			14 736,17 467,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,313
	1411122201661-63	Piatră split fr.8-63, LA/30	m3	18,900	556,80	10 523,52
	1411122201752	Piatră spartă LA 30, fr.8- 31.5mm	m3	1,500	556,80	835,20
	1411122201646-63	Piatră split fr.8-63, LA/30	m3	1,000	556,80	556,80
	11202062010361	Savura	m3	1,000	244,00	244,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	27,00	81,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	702,00	29,439
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,258	415,00	107,097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	396,00	443,497
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	434,00	1 176,127
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	463,00	191,717
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	760,00	80,457
		1.14. Construcția podetelor la drumuri laterale				

1	2	3	4	5	6	7
126	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			943,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	460,00	943,00
127	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,89 194,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,887
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm	m3			896,28 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,654
	1411122201752-8	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	1,150	556,80	640,32
	4100126202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	86,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm (sub capetele)	m3			895,57 93,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,921
	1411122201752-8	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	1,150	556,80	640,321
	4100126202818	Apa	m3	0,100	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	410,00	84,929
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,75
130	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (reparatia portalelor)	m3			2 983,22 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,774
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 266,67	2 312,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	178,065
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	191,38
131	D1125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT9) 2buc	m3			9 442,38 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	0,210	1 998,00	432,367
	26661228215809	Portal tip CT9	m3	1,000	8 171,00	8 416,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	434,00	286,44
132	D1119	Fundatii monolite din mortar de ciment	m3			2 083,34 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,774
	26631021000-1	Mortar de ciment	m3	1,020	1 390,00	1 417,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 800,00	172,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	434,00	190,96
133	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea podetului de la Demolare, fara pret la materialul de baza) TC 80 L=5m - 2buc	m3			10 251,15 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	94,60	756,80
	2666122800561-80	Podet de diam. 0.8m	m3	1,000	8 635,00	8 635,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	434,00	859,347
134	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			129,33 53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,354
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 505,00	62,614
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	1 390,00	10,741
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 600,00	2,618
		1.15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
135	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (CKM1.35)	buc			994,41 ----- 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,896
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,100	1 883,00	188,30
	2811106301794-135	Stîlp metalic confecționat industrial CKM1.35	buc	1,000	703,00	703,00
136	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare A900	buc			1 234,92 ----- 41,62
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,812
	2615107326105-90000	Indicatoare (A900)	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,03	4,12
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,85	1,70
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	38,00	0,76
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	38,00	1,52
137	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare B700	buc			1 044,92 ----- 41,62
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,812
	2615107326105-700700	Indicatoare (B700)	buc	1,000	990,00	990,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,03	4,12
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,85	1,70
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	38,00	0,76
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	38,00	1,52
138	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			128,75 ----- 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	61,00	44,53
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	56,00	19,60
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	420,00	20,162

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

OFERTĂ

Către: Primaria s. Festelita, raionul Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Eduard CRUDU** reprezentant ai ofertantului **SC „Neledimpex” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Construcția unui sector de drum cu lungimea de L=0.90 km din intravilanul s. Feștelita – acces spre agenții agro-economici. Tranșa-I L=0.560 km” pentru suma fără TVA de **5 492 135,22 lei** (cinci milioane patru sute nouăzeci și două mii una sută treizeci și cinci lei 22 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 098 427,04 lei** (un milion nouăzeci și opt mii patru sute douăzeci și șapte 04 bani).

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu caietul de sarcini.

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile calendaristice zile, respectiv pînă la data de 23.08.2025 (douăzeci august 2025) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

4. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 24/07/2025 Eduard CRUDU, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Neledimpex” SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.

2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Data completării: 24.07.2025

Nume: Eduard CRUDU

Funcția în cadrul firmei: Director S.C. „Neledimpex” SRL