

**Реконструкция газоснабжения
котельной и отопительной
системы Муниципальной
спортивной школы им.
Киорогло по ул. Ленина, 93 в
мун. Чадыр-Лунга, АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 105-25-2-1-4
Echipment de energie si iluminare**

Valoarea de deviz 41 366,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24з	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
2		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-20А	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
3		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1	buc	11,00	35,00 0,00	385,00 0,00
4		Контактор с электротепловым реле КМИ10910	buc	2,00	145,00 0,00	290,00 0,00
5		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00	950,00 0,00	950,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 940,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 940,00
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00	182,00	182,00

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350			165,90	165,90
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	163,33 109,20	1 960,01 1 310,40
8	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,00	197,61 191,80	395,22 383,60
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,00	109,00 100,10	109,00 100,10
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника	100 buc	0,04	8 921,00 8 120,00	356,84 324,80
11		Светильник ALS.OPL ECO LED	buc	2,00	215,00 0,00	430,00 0,00
12		Светильник ЛПП-05УЕх-2х36	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
13		Светильник ДПО1301	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
14		Лампы ЛЛ 18	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,73	4 573,03 3 612,00	3 338,31 2 636,76
16		Кабель ВВГнг-LS сеч. 3 х 1,5 мм ²	m	70,00	12,35 0,00	864,50 0,00
17		Кабель ВВГнг LS сеч. 5 х 4 мм ²	m	3,00	50,85 0,00	152,55 0,00
18	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	4 111,75 1 337,00	1 644,70 534,80
19	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,15	840,00 840,00	126,00 126,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa - выключатель одноклавишный	100 buc	0,03	7 644,33 2 765,00	229,33 82,95
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,03	6 904,33 3 024,00	207,13 90,72
22	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки ответвительной)	buc	18,00	261,42 231,70	4 705,56 4 170,60
23	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-25x4 мм	100 m	0,20	3 577,75 1 491,00	715,55 298,20
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30	2 672,80 580,30	801,84 174,09
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,20	5 335,80 1 330,00	1 067,16 266,00
		<i>Total</i>	Lei			18 344,70
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			2 559,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			737,25
		<i>Total</i>				21 641,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 105,34
		<i>Total</i>				29 746,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 784,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				31 531,67 10 664,92

		Total	Lei			34 471,67
		TVA	20 %			6 894,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				41 366,00 10 664,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция газоснабжения
котельной и отопительной
системы Муниципальной
спортивной школы им.
Киорогло по ул. Ленина, 93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 105-25-2-1-4
Echipament de energie si iluminare**

Valoarea de deviz 41 366,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 105-25-2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	152,356	70,00	10 664,92
		Total manopera				10 664,92

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00084	25 000,00	21,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0559	25 000,00	1 397,50
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00803	25 000,00	200,75
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,614	65,00	39,91
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	20,00	97,60
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	15,00	73,20
7.	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0157	25 000,00	392,50
8.	110001	Кабель ВВГнг-LS сеч: 3 x 1,5 мм2	m	70,00	12,35	864,50
9.	110001-3	Кабель ВВГнг LS сеч. 5 x 4 мм2	m	3,00	50,85	152,55
10.	302000109	Контактор с электротепловым реле КМИ10910	buc	2,00	145,00	290,00
11.	3220001001	Выключатель одноклавишный	buc	3,00	45,00	135,00
12.	32210001001	Розетка штепсельная	buc	3,00	35,00	105,00
13.	32440002	Коробка ответвительная	buc	18,00	25,00	450,00
14.	40002	Светильник ALS.OPL ECO LED	buc	2,00	215,00	430,00
15.	4004	Светильник ЛПП-05УЕх-2x36	buc	1,00	850,00	850,00
16.	4005	Светильник ДПО1301	buc	1,00	185,00	185,00
17.	4007	Лампа ЛЛ 18	buc	2,00	12,00	24,00
18.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0084	1 250,00	10,50
19.	4038	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00	950,00	950,00
20.	435484332	Выключатели разъединительный ВН32-ЗР-20А	buc	1,00	115,00	115,00

21.	5009030	Flanse	10 buc	0,40	21,30	8,52
22.	5009031	Scoabe	10 buc	40,30	6,50	261,95
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,812	0,60	10,69
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,20	8,50	622,20
25.	5009070	Racordari	10 buc	0,80	18,30	14,64
26.	5009090	Profil de montaj	buc	0,20	20,00	4,00
27.	5009113	Prezoane	buc	8,16	0,35	2,86
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0618	200,00	12,36
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0816	200,00	16,32
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0219	72,00	1,58
31.	5009816	Fisie de montaj	m	24,82	3,00	74,46
32.	5309001	Tevi de polietilena Dn 25	m	40,00	20,85	834,00
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9186	87,00	79,93
34.	7	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1	buc	11,00	35,00	385,00
35.	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
Total materiale de construcții						10 312,52

Utilaje de construcții:

1.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	35,00	7,70
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,084	25,00	52,10
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,5779	35,00	195,23
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4353	120,00	52,23
Total utilaje de construcții						307,26

Total	Lei	34 471,67
TVA	20 %	6 894,33

Total deviz:

41 366,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Реконструкция газоснабжения
котельной и отопительной системы
Муниципальной спортивной школы им.
Киорогло по ул. Ленина, 93

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРн-24з	buc			1 200,00 0,00
	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРн-24	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
2		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-20А	buc			115,00 0,00
	435484332	Выключатели разъединительный ВН32-3Р-20А	buc	1,0000	115,00	115,00
3		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1	buc			35,00 0,00
	7	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1	buc	1,0000	35,00	35,00
4		Контактор с электротепловым реле КМИ10910	buc			145,00 0,00
	302000109	Контактор с электротепловым реле КМИ10910	buc	1,0000	145,00	145,00
5		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc			950,00 0,00
	4038	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,0000	950,00	950,00
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			182,00 165,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	100602	Сюкane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			163,33 109,20
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,50	51,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	87,00	1,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
8	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			197,61 191,80
	1	Muncitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	87,00	2,09
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc			109,00

1	2	3	4	5	6	7
						100,10
	1	Muncitor	h-om	1,4300	70,00	100,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника	100 buc			8 921,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	70,00	8 120,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,35	71,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	120,00	321,50
11		Светильник ALS.OPL ECO LED	buc			215,00
	40002	Светильник ALS.OPL ECO LED	buc	1,0000	215,00	215,00
12		Светильник ЛПП-05УЕх-2х36	buc			850,00
	4004	Светильник ЛПП-05УЕх-2х36	buc	1,0000	850,00	850,00
13		Светильник ДПО1301	buc			185,00
	4005	Светильник ДПО1301	buc	1,0000	185,00	185,00
14		Лампы ЛЛ 18	buc			12,00
	4007	Лампа ЛЛ 18	buc	1,0000	12,00	12,00
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 573,03
	1	Muncitor	h-om	51,6000	70,00	3 612,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	275,00
	5009031	Scoabe	10 buc	54,79452	6,50	356,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,60	14,64
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	72,00	2,16
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,05
16		Кабель ВВГнг-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m			12,35
	110001	Кабель ВВГнг-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	m	1,0000	12,35	12,35
17		Кабель ВВГнг LS сеч. 5 x 4 мм2	m			50,85
	110001-3	Кабель ВВГнг LS сеч. 5 x 4 мм2	m	1,0000	50,85	50,85
18	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			4 111,75
	1	Muncitor	h-om	19,1000	70,00	1 337,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	20,00	244,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 250,00	26,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	21,30	21,30
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	18,30	36,60
	5309001	Tevi de polietilena Dn 25	m	100,0000	20,85	2 085,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	20,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	35,00	102,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
19	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc			840,00
	1	Muncitor	h-om	12,0000	70,00	840,00
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный	100 buc			7 644,33
	1	Muncitor	h-om	39,5000	70,00	2 765,00
	3220001001	Выключатель одноклавишный	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	206,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1100	87,00	9,67

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,67
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc			6 904,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	70,00	3 024,00
	32210001001	Розетка штепсельная	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	206,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	87,00	9,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,67
22	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки ответвительной)	buc			261,42
	1	Muncitor	h-om	3,3100	70,00	231,70
	32440002	Коробка ответвительная	buc	1,0000	25,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	87,00	3,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
23	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса Д-25x4 мм	100 m			3 577,75
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	65,00	84,50
	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0785	25 000,00	1 962,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	6,50	9,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc			2 672,80
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m			5 335,80
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1580	25 000,00	3 950,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,00	39,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.