

Inspectoratul de politie Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala in incinta IP Soroca**Valoarea de deviz 240 000,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Unitatea de garda 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,0000	10,98 10,98	21,97 21,97
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,8400	29,76 28,56	649,92 623,84
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,8400	10,69 9,89	233,38 216,00
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	20,0400	9,15 9,15	183,41 183,41
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,7200	10,69 9,89	680,90 630,06
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,9300	146,98 144,54	283,67 278,97
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28
		Total Lucrari de demolare				2 082,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 983,53
		1.1.2. Buiandrugii				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cornier 63*5mm 2 bucxl.5m sudate intre ele cu fisie 60*5mm	kg	16,3100	22,84 7,68	372,49 125,21
		Total Buiandrugii Inclusiv salariu				372,49 125,21
		1.1.3. Pardoseli				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,8400	53,00 25,61	1 157,44 559,40
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8400	229,13 91,53	5 004,18 1 998,91
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,2000	39,68 25,63	682,49 440,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 844,11 2 999,09
		1.1.4. Tavane				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,8400	202,24 80,55	4 416,83 1 759,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 416,83 1 759,11
		1.1.5. Pereti				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,7200	12,63 3,54	804,98 225,68
14	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,7200	154,67 84,21	9 855,56 5 365,56
15	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	63,7200	36,10	2 300,29

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2			26,36	1 679,67
16	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	63,7200	57,59 23,43	3 669,45 1 492,96
17	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-63,7200	23,19 9,52	-1 477,85 -606,63
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,7200	20,27 7,32	1 291,57 466,41
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,7200	42,84 20,13	2 729,49 1 282,82
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,7200	4,34 1,10	276,58 69,93
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,7200	29,14 20,14	1 856,98 1 283,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 307,05 11 259,58
		1.1.6. Timplarii				
22	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,8000	866,73 31,43	4 160,31 150,84
23	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,9100	2 392,96 161,01	4 570,55 307,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				8 730,86 458,36
		Total Unitatea de garda Inclusiv salariu				43 753,87 18 584,88
		1.2. Depozit armament 1.2.1. Lucrari de demolare				
24	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,0000	10,98 10,98	21,97 21,97
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,2400	10,69 9,89	205,64 190,37
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,2400	18,27 16,86	351,46 324,36
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	19,2300	9,16 9,16	176,10 176,10
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,4000	10,68 9,89	655,87 607,00
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,1500	147,01 144,53	169,06 166,21
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 609,38 1 515,29
		1.2.2. Inchideri si compartimentari				
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cornier 63*5mm 2 bucx1.5m sudate intre ele cu fisie 60*5mm	kg	32,6200	22,87 7,70	746,11 251,14
32	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,9000	1 181,99 132,57	2 245,78 251,88
		Total Inchideri si compartimentari				2 991,89 503,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2.3. Pardoseli				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,8400	53,00 25,61	1 157,44 559,40
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8400	229,13 91,53	5 004,18 1 998,91
35	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,3000	39,72 25,65	687,14 443,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 848,76 3 002,02
		1.2.4. Tavane				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,2400	12,62 3,54	242,90 68,06
37	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	19,2400	57,95 23,80	1 115,01 457,99
38	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	19,2400	66,88 56,74	1 286,73 1 091,71
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,2400	20,28 7,33	390,21 140,95
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,2400	42,84 20,13	824,26 387,33
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2400	4,35 1,10	83,70 21,23
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,2400	29,14 20,13	560,59 387,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 503,40 2 554,60
		1.2.5. Pereti				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	61,2400	12,63 3,54	773,56 216,82
44	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2400	53,76 44,66	3 292,35 2 735,13
45	CF51B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	61,2400	53,04 43,93	3 248,45 2 690,47
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,2400	20,27 7,32	1 241,56 448,47
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	61,2400	42,84 20,13	2 623,36 1 233,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,2400	4,34 1,10	266,02 67,36
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,2400	29,14 20,13	1 784,42 1 233,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 229,72 8 624,29
		1.2.6. Timplarii				
50	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,8900	2 393,02 161,16	4 522,80 304,59
51	CK12A	fereastră cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la	m2	1,8900	1 393,02 161,16	2 632,80 304,59

1	2	3	4	5	6	7
		spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 1000*1000mm-1 buc				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				7 155,60 609,18
		1.2.7. Grilaje metalice				
52	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate cu ocjiul 150*150mm din otel profilat teava patrata 40*40*20mm=20ml fisie 40*4mm=23ml armatura AI cers 12mm=25ml:	kg	91,7500	28,05 12,08	2 573,38 1 108,19
53	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0917	787,79 267,50	72,24 24,53
54	CK33C	Lacat de tip Yalle pentru grilaj	buc	1,0000	177,73 91,53	177,73 91,53
		Total Grilaje metalice Inclusiv salariu				2 823,35 1 224,25
		Total Depozit armament Inclusiv salariu				39 162,10 18 032,65
		1.3. Spatiu primire-redare armament 1.3.1. Lucrari de demolare				
55	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,0000	10,98 10,98	21,97 21,97
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite latavane	m2	11,1800	10,69 9,89	119,46 110,56
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,1800	18,25 16,83	204,07 188,18
58	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	14,0800	9,15 9,15	128,87 128,87
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,2400	10,68 9,89	654,26 605,53

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	3,5000	15,27 15,27	53,46 53,46
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 211,37 1 137,85
		1.3.2. Inchideri si compartimentari				
62	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,0500	1 190,40 132,50	1 249,92 139,12
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				1 249,92 139,12
		1.3.3. Tavane				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,1800	12,65 3,55	141,38 39,72
64	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,1800	57,97 23,81	648,12 266,15
65	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	11,1800	66,88 56,75	747,67 634,45
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,1800	20,29 7,34	226,82 82,01
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1800	42,83 20,14	478,87 225,15
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1800	4,36 1,11	48,77 12,45
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	11,1800	29,14 20,14	325,73 225,15

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 617,36 1 485,08
		1.3.4. Pardoseli				
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,1800	53,00 25,64	592,52 286,65
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,1800	229,13 91,53	2 561,64 1 023,25
72	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,9000	36,08 21,99	465,41 283,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 619,57 1 593,63
		1.3.5. Pereti				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,2500	12,64 3,54	521,33 146,23
74	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	41,2500	154,69 84,21	6 380,85 3 473,56
75	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	41,2500	36,09 26,36	1 488,71 1 087,32
76	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,2500	57,59 23,43	2 375,54 966,50
77	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu	m2	-41,2500	23,20	-956,89

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2			9,51	-392,46
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,2500	20,27 7,32	836,25 302,03
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,2500	42,83 20,13	1 766,73 830,31
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,2500	4,34 1,10	179,21 45,40
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2500	29,14 20,14	1 202,18 830,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 793,91 7 289,57
		1.3.6. Timplarii				
82	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,8900	2 393,02 161,16	4 522,80 304,59
83	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,8750	936,19 34,31	819,17 30,02
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 341,97 334,61
		Total Spatiu primire-redare armament Inclusiv salariu				27 834,10 11 979,86
		1.4. Coridor 1.4.1. Lucrari de demolare				
84	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,0000	10,98 10,98	21,97 21,97
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	6,3200	10,71	67,66

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite latavane			9,91	62,60
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,3200	18,20 16,80	115,04 106,16
87	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	10,4000	9,15 9,15	95,18 95,18
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,6300	10,68 9,88	380,59 352,19
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,1900	15,38 15,38	49,06 49,06
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				729,50 687,16
		1.4.2. Tavane				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,3200	12,61 3,52	79,67 22,26
91	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	6,3200	57,99 23,81	366,52 150,47
92	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	6,3200	66,92 56,77	422,96 358,78
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,3200	20,25 7,30	127,97 46,13
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3200	42,83 20,10	270,68 127,03
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,3200	4,35 1,10	27,50 6,96
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	6,3200	29,17	184,34

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,16	127,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 479,64 839,03
		1.4.3. Pardoseli				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,3200	53,11 25,60	335,63 161,81
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,3200	243,80 106,18	1 540,82 671,07
99	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,6100	36,03 21,98	310,23 189,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 186,68 1 022,15
		1.4.4. Pereti				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,2500	12,64 3,54	521,33 146,23
101	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	41,2500	154,69 84,21	6 380,85 3 473,56
102	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	41,2500	36,09 26,36	1 488,71 1 087,32
103	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,2500	57,59 23,43	2 375,54 966,50
104	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm	m2	-41,2500	23,20	-956,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2			9,51	-392,46
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,2500	20,27 7,32	836,25 302,03
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,2500	42,83 20,13	1 766,73 830,31
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,2500	4,34 1,10	179,21 45,40
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2500	29,14 20,14	1 202,18 830,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 793,91 7 289,57
		1.4.5. Timplarii				
109	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, U2.1*1.45-1buc	m2	3,1900	2 178,32 65,99	6 948,83 210,51
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 948,83 210,51
		Total Coridor Inclusiv salariu				25 138,56 10 048,42
		1.5. Evacuare gunoi				
110	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	19,0800	34,41 34,41	656,53 656,53
111	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,0800	37,05 0,00	707,00 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 363,53 656,53
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				137 252,16 59 302,34
		2. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de montare				
112	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), panou 6 module	buc	1,0000	724,68 88,30	724,68 88,30
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/3P/C32	buc	1,0000	78,89 39,47	78,89 39,47
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/1P/B10	buc	2,0000	78,68 39,47	157,36 78,94
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/1P/C16	buc	2,0000	78,68 39,47	157,36 78,94
116	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2000	1 195,24 313,72	2 629,52 690,18
117	117	cablu BBG hg LS-0.66 3*2.5	m	100,0000	16,85 0,00	1 685,00 0,00
118	118	Cablu BBG hg LS0.66 3*1.5	h-om	120,0000	17,25 0,00	2 070,00 0,00
119	119	Cablu BBG hg LS-0.66 3*4	m	5,0000	14,20 0,00	71,00 0,00
120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru interior 14.5 mm teava gofro PVC	100 m	2,2000	2 069,15 602,14	4 552,13 1 324,71
121	121	corobca dlea ustanoschi viciuicialelei i rozeroc U196 YXL4	buc	17,0000	42,00 0,00	714,00 0,00
122	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Svetilnic OPL/S ECO LED 595 35BtK IP	100 buc	0,0600	11 922,83 4 275,67	715,37 256,54
123	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente svetilnic HBU 12-75-601 vladasvet	100 buc	0,0600	6 186,17 2 580,67	371,17 154,84
124	08-03-591-3	Intreruptor 10A 220w	100 buc	0,0400	2 279,25 1 922,75	91,17 76,91
125	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP 20 10A PC 10-3-PB	100 buc	0,1300	1 577,54 1 093,77	205,08 142,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 222,73 2 931,02
		2.2. Utilaj				
126	126	Щит 6 мод	buc	1,0000	780,00 0,00	780,00 0,00
127	127	ВЫКЛ АВТОМ IC60N /3P/C32	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00
128	128	ВЫКЛ АВТОМ IC60N/1PB10	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
129	129	ВЫКЛ АВТОМ IC60N/1P/C16	buc	1,0000	57,00 0,00	57,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 005,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				15 227,73 2 931,02
		3. Retea de curent slab-retea internet				
		3.1. Lucrari de montare				
130	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,6000	1 707,47 1 075,25	1 024,48 645,15
131	131	cablu UTPO cat 5 inclusiv accesoriile	m	60,0000	21,00 0,00	1 260,00 0,00
132	132	cutie de montaj	buc	3,0000	6,50 0,00	19,50 0,00
133	10-04-066-07	priza calculator cat 5e	buc	3,0000	25,49 25,30	76,48 75,90
134	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	1,0000	102,57 101,20	102,57 101,20
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,6000	2 074,47 602,13	1 244,68 361,28
136	136	tub gofrat din pvc d20	m	60,0000	18,40 0,00	1 104,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
137	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	0,3000	518,70 379,50	155,61 113,85
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 987,32 1 297,38
		Total Retea de curent slab-retea internet Inclusiv salariu				4 987,32 1 297,38

		Прямые затраты	Lei	157 467,21
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	14 294,42
		Transportarea materialelor	4,50 %	3 753,95
		Total	100,00 +	175 515,58
		Cheltuieli de regie	7,50 %	13 163,67
		Total	100,00 +	188 679,25
		Beneficiul de deviz	6,00 %	11 320,76
		Total	100,00 +	200 000,01
		TVA	20,00 %	39 999,99
		Total deviz: Inclisiv salariu		240 000,00 63 530,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)