

Reparatia unui tronson de drum din beton s. Voinescu, etapa III

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2023 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 333 827,17 lei

Intocmit in prețuri curente 03.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Sector de drum din beton L=105m. b=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,2700	801,81 0,00	216,49 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	630,0000	0,28 0,04	178,13 22,52
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,2870	1 427,63 166,10	409,73 47,67
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,2000	17,05 17,05	20,46 20,46

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	63,0000	510,60 16,50	32 167,80 1 039,50
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	525,0000	6,21 2,09	3 260,50 1 097,25
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4mm	kg	720,0000	22,60 1,65	16 269,84 1 188,00
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M350 C20/25	m2	525,0000	288,64 34,10	151 538,25 17 902,50
9	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale M350 (dinte 4 buc) Alte utilaje=1,0300	m3	2,0000	1 907,04 175,45	3 814,09 350,90
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.' (Sapara dintelor)	100 m3	0,0200	1 536,50 0,00	30,73 0,00
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	35,0000	208,13 93,50	7 284,62 3 272,50
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	105,0000	26,90 15,95	2 824,76 1 674,75
13	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	105,0000	22,25 6,05	2 335,73 635,25
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	105,0000	70,16 2,62	7 366,54 274,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			227 717,67
		Total 1. Sector de drum din beton L=105m. b=5m Inclusiv salariu				227 717,67 27 525,90

		Total	lei			227 717,67
		Asigurari sociale	24 %			6 606,22
		Cheltuieli de regie	12 %			28 118,87
		Beneficiu	6 %			15 746,56
		TVA	20 %			55 637,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				333 827,17 <hr/> 27 525,90

Intocmit

S.R.L. „A.C.&Group S”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria S. VOINESCU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)