

**Retele de canalizare din
str.Lacului, I.Vatamanu, Unirii,
N.Sulac, L.Istrati,
Renasterii,Gradinilor in orasul
Vatra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Retele de canalizare**

Valoarea de deviz 440 632,82 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Retele exterioare de canalizare						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,24	481,69 0,00	3 487,40 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	22,00	118,78 118,78	2 613,15 2 613,15
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	202,00	76,69 76,69	15 490,94 15 490,94

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC18A1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	1,53	<u>312,25</u> 0,00	<u>477,75</u> 0,00
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Погрузка)	100 m3	1,53	<u>411,63</u> 0,00	<u>629,80</u> 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	259,93	<u>5,37</u> 0,00	<u>1 396,50</u> 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	167,30	<u>17,87</u> 17,87	<u>2 990,25</u> 2 990,25
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	167,30	<u>43,45</u> 43,25	<u>7 268,64</u> 7 235,18
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	6,66	<u>190,77</u> 0,00	<u>1 270,50</u> 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)	100 m3	6,66	<u>976,12</u> 508,55	<u>6 500,95</u> 3 386,95
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	29,30	<u>101,79</u> 35,17	<u>2 982,33</u> 1 030,38

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное в основании траншеи)				
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	1 284,50	23,93 17,30	30 738,10 22 219,28
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песоеziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в оснований колодцев до нормативной плотность)	100 m3	0,32	975,00 508,12	312,00 162,60
Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu						76 158,31 55 128,73
1.2. Conducte						
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы PP multistrat KG SN4 Ф160)	m	443,50	111,10 17,30	49 270,85 7 671,66
Total Conducte Inclusiv salariu						49 270,85 7 671,66
1.3. Tub de protectie						
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi PE80 PN4 bar SDR 41 ф315)	m	24,00	493,73 11,36	11 849,61 272,73
16		Inel stopare d=160 mm	buc	24,00	35,00 0,00	840,00 0,00
17	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment	m3	1,29	937,09 57,66	1 208,84 74,38

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка футляров цементным раствором)				
Total Tub de protectie Inclusiv salariu					13 898,45	347,11
1.4. Camine						
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,38	1 120,38 611,21	11 629,55 6 344,33
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (6,34-1,39(в норме)=4,95 м3)	m3	4,95	1 007,17 259,41	4 985,47 1 284,09
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	14,88	1 290,27 556,99	19 199,15 8 288,05
21	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	14,00	390,90 0,00	5 472,60 0,00
22	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (KЦД-15)	buc	9,00	936,64 0,00	8 429,76 0,00
23	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KЦ-10-6)	buc	21,00	340,91 0,00	7 159,11 0,00
24	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ-10-9)	buc	5,00	463,64 0,00	2 318,20 0,00
25	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	14,00	381,82 0,00	5 345,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, (КЦП1-10-2)				
26	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (КЦП1-15-2)	buc	9,00	995,45 0,00	8 959,05 0,00
27	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦО-1)	buc	23,00	60,00 0,00	1 380,00 0,00
28	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦ-7-3)	buc	22,00	147,32 0,00	3 241,04 0,00
29	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦ-7-9)	buc	13,00	356,52 0,00	4 634,76 0,00
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat (КЦ-15-9)	buc	18,00	750,00 0,00	13 500,00 0,00
31	AcE14B1	Сарас din fonta (Люк тип Т)	buc	23,00	1 110,00 0,00	25 530,00 0,00
32	AcE14B1	Стоимость стремянок	kg	357,80	8,50 0,00	3 041,30 0,00
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,36	366,06 221,03	131,78 79,57
34	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеочное основание под отмотку)	m3	5,24	372,52 80,77	1 951,99 423,22
35	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка)	m2	43,70	88,61 5,19	3 872,14 226,60
36	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2	206,00	54,11 49,01	11 145,94 10 096,27

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)				
37	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,64	2 006,77 340,55	1 284,33 217,95
Total Camine Inclusiv salariu						143 211,65 26 960,08
1.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия L=392m. n=0.9 m S=358.8м2						
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,78	611,60 0,00	477,05 0,00
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	35,28	230,50 51,89	8 132,11 1 830,70
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания с учётом 50% возврата щебня)	m3	77,62	196,93 57,08	15 285,41 4 430,59
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка строимусора)	100 m3	0,39	608,59 0,00	237,35 0,00
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	62,10	5,38 0,00	334,25 0,00
Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия L=392m. n=0.9 m S=358.8м2 Inclusiv salariu						24 466,17 6 261,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			307 005,43
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	22,50 %			21 683,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			7 631,42
		<i>Total</i>	100,00 +			336 319,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			20 179,20
		<i>Total</i>	100,00 +			356 499,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10 694,97
		Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu				367 194,02 96 368,87
		<i>Total</i>	lei			367 194,02
		<i>TVA</i>	20,00 %			73 438,80
						440 632,82
		Total deviz: Inclisiv salariu				96 368,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)