

**Lot10 Lucrari de reparatie a
drumului local L281 Chiscareni-
Ciuciueni-Dumbravita(selectiv)
(Izarenii Vechi)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 924 154,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2400,00	3,51 2,88	8431,20 6919,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	240,00	496,57 34,60	119175,84 8303,04
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	24,00	985,71 115,32	23656,98 2767,68
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	2400,00	197,72 4,32	474530,40 10378,80
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	400,00	40,13	16053,93

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	731,13
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 K=4,00	m2	-400,00	13,61 0,00	-5443,20 0,00
Total Capitolul 1.Раздел						636 405,15
Incluziv salariu						29 099,85

Прямые затраты	lei	636405,15
Asigurari sociale	22,50 %	6547,47
Total	100,00 +	642952,62
Cheltuieli de regie	13,00 %	83583,84
Total	100,00 +	726536,46
Beneficiul	6,00 %	43592,19
Total	100,00 +	770128,65
TVA	20,00 %	154025,73

Total deviz: **924 154,38**
Incluziv salariu **29 099,85**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)